

BESTEK EN VOORWAARDEN

Bestek en voorwaarden voor
Onderhoud bermen & watergangen gemeente Eemsdelta

Projectnummer. : 00477926
Besteksnummer. : Z/23/385551
Revisie V1.0
Versie Definitief

Opdrachtgever:

Gemeente Eemsdelta
Postbus 15
9900 AA Appingedam

Antea Group

Datum vrijgave: 21-02-2024
Revisie 01
Opsteller: D. Derksen
Collegiale toets: J. vd. Haskera dd. 13 december 2023
Bespreking met opdrachtgever d.d.: 12 September 2023

Versie: Definitief D 1.0
Vrijgave: E. Bovenhof

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
08 Precontractuele waarschuwingsplicht	4
09 Social Return	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Bijlagen	6
05 Bereikbaarheid en toegankelijkheid	7
06 Gegevens betreffende het verkeer	7
07 Bodemkundige gegevens	7
08 Flora en Fauna (Wet Natuurbescherming)	7
09 Excoten- invasieve soorten	7
2.2 Nadere beschrijving	8
0 PERCEEL 1 Loppersum	10
1 VOORBEREIDINGSWERKEN	11
10 ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING	11
100 MILIEU, KWALITEIT EN VEILIGHEID (ALGEMEEN)	11
102 GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN (TECHNISCH DEEL 3)	12
11 WERK ALGEMENE AARD	12
111 Inzetten werknemers	12
112 Inzetten materiaal	13
113 Rijplaten en / of schotten	13
114 Opsporen kabels en leidingen	14
115 Communicatie	14
12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN	15
123 Opruimen terreininrichting	15
5 GROENVOORZIENING	16
51 Maaien bermen en taluds traditioneel beheer	16
511 Maaien bermen en taluds traditioneel beheer	16
53 Schonen sloten en maaien taluds sloten	16
5311 <u>Halve watergang, machinaal</u>	16
5312 <u>Halve watergang, handmatig</u>	17
5313 <u>Hele watergang, machinaal</u>	18
5314 <u>Hele watergang, handmatig</u>	18
6 TIJDELIJKE MAATREGELEN	20
61 Tijdelijke verkeersmaatregelen	20
611 Rijdende afzetting	20
612 Stationaire afzetting	20
613 Aankondigingsborden	20
62 Flora- en Faunamaatregelen	20
8 VOORZIENINGEN	22
89 BIJKOMEND WERK VOORZIENINGEN	22
898 Social Return	22
899 PLAN VAN AANPAK / EMVI-GUNNINGSCriteria	22
9 Staartposten	23
91 Eenmalige kosten	23

3. B e p a l i n g e n	24
01 Algemeen en administratief	25
01 08 Bijdragen	25
09 	26

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Eemsdelta

Postadres:

Postbus 15

9900 AA Appingedam

02 Directie

In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in en buiten de dorpskernen van Delfzijl, Appingedam en Loppersum in de gemeente Eemsdelta. Het werk wordt opgedragen in 2 percelen:

- Perceel 1: Loppersum en omgeving

- Perceel 2: Delfzijl en Appingedam.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van bermen. Maaisel laten liggen, tenzij anders aangegeven (traditioneel beheer)
- b. Het schonen van sloten (traditioneel beheer)
- c. Het op hopen zetten van slootafval (traditioneel beheer)
- d. Fauna beschermen d.m.v. vacuumloze klepel maaier.
- e. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

- 1 Het werk dient uiterlijk uiterlijk opgeleverd te worden op [###], waarbij tussentijds de volgende deelopleveringen volgens paragraaf 1, lid 2 van de UAV dienen plaats te vinden:

Deeloplevering 1, bestaande uit Hoofdstuk 51 van deel 2.2 dient uiterlijk te worden uitgevoerd tussen 1 juni en dient te worden opgeleverd op 1 okt . Hierbij dienen de maaironden op de volgende data afgerond te zijn:

Maaironde 1: 15 juni 2024

Maaironde 2: 15 juli 2024

Maaironde 3: 15 september 2024

Deeloplevering 2, bestaande uit Hoofdstuk 53 van deel 2.2, het maaien van sloten en maaien taluds dient uiterlijk 1 november gereed te zijn.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

Het betreft een overeenkomst voor de duur van 1 jaar (maaiseizoen).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de contractperiode met twee keer 1 jaar te verlengen.

- 2 In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV wordt bepaald dat de onder voorgaande sub 1 genoemde data/termijn resp. datum niet met elkaar in verband staan.
- 3 Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012, voor elke deeloplevering, bedraagt 0,5% van de aannemingsom per kalenderdag.
- 4 Tijdens de uitvoering zullen, naast de benodigde uitvoeringsvergaderingen als genoemd in 01.23.03 deel 3.0 van dit bestek, in het eerste jaar maximaal twee en in de daaropvolgende jaren maximaal één keer per jaar tussentijdse evaluaties gehouden worden met de Opdrachtgever en de aannemer. Voor de tussentijdse evaluaties dient de aannemer rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag per evaluatie.
- 5 Aan het einde van de termijn voor de uitvoering zal een eindevaluatie gehouden worden met de Opdrachtgever en de aannemer. Voor de eindevaluatie dient de aannemer rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag. Tijdens deze eindevaluatie zal tevens het beoordelingsformulier worden ingevuld. Zie bijlage 03
- 6 De aannemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 7 Naast andere beweegredenen om wel of niet de overeenkomst te verlengen is een positieve uitkomst van de genoemde evaluaties essentieel.
Een positieve uitkomst is onder andere afhankelijk van samenwerkingsverbanden en organisatorische wijzigingen. Een nadere randvoorwaarde daarbij is dat een dergelijke verlenging alleen plaats kan vinden indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd.
Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en

PAR

aannemer overleg plaats en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contractperiode hierover overeenstemming moeten worden bereikt.
De eenheidsprijzen van de contractverlenging worden geïndexeerd zoals omschreven in par. 01.21.10 deel 3 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn
Geen

08 Precontractuele waarschuwingsplicht
Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vóór het verschijnen van de nota van inlichtingen) te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften. Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

09 Social Return
Op deze opdrachtgever is een SROI verplichting van toepassing.
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij een zichtbare en aantoonbare inspanning doen ten aanzien van de invulling van Social Return. Voor de inhoudelijke verplichtingen zie bijlage 06.
Inschrijver geeft aan kennis te hebben genomen van de bovengenoemde en gaat hiermee akkoord.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Perceel 1: Delftzijl en Appingedam e.o.

20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 1 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 2 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 3 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 4 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 5 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 6 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 7 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 8 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 9 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 10 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 11 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 12 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 13 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o	Kaart 14 van 14 Rev. 22-11-2022

Perceel 2: Loppersom e.o.

20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 1 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 2 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 3 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 4 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 5 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 6 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 7 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 8 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 9 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 10 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersom e.o	Kaart 11 van 11 Rev. 02-12-2022

Er bevinden zich harde- en zachte oevers langs- in de te schouwen arealen.

Toelichting op de digitale tekeningen:

- hele sloot : de hele sloot is in eigendom van de gemeente.
 - : hele sloot uitmaaien, vrijkomend maaisel verzamelen en in de berm op hopen zetten.
- halve sloot : de halve sloot is in eigendom van de gemeente.
 - : Ongeveer 90% van de totale hoeveelheid: Halve sloot, de hele sloot uitmaaien, vrijkomend maaisel deponeren op naastliggend terrein van de eigenaar van het aangrenzende perceel.
 - : Ongeveer 10% van de totale hoeveelheid Halve sloot, de halve sloot uitmaaien, vrijkomend maaisel verzamelen en in de berm op hopen zetten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

- Hoeveelheden zijn bepaald met behulp van het beheersysteem van de gemeente. Het aantal bermen en watergangen is niet vermeld in de betreffende besteksposten. De situering en onderlinge afstand van de bermen en watergangen is te vinden op de tekeningen.
- De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laad mogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 01: UEA;
- bijlage 02: Aanbestedingsleidraad;
- bijlage 03: Beoordelingsformulier;
- bijlage 04: Bomenposter;handboek bomen 2022
- bijlage 05: Social Return of investment;
- bijlage 06: Gedragscode soortbescherming gemeenten;
- bijlage 07: locaties met invasieve soorten

05 Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De aannemer wordt, in aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012, geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede prijsopgave en uitvoering van de werkzaamheden en zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid hiermede. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.

Toegang (en toestemming) tot percelen anders dan van de gemeente Eemsdelta (particulieren- boeren) dient de aannemer waar nodig voor een goede uitvoering zelf te verzorgen. Bij geen toestemming kan de aannemer geen aanspraak maken op bijbetaling.

06 Gegevens betreffende het verkeer

De aannemer dient in overleg met de wegbeheerder maatregelen te nemen voor een veilige afwikkeling van het werkverkeer en de aan- en afvoer van het materieel. Voor verdere maatregelen zie paragraaf 01.12 en 62 in deel 3 van dit bestek.

07 Bodemkundige gegevens

Onderstaande is ter informatie, de aannemer kan zich niet herroepen op deze gegevens.
De bodemkaart van Nederland is te benaderen via: <https://www.pdok.nl/viewer/> Bekijk de Bodemkaart in de PDOK Viewer. In de viewer klikt u op de dataset BRO - Bodemkaart - Bodemvlakken.

08 Flora en Fauna (Wet Natuurbescherming)

Voor uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot flora en fauna zie bpn 640010 en deel 3.0 §01.22.

De aannemer dient zichzelf tevens op de hoogte te stellen van de voorwaarden en eisen die genoemd staan in de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020 (bijlage 07). Tijdens de uitvoering moet gewerkt worden conform de eisen, voorwaarden en maatregelen benoemd in de gedragscode en de wettelijke zorgplicht in de Wet natuurbescherming..
Eventuele kosten volgende uit de gedragscode dienen te zijn inbegrepen in de aanneemsom en kunnen worden opgenomen in bestekspostnr. 640010.

09 Excoten- invasieve soorten

Invasieve exoten zijn aan een opmars bezig in de Nederlandse groene omgeving. Deze planten worden invasief genoemd omdat ze explosief groeien en zich snel verspreiden; exoot omdat deze soorten oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen.

De soorten waar Gemeente Eemsdelta zich op richt zijn:

- Reuzenberenklauw; (meemaaien)
- Aziatische duizendknoop (laten staan)

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
HOOFD- CODE	DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			PERCEEL 1 Loppersum			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			VOORBEREIDINGSWERKEN				
10			ADMINISTRatieve VOORBEREIDING				
100			MILIEU, KWALITEIT EN VEILIGHEID (ALGEMEEN)				
			De gevraagde plannen mogen ter keuze van de aannemer worden ingediend als losse plannen of als één overall plan. Op de in te dienen plannen is de procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing.				
			Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar te herleiden zijn door middel van afzonderlijk benoemde hoofdstukken.				
100020	109999		Opstellen en bespreken gedetailleerd werkplan.	keer	1,00	V	
			Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. en cf 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.				
			1x betreft alle te nemen maatregelen/kosten voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar.				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 5 dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever.	st			1,00 L
			Het gedetailleerd werkplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie.				
			Het definitieve gedetailleerd werkplan digitaal in pdf-formaat leveren.	st			1,00 L
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.				
100170	109999		Plan vrijkomende materialen cf. 01.17.07 Std 2020	EUR		N	
			Betreft het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als vermeld in artikel 01.17.07 van de Standaard 2020.				
			In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek.				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren.	st			1,00 L
			Het plan voor omgaan met vrijkomende materialen aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie.				
			Definitief plan voor omgaan met vrijkomende materialen digitaal in pdf-formaat leveren.	st			1,00 L
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.				
100190	101299		V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2020	EUR		N	
			Betreft het opstellen en actueel houden van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase) conform artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 en afdeling 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren	st			1,00 L
			Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie.				
			Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat leveren.	st			1,00 L
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100220	109999		Plan van aanpak flora en fauna cf. 01.22.03 Std 2020 Betreft het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten als vermeld in artikel 01.22.03 van de Standaard 2020. In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren Het plan van aanpak Flora en Fauna aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak Flora en Fauna digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.	EUR		N
102			GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN (TECHNISCH DEEL De gevraagde gedetailleerde werkplannen mogen ter keuze van de aannemer worden ingediend als losse plannen of als onderdeel van het in bestekspost te vervaardigen Kwaliteitsplan. Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar zijn te herleiden door middel van afzonderlijk benoemde hoofdstukken. Op de in te dienen plannen is de procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing. Zonder goedkeuring op het gedetailleerde werkplan mag de aannemer niet starten met de werkzaamheden van het betreffende onderdeel waarop het gedetailleerde werkplan betrekking heeft.	st		1,00 L
102010	109999		Boombeschermingsplan cf 51.53.04 deel 3 bestek Betreft een boombeschermingsplan voor het beschermen van te handhaven bomen als vermeld in artikel 51.53.04 in deel 3 van dit bestek. In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en eisen genoemd in het betreffende artikel in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het boombeschermingsplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.	EUR		N
102020	109999		Verkeersplan cf 62.13.03 deel 3 bestek Betreft een verkeersplan als vermeld in artikel 62.13.03 in deel 3 van dit bestek. In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en eisen als genoemd in het betreffende artikel in deel 3 van dit bestek Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de door de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met verkeersmaatregelen, op te stellen volgens bestekspost 151010 Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.	EUR		N
11			WERK ALGEMENE AARD	st		1,00 L
111			Inzetten werknemers Betreft de inzet van werknemers voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.	st		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .9. Inclusief benodigd klein materiaal (bosmaaier, kettingzaag, etc.) alleen elektrisch	uur	1,00	V
112			Inzetten materiaal Betreft de inzet van materiaal inclusief bediening voor het uitvoeren van nader door de directie te bepalen werkzaamheden. Materiaal voorzien van bio-oliën I			
112010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Voorzien van maaikorf met een giek lengte van 12 meter .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1,00	V
112020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Voorzien van maaikorf met een giek lengte van 4 meter t.b.v. werken langs een sloot met een 3 meter werkgang .1. Wielgraafmachine	uur	1,00	V
112030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Voorzien van maaikorf met een giek lengte van 8 meter .2. Rupsgraafmachine Europese norm voor off roadverkeer: minimaal Stage IV .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1,00	V
112040	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 85 kW .1. Hulpvoorzieningen: Voorzien van maaiarm i.c.m. Herder ecosysteem of vergelijkbaar .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1,00	V
112060	100516		Inzetten van een vrachtauto. Inzetten vrachtauto t.b.v. extra werkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Laadvermogen: ten minste 30 ton .9. De bak dient vloeistof dicht te zijn .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1,00	V
113			Rijplaten en / of schotten Betreft maatregelen ter bescherming fiets- voetpaden.			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115010	102301		Communiceren met derden. Betreft het informeren van de eigenaren van aangrenzende percelen van werkzaamheden waar mogelijke opslag en / of overpad benodigd is. 1. Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden 1. Verspreiden brieven door aannemer 9. Aantal bewoners en belanghebbenden: ca: 220 personen Gemeente levert adressenlijst aan.	EUR		N	
12			OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
123			Opruimen terreininrichting Betreft het schonen van het werkterrein voor de uitvoering van maaiwerkzaamheden.				
123010	510199		Schonen terrein Betreft het controleren van de bermen en taluds. Controleren voor iedere maaironde van zowel bermen als taluds. Bermen en taluds controleren op onrechtmatigheden. 1x betreft alle te nemen maatregelen/kosten voor alle maairondes op het totale werk voor 1 jaar. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende Omgevingsvergunning Acceptatie- en stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			GROENVOORZIENING			
51			Maaien bermen en taluds traditioneel beheer			
511			Maaien bermen en taluds traditioneel beheer			
			- Tot het maaien van bermen en taluds wordt tevens gerekend het met dezelfde frequentie handmatig bijmaaien rondom andere obstakels dan bomen (zie Standaard 2020, 51.15.01 lid 01).			
			- Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel wordt tevens gerekend het verwerken van het bij het bijmaaien vrijgekomen maaisel (zie Standaard 2020, 51.15.01 lid 02)			
			- De werkzaamheden dienen te geschieden tussen 1 juni en 1 november.			
511010	512599		Maaien bermstrook langs verharding en kruispunten	m1	211.414,00	V
			Betreft het maaien van de veiligheidsstrook langs verharding en kruispunten.			
			Maaironde 1 betreft:			
			- Maaien veiligheidsstrook 1,00 m breed;			
			- Maaien volledige berm tot 50 m links en rechts van kruispunten.			
			Standaard beheer			
			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			Aantal maaibeurten: 1			
			Periode 1 mei t/m 15 juni.			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
			Inclusief uitmaaien rondom objecten, obstakels-meubilair etc. binnen het gemaaide			
511020	512501		Maaien bermen en taluds.	are	8.481,00	V
			Betreft het maaien van de bermen en taluds langs wegen en paden.			
			Situering in werk conform aangeleverde tekeningen			
			Het bijmaaien van obstakels moet geschieden voor het maaien.			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.3.	Aantal maaibeurten: 3 keer			
			per jaar			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
53			Schonen sloten en maaien taluds sloten			
5311			<u>Halve watergang, machinaal</u>			
			Betreft de halve watergang, machinaal, uitmaaien. Nat en droog profiel van watergang.			
			Definitie de halve sloot is dat gemeente eigenaar is van de halve sloot. De rest van de sloot is in eigendom van de aangrenzende perceeleigenaar. In dit bestek betekend halve sloot = hele sloot maaien - schonen.			
531110	511499		Uitmaaien watergang (halve, machinaal).	m	221.860,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531111	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft de halve watergang, machinaal, uitmaaïen. Nat en droog profiel van watergang. Definitie de halve sloot is dat gemeente eigenaar is van de halve sloot. De rest van de sloot is in eigendom van de aangrenzende perceeleigenaar. In dit bestek betekend halve sloot = hele sloot maaïen - schonen. Aantal maaibeurten: 1. 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 531112	m		221.860,00 I
531112	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het afvoeren van het maaisel vrijgekomen bij de maaïwerkzaamheden. Aantal beurten: 1. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 531111 1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9. Vrijkomend materiaal afkomstig uit de waterlopen zoals benoemd in 531111 dat niet ontvangen kan worden door de aangrenzende perceeleigenaar op de aangrenzende gemeenteberm op hopen zetten zodat het kan worden afgevoerd door de gemeente.	m		221.860,00 I
5312			<u>Halve watergang, handmatig</u> Betreft de halve watergang, machinaal, uitmaaïen. Nat en droog profiel van watergang. Definitie de halve sloot is dat gemeente eigenaar is van de halve sloot. De rest van de sloot is in eigendom van de aangrenzende perceeleigenaar. In dit bestek betekend halve sloot = hele sloot maaïen - schonen.			
531210	511499		Uitmaaïen watergang (halve, handmatig).	m	4.525,00 V	
531211	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft de halve watergang, handmatig, uitmaaïen. Nat en droog profiel van watergang. Definitie de halve sloot is dat gemeente eigenaar is van de halve sloot. De rest van de sloot is in eigendom van de aangrenzende perceeleigenaar. In dit bestek betekend halve sloot = hele sloot maaïen - schonen. Aantal maaibeurten: 1. 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr.	m		4.525,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531212	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het afvoeren van het maaisel vrijgekomen bij de maaierwerkzaamheden. Aantal beurten: 1. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 531211 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .9 Vrijkomend materiaal afkomstig uit de waterlopen zoals benoemd in 531111 dat niet ontvangen kan worden door de aangrenzende perceeleigenaar op de aangrenzende gemeenteberm op hopen zetten zodat het kan worden afgevoerd door de gemeente.	m		4.525,00 I
5313			<u>Hele watergang, machinaal</u> Betreft de hele watergang, machinaal, uitmaaieren. Nat en droog profiel van watergang. Definitie de hele watergang is dat gemeente eigenaar is van de hele watergang. Hele sloot maaieren - schonen			
531310	511499		Uitmaaieren watergang (hele, machinaal).	m	4.525,00 V	
531311	511401		Uitmaaieren watergang. Betreft de hele watergang, machinaal, uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren verwerken volgens bestekspostnr. 531312	m		8.745,00 I
531312	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 531311 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .9 Maaisel in de berm op hopen zetten, vanwaar het door de opdrachtgever wordt opgehaald. Oppervlakte, hoogte en onderlinge afstand van de hopen in overleg met de directie, afhankelijk van de situatie ter plekke, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Schuiven in NIET toegestaan. Zie ook paragraaf 51.04.03 van deel 3 van dit bestek.	m		4.525,00 I
5314			<u>Hele watergang, handmatig</u> Betreft de hele watergang, machinaal, uitmaaieren. Nat en droog profiel van watergang. Definitie de hele watergang is dat gemeente eigenaar is van de hele watergang. Hele sloot maaieren - schonen			
531410	511499		Uitmaaieren watergang (hele, handmatig).	m	180,00 V	
531411	511401		Uitmaaieren watergang. Betreft de hele watergang, handmatig, uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 531412	m		180,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531412	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 531411 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .9 Maaisel in de berm op hopen zetten, vanwaar het door de opdrachtgever wordt opgehaald. . Oppervlakte, hoogte en onderlinge afstand van de hopen in overleg met de directie, afhankelijk van de situatie ter plekke, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. . Schuiven in NIET toegestaan. . Zie ook paragraaf 51.04.03 van deel 3 van dit bestek.	m			180,00 l

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6			TIJDELIJKE MAATREGELEN			
61			Tijdelijke verkeersmaatregelen			
611			Rijdende afzetting			
611010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: dynamisch werk op doorgaande wegen waarbij medewerkers in de berm en niet op de weg lopen gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: Erftoegangswegen. 1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b-2020 figuurnummer 1221. Volgens hoofdstuk 62 (deel 3 van het bestek) .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00 V	
611020	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: dynamisch werk op doorgaande wegen waarbij medewerkers in de berm en niet op de weg lopen gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: Gebiedsontsluitingswegen. 1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b-2020 figuurnummer 1321 en 1322. Volgens hoofdstuk 62 (deel 3 van het bestek) .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00 V	
612			Stationaire afzetting			
612010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: dynamisch werk op doorgaande wegen waarbij medewerkers in de berm en niet op de weg lopen gedurende de looptijd van dit bestek. 1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar. 9. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b-2020 figuurnummer 1125 en 1126. Inclusief bebording/maatregelen voor omleidings-route via bestaande aanwezige oversteekplaatsen Inclusief bebording/ maatregelen op omleidings-traject (tweerichtingen verkeer) .2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00 V	
613			Aankondigingsborden			
613010	620499		Toepassen aankondigingsborden. 1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar. Indien de aannemer in meerdere dorpen- wijken tegelijk bezig is dan ook de voorziening op meerdere plaatsen neerzetten. Aankondiging minimaal 1 week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden plaatsen tot einde van het werk. Met materiaal van de aannemer. Materiaal ter keuze van de aannemer. Borden kunnen gele borden met zwarte letter zijn zoals normaal omleidingen aangegeven worden.	keer	1,00 V	
62			Flora- en Faunamaatregelen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
620010	640199		Flora- en Fauna. In deze post worden geacht alle kosten te zijn inbegrepen volgend uit het voldoen aan de zorgplicht, vigerende natuurwetgeving en de gedragscode (zie bijlage 07). 1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar. Oppervlakte: gehele werkgebied voor 1 jaar. Registraties en gegevens opnemen in een rapportage. Indien er geen bijzonderheden worden geconstateerd dient dit ook in het logboek te worden ingevuld. Een en ander conform deel 2.1 paragraaf 08, deel 3 bepalingen 01.22 van dit bestek.	keer	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			VOORZIENINGEN				
89			BIJKOMEND WERK VOORZIENINGEN				
898			Social Return				
898010	100599		Social Return. Betreft kosten t.b.v. social return, e.e.a. volgens par. 01.25.01, deel 3 van dit bestek. Zie tevens bijlage 06. 1x betreft alle kosten voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar	keer	1,00	V	
899			PLAN VAN AANPAK / EMVI-GUNNINGSCRITERIA Op onderstaande besteksposten is artikel 01.01.15 in deel 3 van het bestek van toepassing.				
899010	109999		Uitwerken beste PKV subcriterium 1 "Kenmerkende knoopunten" Kosten met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden, maatregelen, voorzieningen, etc. genoemd in het plan van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het gevraagde in de inschrijvingsleidraad, voortvloeiende uit de toepassing van dit subcriterium, voor zover deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid van de inschrijvingsstaat.	keer	1,00	V	
899020	109999		Uitwerken beste PKV subcriterium 2 "interview" Kosten met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden, maatregelen, voorzieningen, etc. genoemd in het plan van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het gevraagde in de inschrijvingsleidraad, voortvloeiende uit de toepassing van dit subcriterium, voor zover deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid van de inschrijvingsstaat.	keer	1,00	V	

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01				Algemeen en administratief
01	08			Bijdragen
01	08	01		RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek
			01	Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

09

.....
.....

Behoort bij: Z/23/385551 P1

Maaierwerkzaamheden op de bermen en sloten voor gemeente Eemsdelta

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/23/385551 P1
Het maaien van de bermen en sloten van binnen de gemeente Eemsdelta
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1 betreft de plaats Loppersum e.o. Perceel 2 betreft de plaatsen Delfszijl en Appingedam e.o.
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: Z/23/385551 P1

Maaierwerkzaamheden op de bermen en sloten voor gemeente Eemsdelta

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	PERCEEL 1 Loppersum				
1	VOORBEREIDINGSWERKEN				
10	ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING				
100	MILIEU, KWALITEIT EN VEILIGHEID (ALGEMEEN)				
100020	Opstellen en bespreken gedetailleerd werkplan.	keer	1,00V		
100170	Plan vrijkomende materialen cf. 01.17.07 Std 2020	EUR	N		
100190	V&G-plan cf. cf. 01.19.01 Std 2020	EUR	N		
100220	Plan van aanpak flora en fauna cf. 01.22.03 Std 2020	EUR	N		
102	GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN (TECHNISCH DE				
102010	Boombeschermingsplan cf 51.53.04 deel 3 bestek	EUR	N		
102020	Verkeersplan cf 62.13.03 deel 3 bestek	EUR	N		
11	WERK ALGEMENE AARD				
111	Inzetten werknemers				
111010	Inzetten werknemer.	uur	1,00V		
112	Inzetten materiaal				
112010	Inzetten grote hydraulische graafmachine.	uur	1,00V		
112020	Inzetten kleine hydraulische graafmachine.	uur	1,00V		
112030	Inzetten hydraulische graafmachine (rups).	uur	1,00V		
112040	Inzetten tractor met maaikorf	uur	1,00V		
112060	Inzetten vrachtauto.	uur	1,00V		
113	Rijplaten en / of schotten				
113010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	1,00V		
113020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	1,00V		
113030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	1,00V		
114	Opsporen kabels en leidingen				
114010	Maken detectieplan t.b.v. kabels en leidingen.	st	1,00V		
115	Communicatie				
115010	Communiceren met derden	EUR	N		
12	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
123	Opruimen terreininrichting				
123010	Schonen terrein	keer	1,00V		
5	GROENVOORZIENING				
51	Maaien bermen en taluds traditioneel beheer				
511	Maaien bermen en taluds traditioneel beheer				
511010	Maaien bermstrook langs verharding en kruispunten	m1	211.414,00V		
511020	Maaien bermen en taluds	are	8.481,00V		
53	Schonen sloten en maaien taluds sloten				
5311	<u>Halve watergang, machinaal</u>				
531110	Uitmaaien watergang (halve, machinaal).	m	221.860,00V		
5312	<u>Halve watergang, handmatig</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531210	Uitmaaaien watergang (halve, handmatig).	m	4.525,00V		
5313	<u>Hele watergang, machinaal</u>				
531310	Uitmaaaien watergang (hele, machinaal).	m	4.525,00V		
5314	<u>Hele watergang, handmatig</u>				
531410	Uitmaaaien watergang (hele, handmatig).	m	180,00V		
6	TIJDELIJKE MAATREGELEN				
61	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
611	Rijdende afzetting				
611010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
611020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
612	Stationare afzetting				
612010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00V		
613	Aankondigingsborden				
613010	Toepassen aankondigingsborden.	keer	1,00V		
62	Flora- en Faunamaatregelen				
620010	Flora- en Fauna.	keer	1,00V		
8	VOORZIENINGEN				
89	BIJKOMEND WERK VOORZIENINGEN				
898	Social Return				
898010	Social Return.	keer	1,00V		
899	PLAN VAN AANPAK / EMVI-GUNNINGSCRITERIA				
899010	Uitwerken beste PKV subcriterium 1 "Kenmerkende knelpunten"	keer	1,00V		
899020	Uitwerken beste PKV subcriterium 2 "interview"	keer	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				