





ALGEMEEN

- Meteorologische gegevens opvragen & bovenwinds aanrijden
- Gebruik 6A regel
- Raadpleeg het Beslissingsondersteuningsschema (BOS) voor snelle verkenning en grijpredding
- In geval van een redding zal het optreden in gaspak vertragend werken. Overleg in die gevallen met de AGS of een inzet in uitrukkleding verantwoord is.
- Maak eventueel gebruik van de verkenningsskaart
- Raadpleeg bedrijfsdeskundige, bereikbaarheidskaart, naslagwerken
- Overleg met overige instanties (RWS, omgevingsdienst, waterschap, wegbeheerder, Salvage e.d.)
- Laat omgeving afzetten door politie
- Houd rekening met mogelijke escalatie + effect.
- Denk aan controle mogelijke vervuiling bij terugkomst aan opstellijn, eenvoudige reiniging
- Vraag om de basis ontsmettingseenheid (BOE) indien gewenst
- Tijdig vraag gestuurd opschalen: IBGS-middel/groot/zeer groot, specialistisch IBGS peleton, GRIP
- Logistiek regelen (ademlucht, vervangende kleding, aflossing)
- Maak een inschatting van het effectgebied, overweeg inzet verkenningseenheden, meetplanorganisatie
- Registreer ingezet personeel, gebruik registratieformulieren
- Nazorg (personeel, betrokkenen, omgeving)

6A-regel

		
Aanrijden: bovenwinds (met de wind in de rug).	Afstand houden: (minimaal 25 meter) en markeren met opstellijn.	Adembescherming en beschermende kleding: in hot en warm zone.
		
Apparatuur: geschikte meetapparatuur gebruiken.	Afscherming: voorkom zo mogelijk contact met de gevaarlijke stof.	Aflossing: blootstellingsperiode zo kort mogelijk houden en je laten aflossen.

VEILIG OPTREDEN

- Overweeg steeds resultaat van inzet ⇔ risico personeel
- Gebruik ademlucht
- Zorg voor schoonmaak maatregelen (eenvoudig schoonmaken c.q. opschalen naar BOE)
- Voorkom vonkvorming, denk ook aan communicatiemiddelen
- Meetapparatuur en WBC meenemen. Let op bij corrosieve stoffen ! → tasten sensoren aan

Gebruik het Beslissingsondersteuningsschema (BOS)

Document:	A_33001_00_V3_IBGS Procedure	@ ARO Oost 5	
Opgesteld:	VNOG/BWZ/OPS	Disclaimer: Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden en heeft uitsluitend een informatief karakter	



COÖRDINATIE

- Ovd heeft de operationele leiding vanaf middel IBGS
- AGS kan de bevelvoerder en/of Ovd adviseren (ter plaatse of op afstand)


GEVAARLIJKE SITUATIES

- Vermijd zoveel mogelijk contact met stof en/of wolk/damp
- Bij twijfel raadpleeg Ovd en/of AGS-veld
- Maak iom AGS-veld inschatting van effectgebied (denk aan verspreiding via riool, oppervlaktewater);
- Let op uitdampen van de kleding, ook van slachtoffers.

BIJZONDERHEDEN

De bevelvoerder deelt de warm zone in afhankelijk van de situatie en uit te voeren klussen. Bijvoorbeeld een plek voor slachtofferbehandeling, een plek voor logistiek, een plek waar manschappen zich schoonmaken, een verzamelplaats voor vervuilde materialen, etc.

Het gaat om een logische indeling gegeven de situatie. Het meest vuile werk gebeurt zo dicht mogelijk bij de voorlopige opstellijn. Het uittrekken van de PBM's zo dicht mogelijk bij de definitieve opstellijn. Afhangen gebeurt dus ook zo dicht mogelijk bij schoon gebied.



Klein IBGS	1 TS
Middel IBGS	2 TS + HV + Ovd
Groot IBGS	3 TS + HV + Ovd + AGS
Zeer groot IBGS	4 TS + HV + Ovd + AGS + BOE

Specialistisch IBGS peleton (gaspak eenheden)

Vraag gestuurd opschalen blijft, vanaf 'klein IBGS' kan er altijd om extra eenheden of functionarissen gevraagd worden

Document:

A_33001_00_V3_IBGS
Procedure

@ ARO Oost 5

Opgesteld:

VNOG/BWZ/OPS

Disclaimer:

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden en heeft uitsluitend een informatief karakter

