



GOEDERENBESLAG HENNEPKWEKERIJEN

OPDRACHT AAN ONTMANTELBEDRIJF

Versie maart 2020



Inleiding

Dit document is bedoeld voor de ketenpartijen met als doel helderheid en draagvlak te verkrijgen bij de partijen met betrekking tot het ruimen van goederen uit hennepkwekerijen.

Een heldere opdracht aan het ontmantelbedrijf met betrekking tot welke goederen het bedrijf wel en niet mag meenemen is één van de meest essentiële zaken in het aanbestedingsproces. Dit belang is groot. Helderheid in wat er te doen is bij een ruiming draagt bij tot een effectieve en snelle ruiming zonder mogelijke twijfel. Daarnaast levert de helderheid minder financiële risico's in de verwerking van de in beslaggenomen goederen. Tenslotte bereiken we eenduidigheid binnen de keten en weet het ontmantelbedrijf wat verwacht wordt, zodat het bedrijf de investeringen hier op kan afstemmen.

In dit voorstel beschrijven we de onderdelen van een hennepkwekerij. We benoemen welke onderdelen door het ontmantelbedrijf meegenomen worden, ter plaatse vernietigd en welke goederen kunnen blijven staan.

De categorisering is als volgt :

- ✚ Categorie 1 - Hennepplanten
- ✚ Categorie 2 - Verlichting en elektra
- ✚ Categorie 3 - Luchtbehandeling en koolstoffilters
- ✚ Categorie 4 - Klimaatbeheersing
- ✚ Categorie 5 - Pompen en irrigatie
- ✚ Categorie 6 - Folies en plastics
- ✚ Categorie 7 - Voeding en substraten
- ✚ Categorie 8 - Diversen w.o. bestrijdingsmiddelen, meetapparatuur, knipbenodigdheden

Het ontmantelbedrijf krijgt de opdracht om de in beslaggenomen goederen per hennepkwekerij te sorteren. Vermenging van partijen tijdens bijvoorbeeld een vooraf geplande ruiming, die uit meerdere ruiming kan bestaan, moet voorkomen worden. De sortering leidt uiteindelijk tot diverse afvalstromen. Per categorie is de afvalstroom waarin het goed verwerkt wordt benoemd :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ✚ Compost | - afvoer composteringsbedrijf, uitgaven |
| ✚ Metaal - regulier | - afvoer metaalverwerkingsbedrijf, ontvangsten |
| ✚ Transformatoren - koper | - afvoer metaalverwerkingsbedrijf, ontvangsten |
| ✚ Transformatoren - aluminium | - afvoer metaalverwerkingsbedrijf, ontvangsten |
| ✚ Transformatoren - printplaten | - afvoer metaalverwerkingsbedrijf, ontvangsten |
| ✚ Elektromotoren | - afvoer metaalverwerkingsbedrijf, ontvangsten |
| ✚ Elektrokabels | - afvoer metaalverwerkingsbedrijf, ontvangsten |
| ✚ Chemisch afval – lampen | - afvoer vernietigingsbedrijf, uitgaven |
| ✚ Chemisch afval – groeimiddelen | - afvoer vernietigingsbedrijf, uitgaven |
| ✚ Restafval | - afvoer vernietigingsbedrijf, ontvangsten |



Inhoudsopgave

Versie maart 2020.....	1
Inleiding.....	2
Inhoudsopgave	3
Categorie 1 – Henneplanten.....	4
Categorie 2 – Verlichting en elektra	5
Categorie 3 – Luchtbehandeling en koolstoffilters	9
Categorie 4 – Klimaatbeheersing	13
Categorie 5 – Pompen en irrigatie	15
Categorie 6 – Folies en plastics	17
Categorie 7 – Voeding en substraten	18
Categorie 8 – Diversen.....	19
Categorie 9 – Nieuwe goederen.....	22
Bijlage 1 : overzicht goederen.....	23



Categorie 1 – Henneplanten

Henneplanten opdracht : **ter plaatse vernietigen en meenemen**
afvalstroom : **compost**

Het verboden kweken van henneplanten is de aanleiding waarop de ruiming plaatsvindt. Het vernietigen van de hoofdzaak is hiervan een logisch gevolg. Het gaat hier niet alleen om de planten maar ook om aanwezige stekken.

De planten en stekken worden ter plaatse onder politietoezicht vernietigd met een (mobiele) shredder. Om de verkleinde planten onbruikbaar te maken wordt bleekarde gemengd met de plantenresten (verhouding 1 kg. bleekarde op 7 kg. plantenresten). Het mengsel wordt in afgesloten en verzegelde kliko bakken van de ontmantelaar vervoerd naar de centrale sorteerlocatie van de ontmantelaar. Verzegeling geschiedt met metalen genummerde strips. De politie vermeldt het zegelnummer op de ruimlijst.

Op de sorteerlocatie controleert een ander persoon dan de vervoerder het nummer van de zegel met het nummer op de ruimlijst en stort de inhoud in een afsluitbare bulkcontainer. Deze container is alleen te openen door 2 personen middels een 2 sleutelprincipe.

Henneptoppen worden overeenkomstig het protocol drugs door de Politie afgevoerd, op het bureau gewogen en vernietigd. Deze goederen zijn geen onderdeel van dit proces.

Ook henneplanten uit vorige oogsten dienen ter plaatse te worden vernietigd en meegenomen. Bij twijfel is de hulpofficier van Justitie (hOvJ) verantwoordelijk voor de beslissing hoe te handelen.

Voorbeelden



Categorie 2 – Verlichting en elektra

Aggregaten (incl. kabels)

opdracht : meenemen
afvalstroom : verkoop of metaal regulier

Aggregaten worden ingezet bij kwekerijen waarbij de stroomvoorziening ontbreekt. Het betreft in dit geval kostbare apparaten die het hart van de kwekerij raken. Aggregaten zijn multifunctioneel inzetbaar en worden gezien deze reden en de economische waarde verkocht door DRZ, mits deze een waarde vertegenwoordigen van meer dan €200,-. Aggregaten met een waarde < € 200,- worden via de afvalstroom metaal-regulier vernietigd.

De kabels die de verbinding verzorgen naar de schakelkasten worden ook meegenomen en op de sorteerlocatie geplaatst in een snoeren container.

Voorbeelden



Armaturen

opdracht : meenemen
afvalstroom : metaal regulier

De armaturen (incl. reflectorkappen) zorgen samen met de assimilatielampen voor fotosynthese bij de plant. Ze behoren tot de kern van een hennepkwekerij. Bij vervoer en opslag worden de in beslaggenomen goederen per kwekerij gesorteerd. De armaturen worden gedeponereerd in een bulk schrootcontainer.

Voorbeelden



Assimilatielampen

opdracht : meenemen
afvalstroom : chemisch afval – lampen

Zie ook armaturen. De lampen zijn kostbaar in aanschaf. Het wegnemen hiervan draagt bij tot een financiële drempel om opnieuw te starten. Het voltage wordt geregistreerd op de RLH.

De lampen worden gesorteerd en geplaatst in een lampen container. Per container wordt het aantal lampen per RLH geregistreerd. De vernietiging van de lampen valt onder chemische vernietiging.

Voorbeelden**Elektriciteitsnoeren**

opdracht : meenemen
afvalstroom : elektrokabels

Elektriciteitsnoeren/kabels zijn alom aanwezig. Bijvoorbeeld de kabels van de meterkast naar de hennepkwekerij om verlichting, luchtbehandeling en klimaatbeheersing mogelijk te maken.

Elektriciteitsnoeren/kabels worden -nadat zeker gesteld is dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld- doorgeknipt en zoveel als mogelijk meegenomen (incl. de kabels op haspels). De snoeren worden gesorteerd en geplaatst in een snoeren container.

Voorbeelden**Schakelborden**

opdracht : meenemen
afvalstroom : restafval

Schakelborden/kasten voorzien de kwekerij van stroom en kunnen een aantal functies binnen de kwekerij vervullen, zoals; kachelschakeling, tijdvertrager, continue spanning, dag/nacht opties en zekering.

De schakelkast wordt na sortering gedeponeerd in de restafval container (waarbij het mogelijk is dat de schakelkast nog zit bevestigd op een houten onderplaat, die dan ook onderdeel uitmaakt van het restafval).

Voorbeelden



Snelheidsregelaar

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **restafval**

Zie schakelborden.

Voorbeelden



Tijdschakelaar

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **restafval**

Zie schakelborden.

Voorbeelden



Transformatoren

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **transformatoren-koper, printplaat en of aluminium**

De transformatoren worden gesorteerd en geplaatst in een aparte transformator container afhankelijk van het type container. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende type transformatoren:

- Transformatoren met koper
- Transformatoren met aluminium
- Transformatoren met printplaat

De transformatoren worden per container verkocht aan een door DRZ geselecteerd metaalverwerkingsbedrijf.

Voorbeelden



Voedingscomputers

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : restafval

Een voedingscomputer meet en regelt volledig automatisch de pH en EC waardes en draagt zorg voor de juiste dosering van de voedingsmiddelen. Het gebruik van een dergelijk apparaat levert de kweker twee voordelen op:

- een grotere opbrengst door een optimale opname van de voedingsstoffen door de plant,
- het verminderen van de arbeidsintensiviteit van het proces en daaraan gekoppeld een vermindering van de noodzaak om fysiek aanwezig te zijn in de kwekerij.

Gelet op de hoge aanschafkosten zal het wegnemen van het apparaat de financiële drempel voor het opstarten van een nieuwe kwekerij verder verhogen.

Voorbeelden



Categorie 3 – Luchtbehandeling en koolstoffilters

Afzuigslangen

opdracht : **ter plaatse vernietigen, achterlaten**
afvalstroom : **geen**

Afzuigslangen dienen voor het afvoeren van (verwarmde) lucht. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en geïsoleerd met glaswol (geluiddemping) die afgedekt is met folie. De slangen zijn volumineus en kennen een lage waarde per meter.

De vernietiging van de slangen vindt plaats door de totale slang op diverse plaatsen met een stanleymes geheel te doorsnijden. De slang wordt niet meegenomen.

Voorbeelden




Koppelstukken afzuigslangen

opdracht : **kunststof koppelstukken ter plaatse vernietigen en achterlaten. Metalen koppelstukken meenemen**
afvalstroom : **Metaal regulier**

Met koppelstukken worden de verbindingstukken tussen de afzuigslangen bedoeld. Het betreft hier metalen of kunststof verbindingen middels een Y-, T-, of O-verbinding. De verbindingen worden ingedrukt en meegenomen (metaal) of worden vernietigd achtergelaten (kunststof).

Voorbeelden



Koolstoffilters

opdracht : **ter plaatse vernietigen, koolstof en filterdoek achterlaten, metalen omhulsel meenemen**
afvalstroom : **metaal regulier**

Koolstoffilters dienen voor het reduceren van problemen rond stankoverlast en bestrijding van schadelijke gassen. Bij de samenstelling van een hennepkwekerij is de aanschaf van een koolstoffilter een forse investering. Het vernietigen/onklaar maken hiervan draagt bij tot een financiële drempel om opnieuw te starten.

Het onklaar maken van de koolstoffilters gebeurt door de flens aan de onderzijde van het filter te verwijderen. Vervolgens wordt de koolstof in de blauwe vuilniszak gedeponeerd, de vuilniszak wordt afgesloten met een tie-wrap en achtergelaten op de PD. Ook het filterdoek wordt verwijderd en achtergelaten. Het metalen restant wordt ingedrukt en meegenomen.

Let op: Indien het op bovenstaande wijze vernietigen van het filter leidt tot een gevaarlijke situatie, wordt het filter vernietigd door het eerst te vullen met materiaal dat wordt achtergelaten op de PD (geen snoeren) en vervolgens het filter vol te spuiten met PUR schuim.

Voorbeelden**Air cleaner**

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **restafval**

De air cleaner kan gebruikt worden als aanvulling op koolstoffilters om 100% zeker te zijn dat alle geuren verwijderd worden of als vervanger van de koolstoffilters. Bij de samenstelling van een hennepkwekerij is de aanschaf van een air cleaner een forse investering. Het meenemen hiervan draagt bij tot een financiële drempel om opnieuw te starten.

Voorbeelden

Luchtafzuigers

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **metaal regulier, elektromotoren**

De luchtbehandeling wordt beheerst door gebruik te maken van afzuigkisten/boxen of slakkenhuizen. Deze afzuiginstrumenten zijn verpakt in hout dan wel metaal en kunnen staande dan wel hangend worden aangetroffen. Ze vormen samen met de filters en afzuigslangen een essentieel onderdeel in de luchtbehandeling.

Metalen afzuigboxen/kisten worden in zijn geheel weggenomen. Van de houten afzuigkisten wordt het voorpaneel losgeschroefd en de metalen afzuiger verwijderd. De houten bekisting blijft achter. Het voltage wordt geregistreerd op de RLH.

Bij het sorteren wordt de elektromotor verwijderd, deze wordt geplaatst in een elektromotoren container.

Voorbeelden**Slakkenhuizen**

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **metaal regulier**

Zie luchtafzuigers

Voorbeelden**Ventilatoren**

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **metaal regulier of restafval**

Naast de afzuiging van lucht kan de luchtbehandeling ook plaatsvinden door het gebruik van staande dan wel tafelventilatoren. De ventilatoren worden per in beslag genomen partij bewaard tot sortering op locatie van het ontmantelbedrijf. Afhankelijk van het type ventilator wordt deze gedeponneerd in het restafval indien er sprake is van een kunststofventilator, in het geval er sprake is van een metalen ventilator kan deze bij het metaal regulier worden gedeponneerd. De ventilator dient compleet, dus incl. poot en eventuele metalen omkapping te worden meegenomen.

Voorbeelden



Categorie 4 – Klimaatbeheersing

Verplaatsbare Airco

opdracht : meenemen
afvalstroom : restafval

Aangetroffen mobiele airconditioning installaties worden meegenomen en uiteindelijk als restafval verwerkt. In het gebouw aangebrachte vaste installaties blijven onaangetast.

Voorbeelden



CO2 boosters

opdracht : meenemen
afvalstroom : metaal regulier of restafval en compost

Aangetroffen metalen CO2 boosters worden meegenomen en uiteindelijk als metaal regulier verwerkt. Bij de aangetroffen CO2 emmers vindt er een scheiding plaats. De inhoud wordt gedeponneerd in de hennepcontainer. De apparatuur die op het deksel gemonteerd is, wordt meegenomen en kan worden gezien als restafval, de emmer blijft achter.

Voorbeelden



(Straal en vloer) kachels

opdracht : meenemen
afvalstroom : metaal regulier of restafval

Straalkachels en of keramische kachels zijn op zichzelf staande goederen die gemakkelijk vervoerd kunnen worden. Indien een straalkachel van kunststof is wordt deze als restafval verwerkt.

Voorbeelden



Luchtbevochtigers

opdracht : meenemen

afvalstroom : restafval

Bij een te droge lucht ontwikkelt de hennepplant zich niet optimaal. Daarom worden luchtbevochtigers ingezet om de juiste luchtvochtigheid te verkrijgen. Deze zijn veelal mobiel.

Voorbeelden**Temperatuurventilatieregelaar – Digital Climate Controller (DCC)**opdracht : meenemenafvalstroom : restafval

De regeling van het klimaat in de kwekerij gebeurt normaliter middels een digitale climate controller. Het apparaat stuurt de werkende onderdelen aan tot het gewenste en optimale klimaat voor de planten is bereikt.

Het ontmantelbedrijf deponeert de DCC bij het restafval.

Voorbeelden**Opticlimat**opdracht : **ter plaatse vernietigen /
meenemen slakkenhuis en elektronica**afvalstroom : metaal regulier / elektromotoren/
restafval

Een opticlimat kan gebruikt worden om te circuleren, koelen, verwarmen, ontvochtigen én te filteren. De opticlimat wordt vernietigd door het slakkenhuis en de elektronica te verwijderen en mee te nemen. Aan de achterkant van het apparaat kunnen 4 schroeven verwijderd worden en de plaat waar de elektronica achter zit wordt weggehaald. De displaykabels en printplaten en evt. andere elektronica verwijderen (wegknippen.)

Naast bovenstaande handelingen moeten de ontmantelaars er niets aan doen omdat er water en chemicaliën in de apparaten kunnen zitten. Tevens moet worden voorkomen dat de wateraansluiting in het apparaat barst en de kwekerij onder water komt te staan.

Voorbeelden

Categorie 5 – Pompen en irrigatie

Water-, beluchtings- en pompinstallaties

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **restafval**

Water-, beluchtings- en pompinstallaties worden gebruikt voor het opvoeren van water en drukverhoging in huishoudelijke installaties. Ze kunnen vast en verplaatsbaar opgesteld worden. De pompen zijn grotendeels vervaardigd van kunststof.

Voorbeelden



Sproei-installaties

opdracht : **ter plaatse vernietigen**
afvalstroom : **geen**

Tylen slang wordt gebruikt voor de irrigatie van de hennepplantjes. Het hoeveelheid meter gebruik van dit soort slang houdt verband met de grootte van de kwekerij. Gezien de geringe aanschafwaarde, restwaarde en hoge verwijderingskosten wordt deze slang ter plaatse doorgesneden of geknipt en achtergelaten. Het spreekt voor zich dat de slangen leeg zijn, leeg gemaakt worden voor vernietiging. Alle aan de slangen toebehorende koppel- of kniestukken blijven achter.

Voorbeelden



Tuinslang

opdracht : **ter plaatse vernietigen**
afvalstroom : **geen**

Zie sproei installaties.

Voorbeelden



Watertonnen/vat

opdracht : **laten staan**
afvalstroom : **geen**

Een buffer water t.b.v. de kwekerij wordt opgeslagen in watertonnen of vatten. Deze vatten zijn in de regel, tijdens de inval, gevuld met water. Gezien de geringe waarde, het volume, economische waarde en het belang in de kwekerij en de tijd en hierbij behorende risico die het legen en transporteren met zich meebrengt blijft dit vat staan.

Voorbeelden



Verwarmingselement

opdracht : **ter plaatse vernietigen**
afvalstroom : geen

Een verwarmingselement wordt gebruikt om het water in het watervat te verwarmen.

Voorbeelden



Categorie 6 – Folies en plastics

Kweekbakken, plantenbakken Bloempotten en startblokken

opdracht : **laten staan**
afvalstroom : **geen**

De kweekbakken worden gebruikt om het jonge plantje in op te laten groeien. De potten worden gezien de arbeidsintensiviteit van het leegmaken en meenemen sinds 1 april 2012 achtergelaten op de plaats delict.

Voorbeelden



Vijverfolie

opdracht : **ter plaatse vernietigen**
afvalstroom : **geen**

De kwekerij wordt opgebouwd vanaf een eerste laag vijverfolie. Het doel hiervan is om waterschade aan het gebouw te voorkomen. De verwerkte folie is op maat gemaakt voor de ruimte die in gebruik is. De folie wordt niet verwijderd maar op verschillende plaatsen doorsneden zodat het gebruik van de folie niet meer mogelijk is. De eventuele aanwezige nieuwe folie wordt ook doorsneden. Het geheel blijft achter. Het gaat hier om laagwaardige goederen, die arbeidsintensief zijn om te verwijderen en dus de snelheid van de ruiming niet ten goede komt.

Voorbeelden



Categorie 7 – Voeding en substraten

Groeimiddelen

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **chemisch afval-groeimiddelen**

De bodemvruchtbaarheid wordt bepaald door de aanwezige minerale voedingsstoffen. Deze kan met behulp van kunstmest op het voor een bepaalde plant gewenste niveau gebracht worden. Groeimiddelen zijn hiervoor ontwikkeld. Er zijn diverse merken op de markt. Groeimiddelen zijn een bekend type vloeistof of vaste stof, waarvan bekend is hoe deze milieuvriendelijk getransporteerd, verwerkt en vernietigd kan worden. De hiermee samenhangende risico's zijn hierdoor in grote mate afgedekt. De groeimiddelen zijn opgeslagen in plastic vaten of cans. Ook als groeimiddelen al zijn aangebroken worden deze meegenomen. De groeimiddelen moeten altijd dicht vervoerd worden. Indien flacons/cans zonder stickers met een onbekende vloeistof in een kwekerij worden aangetroffen dan blijven deze achter. De economische waarde van de groeimiddelen is hoog, waardoor in beslagname bijdraagt een barrière te vormen tot een nieuwe start van een kwekerij.

Voorbeelden



Overige chemicaliën

opdracht : **laten staan**
afvalstroom : **geen**

Indien zich bij de te ruimen kwekerij vloeistoffen anders dan groeimiddelen bevinden waarvan niet vastgesteld kan worden of het groeimiddel is, dan blijven deze achter. Bij de ontmanteling, vervoer en uiteindelijke vernietiging is het veiligheids- en milieurisico te hoog gezien de onzekerheid omtrent de aard van de vloeistoffen. Naast deze risico's spelen ook het tijdsaspect (bemonstering tijdens in beslagname en wachten op uitslag) en het economische risico (vernietigingskosten) een belangrijke factor. Politie maakt een melding bij de desbetreffende milieudienst/politie.

Potgrond, substraten

opdracht : **laten staan**
afvalstroom : **geen**

Naast de plastic kweekbakken zijn de aanschafkosten van de grond m.b.t. het oprichten van een kwekerij door de aspirant kweker, laag. De grond is daarentegen in volume aanzienlijk arbeidsintensief om te verwerken (ontruimen, vervoeren, vernietigen). Tevens wordt bij de vernietiging van deze goederen een schoongrond verklaring geëist. De verwerking wordt hierdoor aan de achterkant van het proces onnodig duur. De toegevoegde waarde van de in beslagname van potgrond is zowel uit economisch als proces technisch (snelheid ruiming) oogpunt onwenselijk.

Voorbeelden



Categorie 8 – Diversen

Bestrijdingsmiddelen

opdracht : **laten staan**
afvalstroom : **geen**

Bestrijdingsmiddelen zijn in gebruik om de opgroeiende plant te beschermen tegen witte vlieg, bladluis, fruitvlieg etc. Deze middelen en geur neutraliserende middelen kunnen blijven staan. Ook hier geldt dat de toegevoegde waarde van het wegnemen niet opweegt t.o.v. de aan het vernietigen van de goederen verbonden kosten.

Voorbeelden



Hygrometer/PH-EC meter Thermometer

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **restafval**

Meten is weten. Deze regel is ook van toepassing in de hennepkwekerij. Met de vermelde instrumenten wordt de zuurgraad van de bodem, de luchtvochtigheidsgraad, zuurstofgraad en temperatuur gemeten met als doel een zo'n optimaal klimaat te creëren voor de planten en dus de winst.

Voorbeelden




Knipbenodigdheden (incl. scharen)

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : **metaal regulier**

De top van de hennepplant wordt, nadat de plant volgroeid is, geknipt. Hiervoor zijn speciale machines in omloop (zoals cannacutters), maar ook de gewone schaar wordt hiervoor gebruikt.

Voorbeelden





Rootcrusher

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : metaal regulier (onderkant
apparaat en restafval (bovenkant
apparaat)

De wortels van de hennepplant worden nadat er is geoogst verhakselt. Hiervoor zijn speciale machines in omloop de zgn. rootcrusher.

Voorbeeld



Groeitenten

opdracht : **ter plaatse vernietigen, metalen buizen meenemen**
afvalstroom : metaal regulier

Groeitenten zijn bekleed met antidetectie en reflectie folie met als doel het voorkomen van ontdekking van teelt van bijzondere planten. Met het doorsnijden van de stof wordt de functie van de groeitent vernietigd. De metalen buizen van de tent worden wel meegenomen en na sortering geplaatst in de metaal regulier container.

Voorbeelden**Droogrekken**

opdracht : **ter plaatse vernietigen**
afvalstroom : geen

Nadat de planten zijn geoogst worden deze gedroogd op droogrekken. Met het doorsnijden van het gaas wordt de functie van het rek vernietigd. Gezien het volume worden de vernietigde rekken achtergelaten.

Voorbeelden**Weegschaal**

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : restafval


Voorbeelden



Sealapparaat
(vacuum apparaat)

opdracht : **meenemen**
afvalstroom : restafval

Voorbeelden



Categorie 9 – Nieuwe goederen

Indien bij een ruiming van een hennepkwekerij nieuwe gebruiksgoederen worden aangetroffen die benoemd staan in de categorieën 2 t/m 8 dan worden deze op dezelfde wijze verwerkt zoals bij deze categorieën staat aangegeven.



Bijlage 1 : overzicht goederen

Categorie		Meenemen	Achterlaten	Ter plaatse vernietigen
Hennepplanten	Moeder- en hennepplanten en stekken	v		v
Verlichting en electra	Aggregaten	v		
	Armaturen	v		
	Assimilatielampen	v		
	Electriciteits snoeren	v		
	Schakelbord	v		
	Snelheidsregelaar	v		
	Tijdschakelaar	v		
	Transformatoren	v		
	Voedingscomputers	v		
Luchtbehandeling en koolstoffilters	Afzuigslangen		v	v
	Koppelstukken / afzuigslangen	v	v	v
	Koolstoffilters	v	v	v
	Aircleaner	v		
	Luchtafzuigers	v		
	Slakkenhuizen	v		
	Staande en tafelventilator	v		
Klimaatbeheersing	Verplaatsbare airco	v		
	CO2 Booster	v		
	Kachels	v		
	Luchtbevochtigers	v		
	Temperatuurventilatieregelaar	v		
	Opticlimat	v	v	v
Pompen en irrigatie	Water-, beluchtungs- en pompompen	v		
	Sproeiinstallaties		v	v
	Tuinslang		v	v
	Watertonnen		v	
	Verwarmingselement		v	v
Folies en plastics	Kweek- en plantenbakken		v	
	Vijverfolie		v	v
Voeding en substraten	Groeimiddelen	v		
	Overige chemicalien		v	
	Potgrond		v	
Diversen	Bestrijdingsmiddelen		v	
	Hygro/PH-EC/thermometer	v		
	Knipbenodigheden (incl. Canna cutter)	v		
	Groeitenten	v	v	v
	Droogrekken		v	v
	Weegschaal	v		
	Sealapparaat	v		