

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Besteknummer 0000194

Raamovereenkomst Baggeren 2025-2028

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	
100220							Deze bestekspost is vervallen				
101010	102299						Uitvoeren voor- en na-opname openbaar terrein. Betreft: vooropname voor aanvang van de baggerwerkzaamheden conform artikel 61.01.31 van deel 3 van dit bestek. De voor- en na-opname dienen te worden uitgevoerd m.b.v. Perform-IT. Tijdens de uitvoering van de vooropname extra aandacht voor doorvoeren (bijv. hemelwateraf- voer of overstort). In bijzijn van de Directie. Tijdstip Tijdstip na-opname in overleg met de Directie, na-opname rapport digitaal verstrekken.	keer	2,00	F	
101020	102299						Uitvoeren voor- en na-opname terrein derden. Betreft: vooropname voor aanvang van de baggerwerkzaamheden conform artikel 61.01.31 van deel 3 van dit bestek op het terrein van aangelanden/ derden. De voor- en na-opname dient te worden uitgevoerd m.b.v. Perform-IT. Tijdens de uitvoering van de vooropname extra aandacht voor doorvoeren (bijv. hemelwateraf-voer of overstort). In bijzijn van de Directie. Tijdstip Tijdstip na-opname in overleg met de Directie, na-opname rapport digitaal verstrekken.	keer	2,00	F	
110110	102399						Inzet iPad t.b.v. Perform-IT Betreft: het jaarlijks inzetten van een tablet met minimaal 4G simkaart, Android of IOS, verbinding per deelopdracht zo lang als het werk duurt. Dit om de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in Perform-IT bij te houden. Tevens voor het doen van de voor- en na-opname, aangeven van opstelplaatsen en verkeersmaatregelen in Perform-IT.	keer	2,00	F	
110120	102399						Instructie t.b.v. gebruik Perform-IT Betreft: het jaarlijks ontvangen van instructie over gebruik en bijhouden van Perform-IT. De instructie zal eenmalig worden gegeven door medewerkers van Aquateam en zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.	keer	2,00	F	
120010	181699						Opstellen BLVC-uitvoeringsplan per werkterrein Betreft het maken van een plan per locatie waarin maatregelen zijn opgenomen om de overlast voor de omgeving te minimaliseren. E.e.a. conform bijlage 4a en 4b. De maatregelen dienen betrekking te hebben op: B = Bereik-, en begaanbaarheid voor werk-, doorgaand en	keer	60,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
							bestemmingverkeer (verkeersm. bij Werk in Uitvoering); L = Leefbaarheid voor mens en natuur; V = Veiligheid voor iedereen; C = Communicatie met / informatie voor belanghebbenden; De aannemer dient het initiatief te nemen om het BLVC-uitvoeringsplan te bespreken en ter goedkeuring voor te leggen aan de directie en het team Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht (TVU). Zonder een goedgekeurd BLVC-uitvoeringsplan mogen de werkzaamheden niet gestart worden. Met het opstellen van het BLVC-uitvoeringsplan neemt de aannemer de volledige operationele verantwoordelijkheid voor het werk, binnen de gestelde kaders. De opdrachtgever blijft ten alle tijde eindverantwoordelijk. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat tijdens het uitvoeren van het werk alle benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen conform de CROW-publicatie 96B worden getroffen. Dit betreft het ontwerpen van de juiste verkeersmaatregelen en het aanbrengen, in stand houden, verplaatsen en verwijderen daarvan. Het benodigd materiaal moet door de aannemer ter beschikking worden gesteld. Onder locatie wordt verstaan: - overslaglocatie; - locatie waar vanaf de kant gewerkt wordt op / vlak naast de openbare weg. Het plan geeft duidelijkheid over: - locaties die geschikt worden geacht voor het realiseren van een in-/ uitrit naar de openbare weg t.b.v. het werkverkeer; - locaties die geschikt worden geacht voor het werken vanaf de kant en waar op of vlak naast de openbare weg wordt gewerkt; - vooraankondigingen tijdelijke verkeerssituaties; - de benodigde maatregelen t.b.v. het beschermen van bestaande verhardingen; - de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen. Waarbij alle te treffen maatregelen opgenomen moeten worden in een tekening (verkeersplan, in pdf-formaat) die bij Bureau Bereikbaarheid van de gemeente Utrecht gemeld wordt en waarvan tegelijkertijd een afschrift aan de directie wordt verstrekt. Tekeningen: - door de directie wordt aan de aannemer een ondergrond in dgn-, dwg- of pdf-formaat ter beschikking gesteld op basis van de "DGTB" (digitale kaartbladen van de gemeente Utrecht); - aangeven van alle verkeersmaatregelen; - overzichtstekening met de stationaire afzettingen volgens CROW-publicatie 96b (incl. vooraanduidingen en omleidingsbebording; - schaal 1:500; - in kleur; - analoog en digitaal aanleveren; - 5 afdrucken per tekening.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122010	101121							Tot deze bestekspost behoort ook het benodigd overleg met Bureau Bereikbaarheid van de gemeente Utrecht door de aannemer en het zonodig aanpassen van de documenten. Het verkeersplan / tekeningen uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering indienen. Gegevens Bureau Bereikbaarheid van de gemeente Utrecht: - postbus: 8406, 3503 RK Utrecht; - bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 9e etage; - E-mail: tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl; - internet:www.utrecht.nl/bereikbaar.	keer	60,00	F
122020	101122						9	Inrichten van werkterrein. Betreft: locatie voor aanvoer, opslag benodigd materieel en bereik- en verblijfbaarheid baggerlocatie voor personeel tbv overslaglocaties en baggerwerkzaamheden Incl. benodigde vergunningen (bijv. gebruik openbare ruimte) In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr (s). n.v.t. Werkterreinen zullen in nader overleg met de directie worden bepaald.	keer	60,00	F
500730	181121						1 1	Opruimen van werkterrein. Betreft: werkterrein conform bp122010 In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering van het betreffend werkterrein dienen alle hulpmiddelen schoon afgevoerd te zijn Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen	m3	8.400,00	F
							2	Vervoeren baggerspecie. Situatie: van werkterrein naar stort of reiniger Te vervoeren baggerspecie: klasse 'Niet Toepasbaar ' Hoeveelheidsbepaling: op een geijkte weegbrug omrekenfactor = 1250kg/m3 losgestort Vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning ter keuze van de aannemer. Voorafgaand aan afvoer dient de directie hiervoor akkoord te geven. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het derde contractjaar van de raamovereenkomst.
De indexering vindt uitsluitend plaats over de eventuele optie-jaren (jaar 3 en 4) indien besloten wordt om de raamovereenkomst na twee jaar te verlengen.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

18 12 08 DIT ARTIKEL IS VERVALLEN