

Adviesblad bepaling schoonmaakprocedure

Informatief document voor het bepalen van een uitgebalanceerde schoonmaakprocedure voor Pulastic sportvloeren

Algemeen

- ✓ Een sportvloer van hoogwaardige kwaliteit verdient kwalitatief hoogwaardig onderhoud. Daarom biedt Sika Nederland B.V. een adviesblad aan voor het bepalen van een uitgebalanceerde schoonmaakprocedure.
- ✓ De invloed van het gebruik van en de bezettingsgraad op de Pulastic sportvloer is van wezenlijk belang voor het te kiezen schoonmaakregime.
- ✓ Dit adviesblad is bedoeld als informatief document.
- ✓ Het gebruik van bijvoorbeeld hars (handbal) en/of magnesium (turnen) heeft direct gevolgen voor het te kiezen schoonmaakregime in de desbetreffende zaal. Neem voor advies contact op met het Pulastic team.
- ✓ Voor vragen bij afwijkende bezetting of gebruik van de Pulastic sportvloer: e-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com of telefoon: +31 570 85 42 51.

Bezettingsgraad	Laag	Normaal	Hoog
Schoonmaakprocedure	aangepaste procedure sportfaciliteiten met een lage bezetting, overdag en gedurende 2-3 dagen per week	standaard Pulastic advies sportfaciliteiten met een gemiddelde bezetting, overdag en eventueel in de avond en gedurende 4-5 dagen per week	aangepaste procedure sportfaciliteiten met een hoge bezetting, overdag en in de avond en gedurende 6-7 dagen per week
Vlekverwijdering	wekelijks	dagelijks	dagelijks
Stofwissen	3 maal per week	dagelijks	2 maal per dag
Natte reiniging met Pulastic Eco Clean of Pulastic Basic Clean	1 maal per 2 weken middels de 'indirecte' methode	minimaal 1 maal per week middels de 'directe' methode	minimaal drie maal per week middels de 'directe' methode. Of, minimaal 2 maal per week middels de 'indirecte' methode
Periodieke reiniging met Pulastic Deep Clean	1 - 2 maal per jaar	2 maal per jaar	3 maal per jaar

Schoonmaak- methoden verduidelijkt	‘Directe’ methode	‘Indirecte’ methode
	Stap 1: Vul de watertank van de schrobzuigmachine met de oplossing van het schoonmaakproduct, let op de juiste verhouding.	Stap 1: Vul de watertank van de schrobzuigmachine met de oplossing van het onderhoudsproduct, let op de juiste verhouding.
	Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite) onder de schrobzuigmachine.	Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite) onder de schrobzuigmachine.
	Stap 3: Hierna dient de oplossing schrobrend op de vloer te worden aangebracht en dit dient direct te worden opgezogen.	Stap 3: Hierna dient de oplossing schrobrend op de vloer te worden aangebracht.
		Stap 4: Laat de aangebrachte oplossing intrekken volgens de voorschriften van het onderhoudsproduct. LET OP: Aangebrachte onderhoudsproducten mogen nimmer op de vloer achterblijven of opdrogen .
		Stap 5: Zuig de aangebrachte oplossing daarna schrobrend op met de schrobzuigmachine.
Wettelijke kennisgevingen	De informatie in dit document en verdere adviezen worden gegeven op basis van goed vertrouwen en zijn gebaseerd op de huidige kennis en ervaring met de producten, mits goed opgeslagen, behandeld en aangebracht onder normale omstandigheden conform voorschriften van Sika. De informatie betreft alleen de applicatie en producten die hierin specifiek genoemd worden en is gebaseerd op laboratoriumproeven die niet moeten worden verward met praktijktesten. In geval van wijziging in de parameters van de applicatie, zoals wijzigingen in de onderlaag etc., of in geval van afwijkende applicatie, dient contact opgenomen te worden met de Technische Dienst van Sika alvorens de Sika producten toe te passen. De informatie in dit document vrijwaart de gebruiker van de producten er niet van deze te testen voor de betreffende applicatie en doelmatigheid. Alle opdrachten worden aanvaard op basis van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meeste recente uitgave van de productinformatiebladen voor het betreffende product te raadplegen, die op verzoek zullen worden verstrekken.	

Instructiekaart

Standaard natte reiniging van Pulastic® sportvloeren

1. Doseren



Doseer het schoonmaakproduct
50 ml product per 10 L water (1:200).

2. Aanbrengen pad



Rode pad onder de schrob-zuigmachine
aanbrengen.

3. Aanbrengen vloeistof en opzuigen



Vloeistof schrobbend aanbrengen
en direct opzuigen. Handeling met
normale loopsnelheid uitvoeren.



IN
de eerste 6
maanden

Pulastic® Basic Clean

Standaard reiniger **tijdens de eerste 6 maanden** na ingebruikname van de Pulastic® sportvloer.



NA
6 maanden

Pulastic® Eco Clean

Standaard reiniger **na de eerste 6 maanden** na ingebruikname van de Pulastic® sportvloer.

Sika Nederland B.V., Locatie Deventer (Pulastic sportvloeren)
Duurstedeweg 7, Postbus 420, 7400 AK Deventer, Tel. 0570 620744
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com, Internet: www.pulastic.com

De actuele algemene voorwaarden zijn van toepassing. Consulteer a.u.b. voor gebruik de meest recente locale Productinformatie bladen.

PULASTIC®
SPORTVLOEREN

A SIKA COMPANY

Instructiekaart

Periodieke reiniging van Pulastic® sportvloeren

1. Doseren



Doseer het schoonmaakproduct
Pulastic® Deep Clean
1 L product per 10 L water (1:10).

2. Aanbrengen pad



Rode pad onder de schrob-zuigmachine
aanbrengen.

3. Aanbrengen vloeistof



Vloeistof schrobkend aanbrengen.
Handeling met een normale loop-
snelheid uitvoeren.

4. Inwerktijd



Belangrijk: de aangebrachte oplossing
mag niet opdrogen.

5. Opzuigen



Vloeistof schrobkend opzuigen.
Handeling met een lage loopsnelheid
uitvoeren.

6. Naspoelen

Reinig de Pulastic® sportvloer nogmaals
met Pulastic® Eco Clean als onderdeel
van de periodieke reiniging. Zie ook
de instructiekaart standaard natte
reiniging.

Belangrijk: deze stap niet overslaan.



NA
6 maanden

Pulastic® Deep Clean

Periodieke reiniger (2x per jaar) **na de eerste 6 maanden** na ingebruikname van de Pulastic® sportvloer (stap 1-5).



Naspoelen

Pulastic® Eco Clean

Reiniger voor het **naspoelen** van de Pulastic® sportvloer (stap 6).

Instructiekaart

Vlekverwijdering van Pulastic® sportvloeren

1. Inspuiten



Dagelijks stofwissen en het verwijderen van vlekken zijn onderdeel van het standaard schoonmaakregime. Vervuiling inspuiten met Pulastic® onderhoudsproduct en laten intrekken. **Belangrijk:** het aangebrachte product **niet** laten opdrogen.

2. Schrobben



Vervuiling met een schrobende/ ronddraaiende beweging bewerken. **Belangrijk:** te hard schrobben kan de vloer beschadigen. Gebruik altijd een milde pad.

3. Droogwrijven



Vlek droogwrijven met een microvezel doek. Stap 1 t/m 3 eventueel herhalen.



Standaard
reiniger



Krachtige
reiniger

Specifieke
reinigers

Zie voor informatie en verkrijgbaarheid van de specifieke Diversey Care vlekkenreinigers de achterzijde van deze instructiekaart.

Pulastic® Eco Clean

Standaard reiniger voor de meest voorkomende vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Pulastic® Deep Clean

Krachtige reiniger voor de hardnekkigere vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Diversey Care reinigers

Geselecteerde krachtige reinigers voor de meer specifieke vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Vlekkentabel

Welk reinigingsmiddel gebruikt u bij welke vlek?

Type vervuiling/vlek	Product	Verhouding	Opmerking
Vet, olie, teer, stift	Pulastic Eco Clean	10%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
	TASKI Speedball Original	-	Handmatig*
Rubberstrepen/-vegen	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
Handbalhars	TASKI Tapi Spotex 1	-	Handmatig*
Kauwgom	TASKI Tapi Gum	-	Handmatig
Roest	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
	TASKI Clonet	2%	Handmatig*
Confetti	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Magnesium (lokale vervuiling)	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Magnesium (anders dan lokale vervuiling)	Pulastic Eco Clean	0,5%	Schrob-zuigmachine
Bloed, braaksel	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Alcoholische dranken/ frisdrank	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Etensresten, fruit	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Taperesten, stickers, lijm	Pulastic Eco Clean	10%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig

* Raadpleeg voor dit product de desbetreffende gebruiksaanwijzing van de leverancier.

Voor advies en verkrijgbaarheid
van Pulastic® producten:

Sika Nederland B.V.
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com
Telefoon: 0570 854251

PULASTIC®
SPORTVLOEREN

A SIKA COMPANY

Voor advies en verkrijgbaarheid
van TASKI producten:

Diversey Care Global
Internet: www.diversey.com

Sealed Air
Diversey Care