

Overzicht duikers Lampenbroek

Versie: 2.0

Te verwijderen duikers							
Locatie	code	duiker	lengte in m	diameter in mm	b.o.b. BoS	b.o.b. BeS	toelichting
Verloren Beek	VB-D1	beton, rechthoekig	9,50	2000x1200	7,27	7,27	
	VB-D2	beton, rechthoekig	9,25	2000x1100	7,08	7,07	
	VB-D3	beton, rechthoekig	9,00	2000x1200	6,62	6,62	
	VB-D4	beton, rechthoekig	7,30	2000x1300	6,71	6,71	
	VB-D5	beton, rechthoekig	10,00	2000x1300	6,71	6,71	hergebruik
	VB-D6	beton, rechthoekig	7,60	2500x1300	6,55	6,55	
	VB-D7	beton, rechthoekig	8,50	2300x1300	6,53	6,51	
Scherpenbergersloot	SS-D1	beton, rond	7,70	500	7,61	7,66	
Tochtsloot	TS-D1	beton, rond	10,20	500	7,08	7,05	
	TS-D2	beton, rond	9,90	500	7,02	7,06	
Loenense Hooibeek	LH-D1	beton, rond	7,70	500	7,60	7,66	
	LH-D2	beton, rond	12,10	500	7,55	7,52	
Loenense Beek Noord	LN-D1	beton, rond	8,00	600	7,71	7,67	
	LN-D2	beton, rond	8,10	600	7,62	7,68	
	LN-D3	beton, rond	8,10	500	7,33	7,45	
	LN-D4	beton, rond	7,50	800	7,07	7,16	
	LN-D5	beton, rond	10,50	800	7,14	7,05	
	LN-D6	beton, rond	8,40	800	6,91	6,97	Asbestlocatie, duiker dichtschuimen
Sloot op Verloren Beek	SV-D1	beton, rond	7,40	500	7,79	7,81	
	SV-D2	pvc, rond	6,50	315	7,66	7,56	
	SV-D3	beton, rond	9,80	500	7,57	7,56	
	SV-D4	beton, rond	8,20	300	7,41	7,41	
	SV-D5	beton, rond	9,90	300	7,24	7,2	
	SV-D6	beton, rond	8,30	300	7,55	7,15	
	SV-D7	beton, rond	9,80	300	7,23	7,12	
	SV-D8	beton, rond	6,00	500	7,10	7,08	
	SV-D9	beton, rond	4,20	800	6,82	6,77	
Sloot op Loenense Beek	SL-D1	pvc, rond	4,30	315	7,19	7,15	
	SL-D2	pvc, rond	4,10	315	7,14	7,18	
	SL-D3	pvc, rond	4,30	315	7,21	7,08	
	SL-D4	pvc, rond	9,10	315	7,10	7,07	
	SL-D5	pvc, rond	4,30	315	6,86	6,79	
	SL-D6	pvc, rond	15,90	160	6,90	6,85	
	SL-D7	pvc, rond	20,30	315	6,97	6,88	
	SL-D8	pvc, rond	18,80	315	6,77	6,9	
	SL-D9	pvc, rond	16,30	315	7,08	7,05	

Sloot op Loenense Beek Noord	SN-D1	beton, rond	6,60	300	8,04	8,04	
	SN-D2	beton, rond	5,00	300	7,88	7,88	
	SN-D3	beton, rond	6,00	500	7,80	7,80	
	SN-D4	beton, rond	4,00	300	6,95	6,95	
	SN-D5	beton, rond	9,30	300	7,38	7,07	
Sloot Voorsterweg	V-D1	beton, rond	10,20	300	7,56	7,42	
Sloten	S-D1	pvc, rond	15,40	315	7,28	7,30	
	S-D2	pvc, rond	15,10	110	7,18	7,21	
	S-D3	pvc, rond	8,50	200	7,12	7,09	
	S-D4	pvc, rond	8,50	500	7,65	7,40	
	S-D5	asbestcement, rond	8,00	200	7,90	7,90	
	S-D6	pvc, rond	8,00	200	7,90	7,90	

Aan te brengen duikers

Locatie	code	duiker	lengte in m	diameter in mm	b.o.b. BoS	b.o.b. BeS	toelichting
Loenense Beek	LB-D1	beton, rechthoekig	10,00	2000x1300	6,50	6,50	hergebruik, vrijgekomen VB-D5
Nieuwe A-watergang	AW-D1	gewapend beton, rond	10,80	600	8,00	8,00	verlegging Loenense Beek Noord
	AW-D2	gewapend beton, rond	10,80	600	7,75	7,75	
Tochtsloot of Verloren Beek	TV-D1	gewapend beton, rond	14,00	600	7,40	7,40	
Randsloot op Verloren Beek	RV-D1	gewapend beton, rond	7,40	400	8,10	8,10	
	RV-D2	gewapend beton, rond	22,60	400	7,90	7,35	
Randsloot op Voorsterbeek	RV-D3	gewapend beton, rond	10,80	400	7,30	7,30	
	RV-D4	gewapend beton, rond	20,80	400	7,30	7,30	
Randsloot op Loenense Beek	RL-D1	gewapend beton, rond	8,20	400	7,40	7,40	Asbestlocatie
	RL-D2	gewapend beton, rond	8,20	400	7,20	7,20	
	RL-D3	gewapend beton, rond	8,20	400	7,70	7,70	
Randsloot op nieuwe A-watergang	RA-D1	gewapend beton, rond	8,20	400	8,45	8,45	
	RA-D2	gewapend beton, rond	8,20	400	7,95	7,95	
Randsloten	RS-D1	gewapend beton, rond	11,20	400	8,20	8,20	
	RS-D2	gewapend beton, rond	10,80	400	8,05	8,05	
	RS-D3	gewapend beton, rond	10,20	400	7,80	7,80	
	RS-D4	gewapend beton, rond	8,20	400	7,90	7,90	
	RS-D5	gewapend beton, rond	10,80	400	7,65	7,65	
	RS-D6	gewapend beton, rond	8,20	400	7,40	7,40	
	RS-D7	gewapend beton, rond	8,20	400	7,35	7,35	
	RS-D8	gewapend beton, rond	8,20	400	7,30	7,30	
	RS-D9	gewapend beton, rond	8,20	400	7,30	7,30	
	RS-D10	gewapend beton, rond	8,20	400	7,60	7,60	
	RS-D11	gewapend beton, rond	8,20	400	7,80	7,80	
Klepduikers	KD-1	gewapend beton, rond	7,20	400	n.t.b.	n.t.b.	met terugslagklep

	KD-2	gewapend beton, rond	7,20	400	n.t.b.	n.t.b.	met terugslagklep