

Aanbesteding: Verdrogingsaanpak Lampenbroek
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: P2137A

Toelichting:

Hierbij ontvangt u de Nota van Inlichtingen betreffende de beantwoording door de Aanbestedende Dienst van alle door gegadigden gestelde vragen.

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Ontbrekende UEA

Vraag:

Kan het zijn dat de UEA niet is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken?

Antwoord:

Er is vanuit gegaan dat er gebruikt gemaakt kan worden van het automatisch In TenderNed gegenereerde UEA en dat er niet een UEA in pdf-formaat toegevoegd hoeft te worden. Wanneer u geen toegang hebt tot dat UEA in TenderNed zelf, verzoek ik u dit per omgaande terug te melden. In dat geval wordt er een UEA als pdf toegevoegd.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 16 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
UEA niet zichtbaar

Vraag:

In de aanbesteding is het UEA niet zichtbaar. Hierbij het verzoek de UEA alsnog toe te voegen.

Antwoord:

Het UEA is al losse bijlage 1 toegevoegd.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 3 **Onderwerp:**
Eis 1

Vraag:

Kunt u de ervaringseis met betrekking tot inrichtingswerken in een

natuurgebied met Provinciale status binnen NNN of N2000 verlagen naar 700.000,- euro?

Antwoord:

Op dit moment heeft het waterschap vanuit belangstellende marktpartijen niet de indicatie gekregen dat de gestelde ervaringseis disproportioneel is waardoor de kring van gegadigden aanzienlijk wordt beperkt. Wanneer vanuit de belangstellende marktpartijen in bredere zin wordt aangegeven dat niet aan de gestelde ervaringseis kan worden voldaan, is het waterschap bereid deze ervaringseis aan te passen. De betreffende ervaringseis wordt op dit moment niet aangepast.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 23 jan. 2024

Label: Proces

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Eis 2

Vraag:

Zou u de ervaringseis met betrekking tot het afplaggen bij kunnen stellen naar 10 ha?

Antwoord:

Op dit moment heeft het waterschap vanuit belangstellende marktpartijen niet de indicatie gekregen dat de gestelde ervaringseis disproportioneel is waardoor de kring van gegadigden aanzienlijk wordt beperkt. Wanneer vanuit de belangstellende marktpartijen in bredere zin wordt aangegeven dat niet aan de gestelde ervaringseis kan worden voldaan, is het waterschap bereid deze ervaringseis aan te passen. De betreffende ervaringseis wordt op dit moment niet aangepast.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 23 jan. 2024

Label: Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

DWG bestanden

Vraag:

Voor het juist in kaart brengen van de grondstromen ontvangen wij graag de DWG tekeningen.

Antwoord:

Die zijn toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 29 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In de toegezonden stukken ontbreekt een effectenbeoordeling van overige soorten, waaronder amfibieën (poelkikker en kamsalamander). Graag ontvangen wij van u deze quickscan flora en fauna.

Antwoord:

Dit rapport is als bijlage 27 gevoegd bij de besteksbijlagen.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 2 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Bekend is dat de poelkikker en kamsalamander in de omgeving voorkomen en aangezien bomen (overwinteringshabitat) verwijderd worden en ingrepen in poelen plaatsvinden (voortplantingshabitat) zijn effecten op deze soorten op voorhand niet uit te sluiten en is een ontheffing noodzakelijk indien deze habitats aangetast worden. Heeft u onderzoek uitgevoerd naar deze strikt beschermde amfibieën? Zo nee, hoe dient aannemer hiermee om te gaan?

Antwoord:

De poelkikker en kamsalamander komen voor in de poelen langs de Beekbergse beek. Het inrichtingsplan Lampenbroek voorziet niet in inrichtingsmaatregelen in en direct om deze poelen.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestek, bladzijde 34

Vraag:

In de bestekposten 210030 t/m 210050 wordt aangegeven dat de grondsoorten gescheiden dienen te worden ontgraven. In de vervolgpasten, vervoeren naar depot, verwerken in depot etc. wordt hier geen rekening mee gehouden. Wat is het doel van gescheiden ontgraven?

Antwoord:

Het gescheiden ontgraven is nodig omdat de verschillende vrijkomende grondsoorten op verschillende wijzen worden toegepast. Het vrijkomende zand en klei moet gebruikt worden voor het dempen van watergangen. Zie daartoe bestekspostnummer 225020.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek, bladzijde 39 en 40

Vraag:

In de bestekspostnummer mbt laden en vervoeren uit depot worden specifieke depots genoemd. Mag hier van af worden geweken?

Antwoord:

Met betrekking tot de grondafzet voor de afnemers Heijmans, Attero, Wimaplant en Grondbank Midden-Gelderland bent u niet vrij in de depotkeuze. Alleen t.a.v. de gronddepotinrichting en de daarbij behorende verkeersmaatregelen bent u vrij om dit naar eigen inzicht vorm te geven. Bij de grondafzet naar de agrariërs bent u vrij om al dan niet een gronddepot toe te passen. Over de algehele vrijheid om al dan niet van een depot gebruik te maken wordt in een verder opvolgende vraag antwoord gegeven.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage 23, PVvO Detectiewerkzaamheden

Vraag:

Kunnen wij het complete detectie rapport ontvangen welke door ECG is opgesteld?

Antwoord:

Dit rapport is als bijlage 26 gevoegd bij de besteksbijlagen.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 2 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Bestek

Vraag:

In het bestek wordt geen melding gemaakt van Opsporing Ontploffbare Oorlogsresten, oftewel er zijn geen Besteksposten hiervoor opgenomen. Mogen wij ervan uitgaan dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd die vallen onder het CS-OOO

Antwoord:

Het PVvO (bijlage 23) geeft geen aanleiding nog verdere inspanningen in relatie tot NGE in het bestek op te nemen. Het protocol toevalsvondst is dan vervolgens van toepassing.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 Bijlage 23, PVvO Detectiewerkzaamheden

Vraag:

Kunnen wij het Historisch Vooronderzoek van ECG [283-021-VO-01 dd 2-/9 /'21 ontvangen?

Antwoord:

Het Historisch Vooronderzoek van ECG is al als bijlage bij de aanbestedingdocumenten gevoegd.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
13 Bijlage 07, Fasering uitvoering Lampenbroek tbv EMVI

Vraag:

Kunt u aangeven wat de achtergronden zijn van de reeds vastgelegde uitveringsperiodes voor de vakken in de faseringstekening

Antwoord:

Vak 6: Betreft een belangrijk dasfoerageergebied en dient daarom zo laat mogelijk te worden geplagd. Vak 7+8: betreft bestaande natuur. In verband met het broedseizoen uitvoering in najaar. Vakken 9+10: Zijn het verst van de dassenburchten gesitueerd. Vak 13: Is inmiddels gewijzigd. De grens tussen vak 6 en 13 is aangepast met daarbij een verplichte periode voor vak 13. De gewijzigde faseringskaart wordt als bijlage bijgevoegd.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 9 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 1.4. Planning, blz 10

Vraag:

De Nota van Inlichtingen wordt op 28-02-24 gepubliceerd. Worden de vragen wel zoveel mogelijk doorlopend beantwoord om de antwoorden tijdig te kunnen verwerken in de plannen?

Antwoord:

Zeker, zodra een vraag beantwoord kan worden, wordt deze ook beantwoord (zoals u aan dit voorbeeld kunt zien). De formele (laatste) NvI wordt op 28/2 gepubliceerd. Daarnaast zal er op 9-2 nog een NvI gepubliceerd worden zodat u inzage krijgt in de beantwoording van vragen van andere gegadigden.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek, deel 3, Bepalingen

Vraag:

In Hoofdstuk 01 paragraaf 10 artikel 2 en lid 1 geeft u aan reeds te beschikken over een omgevingsvergunning, Melding ontgronding, Ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming en besluit Projectplan Waterwet. Deze ontbreken in de toegezonden stukken. Kunt u deze naar ons toezenden?

Antwoord:

Het Projectplan Waterwet is als ontwerpbesluit op 18 december 2023 gedurende 6 weken ter visie gelegd, zie <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-15849.html>. Op dit moment worden de zienswijzen hierop verwerkt. Zodra het definitieve besluit genomen is

wordt dit ter kennisgeving medegedeeld. De ontgrondingenmelding is op 8 december 2023 door de provincie ontvangen. De melding en de ontvangstbevestiging voegen op de al aangeleverde informatie niets toe aan de aanbestedingsdocumenten en worden niet ter beschikking gesteld. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit op Klarenbeekseweg nabij huisnummer 79. Deze aanvraag is op 7 december 2023 door de gemeente Apeldoorn ontvangen. De beslistermijn is inmiddels met 6 weken verlengd tot het maximum van 14 weken. Dit betekent dat de gemeente uiterlijk in week 11 een besluit neemt. Op 19 september 2023 heeft het waterschap een aanvraag om ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming ingediend bij de provincie. De termijn om te beslissen op een aanvraag is 13 weken. Deze termijn is eenmalig te verlengen met 7 weken. Uitgaande van deze 20 weken is de verwachting dat de ontheffing half februari binnen is. Zodra de ontheffing beschikbaar is wordt dit kenbaar gemaakt.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 2 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestek, deel 2 Beschrijving, 2.1 Algemene gegevens

Vraag:

In 04 BIJLAGEN op bladnr 9 staat dat het projectplan Waterwet als bijlage vermeld die ter informatie is en na gunning verstrekt worden aan de aannemer. Echter in Hoofdstuk 01 paragraaf 10 artikel 2 en lid 1 geeft u aan reeds te beschikken over het besluit Projectplan Waterwet én dat de aannemer zich op de hoogte dient te stellen van de verleende vergunningen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Dit is tegenstrijdig. Wat is juist?

Antwoord:

In het bestek onder 01.10.02 is iets te stellig geformuleerd dat bepaalde besluiten al beschikbaar zijn. De stand van zaken is als volgt: Het Projectplan Waterwet is als ontwerpbesluit op 18 december 2023 gedurende 6 weken ter visie gelegd, zie <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-15849.html>. Op dit moment worden de zienswijzen hierop verwerkt. Zodra het definitieve besluit genomen is wordt dit ter kennisgeving medegedeeld, mits dit nog binnen de termijn van de inlichtingenprocedure valt. De ontgrondingenmelding is op 8 december 2023 door de provincie ontvangen. De melding en de ontvangstbevestiging voegen op de al aangeleverde informatie niets toe aan de aanbestedingsdocumenten en worden niet ter beschikking gesteld. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit op Klarenbeekseweg nabij huisnummer 79. Deze aanvraag is op 7 december 2023 door de gemeente Apeldoorn ontvangen. De beslistermijn is inmiddels met 6 weken verlengd tot het maximum van 14 weken. Dit betekent dat de

gemeente uiterlijk in week 11 een besluit neemt. Op 19 september 2023 heeft het waterschap een aanvraag om ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming ingediend bij de provincie. De termijn om te beslissen op een aanvraag is 13 weken. Deze termijn is eenmalig te verlengen met 7 weken. Uitgaande van deze 20 weken is de verwachting dat de ontheffing in ontwerp half februari binnen is. Vervolgens is er nog een tervisieleggingstermijn van 6 weken. Zodra de ontheffing beschikbaar is wordt dit kenbaar gemaakt. Voor de nieuwe stuw met vispassage in de Verloren Beek moet nog een Omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, blz 28

Vraag:

Om een gelijk speelveld te krijgen tussen de inschrijvers verzoeken wij om het aantal pagina's EMVI-plan te maximaliseren met daarbij een voorgeschreven lettertype + grootte. Hierdoor wordt er ook sneller tot de kern gekomen waardoor de inschrijvingen beter te beoordelen zijn.

Antwoord:

Op het limiteren van de aanbiedingsmogelijkheden (lees: de omvang van de in te dienen stukken) van een inschrijver krijgt het waterschap vaak als feedback (lees: kritiek) dat dit als sterk beperkend en schoolmeesterachtig wordt ervaren. Een inschrijver moet zich in allerlei bochten wringen om zijn/haar aanbieding in dat beperkende format passend te krijgen, met rare kunstgrepen (marges tot aan de kantlijn, minimale regelafstanden) tot gevolg. Daarnaast kan het uitsluiten van een inschrijver op grond van een (geringe) overschrijding van de omvanglimiet als disproportioneel worden opgevat. Vandaar de keuze om geen uitsluitende limiet te stellen aan de omvang. Als richtlijn (maar niet limitatief) geven we mee: maximaal 10 pagina's A4 met een normaal gang- en leesbaar lettertype.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek, deel 3, Bepalingen

Vraag:

In hoofdstuk 01 paragraaf 28 van het bestek wordt voor CE (OOO) alleen

uitgegaan van toevalsvondsten. Echter, in Bijlage 23 (283-021-PVvO-01.pdf) staat op pagina 15 het volgende: de gebieden welke door de aanwezigheid van verstorende objecten niet te interpreteren zijn aanvullend onderzocht dienen te worden. In Bijlage 23 op pagina 25 staan de niet te interpreteren / te detecteren gebieden. Zijn deze gebieden reeds door u nader onderzocht? Zo nee, hoe dient de aannemer hiermee om te gaan?

Antwoord:

Zie antwoord op eerder gestelde vraag 11. Het PVvO geeft voor ons geen aanleiding om nadere detectie ingang te zetten. Het protocol toevalsvondsten is van toepassing.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bestek, bladzijde 10

Vraag:

In bestekspost 13 Wet natuurbescherming (Wnb) op bladnr 10 stelt u dat een ontheffing Wnb van toepassing is. Deze ontheffing Wnb ontbreekt in de stukken. Is deze ontheffing Wnb reeds aangevraagd en verleend? Zo ja, kunt u ons deze ontheffing toezenden?

Antwoord:

Zie het antwoord op de eerder gestelde vraag 15, waarin de actuele stand van zaken omtrent de vergunningen/ ontheffingen is gegeven.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bestek, bladzijde 90

Vraag:

Heeft u voor dit werk een AERIUS-berekening uitgevoerd? Zo ja, voldoet het voorgeschreven materieel (stage IV en 6% Adblue) in bestekspost 01 32 (materieel, werktuigen en hulpmiddelen) op bladnr. 90 aan de ingevoerde materieelstukken in de AERIUS-berekening en kunnen wij deze AERIUS-berekening ontvangen?

Antwoord:

Er is een uitgebreide berekening met de Aeries Calculator versie 2023.1

uitgevoerd met als input Stage IV + 6% AdBlue + interne saldering d.m.v. inzet van stikstofquotum middels een aangekocht veehouderijbedrijf. De berekening geeft aan dat deze configuratie niet leidt tot stikstofdepositie als gevolg van dit project. Derhalve behoeft geen 'stikstofvergunning' te worden aangevraagd. Dat is afgestemd met de provincie Gelderland. Om die redenen stellen we de AERIUS-berekening niet beschikbaar.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bestek, bladzijde 39 en 40

Vraag:

Indien er grond overblijft na afloop van de werkzaamheden conform bestek wie is daar dan voor verantwoordelijk?

Antwoord:

Er is sprake van een gesloten grondbalans waarbij er geen grond overblijft. Er is momentaan meer vraag naar grond dan dat we aan kunnen bieden.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:
VKM 105020

Vraag:

Het bestek verwijst naar de RAW2020 bepalingen maar voldoet daar niet aan i.v.m. "niet verrekenbare europosten".

Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder.

In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:
- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons

beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder?

- Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn:

1. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen.
2. Verkeerstekeningen aanleveren (per fase) zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook zo kunnen afprijzen;
3. Bestekspost “opstellen verkeerstekening” verrekenbaar stellen en “toepassen verkeersmaatregelen” op stelpost opnemen;
4. Besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met een post voor hekken, een post voor borden, een post voor omleidingsborden e.d. en de bestekspost “opstellen verkeerstekening” verrekenbaar stellen;

Antwoord:

De besteksposten voor het opstellen van een verkeersplan en het opstellen van verkeerstekeningen worden toegevoegd. De posten blijven op "niet verrekenbaar" staan. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de aannemer met het toevoegen van deze besteksposten de juiste maatregelen afgeprijsd kunnen worden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

105010

Vraag:

In post 105020 wordt verwezen naar post 105010. Deze ontbreekt in het bestek. Kan OG deze toevoegen?

Antwoord:

Bestekspost 105010 wordt toegevoegd.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

372150

Vraag:

Kan OG aangeven welk soort rubberprofiel er geleverd moet worden? Van welke leverancier is de vrijkomende duiker?

Antwoord:

De betreffende duiker is circa 30 jaar oud en het is niet meer te achterhalen welke leverancier destijds deze rechthoekige duiker heeft geleverd. Bij het oppakken van deze duiker moet bepaald worden welke type afdichtingsrubber daarvoor geschikt is, ervan uitgaande dat de bestaande rubberring niet meer te gebruiken is. Verrekening van de aanschafkosten geschiedt op stelpost 950010.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 8 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
percelen

Vraag:

We zouden graag een overzicht ontvangen welke percelen binnen het projectgebied in uw bezit zijn en welke percelen vrij toegankelijk zijn voor ons.

Binnen de projectgrenzen zijn er namelijk ook diverse percelen waar geen werkzaamheden plaatsvinden die door ons wellicht wel te gebruiken zijn.

Antwoord:

Toegevoegd is bijlage 30 - Kaartje toegankelijkheid percelen. Daarop is aangegeven welke percelen vrij toegankelijk zijn.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bestekpost 220010

Vraag:

Tijdens de aanwys gaf u aan dat het bekend is welke agrariers deze grond willen ontvangen. Graag ontvangen we een overzicht van deze percelen en de bijbehorende hoeveelheid.

Antwoord:

De overzichtskaart met de grondbestemming agrarische percelen komt uiterlijk 16 februari beschikbaar.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.1.2

Vraag:

Er worden in het logistieke plan diverse onderdelen beoordeeld. Kunt u aangeven hoe de kwaliteitswaarde van € 1.250.000,- verdeeld wordt over de aspecten.

Antwoord:

Het subgunningscriterium logistiek plan, waartegenover een fictieve kwaliteitswaarde van € 1.250.000,- staat, wordt op de deelaspecten niet nader expliciet gewogen. De kwaliteitswaarde wordt dus niet verder onderverdeeld. Uit de tekst onder dit criterium kunt u wel opmaken waar het zwaartepunt van onze beoordeling ligt. De doelstelling van dit plan is de bouwlogistiek zodanig te organiseren dat de omgevingsoverlast en milieubelasting tot een minimum beperkt worden. Het voorkomen van omgevingsoverlast is dus een belangrijk beoordelingsaspect. Uit de ingediende zienswijzen uit de omgeving op het Projectplan Waterwet blijkt ook dat hier de grootste zorgen liggen, vooral bij de Polveensweg. Bij het aspect milieubelasting moet u niet alleen denken aan materielemissies, maar ook aan geluid, insporing en stofvorming.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.1.2

Vraag:

U geeft aan dat het belangrijk is dat de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. Zijn er voorzieningen in het gebied voor het opladen van elektrisch materieel of heeft u voorzieningen aangevraagd?

Antwoord:

In het projectgebied zijn geen voorzieningen voor het opladen van elektrisch GWW-materieel. De Aanbestedende dienst zorgt niet voor oplaadvoorzieningen omdat het materieel minimaal moet voldoen aan Stage IV+ 6% AdBlue. Wanneer u in het kader van het betreffende subgunningscriterium elektrisch materieel wilt aanbieden dat dient u zelf

voor oplaadvoorzieningen te zorgen en de meerkosten daarvan te verdisconteren in uw prijs.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Duizendknoop

Vraag:

Kunnen er metaalanalyses/PFAS verstrekt kunnen worden van de spot met Japanse duizendknoop? Deze ontbreken en dan kunnen de thermische verwerkers het niet accepteren.

Antwoord:

Deze gegevens zijn op dit moment niet beschikbaar en kunnen binnen de termijn van deze aanbesteding ook niet beschikbaar worden gesteld. Tijdens de uitvoering dient zo'n spotgericht onderzoek plaats te vinden. De kosten daarvan worden verrekend op stelpost 950010.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Eisen Plan van Aanpak

Vraag:

Is er geen maximum aantal pagina's voor het PVA voorgeschreven?

Antwoord:

Op het limiteren van de aanbiedingsmogelijkheden (lees: de omvang van de in te dienen stukken) van een inschrijver krijgt het waterschap vaak als feedback (lees: kritiek) dat dit als sterk beperkend en schoolmeesterachtig wordt ervaren. Een inschrijver moet zich in allerlei bochten wringen om zijn/haar aanbieding in dat beperkende format passend te krijgen, met rare kunstgrepen (marges tot aan de kantlijn, minimale regelafstanden) tot gevolg. Daarnaast kan het uitsluiten van een inschrijver op grond van een (geringe) overschrijding van de omvanglimiet als disproportioneel worden opgevat. Vandaar de keuze om geen uitsluitende limiet te stellen aan de omvang. Als richtlijn (maar niet limitatief) geven we mee: maximaal 10 pagina's A4 met een gang- en leesbaar lettertype.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bijlage 24

Vraag:
Kan bijlage 24 toegevoegd worden aan de stukken?

Antwoord:
Ja, deze zal worden toegevoegd.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bestek, post 221420

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van de maximale hoeveelheid welke zij per dag kunnen ontvangen?

Antwoord:
Wimaplant kan maximaal 600 m3/dag ontvangen.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bestek, post 221320

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van de maximale hoeveelheid welke zij per dag kunnen ontvangen?

Antwoord:
Attero kan maximaal 2.000 m3/dag ontvangen, met een minimum vereiste van 1.000m3 / dag

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bestek, post 221210

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van de min/max afnamehoeveelheid per dag?

Antwoord:
Heijmans neemt maximaal 1.500 m3/dag af met een minimum van 1.000 m3 /dag.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bestek, post 221110

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van de min/max afnamehoeveelheid per dag?

Antwoord:
Grondbank Midden-Gelderland kan maximaal 1.500 m3/dag afnemen.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bestek, post 170010

Vraag:
Gezien de lengte van de werkgrens is dit een moeilijk in te schatten kostenpost. Kunt u de afzettingen in meters opgeven?

Antwoord:
Op twee locaties moet het terrein met afsluitbare bouwhekken worden afgezet. Deze zijn op bijlage 29 bij het bestek gevoegd. Zie ook antwoord op gelijksoortige vraag 99.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
algemeen

Vraag:

Is er een plafondbedrag vastgesteld voor deze aanbesteding?

Antwoord:

Nee, er geldt geen plafondbedrag waarboven een inschrijving als ongeldig wordt aangemerkt.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 2 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:

Op de afplagkaart hebt u de af te plaggen gebieden in 3 categorieën gearceerd. Daarbij zijn ook punten opgenomen met afplagdiepte vanuit het bodemchemisch onderzoek. Het viel ons op dat op een aantal locaties deze puntlocaties niet overeenkomen met de arcering. Bijvoorbeeld de ontgravingsdiepte in het diepste deel (40-45cm) ten zuiden van het beoogde depot langs de polveenseweg staan ook enkele punten van 35cm. Kunt u aangeven wat in dat geval leidend is en/of hoe de vertaling van bodemchemisch onderzoek naar deze plagvlakken heeft plaatsgevonden?

Antwoord:

De afplagkaart als onderdeel van het bestek is leidend bij het bepalen van de ontgravingsdiepte.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 8 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Social Return

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad onderdeel 5.1.2 – SGC3 wordt beschreven dat de inzet van SR een beoordeeld wordt op basis van een percentage van de loonsom. Als wij concreet willen aangeven in het plan wat dit betreft is (eventueel) indirect onze inschrijfprijs te herleiden. Dit kan weer invloed hebben op de wijze waarop de beoordeling van dit en evt. andere criteria plaats vindt. Kunt u aangeven hoe wij hier mee om moeten gaan en hoe u

borgt dat kwaliteitsbeoordeling plaats vindt zonder eventuele kennis van de inschrijfbetragten?

Antwoord:

De loonsom is niet gelijk aan de aanneemsom waarmee u inschrijft. De loonsom wordt bepaald door uw loonkosten en die zijn niet te herleiden uit uw inschrijfstaat omdat de eenheidsprijs per bestekspost uit veel meer kostenfactoren bestaat dan alleen de loonkosten. Daarnaast worden eerst alle kwaliteitscriteria gewaardeerd voordat de prijs bij het bepalen van de BPKV wordt betrokken. Het beoordelingsteam is dus niet op de hoogte van uw inschrijfprijs op het moment dat het subgunningscriterium SROI gewaardeerd wordt.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 2 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Social Return

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad onderdeel 5.1.2 – SGC3 wordt beschreven dat de invulling van SR een relatie moet hebben met onderhavige opdracht, maar niet hoeft te geschieden op locaties van de inschrijver. Wij begrijpen niet helemaal wat u hiermee vraagt. Aan de ene kant vraagt u een relatie met de opdracht, dus het moet voor dit project iets brengen. Maar als dit niet op locaties (dit is dus kantoor, werkplaats, het projectgebied etc) van de inschrijver hoeft plaats te vinden blijft er toch niks over?

Antwoord:

Er staat: "niet hoeft te geschieden". Dat is dus niet verplicht. Het mag echter wel. U bent dus vrij om aan te geven op welke locatie uw SR-medewerker werkt, mits zijn werkzaamheden maar een relatie hebben met de onderhavige opdracht. Dat mag dus zijn op uw kantoor, op uw werkplaats maar ook op de bouwlocatie zelf, dat strikt genomen niet geldt als een locatie van de inschrijver, maar een locatie is van de opdrachtgever. Bij hybride-werken kan ook de thuiswerkplek van de SR-medewerker als werklocatie worden aangemerkt. Deze bepaling is opgenomen om het vaak heersende misverstand weg te nemen dat een SR-medewerker altijd op de bouwplaats ingezet moet worden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 2 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

41

Ecologisch plan

Vraag:

Tijdens de rondgang hebt u aangegeven dat delen van het geplagde gebied in de toekomst als bos zijn beoogd. In ons EMVI-plan vraagt u naar ecologische meerwaarde. Om dit goed te kunnen omschrijven en geen zaken voor te stellen die strijdig zijn met uw doelstellingen en/of naderhand door de beheerder al met beoogde maatregelen/werkzaamheden zijn voorzien zouden we graag meer inzicht willen hebben in de exacte doelstellingen na realisatie en welke maatregelen al zijn voorzien.

Antwoord:

Ter informatie zal de Natuurdoeltypenkaart als bijlage worden toegevoegd zodat u daarop kunt aansluiten. Daarnaast een tekening met de maatregelen die bij voorrang dit voorjaar al worden uitgevoerd, waaronder het aanleggen van dassenbosjes en kunstmatige dassenburchten.

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 8 feb. 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

43

Onderwerp:

contract

Vraag:

Wij zouden graag inzicht willen hebben in de eigendomssituatie van de percelen in/rondom het projectgebied zodat we inzicht hebben of deze in eigendom van Waterschap, Natuurmonumenten of andere overheden zijn of dat dit particulier bezit betreft. Dit is met name relevant voor de percelen /paden e.d. vanaf de openbare weg naar het projectgebied toe. Enkele voorbeelden: het pad vanaf de polveensweg naast het beoogde gronddepot richting de verloren beek, het pad vanaf de Grote Braakweg richting het beoogde gronddepot.

Antwoord:

Toegevoegd is bijlage 30 - Kaartje toegankelijkheid percelen. Daarop is aangegeven welke percelen vrij toegankelijk zijn. Inzicht in de privaatrechtelijke eigendomssituatie geven wij in het kader van de openbaarheid van deze aanbesteding niet vanuit de privacywetgeving.

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 15 feb. 2024**Label:** Contract**Ref.nr.****Onderwerp:**

44

post 105030

Vraag:

In het bestek is het aanbrengen van een tijdelijke verkeersregelininstallatie voorgeschreven. Is over deze oplossing al contact geweest met de wegbeheerder?

Antwoord:

Deze maatregel is gekoppeld aan de omgevingsvergunning voor de tijdelijke depotuitrit.

Percelen: P1 Hoofdpdracht**Beantwoord op:** 9 feb. 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

45

Onderwerp:

bestek

Vraag:

In het bestek kloppen de verwijzingen niet in de vervoersposten van de grond, wilt u deze correct maken?

Antwoord:

De betreffende verwijzingen in de vervoersposten worden gecorrigeerd.

Percelen: P1 Hoofdpdracht**Beantwoord op:** 15 feb. 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

46

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Zijn er, en zo ja welke, afspraken gemaakt met de partijen die de grond zelf komen laden over de routes vanaf hun locatie naar het werkgebied, de intensiteit (dus hoeveel en de omvang van de transportmiddelen) zodat wij daar zowel met onze aanpak als calculatie rekening mee kunnen houden? Wij vragen dit omdat er een periode is genoemd en bijv. bij heijmans zij zelf de trailers en bij GMG de trekkers verzorgen. Nagenoeg altijd is het aantal transportmiddelen bepalend voor de te behalen productie en daarmee de duur, en hier hebben wij geen invloed op, terwijl in deel 2.1 wel data staan genoemd waar wij aan zijn gehouden.

Antwoord:

Ja, met Heijmans en de Grondbank zijn er afspraken gemaakt over het

materieel dat wordt ingezet waarmee zij de grond komen halen. Wat betreft Heijmans: Met eigen trailers geldt het minimum van 1.000 losse m3/dag en maximaal 1.500 losse m3/dag. Voor Grondbank Midden-Gelderland is de maximale afname 1.500 losse m3/dag waarbij trekkers met grondkarren worden ingezet. Daarnaast kan Wimaplant maximaal 600 m3/dag ontvangen en Attero kan maximaal 2.000 m3/dag ontvangen, met een minimum vereiste van 1.000m3 / dag.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 20 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Indien niet alle grond in een tijdelijk depot gezet wordt, hoe dienen wij daar op de inschrijfstaat mee om te gaan? De hoeveelheid kunnen wij namelijk niet wijzigen.

Antwoord:

Om inschrijvers de vrijheid te geven hun optimalisaties in zowel logistiek als grondstromen te verwerken in de inschrijfstaat worden de besteksposten 221010, 221030, 221110, 221210, 221310, 225010, 225030 en 225050 aangepast van verrekenbare posten naar europosten.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
bestek

Vraag:

In het bestek wordt voorgeschreven dat een gedeelte van de grond (alles behalve de grond voor agrariërs) eerst in een tijdelijk depot gezet dient te worden. In de aanbestedingsleidraad onderdeel 5.1.2 – SGC1 wordt genoemd dat er weergegeven dient te worden welke grondstromen zonder tussenkomst van een depot naar buiten het werkgebied vervoerd worden. Kunt u verduidelijken waar deze vraag vandaan komt aangezien in de besteksposten wel is opgenomen dat alle grond in depot gezet moet worden?

Antwoord:

Zie hiervoor het antwoord op vraag 47.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
bestek

Vraag:

In het bestek en in de faseringstekening missen de twee depots aan de Clabanusweg. Waarom zijn deze wel op de plagtekening opgenomen? Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

De twee depotlocaties aan de Clabanusweg staan op de afplagkaart. Van deze depotlocaties mag gebruik worden gemaakt, maar zijn niet bindend voorgeschreven. De huidige eigendomssituatie laat extra depotruimte toe, maar u kunt daarvan afzien.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
bestek

Vraag:

In het bestek wordt voorgeschreven dat een gedeelte van de grond (alles behalve de grond voor agrariërs) eerst in een tijdelijk depot gezet dient te worden. Wat is hier de reden van?

Antwoord:

Zie hiervoor het antwoord op vraag 47.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
post 220010

Vraag:

Zijn er concrete afspraken of toezeggingen gedaan naar de reeds vastgelegde afzetlocaties over welke grond, welke eisen, eventueel van welk perceel deze

afkomstig zijn?

Antwoord:

Ja, er zijn al concrete afspraken en toezeggingen gemaakt met agrariërs. Ter informatie wordt er een kaartje toegevoegd met daarop de landbouwpercelen waar welke deelhoeveelheid naar toe moet.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
post 220010

Vraag:

In het bestekspost 220010 en in de grondbalans wordt gesteld dat een gedeelte van de vrijkomende grond naar agrariërs vervoerd wordt. In de bestekspost wordt omschreven dat de grond afkomstig is van besteksposten uit hoofdstuk 210 t/m 212. Dit zijn alle ontgravingsposten en er worden geen specifieke locaties genoemd. Zijn er afspraken gemaakt met de agrariërs van welke percelen deze grond afkomstig dient te zijn? Zo ja, kan hier inzicht in gegeven worden?

Antwoord:

De overzichtskaart met de grondbestemming agrarische percelen komt uiterlijk 16 februari beschikbaar.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Grondbalans

Vraag:

Besteksposten ontgraving komen niet overeen met grondbalans. Bijv. 210020 in grondbalans moet 210030 zijn. Kunt u dit corrigeren zodat wij met ons grondstromenplan goed kunnen aansluiten op de contractstukken?

Antwoord:

De grondbalans is aangepast (versie 3.0) en zal worden toegevoegd aan de besteksbijlagen.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
720070

Vraag:

Voor welke kantelstuw dient het bordes en leuning in post 720070?

Antwoord:

Dit betreft de stuw in de Verloren Beek bij de Polveensweg.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 8 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Verkeerstellingen

Vraag:

Zijn er verkeerstellingen van de te gebruiken rijroutes in het projectgebied?

Antwoord:

Nee, er zijn volgens onze informatie geen verkeerstellingen beschikbaar.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 8 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bestek, post 730060

Vraag:

Mogen er in plaats van Storax antislip strippen ook planken worden toegepast met bijv. safegrip?

Antwoord:

Er mag een gelijkwaardige oplossing worden aangeboden op het voorgeschreven merk en type.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 8 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek, post 711030 en 720040:

Vraag:

Kan de toe te passen stalen deksloof nader gespecificeerd worden (breedte, hoogte, staaldikte)?

Antwoord:

Betreft een stalen deksloof bestaande uit een gezette plaat 400x100 mm, dik 6 mm, te lassen op de damwand

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

20 feb. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bestek, post 721010 en 721020

Vraag:

Kan de opdrachtgever de vertical slots nader specificeren: Wat is de wanddikte? Klopt het dat 1 slot uit 2 losse delen bestaat? Moeten de doorstroomopeningen voorzien worden van een soort vleugelwand haaks op de schotten? Zo ja, was zijn de afmetingen hiervan?

Antwoord:

Minimale wanddikte moet 8 mm zijn. De afmetingen staan uitgewerkt in een detail op de gewijzigde tekening 222055_AdB_TEK_4006-02

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

23 feb. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bestek, post 730070

Vraag:

Wat zijn de diameters van het toe te passen hout voor de leuning stijlen en regels?

Antwoord:

De toe te passen diameters voor de stijlen en regels moet minimaal 100 mm zijn.

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
60 Bestek, post 730050

Vraag:
Waar dienen deze dwasliggers voor? Ze staan niet op de tekening weergegeven.

Antwoord:
Deze bestekspost komt te vervallen. Er zijn geen dwarsliggers.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
61 Bestek, post 730040

Vraag:
Volgens de tekening worden de bruggen opgebouwd uit 3 liggers van 200x100mm i.p.v. 50x200mm. Graag de bestekspost aanpassen.

Antwoord:
Deze bestekspost is gewijzigd. De juiste afmetingen moeten 200x100 mm zijn.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
62 Bestek, post 720090

Vraag:
Er wordt verwezen naar bijlage 24 echter ontbreekt deze bijlage. Kan deze alsnog verstrekt worden?

Antwoord:
Bijlage 24 staat inderdaad nog in het bestek vermeld, maar deze bijlage (memo stuwregeling) beschrijft de operationele peilregeling van de stuw in de beheerfase en is voor uw inschrijving niet relevant. De bijlage wordt dus

niet verstrekt. Tekstueel zal dit in het bestek worden aangepast.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 12 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bestek, post 711050 en 720070

Vraag:

Kan opdrachtgever een detail verstrekken van de constructie van het bordes?
Wat zijn de posities van de UNP, HEA en T profielen?

Antwoord:

Er is een schetsdetail beschikbaar in het rapport Constructieve berekening DO stuw Lampenbroek (bijlage 21). In bestekspost 710000 moet de totale engineering van damwanden, kantelstuw, afsluiter, deksloof, bordes en leuning zitten (Stuw en vispassage).

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bestek, post 720040:

Vraag:

Moet de hoeveelheid niet 10 m zijn i.p.v. 13 m1?

Antwoord:

Dekslooflengte moet 9,0 m zijn i.p.v. 13,0 meter. Deze bestekspost wordt hierop aangepast.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
65

Onderwerp:
730040/730050

Vraag:

Het lijkt erop dat de kopmaten van de liggers zijn omgekeerd bij deze posten. Is het niet zo dat de 100x200 mm. balken als langsliggers toegepast

dienen te worden en de 50 x 200 mm. balken als dwarsliggers?

Antwoord:

De afmetingen van de ligger in bestekspost 730040 is gewijzigd in 200x100 mm. Bestekspost 730050 is komen te vervallen.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
730040/730050

Vraag:

Er wordt hier gesproken over sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 3. In duurzaamheidsklasse 3 is geen hout met sterkteklasse D50 beschikbaar. Kan opdrachtgever de duurzaamheidsklasse wijzigen naar duurzaamheidsklasse 1, met het oog op sterkte en duurzaamheid van het hout?

Antwoord:

Duurzaamheidsklasse wordt gewijzigd naar Duurzaamheidsklasse 1.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
730060

Vraag:

Voor de dekdelen staat duurzaamheidsklasse 3 voorgeschreven. Kan opdrachtgever de duurzaamheidsklasse veranderen naar duurzaamheidsklasse 1 in verband met de sterkte en duurzaamheid van het hout?

Antwoord:

Duurzaamheidsklasse is gewijzigd naar Duurzaamheidsklasse 1.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

68

Bestekpost 113210

Vraag:

Voor wie zijn de stortkosten van de grond verontreinigd met de Aziatische duizendknoop?

Antwoord:

Deze stortkosten zijn voor de Opdrachtgever. Dit wordt toegevoegd aan bestekspost 113210. Verrekening vindt plaats op stelpost 950010.

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 15 feb. 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

69

Onderwerp:

660020 en 660070

Vraag:

Wat voor palen dienen er gebruikt te worden? Ronde eiken 10mm of gekloofde eiken 15/17? Of een ander soort hout?

Antwoord:

Dit moeten gekloofd eiken palen in de maat 15/17 zijn.

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 15 feb. 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

70

Onderwerp:

660070 en 660080

Vraag:

In post 660080 dient 2760m¹ raster geplaatst te worden, palen hoh 4m. In post 660070 moeten 139st palen geplaatst te worden. Kloppen de meters rasters of het aantal palen niet?

Antwoord:

Beide hoeveelheden kloppen. Er dient ook raster geplaatst te worden op palen die al door derden zijn geplaatst in het gebied. Dit betreft palen rondom 8 dassenbosjes.

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 15 feb. 2024**Label:** Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
RAW2020

Vraag:

Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen.
Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen.
Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld.
Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder.

In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder?
- Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn:

1. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen.
2. Verkeerstekeningen aanleveren (per fase) zodat alle inschrijvers exact weten weke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook zo kunnen afprijzen;
3. Bestekspost "opstellen verkeerstekening" verrekenbaar stellen en "toepassen verkeersmaatregelen" op stelpost opnemen;
4. Besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met een post voor hekken, een post voor borden, een post voor omleidingsborden e.d. en de bestekspost "opstellen verkeerstekening" verrekenbaar stellen;

Antwoord:

Zie ook de beantwoording van vraag 22. De posten opstellen verkeersplan en opstellen verkeerstekeningen worden toegevoegd. De posten blijven op "niet verrekenbaar" staan. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de inschrijver met het toevoegen van deze posten de juiste maatregelen afgeprijsd kunnen worden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, blz 30 en 31

Vraag:

Valt voor dit werk sociale inkoop en/of maatschappelijke activiteiten ook onder SROI?

Antwoord:

In principe zijn aanbesteders vrij om SR zelf vorm te geven in aanbestedingen. Oorspronkelijk is SR bedoeld om gezamenlijk (de sociale partners) banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking (Sociaal Akkoord van 11 april 2013). Bij deze aanbesteding kiest het waterschap ervoor om volgens de lijn van het inzetten van SR-medewerkers SROI vorm te geven. Sociale inkoop bij een sociaal impact ondernemer of het ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld een vrijwilligersdag of Boomplantdag voor scholieren) vallen hier niet onder. Het creëren van leerlingenwerkplekken via een Beroeps Begeleidende Leerweg of een Beroeps Opleidende Leerweg willen wij wel bij u onder de aandacht brengen als een vaak kansrijke en laagdrempelige manier om SR-medewerkers in te zetten op een werk.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 9 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 5.2

Vraag:

De EMVI sanctie bedraagt 1,5 maal het verschil tussen de gerealiseerde waarde en de aangeboden waarde. Daarnaast kan nakoming en/of een aanvullende schadevergoeding worden gevorderd. Hier kan dus driedubbel worden gesanctioneerd. De gedachte van een boete is dat deze is bedoeld als een gefixeerde schadevergoeding (art 6:92). Het is dus of een boete, of nakoming of een schadevergoeding. Dat het hier alle drie naast elkaar kan is in strijd met de intentie van een boete en de uitkomst is onredelijk. Verzoek is daarom om de bepaling aan te passen.

Antwoord:

Uw stelling klopt. Door het inroepen van een boetebeding treedt de boete in de plaats van de schadevergoeding, die op grond van de wet is verschuldigd (artikel 6:92 lid 2 BW). Dat betekent dat het uitgangspunt is dat een boete en schadevergoeding op grond van dit wetsartikel niet kunnen cumuleren. De partij die de overeenkomst niet nakomt is dan alleen de boete verschuldigd. Het is dus van drieën één. De betreffende paragraaf zal hierop worden aangepast in een gereviseerde versie van de Aanbestedingsleidraad.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bestek deel 3, 01.22.02

Vraag:

Maatregelen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Met als reden dat dit een wettelijke verplichting van de aannemer betreft die zij zelf mag invullen. Dat is een onjuiste redenering. Aanbestedende dienst wenst een werk uitgevoerd te hebben. Zij laat dat doen door een aannemer die zich bij de uitvoering van die werkzaamheden aan wet- en regelgeving dient te houden, maar dat laat onverlet dat die werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van een Werk van de Aanbestedende dienst worden uitgevoerd en derhalve voor haar rekening dienen te komen. Is het de bedoeling van OG dat de kosten voor deze maatregelen worden opgenomen in bestekspost 801020?

Antwoord:

Vanuit de wettelijke zorgplicht dient de aannemer materieel in te zetten waarmee negatieve effecten op de aanwezige soorten en hun vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen worden voorkomen of indien dit niet kan zo veel mogelijk worden beperkt. De kosten die voorkomend vanuit dit zorgplichtbeginsel komen voor rekening van de aannemer. Vervolgens staat er onder 01.22.06: Als blijkt dat deze maatregelen niet afdoende zijn of negatieve effecten voor soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen te voorkomen dient de aannemer dit te melden aan de directie. De directie dient dan te besluiten welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Deze aanvullende (bovenwettelijke) maatregelen kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen. Onder bestekspost 801020 worden de kosten bedoeld als gevolg van al voorziene extra ecologische maatregelen ingevolge de doelstelling van subgunningscriterium 2 – Ecologisch Plan: Het behalen van een zo hoog mogelijk natuurtechnisch en ecologisch resultaat.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 9 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 4.3

Vraag:

De nummer 2 krijgt een wachtkamervereenkomst. Deze nummer 2 dient zijn aanbieding gedurende de looptijd van de opdracht gestand te blijven doen. Na een jaar is er wel een recht op een prijsindexatie. De

wachtkamerovereenkomst is niet bij de stukken gevoegd. Kunnen wij een afschrift krijgen van de wachtkamerovereenkomst?

Antwoord:

De bijbehorende wachtkamerovereenkomst zal als bijlage bij de gereviseerde Aanbestedingsleidraad worden gevoegd.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 9 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 4.2

Vraag:

Er wordt vrijwel geen hoger beroep aangetekend na een uitspraak in een aanbestedingskwestie. Maar voor het geval dat wel gebeurt, heeft aanbestedende dienst de gevolgen van een uitspraak in hoger beroep helemaal voor risico van de aannemer gelegd die zij de opdracht heeft gegeven. Dat is onredelijk. De aannemer heeft geen invloed op het al dan niet instellen van een procedure. Als zij de opdracht krijgt kan zij in principe de werkzaamheden niet verder uitstellen. Wanneer de uitkomst van een procedure zou zijn dat de aanbestedende dienst onrechtmatig zou hebben gehandeld dan is het onredelijk dat zij de gevolgen voor de aannemer daarvan niet zou dragen. Deze bepaling is dus onredelijk en het verzoek is daarom om die te verwijderen.

Antwoord:

Paragraaf 4.2 ziet toe op de rechtsbescherming van de afgewezen partijen. Kunt u preciezer aangeven op welke bepaling of bullit u precies doelt en wat u precies verwijderd wil zien in het geval er een bodemprocedure wordt ingesteld door een afgewezen inschrijver?

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 9 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestek, deel3 Bepalingen, 01.17.01

Vraag:

In deze bepaling wordt aangegeven dat de milieukundige kwaliteit van de vrijkomende materialen middels een milieukundig onderzoek dient te worden vastgesteld. In deel 2.2 van het bestek zijn alleen voor de grond bestemd voor Wimaplant keuringen opgenomen (post 223010). Dient de

overige grond ook nog gekeurd te worden, en zo ja kunt u hiervoor posten opnemen?

Antwoord:

Nee, de overige grond hoeft niet gekeurd te worden en kan op basis van de bodemkwaliteitskaart verwerkt worden. Afzet naar Attero en Heijmans valt binnen de reikwijdte van de omgevingsdiensten voor de gemeenten Apeldoorn en Voorst die bevoegd gezag zijn. Alleen voor Wimaphan is een AP04-keuring nodig omdat dit binnen de gemeente Zutphen ligt.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 5.1.4

Vraag:

Kunt u aangeven wie er in de beoordelingscommissie zitten?

Antwoord:

In de aanbestedingsleidraad is aangegeven welke functionarissen deelnemen in de beoordelingscommissie. De Aanbestedende dienst zal hier verder geen persoonsgegevens aan koppelen.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Bestek, post 230010 t/m 230080

Vraag:

Moeten de watergangen voor dempen worden gebaggerd en zo ja kunt u daar dan besteksposten voor opnemen?

Antwoord:

Het aanwezige slib (voor zover aanwezig) dient te worden verwijderd en op de kant gedeponneerd te worden zodat het kan indrogen. De posten voor het verwijderen van het slib worden toegevoegd aan de resultaatsverplichtingen in het bestek.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 26 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Bestek, post 220010

Vraag:
Kunt u aangeven waar de agrariers zitten waar de grond naar kan worden afgevoerd.

Antwoord:
De overzichtskaart met de grondbestemming agrarische percelen komt uiterlijk 16 februari beschikbaar.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
81

Onderwerp:
113210

Vraag:
113210: Aziatische Duizendknoop afvoeren naar acceptant. Voor de acceptatie wil de innemer vaak de kwaliteit weten van het te accepteren materiaal.
Moet deze grond ook gekeurd worden middels een partijkeuring (AP04) om geen problemen te krijgen met de afvoer?

Antwoord:
Tijdens de uitvoering dient een spotgericht AP04-onderzoek plaats te vinden. De kosten daarvan worden verrekend op stelpost 950010.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
223010

Vraag:
223010: Er wordt gesproken over het te hanteren analysepakket standaard samenstelling. Hoeft PFAS niet geanalyseerd worden?

Antwoord:
De verplichting om PFAS mee te nemen in de milieuhygiënische verklaring bij een voorgenomen toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit geldt met

ingang van 8 juli 2019. Dat wil zeggen dat vanaf 8 juli 2019 bij het geven van een opdracht aan een laboratorium de analyse op PFAS moet worden meegenomen.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Mededeling Aanbestedende dienst: Tijdsbepaling Bestek Deel 1, par. 05

Vraag:
De grondleveringsperioden zijn aangepast. Betreft ook de besteksposten 220010, 221110, 221210, 221320 en 221420.

Antwoord:
De diverse wijzigingen zijn:
- De grond t.b.v. lokale agrariërs, bestekspost 200010, dient afgevoerd te worden in de volgende twee periodes: 3 juni t/m 16 augustus 2024 en 2 juni t/m 15 augustus 2025.
- De grond t.b.v. Heijmans Infra, bestekspost 221210, dient vanaf 06-05-2024 beschikbaar te zijn en voor 01-06-2024 afgevoerd te zijn.
- De grond t.b.v. Grondbank GMG, bestekspost 221110, wordt afgenomen in de volgende twee periodes: 3 juni t/m 16 augustus 2024 en van 2 juni t/m 15 augustus 2025.
- De grond t.b.v. Wimaplant dient afgevoerd te worden (bestekspost 221420) in de volgende twee periodes: 1 juli - 12 oktober 2024 en 1 maart - 1 juni 2025.
- De grond t.b.v. Attero dient afgevoerd (bestekspost 221320) te worden in de volgende twee periodes: 14 oktober-31 december 2024 en 1 januari-1 november 2025.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 8 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Bestek Deel 3 par 01.22.03

Vraag:
Hierin wordt gesproken over plan van aanpak omgaan met te beschermen plant- en diersoorten. Wat is het verschil met EWP, kan dit niet in één document?

Antwoord:

Hier is sprake van een dubbeling. In post 101050 wordt verwezen naar artikel 01.22.03 van de Standaard RAW-bepalingen 2020. Dit artikel gaat in op het Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten. Bestekpost 101060 beschrijft feitelijk hetzelfde. Daarom zal bestekspost 101060 verwijderd worden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
85 Bestek Post 113220

Vraag:
Leveren en aanbrengen onkruiddoek. Wat is het doel van het aanbrengen van dit doek?

Antwoord:
Het doel van dit antiworteldoek is om eventuele kleine, achterblijvende wortelresten van de Japanse Duizendknoop ter plekke van in de berm liggende kabels en leidingen niet te laten uitgroeien en te laten verbreiden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
86 Bestek Post 101050 en post 101060

Vraag:
Opstellen uitvoeringsplan Ecologie versus opstellen ecologisch werkprotocol. Wat is het verschil? Is de eerste het plan dat onderdeel is van de inschrijving?

Antwoord:
Hier is sprake van een dubbeling. In post 101050 wordt verwezen naar artikel 01.22.03 van de Standaard RAW-bepalingen 2020. Dit artikel gaat in op het Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten. Bestekpost 101060 beschrijft feitelijk hetzelfde. Daarom zal bestekspost 101060 verwijderd worden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 12 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Bestek Deel 2.1 par 13

Vraag:

In deze paragraaf staat: 'Gedurende de contractperiode zijn er op grond van de bij dit bestek behorende ontheffing/gedragscode voorwaarden gesteld aan de periode van uitvoering, het betreft: vakken waar NIET tussen 15 maart en 1 juli (broedseizoen) gewerkt/gereden mag worden.' Waarom zijn deze op basis van broedseizoen uitgesloten? Indien er geen broedvogels zijn mag er gewerkt worden. We zijn benieuwd wat de achtergrond is waarom dit op voorhand wordt uitgesloten? Welke gebieden zijn dit?

Antwoord:

Het betreft de vakken 6, 7 en 8 van de faseringskaart die bestaand natuurgebied zijn. Eigenaar Natuurmonumenten geeft geen toestemming om deze vakken tijdens broedseizoen te betreden/berijden; broedvogelverjarende maatregelen zijn in deze vakken niet toegestaan.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Bijlage 14 - Projectplan Algemeen

Vraag:

De aannemer moet het EWP opstellen. Hoe ziet OG dit voor zich in de tijd, gunning versus start uitvoering?

Antwoord:

Door de aanbestedende dienst wordt aan de aannemer, aan wie de voorlopige gunning wordt gedaan, geadviseerd om z.s.m. te starten met het opstellen van het definitieve ecologisch werkprotocol, waarvan de basis al gelegd is in het ecologisch plan bij inschrijving. Voorts kan de aannemer conform de reeds door hem reeds ingediende faseringskaart na definitieve gunning starten in een vak waar geen natuurwaarden aanwezig zijn.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Bijlage 14 - Projectplan par 2.2.2

Vraag:

Kunnen we rapport Jeffrey Peerenboom (Antea-Group) onderzoek naar kleine marterachtigen ook ontvangen?

Antwoord:

Ja, is als bijlage 28 bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 9 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Bijlage 14 - Projectplan Titelblad

Vraag:

Hier staat concept, kunnen we er van uit gaan dat dit de laatste versie is waar we m.b.t. deze informatie vanuit moeten gaan?

Antwoord:

Klopt, op het 2e blad van het rapport staat weliswaar "concept" maar dit betreft de definitieve versie.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 9 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bestek Depot locatie

Vraag:

U spreekt in het bestek regelmatig of vaste depot locaties. Klopt het dat de depot locaties vrij in te vullen zijn door ON en af mogen wijken van de door OG aangewezen depot locaties?

Antwoord:

Van de depotlocaties Klarenbeekseweg en Polveensweg mag niet worden afgeweken en zijn in die zin vaste depotlocaties.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Ecologie

Vraag:

Verzorgt OG al preventieve maatregelen in de periode tot aan start werk om te voorkomen dat er broedvogels nestelen in de percelen die afgeplagd moeten worden t.b.v. de grondafzet begin mei?

Antwoord:

Voor 15 maart a.s. worden in het kader van de werkzaamheden bij voorrang broedvogelverjagende maatregelen getroffen door de aannemer die de uitvoering van de maatregelen bij voorrang op zich heeft genomen. Dit betreft de vakken: 9, 10 en 12

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Bestek Algemeen

Vraag:

Voor de vermelde leveranciers c.q. merknamen dient Of Gelijkwaardig te worden gelezen toch ?

Antwoord:

Inderdaad, voor de in het bestek voorgeschreven merken geldt: 'of gelijkwaardig' of 'daarmee overeenstemmend'.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 12 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Bestek deel 3 par 22.05.07

Vraag:

Bedrijfscontrole naar chloridegehalte is dit van toepassing op de te leveren leemhoudende zand ?

Antwoord:

Dit is inderdaad van toepassing op het te leveren leemhoudende zand.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 12 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Bestek post 730070

Vraag:
Kunt u de afmetingen van deze leuning aangeven?

Antwoord:
De toe te passen diameters voor de stijlen en regels moet minimaal 100 mm zijn.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Bestek post 720070

Vraag:
In deze bestekspost verwijst u naar de kantelstuw, maar bedoelt u hier niet bordes met leuning van de schuifafsluiter bedoeld ?

Antwoord:
Correct, betreft inderdaad het bordes met leuning t.b.v. vispassage met schuifafsluiter.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bestek post 720040

Vraag:
Vermelde lengte is 13 meter, moet dit niet 10 meter zijn gelijk met post 720020 ?

Antwoord:
Dekslooflengte moet 9,0 m zijn i.p.v. 13,0 meter. Deze bestekspost wordt hierop aangepast. (zie ook antwoord op gelijksoortige vraag 64)

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bestek posten 221110 t/m 221420

Vraag:

Afvoer grond naar diverse afnemers conform posten. Op welke manier dient dit geregistreerd te worden ?

Antwoord:

Bij het transporteren van grond zijn verschillende meldingseisen van toepassing. Onderscheid wordt gemaakt tussen schone grond en afvalstoffen. Bij het vervoer van grond is vrijwel altijd sprake van het vervoer van afvalstoffen. Alleen primair zand (zoals schoon zand of grind) wordt niet als afvalstof aangemerkt.

De volgende opties worden onderscheiden:

- De partij grond is conform een partijkeuring Besluit bodemkwaliteit (Bbk) schoon of conform een Bodemkwaliteitskaart schoon geen meldingsplicht voor het transport wel eventueel in het kader van het toepassen.
- De partij grond is conform het Besluit bodemkwaliteit gekeurd tot kwaliteitsklasse Wonen of Industrie en wordt vervoerd naar een locatie waar het nuttig zal worden toegepast geen melding van transport nodig, wel melding in het kader van het Bbk.
- De partijgrond is indicatief gekeurd (bijvoorbeeld verkennend bodemonderzoek) of is Bbk gekeurd en wordt afgevoerd naar een tijdelijk depot, grondbank en of erkende verwerker melding in het kader van de provinciale milieuverordening, de partij wordt beschouwd als afvalstof.

Percelen:

P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op:

15 feb. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bestek post 170010

Vraag:

Afsluiten werkterrein met bouwhekken. Betreft dit de toegangswegen/-paden of compleet rondom ?

Antwoord:

Op twee locaties moet het terrein met afsluitbare bouwhekken worden afgezet. Deze zijn op bijlage 29 bij het bestek gevoegd.

Percelen:

P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op:

15 feb. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bestek post 148080

Vraag:
Wat is de diameter c.q. afmeting van duiker LN-D6?

Antwoord:
De diameter van deze duiker is rond 800mm

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Bestek post 105020

Vraag:
U verwijst in deze post naar het opstellen verkeersplan conform post 105010, echter is deze niet in bestek opgenomen. Bedoelt u post 101010 of dient er nog een post te worden toegevoegd?

Antwoord:
Bedoeld wordt bestekspost 101010 waarin het verkeersplan als onderdeel van het gedetailleerd werkplan wordt genoemd.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 12 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Bestek Afnemers grond

Vraag:
In het bestek deel 1 par 05 wordt aangegeven dat er met verschillende afnemers afspraken zijn gemaakt in welke periode welke hoeveelheid wordt afgenomen. Zijn er nog aanvullende afspraken gemaakt? Bijvoorbeeld met welke materieel de grond wordt afgevoerd door de afnemers of met welke minimale afname capaciteit rekening gehouden dient te worden?

Antwoord:
Ja, met Heijmans en de Grondbank zijn er afspraken gemaakt over het materieel dat wordt ingezet waarmee zij de grond komen halen. Wat betreft Heijmans: Met eigen trailers geldt het minimum van 1.000 losse m3/dag en

maximaal 1.500 losse m3/dag. Voor Grondbank Midden-Gelderland is de maximale afname 1.500 losse m3/dag waarbij trekkers met grondkarren worden ingezet. Daarnaast kan Wimaplant maximaal 600 m3/dag ontvangen en Attero kan maximaal 2.000 m3/dag ontvangen, met een minimum vereiste van 1.000m3 / dag.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 104
Onderwerp: Antwoord vraag 51

Vraag:

In antwoord op vraag 51 geeft u aan dat er een kaart wordt toegevoegd. Kunt u aangeven wanneer wij deze kunnen ontvangen. Dit heeft invloed op ons in te dienen grondstromenplan.

Antwoord:

De overzichtskaart met de grondbestemming agrarische percelen komt uiterlijk 16 februari beschikbaar.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 105
Onderwerp: Nota van inlichtingen Toegezegde bijlagen

Vraag:

U heeft een aantal bijlagen toegezegd te verstrekken die wij nog niet hebben ontvangen (kaartje percelen agrariërs, vraag 51 en de bijlagen genoemd bij vraag 41). Wanneer verstrekt u die?

Antwoord:

De overzichtskaart met de grondbestemming agrarische percelen komt uiterlijk 16 februari beschikbaar.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 106
Onderwerp: Nota van Inlichtingen vraag 83

Vraag:

In dit antwoord geeft u aan dat in het najaar van 2025 alleen nog grond naar Attero kan worden afgevoerd. In bijlage 7 (Fasering uitvoering Lampenbroek) geeft u aan dat Vak 6 en 13 in het najaar dienen te worden uitgevoerd. Naar schatting komt uit deze vakken 55000m³ vrij, maar dit past niet met de afzetmogelijkheden naar Attero. Dus de fasering van de vakken sluit niet aan op de afzetperiodes en afzethoeveelheden naar de diverse partijen. Kunt u de afzetmogelijkheden hiervoor verruimen?

Antwoord:

De verruiming die geboden wordt betreft dat de afgenomen hoeveelheid van 75.000m³ voor Attero over de jaren 2024 en 2025 verdeeld mag worden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, blz 30 en 31

Vraag:

Mogen medewerkers worden ingezet en opgevoerd die we inzetten via SROI gespecialiseerde uitzendbureaus?

Antwoord:

Ja, de wijze waarop SR-medewerkers worden geworven is vrij, mits het wervingstraject traceerbaar is.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 14 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
109

Onderwerp:
CAR-polis

Vraag:

Kunnen wij een kopie van de CAR inclusief polisblad, voorwaarden en clausules krijgen

Antwoord:

Deze wordt als bijlage 31 bij het bestek gevoegd.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 110
Onderwerp: Faseringstekening, bijlage 7

Vraag:

Op deze faseringstekening staat dat Vak 1 in 2025 dient te worden uitgevoerd. Aangezien u heeft aangegeven dat alle percelen beschikbaar zijn zouden deze werkzaamheden dan ook in 2024 kunnen worden uitgevoerd?

Antwoord:

De reden dat de percelen binnen vak 1 pas in 2025 uitgevoerd kunnen worden is omdat deze percelen in 2024 nog verpacht zijn door Natuurmonumenten.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 111
Onderwerp: Mededeling Aanbestedende dienst: Tijdsbepaling Bestek Deel 1, par. 05 (2)

Vraag:

Betreft reactie op ingediende zienswijze op ontwerp Projectplan Waterwet vanuit de bewoners m.b.t. verkeersveiligheid.

Antwoord:

In verband met de drukke ochtendspits door sluipverkeer op de Polveensweg in de ochtend moet het grondtransport over de Polveensweg ná 8.45 uur plaatsvinden. Het dwars over kruizen van de Polveensweg is voor 8.45uur wel toegestaan, met inachtneming van de daarvoor geldende verkeersmaatregelen. In de avonden en het weekend gelden er geen tijdsbeperkingen m.b.t. grondtransport over de Polveensweg.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 112
Onderwerp: Tekening 4004/4006

Vraag:

Volgens tekening 4004 is de nieuwe stuw gepositioneerd in het tracé van de

bestaande watergang en de vispassage in het grasland ten oosten van deze watergang. En volgens tekening 4006-02 doorsneden 1-1 en 2-2 komt de vispassage in het tracé van de bestaande watergang en de stuw in het grasland ten westen van de watergang. Ons vermoeden is dat in de doorsneden de bestaande maaiveldhoogte gespiegeld zijn weergegeven. Kunt u dit bevestigen en de tekening hier op aanpassen?

Antwoord:

Correct, de weergave is gespiegeld weergegeven. De betreffende bestekstekening zal hierop aangepast worden.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Bestek deel 2, hoofdstuk 7, waterbouwkundige werkzaamheden

Vraag:

Wat is het debiet van de watergang ter plaatse van de te realiseren stuw?

Antwoord:

Het debiet van de Loenense Beek + de Verloren beek is zeer variabel. Het varieert van 0,4m³/sec (gemiddeld winterdebiet) tot 4,5 m³/s bij een afvoergebeurtenis 1/10jaar (T=10) zoals afgelopen december het geval was.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

114

Onderwerp:

Bestek deel 2, hoofdstuk 7, waterbouwkundige werkzaamheden

Vraag:

Voor het realiseren van de stuw en vispassage moet er een droge bouwkuip gecreëerd worden. Hiervoor zijn geen posten opgenomen in het bestek. Kan OG de volgende posten toevoegen aan het bestek?

Toepassen afdamming watergang t.b.v. realisatie stuw en vispassage;
Toepassen voorziening waarborgen waterafvoer watergang t.b.v. realisatie stuw en vispassage;
Toepassen bronbemaling t.b.v. realisatie stuw en vispassage;

Antwoord:

In de besteksposten 202030 t/m 202050 is e.e.a. nader verduidelijkt en

bestekspost 202410 is toegevoegd t.b.v. de bemaling.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 26 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Agrariërs

Vraag:

NVI Referentienummer 83; De grondleveringsperiode naar de agrariërs is aangepast naar juni-augustus. Is het toegestaan om, in overleg met, de betreffende agrariërs afspraken te maken over grondlevering buiten deze periode in bijvoorbeeld het najaar?

Antwoord:

De grond t.b.v. lokale agrariërs dient afgevoerd te worden in de volgende twee periodes: 3 juni t/m 16 augustus 2024 en 2 juni t/m 15 augustus 2025. Dit heeft te maken met de specifieke regelgeving m.b.t. het scheuren van grasland, zie hiervoor <https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/grasland-scheuren>. Er is tussen half augustus en 31 augustus een buffer ingebouwd om het grasland in te kunnen zaaien voor 1 september. Wanneer er grond verwerkt wordt op bouwland dan gelden bovenstaande beperkingen niet en bent u zelf vrij in het maken van afspraken.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Beantwoord op: 16 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
116

Onderwerp:
WNB

Vraag:

Wet natuurbescherming (Wnb) volgens deze bepaling zijn er vakken waar niet tussen 15 maart en 1 juli gewerkt en gereden mag worden. Kunt u aangeven of dit nog steeds van toepassing is en zo ja welke vakken dit betreft?

Antwoord:

Het betreft de vakken 6, 7 en 8 van de faseringskaart die bestaand natuurgebied zijn. Eigenaar Natuurmonumenten geeft geen toestemming om deze vakken tijdens broedseizoen te betreden/berijden; broedvogelverjarende maatregelen zijn in deze vakken niet toegestaan.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 117
Onderwerp: schets stobben natuurmomenten

Vraag:
Post 210060, in de post wordt er gesproken over een schets van natuurmonumenten kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
De schetsen voor de ontwortelingskuilen komen te vervallen. De bestekspecificatie: Ontgraven kuil, diepte 0,35 m, opp. 10 m2 is leidend. Daarnaast volgen er aanwijzingen van de directie.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 118
Onderwerp: Term voor of najaar

Vraag:
U spreekt over de term voor- en najaar. Kunt u uitleggen welke maanden u precies onder dit jaargetijden verstaat?

Antwoord:
De indeling is gebaseerd op de 3-maandelijke KNMI-jaarindeling voor neerslag- en verdamping: Voorjaar (lente): de maanden april, mei en juni (periode met daarbinnen het omslagpunt voor neerslagtekort) en najaar (herfst) de maanden oktober, november en december waarbinnen het omslagpunt ligt voor neerslagoverschot.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 16 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 119
Onderwerp: Kaart beschikbare percelen

Vraag:
Tijdens NVI 1 werd er gesproken dat er een kaart van de agriërs werd toegevoegd. Deze ontbreekt, graag toevoegen?

Antwoord:

Deze is inmiddels als Bijlage 32 (met diverse deelkaartjes) toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 16 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
120

Onderwerp:
AP-04 keuringen

Vraag:

Klopt het dat alleen bij de afvoer grond naar Wima plant AP04 keuringen dienen te worden uitgevoerd? Voor overige afnemers is dit niet van toepassing?

Antwoord:

Ja, dat klopt. De overige grond hoeft niet gekeurd te worden en kan op basis van de bodemkwaliteitskaart verwerkt worden. Afzet naar Attero en Heijmans valt binnen de reikwijdte van de omgevingsdiensten voor de gemeenten Apeldoorn en Voorst die bevoegd gezag zijn. Alleen voor Wimaplan is een AP04-keuring nodig omdat dit binnen de gemeente Zutphen ligt.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 16 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Droogzetten

Vraag:

Zijn de watergangen Loenense- en Verloren Beek volledig droog te zetten? Is de aanvoer te sturen?

Antwoord:

De criteria rondom het verlagen van de waterstand zijn verwoord onder artikel 22 13 01 van deel 3 van het RAW-bestek. Afhankelijk van het seizoen waarin de werkzaamheden plaatvinden zal de afvoer sterk fluctueren. Onder invloed van kwel zal er altijd een bepaalde mate van minimale afvoer zijn ter grootte van 100l/sec.

Percelen: P1 Hoofdpdracht

Beantwoord op: 20 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Automatisering stuw

Vraag:
Wij kunnen niets vinden over de automatiseringslevering (hardware /software). Is hier meer van te verkrijgen?

Antwoord:
De technische specificaties betreffende de stuwautomatisering treft u aan in Bijlage 15 (technische standaard regelbare stuw)

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 20 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Bijlage 7 fasering

Vraag:
Het antwoord op vraag 110 met betrekking tot de beschikbaarheid van vak 1 is niet in overeenstemming met verstrekte bijlage 7 revisie 16-02-24.

Antwoord:
In tegenstelling tot de beantwoording van eerder gestelde vragen is de fasering van vak 1 nu vrij aan de aannemer. Bijlage 07 Faseringskaart REVISIE 16-02-2024 is daarin nu leidend geworden. Excuses voor de ontstane verwarring.

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 20 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Mededeling Aanbestedende dienst: Aangepaste bestekstekening 4003

Vraag:
De tekening 4003 v4.0 is aangepast in v5.0

Antwoord:
Op de tekening 4003 v5.0 is een aantal kleine wijzigingen aangebracht:
- Nabij de Polveensweg is de randsloot aangesloten op de bermsloot;
- Onderhoudspad oostzijde Loenensebeek bij Clabanusweg verhard met

grasbetonsteen;

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Mededeling Aanbestedende dienst: Toegevoegde besteksposten

Vraag:

- BP "verwijderen beschoeiingselementen" is toegevoegd
- BP "verwijderen baggerspecie uit duiker" is toegevoegd
- BP "verwijderen duiker - asbestcement buis" is toegevoegd

Antwoord:

Post 161030 Verwijderen beschoeiingselementen is toegevoegd. Het betreft beschoeiing tpv het te dempen tracé van de Verloren beek.

De bestekspost 141250 verwijderen baggerspecie uit duiker is toegevoegd. Bestekspost 148100 verwijderen duiker - asbestcement buis is toegevoegd en hoeveelheden bij bestekspost 148030 verwijderen duikers - pvc-buis zijn aangepast.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Contract