

## VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

Opdrachtgever : Maassluis  
Project : Perceel 1 RROK Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2026 Maassluis

Besteknummer : WE-2024-004

## INHOUDSOPGAVE

01	ALGEMENE INFORMATIE	4
01.01	Wettelijke verplichtingen	4
01.02	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	5
01.03	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	5
01.04	Gebruikte informatie	5
02	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7
02.01	Bestek	7
02.02	Globale omschrijving	7
02.03	Locatie	7
02.04	Planning	7
02.05	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	7
02.06	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	7
03	BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	8
03.01	Vorbereidingsfase	8
03.01.01	Opdrachtgever	8
03.01.02	Ontwerpde partij	8
03.01.03	V&G-coördinatie	8
03.02	Uitvoeringsfase	8
03.02.01	Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever	8
03.02.02	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	9
03.02.03	V&G Coördinator uitvoeringsfase	9
03.03	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	9
03.04	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	9
03.05	Kennisgeving aan inspectie SZW	9
04	VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	11
04.01	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	11
04.02	Asbestinventarisatie opstallen	11
04.03	Chroom 6 verontreinigingen	11
05	INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S	12
05.01	Algemeen	12
05.02	V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp	12

05.03	V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk	12
05.04	Opleidingen en cursussen	12
06	UITWERKING V&G-PLAN	13
06.01	Algemeen	13
06.02	V&G-dossier	13
07	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	14
08	KENNISGEVINGSFORMULIER	16
08.01	Toelichting bij formulier	16
08.02	Arbeidsinspectie	16
BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE	18
BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE	76

## **01**

## **ALGEMENE INFORMATIE**

### **01.01**

### **Wettelijke verplichtingen**

#### Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

- een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
- een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

- betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;
- in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;
- in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
- de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
- de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;
- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;
- 'ongevallen met verzuim' tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Maassluis, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .

#### **01.02 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase**

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW
- het inventariseren van de Arbo risico's
- het doen van suggesties voor maatregelen
- het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
- het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico's geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico's weg te nemen. Restrisico's zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

#### **01.03 Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase**

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

- voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;
- voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.
- De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

#### **01.04 Gebruikte informatie**

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;
- Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Titel	Kenmerk	Versie / datum	Uitgegeven door
-------	---------	----------------	-----------------

**Kabel- en Leidingeninformatie  
van de projectlocatie,  
opgevraagd via het Kadaster  
(Klic-melding).**

KLIC Kadaster

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.

## **02 ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK**

### **02.01 Bestek**

Naam project : Perceel 1 RROK Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2026 Maassluis  
Besteknummer : WE-2024-004  
Versie : Definitief  
Datum :

### **02.02 Globale omschrijving**

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfasen is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
- plaatselijk verwijderen cq. verlagen van bestaande damwand;
- ontgraven, scheiden, vervoeren verontreinigd slib en grond;
- afvoeren verontreinigde grond naar een vergunde verwerkingsinrichting;
- aanbrengen bodemafdekking op restverontreiniging;
- aanbrengen damwand + gordingen en verankering;
- bijkomende werkzaamheden.

### **02.03 Locatie**

Het werk bevindt zich , in de gemeente .....

### **02.04 Planning**

Geplande aanvangsdatum bouw :  
Geplande bouwtijd :  
Geplande opleveringsdatum :

### **02.05 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats**

Aantal werkgevers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.

### **02.06 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats**

Aantal werknemers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.

## **03 BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE**

### **03.01 Voorbereidingsfase**

#### **03.01.01 Opdrachtgever**

Naam : Maassluis  
Bezoekadres :  
Postadres :  
Postcode en plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Emailadres :

#### **03.01.02 Ontwerpde partij**

Naam :  
Bezoekadres :  
Postadres :  
Postcode en plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Emailadres :

#### **03.01.03 V&G-coördinatie**

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfasen, conform artikel 2.29

Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

Naam :  
Bezoekadres :  
Postadres :  
Postcode en plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Emailadres :

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

### **03.02 Uitvoeringsfase**

#### **03.02.01 Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever**

Naam : Nog niet bekend  
Bezoekadres : Nog niet bekend

Postadres : Nog niet bekend  
Postcode en plaats : Nog niet bekend  
Contactpersoon : Nog niet bekend  
Telefoon : Nog niet bekend  
Emailadres : Nog niet bekend

**03.02.02 Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)**

Naam : Nog niet bekend  
Bezoekadres : Nog niet bekend  
Postadres : Nog niet bekend  
Postcode en plaats : Nog niet bekend  
Contactpersoon : Nog niet bekend  
Telefoon : Nog niet bekend  
Emailadres : Nog niet bekend

**03.02.03 V&G Coördinator uitvoeringsfase**

Naam : Nog niet bekend  
Bezoekadres : Nog niet bekend  
Postadres : Nog niet bekend  
Postcode en plaats : Nog niet bekend  
Contactpersoon : Nog niet bekend  
Telefoon : Nog niet bekend  
Emailadres : Nog niet bekend

**03.03 Samenwerking en communicatie in ontwerpfase**

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

**03.04 Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase**

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

**03.05 Kennisgeving aan inspectie SZW**

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk

## **04**

## **VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE**

### **04.01**

#### **Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen**

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem'.

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op .....

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde bodemonderzoeken welke als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie bijlage 3.

### **04.02**

#### **Asbestinventarisatie opstellen**

.....

### **04.03**

#### **Chroom 6 verontreinigingen**

.....

#### **04.04**

### **05**

## **INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S**

#### **05.01**

### **Algemeen**

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico's overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico's zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico's te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

#### **05.02**

### **V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp**

Zie bijlage 1.

#### **05.03**

### **V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk**

Zie bijlage 2.

#### **05.04**

### **Opleidingen en cursussen**

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico's en beheersmaatregelen op de werkplek.

## 06

## UITWERKING V&G-PLAN

### 06.01 Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

### 06.02 V&G-dossier

1. Omschrijving van het bouwwerk

---

---

2. Technische specificaties

---

---

3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

---

---

4. Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie

---

---

## **07**

### **CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE**

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

#### **Alarmkaart**

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

#### **Bedrijfshulpverlener**

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).
- Blussen beginnende branden.
- Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.
- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

#### **Melden van ongevallen**

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

#### **Communicatie/Pers**

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er

informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

## **08**

## **KENNISGEVINGSFORMULIER**

### **08.01 Toelichting bij formulier**

1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.
2. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

### **08.02 Arbeidsinspectie**

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden. Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

Postadres : Arbeidsinspectie  
Postbus 820  
3500 AV UTRECHT

Internet : [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl) (voor meldingen, tips en klachten)

Telefoon : 0800 - 5151

## **Kennisgevingformulier**

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK  
(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

### **1. Omschrijving van het bouwwerk**

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

....., besteknummer .....

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente ..... in diverse straten te .....

### **2. Namen en adressen van de betrokken partijen**

<b>2.1</b>	<b>Opdrachtgever</b>	<b>2.2</b>	<b>Ontwerpde partij(en)</b>
Naam	: Maassluis	Naam	:
Adres	:	Adres	:
Postcode/plaats	:	Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:	Contactpersoon	:
Telefoon	:	Telefoon	:

#### **2.3 Uitvoerende partij(en)**

Naam :  
Adres :  
Postcode/plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :

<b>2.4</b>	<b>Ontwerpde partij(en)</b>	<b>2.5</b>	<b>Coördinator(en) uitvoeringsfase</b>
Naam	:	Naam	:
Adres	:	Adres	:
Postcode/plaats	:	Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:	Contactpersoon	:
Telefoon	:	Telefoon	:

### **3. Planning en uitvoeringsgegevens**

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2 Geplande bouwtijd:

3.3 Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ...

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: .....

### **4. Datum van kennisgeving:**

.....

### **5 Handtekening opdrachtgever:**

.....

## BIJLAGE 1: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

Code	RAW hoofdcod e	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
622010, 622020, 622030, 622040	100101	Opstellen van een deelopdracht	Kans op ongevallen	Geen voorbereiding vooraf		Deelopdracht uitsluiten Geen tussentijdse opdrachten		Deelopdrachten tijdig inventariseren en werkplan opstellen		<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces/">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg/">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a>
621010	100111	Melden van mechanische grondbewerkingen	Kans op ongevallen	Geen voorbereiding en melding vooraf		Meldingsprocedure voor start werk				<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces/">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg/">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a>

										gezondheidsplan-vg-plan
110019, 110219, 110243, 110265, 110325, 110347, 110427, 110452, 110521, 110541, 110719, 120019, 120029, 120119, 120125, 120139, 120145, 120159, 120165, 120219, 120246, 120265, 120325, 120346, 120427, 120452, 120521, 120543, 130019,	100141	Aanleveren van revisiegegevens	Stagnatie Onduidelijkheid Kans op ongevallen Werkdruk	Niet tijdig bekend zijn met wijzigingen		Tijdig revisiegegevens aanleveren		Met revisiegegevens uit te voeren werk opnieuw inventariseren en maatregelen bepalen		<a href="https://www.abomafo.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafo.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafo.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werkoverleg">https://www.abomafo.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafo.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a>

130029,										
130119,										
130125,										
130139,										
130145,										
130159,										
130165,										
130219,										
130242,										
130264,										
130325,										
130347,										
130427,										
130452,										
130521,										
130541,										
140019,										
140029,										
140119,										
140144,										
140166,										
140225,										
140247,										
140321,										
140341,										
150019,										
150119,										
150146,										
150166,										
150225,										
150247,										

150321, 150341										
810110, 810120, 821120, 821130, 821140, 822120, 822130, 822140, 823120, 823130, 823140	100501	Inzetten werknemer	Ongevallen Psycho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid	Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning	PBM afgestemd op takenpakket	<a href="https://www.abomafo.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafo.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafo.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werkoverleg">https://www.abomafo.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafo.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen">https://www.abomafo.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafo.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a>
810210, 810220, 821210, 821220, 822210, 822220, 823210,	100513	Inzetten hydraulische graafmachine	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/werkoverleg">https://www.abomafo.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>

823220							arbeidsmiddelen bijgesloten	onderhouden materieel		on.nl/veiligheid-en- taal, <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
810280, 810290, 810300, 810310, 810320, 810330, 821280, 821290, 821300, 821310, 821320, 821330, 822280, 822290, 822300, 822310, 822320, 822330, 823280, 823290, 823300, 823310,	100516	Inzetten vrachtauto	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	

823320, 823330										
110312, 110332, 120312, 120332, 130312, 130332, 140212, 140232, 150212, 150232, 710210, 710220	220101	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel, Kans op val/ aanrij /bknellingsgevaar.			Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ bknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.on.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.on.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.on.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.on.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.on.nl/160-2">https://www.abomafo.on.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafo.on.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen">https://www.abomafo.on.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafo.on.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.on.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.on.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.on.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.on.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.on.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
710250	220102	Grond ontgraven uit ophoging	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /bknellingsgevaar.			Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen,	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.on.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.on.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.on.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.on.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a>

							aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek		ieningen, <a href="https://www.abomafo.nl/160-2">https://www.abomafo.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen">https://www.abomafo.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
710310	220201	Grond vervoeren	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>

										on.nl/persoonlijke- beschermingsmidde- len, <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
710410, 710420, 710430	220301	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij- /beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstru-ctie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstru-ctie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/160-2">https://www.abomafo.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen">https://www.abomafo.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmidde-len">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmidde-len</a>
241013	220302	Grond verwerken in bekleding	Aanrijding (schade materieel)	Inzet transport en zwaar (grondverzet)		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en	Voorlichting en onderricht, Werkplan	Helm, Veiligheidsschoeisel,	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstru">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstru</a>

			Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar.			hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Schone signaleringskleding, Handschoenen	ctie-toolboxmeeting- en-training, <a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/160-2">https://www.abomafo.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen">https://www.abomafo.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabelsen-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
412130	220321	Leveren grond	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/160-2">https://www.abomafo.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>

										<p>on.nl/schadepreventie</p> <p>-ondergrondse-kabelsen-leidingen,</p> <p><a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a></p>
710510	220411	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	<p>Aanrijding (schade materieel)</p> <p>Kantelgevaar</p> <p>Beknelling</p> <p>Lichamelijk letsel</p> <p>Ongevallen</p>	<p>Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,</p> <p>Kans op val/ aanrij/beknellingsgevaar.</p>		<p>Scheiden mens en bron</p>	<p>Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen</p> <p>Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen</p> <p>Val/aanrij/beknellingsgevaar</p>	<p>Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen</p> <p>Bouwplaatsinrichting opstellen</p> <p>KLIC-melding</p> <p>Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek</p>	<p>Helm,</p> <p>Veiligheidsschoeisel, Schone</p> <p>signaleringskleding,</p> <p>Handschoenen</p>	<p><a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>,</p>

										<a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
710520	220413	Verdichten grond	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij/beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>

										n
710530	220421	Profileren van oppervlakken	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val/ aanrij / beknelling-gevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
710120	222107	Frezen	Aanrijden Beknellen Lawaai	Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>

							beknellingsgevaar			<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">on.nl/bouwplaatsvoorzieningen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
250020	252702	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val/ aanrij / beknellings gevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheids-schoeisel, Schone signalerings kleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmana</a>

										<p>gement,  <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>,  <a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a>,  <a href="https://www.abomafo.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafo.nl/werken-besloten-ruimten</a>,  <a href="https://www.abomafo.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafo.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a>,  <a href="https://www.abomafo.nl/werken-en-verontreinigde-gronden-grondwater">https://www.abomafo.nl/werken-en-verontreinigde-gronden-grondwater</a>,  <a href="https://www.abomafo.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafo.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a>,  <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a></p>
260010	283862	Op hoogte brengen opbouwgarntuur	<p>Hijswerk  Bewegende delen  Val/struikelgevaar  Beslotenruimte  Fysieke belasting</p>	<p>Inzet  (grondverzet/hijswerk)  materieel.  Ongelijk maaiveld  Werken in  kuipen/sleuven</p>		<p>Bron scheiden van  medewerkers</p>	<p>Gekeurd materieel  Aanbrengen  afscherming  materieel,  Materieel geschikt  voor de taak</p>	<p>Voorlichting en  onderricht, Werkplan  opstellen  Bouwplaatsinrichting  opstellen  KLIC-melding</p>	<p>Helm,  Veiligheids-schoeisel,  Schone signalerings-  kleding,  Handschoenen,  Indien nodig</p>	<p><a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>,  <a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorz">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorz</a></p>

				Handenarbeid				Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, Opgeruimde werkplek	aanvullend	ieningen, <a href="https://www.abomafo.nl/160-2">https://www.abomafo.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafo.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafo.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-en-verontreinigde-gronden-grondwater">https://www.abomafo.nl/werken-en-verontreinigde-gronden-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/laswerkzaamheden">https://www.abomafo.nl/laswerkzaamheden</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafo.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
202110, 202120, 202130, 202140, 202150,	320106	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal- in m								

202160, 202170, 202180, 203110, 203120, 203130, 203140, 203150, 203160, 203170										
203180, 203190, 203200	320112	Aanbrengen overige markering - thermoplastisch materiaal-	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel	Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafo.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>

										n, <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a>
201110, 201120, 201130, 201140, 201150	320141	Volledig verwijderen markering	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel	Vest, werkkleding, gehoorbescherming, handschoenen, Veiligheidsbril	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafo.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>

										g, <a href="https://www.abomafo.nl/handbeschermin">https://www.abomafo.nl/handbeschermin</a> g
241014, 710710	512101	Zaaien	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Struikelen	Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal zaaien	Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel	Voorlichting/Instructie personeel Taakrotatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/werkoverleg">https://www.abomafo.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafo.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbeschermin">https://www.abomafo.nl/handbeschermin</a>

										g.
710110	512501	Maaien bermen en taluds	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia	Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien	Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek	Werkkleding, Handschoenen, Oogbescher-ming, Veiligheids-schoeisel, gehoorbescher-ming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafo.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafo.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/biologische-agentia">https://www.abomafo.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbeschermin">https://www.abomafo.nl/handbeschermin</a>

										g
620011, 620021	620203	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafo.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/nachtwerk">https://www.abomafo.nl/nachtwerk</a>
220020	623003	Opstellen verkeerstekening(en)								
220030, 821110, 822110, 823110	625001	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling								
110313, 110333, 110415, 110435, 120313, 120333, 120415, 120435, 130313, 130333, 130415, 130435, 140133,	800201	Aanbrengen ongebonden wegfundering	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/marke ring	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaatsen">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,

140213, 140233, 150213, 150233								conform CROW- publicatie 96		<a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/adembescherming">https://www.abomafo.nl/adembescherming</a>
409010	800221	Leveren ongebonden steenmengsel	Aanrijding (schade materieel)	Soort transport Werkzaamheden laden		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en	Opstellen stabiliteitsberekening	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorz">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorz</a>

			Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading			hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	n Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting		ieningen, <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
110412, 110432, 120412, 120432, 130412, 130432	800401	Verwijderen teervrije funderingslaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken bodemlaag		Mechanisch verwijderen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/marking	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakrotatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescher- ming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,

								conform CROW- publicatie 96		<a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming,</a> <a href="https://www.abomafo.nl/adembescherming">https://www.abomafo.nl/adembescherming</a>
110012, 110212,	810102	Schoonmaken verhardingsoppervlak	Fysieke belasting Lawaai	Ongunstige houding Inzet machines,		Mechanisch schoonmaken/veegma	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken	Veiligheidskle- ding, handschoenen,	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-">https://www.abomafo.nl/fysieke-</a>

110234,			Trillingen	verkeer en transport		-chine	Inzet geluidsgedempte	Taakroulatie	gehoorbescherming,	belasting-bouw,
110254,			Klimaat	Weersomstandighe-		Machines op	machines	Kleding afstemmen op	oog- gelaatsbescher-	<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
110315,			Oogletsel	den		afstandbediening	Inzet trillingsgedempt	werkzaamheden	ming	<a href="https://www.abomafo">on.nl/trillingen,</a>
110336,			Aanrijden	Schoonspuiten		Verlengen	materieel en	huidig seizoen		<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
110417,				oppervlak		uitstootafvoer	gereedschappen	Inzet		<a href="https://www.abomafo">on.nl/lawaai-op-</a>
110438,						machines en transport	Wegafzettingen/marke	verkeersbegeleiding		<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
110513,						Roetfilter machine(s)	ring	Instructie personeel		<a href="https://www.abomafo">on.nl/tijdelijke-</a>
110532,								Inrichten werklocatie		<a href="https://www.abomafo">on.nl/verkeersmaatregelen-</a>
110611,								conform CROW-		<a href="https://www.abomafo">rondom-</a>
110621,								publicatie 96		<a href="https://www.abomafo">bouwplaatsen,</a>
110712,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
120012,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/omgevingsmana-</a>
120022,										<a href="https://www.abomafo">gement,</a>
120112,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
120132,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/werken-</a>
120152,										<a href="https://www.abomafo">extreme-</a>
120212,										<a href="https://www.abomafo">weersomstandigheden</a>
120234,										,
120254,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
120315,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/voorkomen-van-</a>
120336,										<a href="https://www.abomafo">aanrijdgevaar,</a>
120417,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
120438,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/persoonlijke-</a>
120513,										<a href="https://www.abomafo">beschermingsmiddele</a>
120533,										<a href="https://www.abomafo">n,</a>
120611,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
130012,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/veiligheidskledin-</a>
130022,										<a href="https://www.abomafo">g,</a>
130112,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
130132,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/handbeschermin</a>
130152,										

130212, 130233, 130254, 130315, 130336, 130418, 130438, 130513, 130532, 130621, 140012, 140022, 140112, 140134, 140154, 140215, 140236, 140313, 140332, 140421, 150012, 150112, 150134, 150154, 150215, 150236, 150313, 150332, 150421										g. <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
210010, 210020,	810104	Aanbrengen asfaltwapening								

210030, 210040										
110211, 110231, 110251, 110411, 110431, 110511, 110711, 120111, 120131, 120151, 120211, 120231, 120251, 120411, 120431, 120511, 120531, 130111, 130131, 130151, 130211, 130231, 130251, 130411, 130431, 130511, 140111, 140131, 140151,	810201	Frezen teervrij asfalt	Fysieke belasting  Lawaai  Trillingen  Klimaat  Gevaarlijke stoffen  Aanrijden	Ongunstige houding  Inzet machines, verkeer en transport  Weersomstandighe- den  Bewerken materialen		Mechanisch  opbreken/verwijderen  materialen  Machines op afstandbediening  Verlengen  uitstootafvoer  machines en transport  Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen  Inzet geluidsgedempte machines  Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen  Ventilatie  Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek  Wegafzettingen/marke ring	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken  Taakroulatie  Kleding afstemmen op werkzaamheden  huidig seizoen  Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal  Inzet verkeersbegeleiding  Instructie personeel  Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha- lingsbescher- ming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof</a> ,

140311, 150111, 150131, 150151, 150311										<a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/adembescherming">https://www.abomafo.nl/adembescherming</a>
110011, 110232, 110252, 110253, 110314, 110334, 110335, 110416, 110436, 110437, 110512, 110531, 120011, 120021, 120232, 120252, 120253, 120314,	810202	Frezen teervrij asfalt aansluiting	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen</a> rondom- bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken">https://www.abomafo.nl/werken</a> -

120334,										extreme-
120335,										weersomstandigheden
120416,										,
120436,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
120437,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/voorkomen-van-</a>
120512,										<a href="https://www.abomafo">aanrijdgevaar,</a>
120532,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
130011,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/gevaarlijke-</a>
130021,										<a href="https://www.abomafo">stoffen,</a>
130232,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
130252,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/kwartsstof,</a>
130253,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
130314,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/persoonlijke-</a>
130334,										<a href="https://www.abomafo">beschermingsmiddele</a>
130335,										<a href="https://www.abomafo">n,</a>
130417,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
130436,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/veiligheidskledin</a>
130437,										<a href="https://www.abomafo">g,</a>
130512,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
130531,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/handbeschermin</a>
140011,										<a href="https://www.abomafo">g,</a>
140021,										<a href="https://www.abomafo">https://www.abomafo</a>
140132,										<a href="https://www.abomafo">on.nl/adembeschermi</a>
140152,										<a href="https://www.abomafo">ng</a>
140153,										
140214,										
140234,										
140235,										
140312,										
140331,										
150011,										

150132, 150152, 150153, 150214, 150234, 150235, 150312, 150331										
110013, 110014, 110213, 110214, 110235, 110236, 110255, 110256, 110316, 110317, 110337, 110338, 110418, 110419, 110439, 110441, 110514, 110515, 110533, 110534, 110713, 110714, 120013,	812101	Aanbrengen kleeflaag	Fysieke belasting  Lawaai  Trillingen  Klimaat  Gevaarlijke stoffen  Aanrijden	Ongunstige houding  Inzet machines, verkeer en transport  Weersomstandighe- den  Aanbrengen  bodemiaag		Mechanisch aanbrengen  bodemiaag  Machines op afstandbediening  Verlengen uitstootafvoer machines en transport  Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen  Inzet geluidsgedempte machines  Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen  Ventilatie  Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen  Wegafzettingen/marke ring	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken  Taakroulatie  Kleding afstemmen op werkzaamheden  huidig seizoen  Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal  Inzet verkeersbegeleiding  Instructie personeel  Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha- lingsbescher- ming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen</a> - rondom- bouwplaatsen,  <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmana- gement</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken- extreme- weersomstandigheden</a> ,  <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-</a>

120014, 120023, 120024, 120113, 120121, 120133, 120141, 120153, 120161, 120213, 120214, 120235, 120236, 120255, 120256, 120316, 120317, 120337, 120338, 120418, 120419, 120439, 120441, 120514, 120515, 120534, 120535, 120614, 130013, 130014, 130023,											aanrijdgevaar, <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

130024,										
130113,										
130121,										
130133,										
130141,										
130153,										
130161,										
130213,										
130214,										
130234,										
130235,										
130255,										
130256,										
130316,										
130317,										
130337,										
130338,										
130419,										
130421,										
130439,										
130441,										
130514,										
130515,										
130533,										
130534,										
140013,										
140014,										
140023,										
140024,										
140113,										
140114,										

140135, 140136, 140155, 140156, 140216, 140217, 140237, 140238, 140314, 140315, 140333, 140334, 150013, 150014, 150113, 150114, 150135, 150136, 150155, 150156, 150216, 150217, 150237, 150238, 150314, 150315, 150333, 150334										
110015, 110215, 110238,	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport		Mechanisch verwijderen bodemiaag	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming,	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw,</a>

110259, 110321, 110343, 110423, 110447, 110516, 110536, 110613, 110623, 110715, 120015, 120025, 120115, 120123, 120135, 120143, 120155, 120163, 120215, 120239, 120259, 120321, 120342, 120423, 120447, 120516, 120537, 120613, 130015, 130025, 130115,			Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Weersomstandighe- den Aanbrengen bodemlaag		Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/marke ring	Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96	ademha- lingsbescher- ming	<a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>
---	--	--	---	---	--	--	---	--	----------------------------------	--

130123, 130135, 130143, 130155, 130163, 130215, 130237, 130259, 130321, 130343, 130423, 130447, 130516, 130536, 140015, 140025, 140115, 140138, 140159, 140221, 140243, 140316, 140336, 150015, 150115, 150139, 150159, 150221, 150243, 150316, 150336										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">on.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/adembescherming">https://www.abomafo.nl/adembescherming</a>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

110237, 110258, 110341, 110445, 120237, 120258, 120341, 120445, 130236, 130258, 130341, 130445, 140137, 140158, 140241, 150137, 150158, 150241	812121	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandighe- den Aanbrengen bodemiaag		Mechanisch aanbrengen bodemiaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/marke ring	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha- lingsbescher- ming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen</a> - rondom- bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke">https://www.abomafo.nl/persoonlijke</a>
---	--------	--	--	--	--	---	---	--	--	--

										beschermingsmiddelen, <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/adembescherming">https://www.abomafo.nl/adembescherming</a>
110257, 110318, 110339, 110421, 110443, 120257, 120318, 120339, 120421, 120443, 130257, 130318, 130339, 130422, 130443, 140157, 140218, 140239, 150157, 150218,	812131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden Huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen</a> rondom bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a>

150239										<a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/adembescherming">https://www.abomafo.nl/adembescherming</a>
110016, 110216, 110239, 110261, 110322, 110344, 110424, 110448, 110517,	812181	Afstrooien bereiden rijoppervlakken	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>

110537, 110614, 110624, 120016, 120116, 120124, 120136, 120144, 120156, 120164, 120216, 120241, 120261, 120322, 120343, 120424, 120448, 120517, 120538, 120615, 130016, 130116, 130124, 130136, 130144, 130156, 130164, 130216, 130238, 130261, 130322,							afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/marke ring	Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96		on.nl/tijdelijke- verkeersmaatregelen- rondom- bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>
---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---

130344, 130424, 130448, 130517, 130537, 140016, 140116, 140139, 140142, 140161, 140222, 140244, 140317, 140337, 150016, 150116, 150141, 150161, 150222, 150244, 150317, 150337										on.nl/adembescherming
110535, 120114, 120122, 120134, 120142, 120154, 120162, 120536, 130114,	812205	Aanbrengen uitvullingen asfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen uitvullingen		Mechanisch aanbrengen uitvullingen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhaling- bescher- ming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>

130122, 130134, 130142, 130154, 130162, 130535, 140335, 150335							afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/marke ring	Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96	on.nl/tijdelijke- verkeersmaatregelen- rondom- bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>
---	--	--	--	--	--	--	---	---	--

										on.nl/adembescherming
411210, 411220, 411230, 411240	814112	Leveren afdek materiaal	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekening n Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
411110, 411120, 411130, 411140, 411150, 411160	816106	Leveren emulsieasfaltbeton	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekening n Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>

								bouwplaatsinrichting		on.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafo.nl/autolaadkranen, https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding
232012, 232022, 232032, 232042, 232052, 232062, 232072, 232082, 233012, 233022, 233032, 234012, 234022, 234032, 235012, 235022, 235032, 236012, 236022, 236032,	831101	Aanbrengen straatlaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafo.nl/trillingen, https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding.

237012, 237022, 237032, 238012, 238022, 238032, 239012, 239022, 239032, 240012, 240022, 240032, 241012, 242012										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbeschermin&lt;br/&gt;g">https://www.abomafoon.nl/handbeschermin g</a>
250021	831302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe- den	Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-&lt;br/&gt;belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke- belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-&lt;br/&gt;arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op- arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-&lt;br/&gt;extreme-&lt;br/&gt;weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken- extreme- weersomstandigheden</a> , , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-&lt;br/&gt;beschermingsmiddele&lt;br/&gt;n">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke- beschermingsmiddele n</a>	

										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a>
235010, 235020, 235030, 236010, 236020, 236030, 237010, 237020, 237030	831401	Herstraten straatbakstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a>
232010, 232020,	831402	Herstraten betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai	Ongunstige houding Te monteren		Levering op maat materialen of	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken	Veiligheidskleding, handschoenen,	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-">https://www.abomafo.nl/fysieke-</a>

232030, 232040, 232080, 233010, 233020, 233030, 234010, 234020, 234030			Trillingen Klimaat	materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe- den		lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	gehoorbescherming	belasting-bouw, <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a>
238010, 238020, 238030, 239010, 239020, 239030, 240010, 240020, 240030, 241010	831403	Herstraten betontegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandighe- den		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en hulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken">https://www.abomafo.nl/werken</a>

										extreme- weersomstandigheden , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a>
246010, 246020, 246110, 246120, 246210, 246220	831404	Herstraten molgoot	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakrotatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>

										on.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafo.nl/handbescherming
245010, 245020, 245030, 245040, 245050, 245060	831405	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafo.nl/trillingen, https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafo.nl/handbescherming
244010, 244020, 244030,	831406	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen	Ongunstige houding Te monteren materialen		Levering op maat materialen of lichtgewicht	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw,

244040, 244050			Klimaat	Inzet machines en verkeer  Weersomstandighe- den		materialen Mechanisch monteren  materialen Machines op afstandbediening	machines Inzet trillingsgedempt  materieel en gereedschappen	Kleding afstemmen op werkzaamheden  huidig seizoen		<a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a>
245080	831407	Opnieuw stellen inritbanden van beton	Fysieke belasting  Lawaai  Trillingen  Klimaat	Ongunstige houding  Te monteren  materialen  Inzet machines en verkeer  Weersomstandighe- den		Levering op maat  materialen of lichtgewicht  materialen Mechanisch monteren  materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen  Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt  materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken  Taakrotatie  Kleding afstemmen op werkzaamheden  huidig seizoen	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-</a>

										weersomstandigheden , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/handbescherming">https://www.abomafo.nl/handbescherming</a>
232011, 232021, 232031, 232041, 232051, 232061, 232071, 232081, 233011, 233021, 233031, 234011, 234021, 234031, 235011, 235021, 235031, 236011, 236021,	831503	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskle- ding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>

236031, 237011, 237021, 237031, 238011, 238021, 238031, 239011, 239021, 239031, 240011, 240021, 240031, 241011, 242011, 243011, 246011, 246021, 246111, 246121, 246211, 246221										g. <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
412110, 412120	831601	Leveren zand	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl">https://www.abomafoon.nl</a>

								bouwplaatsinrichting		<a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">on.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
412710, 412720, 412730	831602	Leveren straatbakstenen	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekening Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>

412310,	831603	Leveren betonstraatstenen	Aanrijding (schade	Soort transport		Levering op maat,	Inzet veilig en	Opstellen	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
412320,			materieel)	Werkzaamheden laden		gewicht en borging	gekeurd materieel en	stabiliteitsberekening		
412330,			Kantelgevaar	en lossen op			hijsmiddelen	n		
412340,			Beknelling	terrein en			Technische inspectie	Treffen		
412350,			Lichamelijk letsel	aangrenzend aan het			materieel en	verkeersmaatregelen		
412360,			Ongevallen	terrein			hijsmiddelen	Juiste inrichting		
412370,				Grootte en gewicht				bouwlocatie -		
412380,				onderdelen				werkplek		
412390,				Onjuiste belading				Opstellen		
412400,								bouwplaatsinrichting		
412410,										
412420,										
412430,										
412440,										
412450,										
412460,										
412470,										
412510,										
412520,										
412530,										
412540,										
412550,										
412610,										
412620,										
412630,										
412640,										
412650,										
412810,	831604	Leveren betontegels	Aanrijding (schade	Soort transport		Levering op maat,	Inzet veilig en	Opstellen	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
412820,			materieel)	Werkzaamheden laden		gewicht en borging	gekeurd materieel en	stabiliteitsberekening		
412830,			Kantelgevaar	en lossen op			hijsmiddelen	n		
412840,			Beknelling	terrein en			Technische inspectie	Treffen		

412850, 412860, 412870, 412880, 412890, 413310, 413320, 413330, 413340, 413410, 413420, 413430, 413440, 413510, 413610, 413810, 414010, 414110, 414210, 414220, 414230, 414240, 414250			Lichamelijk letsel Ongevallen	aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading			materieel en hijsmiddelen	verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting		on.nl/tijdelijke- verkeersmaatregelen- rondom- bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
414910, 415110, 415310	831605	Leveren rechte trottoirband van beton	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,

				Onjuiste belading				Opstellen bouwplaatsinrichting		<a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
415120, 415320	831606	Leveren bochtband - trottoirband van beton	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekening Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>

										g
414920, 414930, 414940, 414950, 414960, 414970, 414980, 415130, 415140, 415150, 415160, 415170, 415330, 415350	831607	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekening n Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
414510, 414610, 414710, 414750, 414810	831608	Leveren rechte opsluitband van beton	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekening n Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a>

										gement, <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
414620, 414630, 414640, 414720, 414730, 414740, 414760, 414770, 414820, 414830, 414840	831611	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafo.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
415410,	831612	Leveren inritbanden van beton	Aanrijding (schade	Soort transport		Levering op maat,	Inzet veilig en	Opstellen	Werkkleding	<a href="https://www.abomafo.nl">https://www.abomafo.nl</a>

415420, 415430, 415440			materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		gewicht en borging	gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	stabiliteitsberekening n Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting		on.nl/bouwplaatsvoorzieningen, <a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/autolaadkranen">https://www.abomafo.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding</a>
110311, 110331, 120311, 120331, 130311, 130331, 140211, 140231, 150211, 150231	831702	Opbreken betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafo.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/trillingen">https://www.abomafo.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a>



**BIJLAGE 2: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE**

Bouwfase	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel / Voorzieningen
Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting	Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties	Vertraging bij noodsituaties	Obstakels Afzettingen	Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning.
Fundering / grondwerk	Algemeen	Stof	Droogte tijdens uitvoering	Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond
	Frezen werkterrein	Lichamelijk letsel	Wegschietende materialen	Afscherming
	Ontgraven bouwputten	Omvalen zwaar materieel	Ongewilde beweging van de graafmachine	Stabiliseren
		Instorten putwand Verwonding	Geen stabiliteitsanalyse verricht	Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting
Aanvullen bouwputten	Bekneld raken	Afschuiven grond	Laagsgewijs aanbrengen verdichten	
Leidingen & kabels	Graafwerkzaamheden	Brand Elektrocutie Explosie	Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer	KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning
Werken in / boven het verkeer	Verkeervoorzieningen	Aanrijden / ongeval	Openbaar verkeer	Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen

<b>Bouwfase</b>	<b>Activiteit</b>	<b>Arbo-risico</b>	<b>Risico-oorzaak</b>	<b>Maatregel / Voorzieningen</b>
Wegen	Omleidingsroutes	Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorschadigingen	Openbaar verkeer	Veilige omleidingsroute
Overige	Verkeersfaseringen	Aanrijdgevaar	Werken in verkeerssituatie	Afzettingen conform 'richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering'
	Eiken	Eikenprocessierups	Werken onder / nabij eiken	Inventarisatie en bestrijding vooraf