1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vitens N.V.

1.1 Koper

Officiële naam: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Vrijwillige transparantie voor de vervanging van membranen bij spoelwaterverwerking Noardbergum

Beschrijving: Dit betreft de publicatie in geval van vrijwillige transparantie vooraf van het voornemen tot het gunnen van de opdracht voor de vervanging van keramische membranen bij spoelwaterverwerking Noardbergum aan Logisticon Water treatment B.V. De vervanging van de membranen zal op basis van een uitzondering op de aanbestedingsplicht enkelvoudig onderhands kunnen worden gegungd omdat Vitens zich kan beroepen op artikel 2.32 lid 1 sub b AW. Dit artikel beschrijft dat wanneer er om technische redenen er geen mededinging mogelijk is, er een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht. Voor het hergebruik van Spoelwater wordt reeds gebruik gemaakt van een membranen oplossing die niet meer leverbaar is voor een één-op-één vervanging. Omdat uit marktonderzoek is gebreken dat slechts 1 leverancier voldoet aan de door Vitens gestelde eisen. Het betreft een eenmalige aankoop/opdracht van €300.000 bij Logisticon Water Treatment B.V. Er wordt geen raamovereenkomst afgesloten. Op basis van de technische inventarisatie door de specialisten van het WEC en W&Z is er slechts 1 membraam type dat aan alle gestelde voorwaarde voldoet en de juiste oplossing weet te bieden en een correctie werking garanderen voor 10 jaar. Daarnaast biedt Logisticon een garantie op het goed werken van de voorgestelde oplossing. Opdrachtomschrijving en pakket van eisen De huidige spoelwaterverwerking bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75% van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt daar op 55 m3/h. Opgemerkt dient te worden dat deze capaciteit groter is dan het oorspronkelijk ontwerp van destijds (Zeeweed membranen). De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspompen en blowers. • Capaciteitseisen Spoelwaterproductie; Per jaar : 550.000 m3, Per dag : 1500 m3 /dag, Per uur : 63 m3 /h, Per uur (max) : 75 m3 /h • Type Membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het ‘vuil’ (ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membranen te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruiken drinkwater : minimaal 80% • Membraan oplossing moet zonder ingrijpende werktuigbouwkundige aanpassingen aan de installatie worden gerealiseerd. • Vitens is heeft de ambitie een duurzaam drinkwaterbedrijf te zijn, maatschappelijk verankerd met een positieve impact op mens en natuur. In dit kader wenst Vitens een oplossing met een zo laag mogelijk energieverbruik wat voor deze opdracht betekent een oplossing met een zo laag mogelijke beluchtingstijd. • Opdracht omvat levering Membranen, frames, transportkosten, aanpassing installatie ,met een levertijd 2 tot 8 weken na opdrachtverstrekking. En een garantie op de werking en levensduur van minimaal 10 jaar bij correct gebruik. • Normen en standaarden: Machinerichtlijn (CE) 2006/42/EG Ja (CE II.1.A) ISO 3834-2 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen (goed vakmanschap) EN1090-2:2018 - Vervaardigen van staalconstructies, BRL SIKB 7800 – Tankinstallaties • Documentatie die door ondernemer moet wordt opgeleverd zijn: P&ID en componentenlijst (aangepast bestaand document), Plot plan / lay-out tekening (tekening module/frame met membranen), Handleiding (beschrijving aanpassing bestaande software), Elektrotechnisch schema (via derden), Testformulieren (LWT – IBS), Leveranciers documentatie (toegevoegd aan bestaande manual) Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bovenstaande motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Berichtenmodule in Mercell.

Rijksoverheid

	Vitens neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.
Identificatiecode van de procedure:	652c1465-3a48-4685-bdb9-96e4b7712571
Interne identificatiecode:	T92601
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	24000000 Chemische producten

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:	Dit betreft de publicatie in geval van vrijwillige transparantie vooraf van het voornemen tot het gunnen van de opdracht voor de vervanging van keramische membranen bij spoelwaterverwerking Noardbergum aan Logisticon Water treatment B.V. De vervanging van de membranen zal op basis van een uitzondering op de aanbestedingsplicht enkelvoudig onderhands kunnen worden gegungd omdat Vitens zich kan beroepen op artikel 2.32 lid 1 sub b AW. Dit artikel beschrijft dat wanneer er om technische redenen er geen mededinging mogelijk is, er een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht. Voor het hergebruik van Spoelwater wordt reeds gebruik gemaakt van een membranen oplossing die niet meer leverbaar is voor een één-op-één vervanging. Omdat uit marktonderzoek is gebreken dat slechts 1 leverancier voldoet aan de door Vitens gestelde eisen. Het betreft een eenmalige aankoop/opdracht van €300.000 bij Logisticon Water Treatment B.V. Er wordt geen raamovereenkomst afgesloten. Op basis van de technische inventarisatie door de specialisten van het WEC en W&Z is er slechts 1 membraam type dat aan alle gestelde voorwaarde voldoet en de juiste oplossing weet te bieden en een correctie werking garanderen voor 10 jaar. Daarnaast biedt Logisticon een garantie op het goed werken van de voorgestelde oplossing. Opdrachtomschrijving en pakket van eisen De huidige spoelwaterverwerking bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75% van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt daar op 55 m3/h. Opgemerkt dient te worden dat deze capaciteit groter is dan het oorspronkelijk ontwerp van destijds (Zeeweed membranen). De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspompen en blowers. • Capaciteitseisen Spoelwaterproductie; Per jaar : 550.000 m3, Per dag : 1500 m3 /dag, Per uur : 63 m3 /h, Per uur (max) : 75 m3 /h • Type Membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het 'vuil' (ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membranen te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruiken drinkwater : minimaal 80% • Membraan oplossing moet zonder ingrijpende werktuigbouwkundige aanpassingen aan de installatie worden gerealiseerd. • Vitens is heeft de ambitie een duurzaam drinkwaterbedrijf te zijn, maatschappelijk verankerd met een positieve impact op mens en natuur. In dit kader wenst Vitens een oplossing met een zo laag mogelijk energieverbruik wat voor deze opdracht betekent een oplossing met een zo laag mogelijke beluchtingstijd. • Opdracht omvat levering Membranen, frames, transportkosten, aanpassing installatie ,met een levertijd 2 tot 8 weken na opdrachtverstrekking. En een garantie op de werking en levensduur van minimaal 10 jaar bij correct gebruik. • Normen en standaarden: Machinerichtlijn (CE) 2006/42/EG Ja (CE II.1.A) ISO 3834-2 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen (goed vakmanschap) EN1090-2:2018 - Vervaardigen van staalconstructies, BRL SIKB 7800 – Tankinstallaties • Documentatie die door ondernemer moet wordt opgeleverd zijn: P&ID en componentenlijst (aangepast bestaand document), Plot plan / lay-out tekening (tekening module/frame met membranen), Handleiding (beschrijving aanpassing bestaande software), Elektrotechnisch schema (via derden), Testformulieren (LWT – IBS), Leveranciers documentatie (toegevoegd aan bestaande manual) Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde

Rijksoverheid

belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bovenstaande motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Berichtenmodule in Mercell. Vitens neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel: Vrijwillige transparantie voor de vervanging van membranen bij spoelwaterverwerking Noardbergum

Beschrijving: Dit betreft de publicatie in geval van vrijwillige transparantie vooraf van het voornemen tot het gunnen van de opdracht voor de vervanging van keramische membranen bij spoelwaterverwerking Noardbergum aan Logisticon Water treatment B.V. De vervanging van de membranen zal op basis van een uitzondering op de aanbestedingsplicht enkelvoudig onderhands kunnen worden gegungd omdat Vitens zich kan beroepen op artikel 2.32 lid 1 sub b AW. Dit artikel beschrijft dat wanneer er om technische redenen er geen mededinging mogelijk is, er een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht. Voor het hergebruik van Spoelwater wordt reeds gebruik gemaakt van een membranen oplossing die niet meer leverbaar is voor een één-op-één vervanging. Omdat uit marktonderzoek is gebreken dat slechts 1 leverancier voldoet aan de door Vitens gestelde eisen. Het betreft een eenmalige aankoop/opdracht van €300.000 bij Logisticon Water Treatment B.V. Er wordt geen raamovereenkomst afgesloten. Op basis van de technische inventarisatie door de specialisten van het WEC en W&Z is er slechts 1 membraam type dat aan alle gestelde voorwaarde voldoet en de juiste oplossing weet te bieden en een correctie werking garanderen voor 10 jaar. Daarnaast biedt Logisticon een garantie op het goed werken van de voorgestelde oplossing. Opdrachtomschrijving en pakket van eisen De huidige spoelwaterverwerking bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75% van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt daar op 55 m3/h. Opgemerkt dient te worden dat deze capaciteit groter is dan het oorspronkelijk ontwerp van destijds (Zeeweed membranen). De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspompen en blowers. • Capaciteitseisen Spoelwaterproductie; Per jaar : 550.000 m3, Per dag : 1500 m3 /dag, Per uur : 63 m3 /h, Per uur (max) : 75 m3 /h • Type Membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het ‘vuil’ (ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membranen te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruiken drinkwater : minimaal 80% • Membraan oplossing moet zonder ingrijpende werktuigbouwkundige aanpassingen aan de installatie worden gerealiseerd. • Vitens is heeft de ambitie een duurzaam drinkwaterbedrijf te zijn, maatschappelijk verankerd met een positieve impact op mens en natuur. In dit kader wenst Vitens een oplossing met een zo laag mogelijk energieverbruik wat voor deze opdracht betekent een oplossing met een zo laag mogelijke beluchtingstijd. • Opdracht omvat levering Membranen, frames, transportkosten, aanpassing installatie ,met een levertijd 2 tot 8 weken na opdrachtverstrekking. En een garantie op de werking en levensduur van minimaal 10 jaar bij correct gebruik. • Normen en standaarden: Machinerichtlijn (CE) 2006/42/EG Ja (CE II.1.A) ISO 3834-2 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen (goed vakmanschap) EN1090-2:2018 - Vervaardigen van staalconstructies, BRL SIKB 7800 – Tankinstallaties • Documentatie die door ondernemer moet wordt opgeleverd zijn: P&ID en componentenlijst (aangepast bestaand document), Plot plan / lay-out tekening (tekening module/frame met membranen), Handleiding (beschrijving aanpassing bestaande software), Elektrotechnisch schema (via derden), Testformulieren (LWT – IBS), Leveranciers documentatie (toegevoegd aan bestaande manual) Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om

Rijksoverheid

de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bovenstaande motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Berichtenmodule in Mercell. Vitens neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.

Interne identificatiecode: T92601

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 24000000 Chemische producten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land: Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie: Dit betreft de publicatie in geval van vrijwillige transparantie vooraf van het voornemen tot het gunnen van de opdracht voor de vervanging van keramische membranen bij spoelwaterverwerking Noardbergum aan Logisticon Water treatment B.V. De vervanging van de membranen zal op basis van een uitzondering op de aanbestedingsplicht enkelvoudig onderhands kunnen worden gegungd omdat Vitens zich kan beroepen op artikel 2.32 lid 1 sub b AW. Dit artikel beschrijft dat wanneer er om technische redenen er geen mededinging mogelijk is, er een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht. Voor het hergebruik van Spoelwater wordt reeds gebruik gemaakt van een membranen oplossing die niet meer leverbaar is voor een één-op-één vervanging. Omdat uit marktonderzoek is gebreken dat slechts 1 leverancier voldoet aan de door Vitens gestelde eisen. Het betreft een eenmalige aankoop/opdracht van €300.000 bij Logisticon Water Treatment B.V. Er wordt geen raamovereenkomst afgesloten. Op basis van de technische inventarisatie door de specialisten van het WEC en W&Z is er slechts 1 membraam type dat aan alle gestelde voorwaarde voldoet en de juiste oplossing weet te bieden en een correctie werking garanderen voor 10 jaar. Daarnaast biedt Logisticon een garantie op het goed werken van de voorgestelde oplossing. Opdrachtomschrijving en pakket van eisen De huidige spoelwaterverwerking bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75% van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt daar op 55 m3/h. Opgemerkt dient te worden dat deze capaciteit groter is dan het oorspronkelijk ontwerp van destijds (Zeeweed membranen). De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspompen en blowers. • Capaciteitseisen Spoelwaterproductie; Per jaar : 550.000 m3, Per dag : 1500 m3 /dag, Per uur : 63 m3 /h, Per uur (max) : 75 m3 /h • Type Membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het 'vuil' (ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membranen te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruiken drinkwater : minimaal 80% • Membraan oplossing moet zonder ingrijpende werktuigbouwkundige aanpassingen aan de installatie worden gerealiseerd. • Vitens is heeft de ambitie een duurzaam drinkwaterbedrijf te zijn, maatschappelijk verankerd met een positieve impact op mens en natuur. In dit kader wenst Vitens een oplossing met een zo laag mogelijk energieverbruik wat voor deze opdracht betekent een oplossing met een zo laag mogelijke beluchtingstijd. • Opdracht omvat levering Membranen, frames, transportkosten, aanpassing installatie ,met een levertijd 2 tot 8 weken na opdrachtverstrekking. En een garantie op de werking en levensduur van minimaal 10 jaar bij correct gebruik. • Normen en standaarden: Machinerichtlijn (CE) 2006/42/EG Ja (CE II.1.A) ISO 3834-2 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen (goed vakmanschap) EN1090-2:2018 - Vervaardigen van staalconstructies, BRL SIKB 7800 – Tankinstallaties • Documentatie die door ondernemer moet wordt opgeleverd zijn: P&ID en componentenlijst (aangepast bestaand document), Plot plan / lay-out tekening (tekening module/frame met membranen), Handleiding (beschrijving aanpassing bestaande

Rijksoverheid

software), Elektrotechnisch schema (via derden), Testformulieren (LWT – IBS), Leveranciers documentatie (toegevoegd aan bestaande manual) Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bovenstaande motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Berichtenmodule in Mercell. Vitens neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	Vitens N.V.

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving:	300 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Vitens N.V.
Registratienummer:	05069581
Postadres:	Oude Veerweg 1
Stad:	Zwolle
Postcode:	8019BE
Land:	Nederland
Contactpunt:	Lineke Eimers
E-mail:	lineke.eimers@vitens.nl
Telefoon:	+31638530570
Internetadres:	https://www.vitens.nl/
Kopersprofiel:	https://s2c.mercell.com/buyer/1898

Rollen van deze organisatie:

Koper

Groepsleider

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem
Registratienummer:	82940827

Rijksoverheid

Postadres:	Walburgstraat 2-4
Stad:	Arnhem
Postcode:	6811 CD
Land:	Nederland
E-mail:	kortgeding.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon:	+31 883612000

Rollen van deze organisatie:

Koper

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd:	817a90f9-b347-4619-8abe-aca78c889e62-01

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling :	PROCEDURE

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	e844290a-78bf-44a0-a3e8-ab3ba8664432 - 01
Type formulier:	Vooraankondiging onderhandse gunning
Type aankondiging:	Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf
Verzenddatum van de aankondiging:	05/06/2024 07:06 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender):	05/06/2024 07:06 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Rijksoverheid