

Bijlage 5. Programma van eisen platform websites gemeente Sittard-Geleen

Begrippenlijst

- Gebruiker: Degene die de website bezoekt (inwoner, ondernemer, instelling etc)
- Beheerder: De medewerker van de gemeente die werkt in het content management systeem (cms)
- CMS: Content Management Systeem

Functionaliteiten

De leverancier zorgt dat het cms voldoet aan de volgende eisen:

Voor de gebruiker

1. Als gebruiker kan ik een afbeelding vergroten, zodat ik beter kan zien wat er op een afbeelding is te zien.
2. Als gebruiker zie ik aan een link via een symbool dat de link naar externe website verwijst.
3. Als gebruiker kan ik binnen een pagina via interne ankers navigeren binnen de content op die pagina.
4. Als gebruiker kan ik teksten laten voorlezen met Readspeak Webreader.
5. Als gebruiker kan ik content in meerdere talen raadplegen.
6. Als gebruiker kan ik zoeken in de website, zodat ik de gewenste informatie snel kan vinden. Daarbij heb ik onder andere de volgende mogelijkheden:
 - a. Informatie wordt automatisch aangevuld. (live search/ cross site)
 - b. Filteren per website zoals 'zoek alléén op sittard-geleen.nl' of 'zoek op alle websites van de gemeente' (met mogelijkheid tot specificeren)
 - c. Filteren op contenttype/ of tags zoals bijvoorbeeld pagina's, nieuwsberichten, documenten, werkzaamheden, bestuurlijke info.
 - d. Zoekresultaten kunnen sorteren op ten minste datum of relevantie
 - e. Per zoekresultaat is het type (bijvoorbeeld webpagina, pdf-bestand, wordbestand, video etc.) van het betreffende zoekresultaat duidelijk. Dit wordt in de zoekresultaten zichtbaar gemaakt met een symbool.
 - f. Als het zoekresultaat een document (pdf, officebestand) is, wordt bij het zoekresultaat de bestands grootte getoond.
7. Als gebruiker kan ik een pagina van een persoon raadplegen met een afbeelding en beschrijving zodat ik bijvoorbeeld weet wie een van de bestuurders van de gemeente is.

Voor de beheerder

Templates en algemene eisen

8. Als beheerder kan ik minimaal de volgende sjablonen als pagina in het cms toevoegen en configureren:
 - a. Homepage
 - b. Landingspagina
 - c. Overzichtspagina (als beheerder kan ik deze handmatig aanpassen/inrichten)
 - d. Nieuwsoverzicht
 - e. Nieuwspagina

- f. Standaard contentpagina/ detailpagina
 - g. Zoekpagina/ Zoekresultatenpagina
 - h. 404 (zelf bewerken)
 - i. Fotoalbum
 - j. Project
 - k. Evenement/kalender
 - l. Liveblog
 - m. Document (meerdere bestanden tegelijk uploaden in het cms)
 - n. Vacatureoverzicht (naar het voorbeeld van <https://www.vidar.nl/vacatures?page=1>)
 - o. Vacaturepagina (naar het voorbeeld van <https://www.vidar.nl/vacatures/assistent-zorg-en-welzijn>)
9. Als beheerder heb ik de mogelijkheid om een nieuwe template of templateset te kunnen (laten) toevoegen. Hiervoor kan ik met behulp van een externe ontwerper een ontwerp realiseren en dat vervolgens aan de inschrijver aanbieden om om te zetten tot een klikbare template. Hierbij ben ik dan niet gebonden aan de templatesets die standaard door de leverancier worden aangeboden.
10. Vervallen tijdens eerste nota van inlichtingen en omgezet naar een functionele wens, zie aanbestedingsleidraad (5.4.4.1.4 Functionaliteiten).
11. Als beheerder kan ik een beschrijving toevoegen aan alle paginatypen die wel zichtbaar is bij de zoekresultaten of een overzichtspagina van de website, maar niet op de pagina zelf. Zodat ik bijvoorbeeld op een overzichtspagina op de website een afwijkende introductietekst kan publiceren.
12. Als beheerder kan ik de content die ik in de editor maak controleren op toegankelijkheid.
13. Als beheerder kan ik een liveblog starten. In dit liveblog moet het makkelijk zijn om nieuwe content toe te voegen die default wordt voorzien van tijdstip van publicatie. Als beheerder kan ik dit weergegeven tijdstip wel aanpassen
14. Als beheerder kan ik uitklapblokken toevoegen aan een pagina waarbij ikzelf de positie op de pagina kan bepalen. Het is mogelijk om op alle paginatypen een uitklapblok te plaatsen. Een voorbeeld van een uitklapblok vindt u op <https://www.gemeentelandvancuijk.nl/paspoort#paspoort-laten-bezorgen>
15. Vervallen tijdens eerste nota van inlichtingen en omgezet naar een functionele wens, zie aanbestedingsleidraad (5.4.4.1.4 Functionaliteiten).
16. Als beheerder kan ik afbeeldingen bijsnijden, roteren en uitsneden ervan bepalen in het cms of mediabibliotheek.
17. Als beheerder wil ik dat de afbeeldingen die ik upload in het cms automatisch worden geschaald naar de juiste verhouding en dat de bestandsgrootte wordt geoptimaliseerd, zodat ik als gebruiker geen onnodig grote afbeeldingen hoeft te laden.
18. Als beheerder kan ik per website een cookiemelding activeren.
19. Als beheerder kan ik per website een cookiemelding aanpassen.
20. Als beheerder heb ik de optie om aan een pagina interne ankers toe te voegen zodat de gebruiker daarmee kan navigeren binnen de content op die pagina.
21. Het CMS bevat autorisatiemogelijkheden die functiescheiding mogelijk maken. Hiermee kan ik als beheerder bepaalde cms-gebruikers toegang en rechten geven voor bepaalde delen van de website, bijvoorbeeld een rol die alleen nieuwspagina's kan beheren. Of een cms-gebruiker die slechts toegang heeft tot het beheer van één subsite.
22. Multiselectie: Als beheerder heb ik de optie om in het cms meerdere items tegelijkertijd te kunnen selecteren, verwijderen, kopiëren, plakken, verplaatsen of te (de)publiceren.

heeft verwijderd: <#>Als beheerder kan ik zonder (of met beperkte tussenkomst van) de leverancier de css van een specifieke (bestaande) templateset aanpassen of overrulen met custom css. Op die manier kan ik een subsite baseren op een al bestaande templateset. Bijvoorbeeld die van de hoofdwebsite. Maar toch visueel een onderscheidende subsite maken. ¶

heeft verwijderd: <#>Als beheerder kan ik content hergebruiken, zodat ik content, die ik in het cms invoer, op meerdere plekken kan inzetten en zo op 1 plek kan beheren. Denk aan leges, namen van bestuurders, telefoonnummers of overige generieke content. ¶

Zowel door het selecteren van een volledige map maar ook door het selecteren van een specifieke selectie (vergelijkbaar met selecteren in windowsapplicaties door het gebruik van [Ctrl] of [Shift] of door gebruik te maken van checkboxes om contentitems te selecteren.) Op het moment van livegang moet deze eis gerealiseerd zijn.

Zoekfunctionaliteit

23. Zoekfunctionaliteit. Als beheerder kan ik:

- a. Content op individueel contentniveau uitsluiten van of toevoegen aan zoekresultaten. Dit geldt voor alle content. Dus niet alleen voor detailpagina's maar bijvoorbeeld ook voor overzichtspagina's en landingspagina's.
- b. Content op objecttype (bijvoorbeeld afbeelding) uitsluiten van zoekresultaten.
- c. Content hogere of lagere relevantie geven in de zoekresultaten zodat deze hoger of juist lager in de zoekresultaten wordt getoond
- d. Stopwoorden, trefwoorden, synoniemen en spelfouten toevoegen aan content. Deze zijn niet zichtbaar voor de gebruiker, maar worden wel gebruikt door de zoekmachine.

Linkmanagement

24. Als beheerder kan ik inzien aan welke objecten content gelinkt is, zodat ik weet welke impact het heeft zodra ik een bestand wijzig of verwijder.
25. Als beheerder heb ik inzicht in en/of zie ik een waarschuwing op het moment dat ik content wil verwijderen terwijl deze nog is gelinkt aan andere content en inzichtelijk hebben aan welke content deze gelinkt is.
26. Als beheerder wil ik dat bestandstype en bestandsgrootte automatisch worden toegevoegd aan een link naar een download. Ook als dit via een link wordt gekoppeld binnen een wysiwyg-veld. Naar het volgende voorbeeld:

Meesturen

- Kopie van uw bankpas of een kopie van een bankafschrift
- Ondertekende acceptatiebrief van een levensloopbestendige sociale huurwoning
- Inge vuld formulier [Ondertekening aanvraagformulier verhuishuishouders \(pdf, 46 kB\)](#)

27. Als ik als beheerder een externe link toevoeg aan een pagina wordt de link automatisch opgemaakt met een symbool dat aangeeft dat de gebruiker een externe website bezoekt. Hiervoor hoeft ik als beheerder niets aan de link toe te voegen. De titel en optie om een url in een nieuw venster of op een nieuw tabblad te openen (target) moet ik als beheerder handmatig toe kunnen voegen.

Publiceren

28. Als beheerder kan ik een pagina voordat ik deze online zet via de preview bekijken, als de pagina vervolgens wordt opgeslagen/gepubliceerd wordt de pagina aan de voorkant direct gerefreshed.
29. Als beheerder kan ik een item in het cms in de toekomst (de)publiceren.
30. Als beheerder kan ik content van de website op een gestructureerde wijze elders aanbieden in het kader van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)¹.
31. Vervallen tijdens eerste nota van inlichtingen.

¹ https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/20180801-def_handreiking_who_vng.pdf

heeft verwijderd: Als beheerder weet ik dat nieuwsberichten automatisch 3 maanden worden gepubliceerd, daarna worden ze verwijderd. Publicatiedata die door de beheerder handmatig worden toegevoegd, overrulen deze eis.

32. Als beheerder kan ik een banner/pop-up activeren die in geval van een calamiteit op iedere webpagina verschijnt.
33. Als beheerder kan ik zelf verkorte urls aanmaken, die automatisch redirecten naar specifieke content. Bijvoorbeeld www.sittard-geleen.nl/onderwerpx verwijst naar www.sittard-geleen.nl/map/map/onderwerpx

Integraties

34. Als beheerder kan ik een detailpagina op de juiste manier koppelen met Samenwerkende Catalogi. De feed moet in het cms realtime worden geactualiseerd, zodat ik als beheerder zelf geen updates van de uniforme productnamenlijst (UPL) hoeft toe te voegen.
35. Als beheerder kan ik statistieken via een statistiekenprogramma zoals Siteimprove worden verzameld. Het script moet worden toegevoegd in het cms. Wijzigingen worden binnen het onderhoudscontract doorgevoerd.
36. Als beheerder kan ik via Hotjar data verzamelen. Het script moet worden toegevoegd in het cms. Wijzigingen worden binnen het onderhoudscontract doorgevoerd.
37. Als beheerder moet het mogelijk zijn om video's ook zonder cookies aan te bieden aan mensen die cookies weigeren. (Door gemeente Sittard-Geleen toegevoegde media of embedded code valt buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver m.b.t. toegankelijkheid of beveiliging).
38. Als beheerder wil ik de Livechat van Spottler (voorheen Obi4wan) kunnen toevoegen

heeft verwijderd: verzamelen

heeft verwijderd:

Subsites

39. Als beheerder kan ik een subsite aanmaken op het platform, zodat ik zonder (of met beperkte tussenkomst van) de leverancier een thema en/of projectwebsite kan maken die afwijkt van de vormgeving van de gemeentelijke website. Subsites zijn in de basis een functionele kopie van sittard-geleen.nl (zonder inhoud) waarbij aanpassingen op CSS en afbeeldingen zorgen voor een eigen uitstraling. Het cms is daarmee een platform waar de gemeente in de toekomst al haar websites plaatst en zelf per website een templateset voor de vormgeving kan selecteren. Dit betekent ook dat elke website binnen het platform voldoet aan alle functionaliteiten die in dit programma van eisen worden benoemd.
40. Als beheerder kan ik zonder (of met beperkte tussenkomst van) de leverancier domeinnamen koppelen aan subsites. Voorbeeld: www.domeinnaam.nl is gekoppeld aan een specifieke subsite op het platform
41. Als beheerder kan ik zonder (of met beperkte tussenkomst van) de leverancier handmatig configureren of een subsite wel of niet moet worden opgenomen in de zoekresultaten van de hoofdwebsite of overige subsites

Techniek

1. Uw oplossing voldoet minimaal aan de volgende open standaarden (zie ook www.forumstandaardisatie.nl):
 - a. Zowel IPv4 als IPv6
 - b. DNSSEC
 - c. TLS
 - d. SAML
 - e. WCAG 2.2
 - f. OWMS
 - g. CMIS
 - h. PDF/A-1 en PDF/A-2
2. In de aangeboden oplossing wordt naast een productieomgeving tevens minimaal 1 acceptatieomgeving geleverd.
3. De te leveren (web)applicatie/dienst voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. <https://bio-overheid.nl/>
4. De medewerkers van de opdrachtnemer (beheerorganisatie) hebben een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of beschikken over een Screening van Justitie.
5. De aangeboden oplossing maakt geen gebruik van lokale gebruikers, maar sluit aan op de gemeentelijke authenticatiemogelijkheden, LDAPS of Azure AD Connect. Het is niet toegestaan andere authenticatiemethodes te gebruiken of een eigen systeem in het netwerk van de Gemeente Sittard-Geleen te plaatsen.
6. Ten behoeve van accountsynchronisatie wordt gebruik gemaakt van Azure AD Connect, SSO / SAML
7. Implementatie van MFA op de doel applicatie is verplicht.
8. Alle accounts dienen persoonsgebonden te zijn
9. In de response headers wordt de versie van de webserver of service niet meegestuurd.
10. Foutmeldingen geven geen details weer die misbruik mogelijk maken.
11. Al het webverkeer wordt middels TLS getransporteerd (https). Zie hiervoor ook de eisen voor TLS.
12. Alleen de benodigde HTTP-request methoden worden gebruikt. (B.v. GET, POST, PUT, DELETE)
13. Connecties via http worden automatisch doorverwezen naar https middels een http response status code 3xx.
14. De webserver stuurt securityheaders mee in de response headers. Voor een actueel overzicht van mee te sturen securityheaders zie: <https://owasp.org/www-project-secure-headers/> Voor de Content Security Policy (CSP) geldt de volgende aanscherping: Onveilige configuraties zoals het gebruik van 'unsafe-inline' en 'unsafe eval' zijn niet toegestaan. Het whitelisten van bronnen kan uitsluitend via een secure verbinding (https). De website heeft een A+ rating op <https://securityheaders.com>
15. De webapplicatie is minimaal beschermd tegen OWASP top 10 aanvallen. <https://owasp.org/www-project-top-ten>
16. De webapplicatie is conform de ict-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC gebouwd. <https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2021/januari/19/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-2.1>
17. Een webbased userinterface is zonder beperking van functionaliteit benaderbaar door de laatste twee versies van de meest gangbare en ondersteunde browsers Microsoft

heeft verwijderd: 1

heeft verwijderd: beheeromgeving

heeft verwijderd: 2019/mei/01/ictbeveiligingsrichtlijn
n...

heeft verwijderd: webapplicatie

- Edge is een vereiste (aanvullend Google Chrome, Apple Safari en Mozilla Firefox) zonder gebruik te maken van NPAPI plug-ins (zoals Flash, Silverlight, ActiveX, etc.)
18. Gebruikte Cookies zijn voorzien van de attributen 'Secure' en 'HttpOnly'. Cookies met gevoelige informatie hebben een korte levensduur en maken gebruik van het 'SameSite' attribuut met als waarde 'Strict' of 'Lax'.
 19. Binnen de Gemeente Sittard-Geleen verloopt mailverkeer met een (sub)domein uitsluitend via onze exchange server. Hierdoor kunnen we het serviceaccount en het mailverkeer beter beheren en controleren. De volgende standaarden worden toegepast: SPF, DKIM, DMARC, STARTTLS, DANE.
 20. De opdrachtnemer maakt geen gebruik van een eigen mailservice.
 21. Wordt door opdrachtnemer een 'eigen' domein gebruikt, dan moet DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) worden toegepast
 22. Domeinen waarvoor certificaten zijn uitgegeven dienen CAA records (DNS Certification Authority Authorization) te publiceren. ICT & SECURITY EISEN 10 SE.CLD.01.28 Voor controle slagen via forum standaardisatie van het 'eigen' domein n.a.v. deze technische eisen moet de gemeente een CNAME op het eigen domein aanmaken met bijhorend overheidscertificaat die in de applicatie toegevoegd dient te worden.
 23. Voor controle slagen via forum standaardisatie van het 'eigen' domein n.a.v. deze technische eisen moet de gemeente een CNAME op het eigen domein aanmaken met bijhorend overheidscertificaat die in de applicatie toegevoegd dient te worden.
 24. Indien een domeinnaam wordt gebruikt die niet eigendom is van Gemeente Sittard-Geleen, dient de opdrachtnemer een officieel erkend certificaat te gebruiken. Die voldoet aan de eisen van forum standaardisatie en die alleen voldoende of sterke cipher suites gebruikt. <https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2021/januari/19/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-2.1>
 25. TLS is volgens de richtlijnen van het NCSC ingericht. <https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2021/januari/19/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-2.1>
 26. De server is zo ingericht en onderhouden dat deze een A+ rating behaalt op SSL Labs. <https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html>
 27. De inschrijver en eventuele onderaannemers zijn ISO27001/2 (Informatiebeveiliging) gecertificeerd en/of is in het bezit van een geldige ISAE3402 SOC2 assurance rapportage. Indien nodig wordt jaarlijks een TPM-verklaring over de gehele dienstverlening inclusief onderaannemers overlegd, uitgegeven door een IT Auditor (RE en/of CISA), waarmee assurance wordt afgegeven over de kwaliteitsaspecten integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid in opzet, bestaan en werking. De jaarlijkse kosten van de TPM worden meegenomen als optie in het prijzenblad.
 28. De opdrachtnemer ondertekent bij gunning de vrijwaringsverklaring waardoor de Gemeente Sittard-Geleen pentesten kan (laten) uitvoeren op de aangeboden oplossing. De template van deze vrijwaringsverklaring kan bij de Gemeente Sittard-Geleen worden opgevraagd.
 29. De opdrachtnemer werkt kosteloos mee aan audits uitgevoerd door of in opdracht van de aanbesteder. Deze audits worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een RE of CISA. Indien een TPM noodzakelijk is, vindt jaarlijks een audit plaats. Pentesten vinden jaarlijks of één keer per twee jaar plaats. Hierover maakt de gemeente afspraken met de inschrijver tijdens het implementatietraject.

heeft verwijderd: ictbeveiligingsrichtlijnen

heeft verwijderd: ictbeveiligingsrichtlijnen

heeft verwijderd: en/of levert ten tijde van de inschrijving (bewijsstuk voorlopige gunning) en vervolgens

heeft verwijderd: in de totale kosten van de aangeboden dienstverlening

30. De ICT-infrastructuur van de geboden oplossing is in zijn geheel ondergebracht in een datacenter binnen de EER.
31. Koppelingen/verbindingen tussen systemen en/of services (ook als deze op hetzelfde systeem draaien) worden door opdrachtnemer bij inschrijving inzichtelijk gemaakt in een protocol matrix, waarin de verkeerstromen zijn opgenomen. Deze matrix bestaat minimaal uit de volgende velden:
- a. Source IPv(4/6)
 - b. Source Port
 - c. Destination IPv(4/6)
 - d. Destination Port
 - e. Layer 4 protocol (bijv. TCP/UDP/...)
 - f. Application protocol (bijv.: http/https/smtp/dns/...).
32. De webapplicatie en onderliggende ICT-componenten zijn altijd upto-date. Opdrachtnemer mag maximaal 1 stabiele patch aan het einde van de train (bijv 1.0.0.1) achterlopen, mits deze versie nog volledig wordt ondersteund door de betreffende leverancier van dat component en geen kwetsbaarheden bevat.
33. Security incidenten worden onverwijld (binnen 24 uur), na hiervan op de hoogte te zijn, gemeld bij de Gemeente Sittard-Geleen. (Per telefoon +31464778999 en per e-mail aan: soc@sittard-geleen.nl en sd-ict@sittard-geleen.nl)
34. Bij security incidenten worden de gevolgen zo snel mogelijk ongedaan gemaakt dan wel beperkt, waardoor het incident onder controle wordt gebracht. Over de genomen maatregelen wordt de Gemeente Sittard-Geleen geïnformeerd.
35. De oplossing beschikt voor alle mutaties over een niet-muteerbare audit-trail met daarin minimaal:
- a. de gebeurtenis;
 - b. de benodigde informatie die nodig is om het incident met hoge mate van zekerheid te herleiden tot een gebruiker;
 - c. het gebruikte apparaat;
 - d. het resultaat van de handeling;
 - e. een datum en tijdstip van de gebeurtenis.
36. Een logregel bevat in geen geval gegevens die tot het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden
37. Ten behoeve van de loganalyse is de bewaarperiode van de logging bepaald op 6 maanden. Binnen deze periode is de beschikbaarheid van de loginformatie gewaarborgd.
38. Indien logging bij de Gemeente Sittard-Geleen niet kan, wordt voor de Gemeente Sittard-Geleen toegang geregeld tot de logfiles op de omgeving van de opdrachtnemer.
39. Accounting van wijzigingen door specifieke accounts dient aan te staan en mogelijk te zijn binnen de gehoste service.
40. Regelmatige, geautomatiseerde back-ups van kritieke systemen en gegevens. Minimaal dagelijkse back-up.
41. Validatie van back-up gegevens voor integriteit. Mechanismen voor authenticatie van back-up gegevens.
42. Fysiek gescheiden opslaglocatie. Beveiligde opslaglocaties tegen fysieke schade en ongeoorloofde toegang.
43. Versleuteling van back-up gegevens tijdens opslag en transport.
44. Gedocumenteerde en geteste herstelprocedure. Gedefinieerde hersteltijden volgens organisatiebehoeften.

heeft verwijderd: 4

45. Periodieke hersteltests voor effectiviteit.
46. Bewaartijd gebaseerd op beleidsvereisten, zie hieronder: Reguliere back-up 30 dagen bewaartijd
47. Veilige en permanente verwijdering van verouderde back-ups. Gedetailleerde logboeken van bewaar- en verwijderacties. Zie ook logging eisen.
48. Gedocumenteerde rechtvaardiging voor uitzonderingen
49. De gemeente Sittard-Geleen is en blijft eigenaar van de data in de applicatie.
50. De gemeente Sittard-Geleen maakt gebruik van een eigen data snelweg. Een aantal Business Intelligence Tools (IBM Cognos, Microsoft Power BI, etc.) zijn aangesloten op deze interne snelweg om integrale rapportages en dashboards te maken en analyses uit te voeren. Data van de oplossing moet beschikbaar zijn voor de data snelweg van Sittard-Geleen: De gemeente Sittard-Geleen kan alle beschikbare data (tot het laagste detailniveau) benaderen. Bij voorkeur via een realtime beveiligde API-verbinding. Indien een API-verbinding niet tot de mogelijkheden behoort, dan wil de gemeente Sittard-Geleen periodiek een datadump ontvangen van alle gegevens tot het laagste detailniveau. Deze datadump wordt via een beveiligde omgeving in een standaard dataformaat aangeboden, bijvoorbeeld CSV, XML, etc.
51. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het beschikbaar stellen van de data.
52. Er is een datamodel beschikbaar waarin staat beschreven welke gegevens in de oplossing zijn vastgelegd, hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen die gegevens.
53. Vervallen tijdens eerste nota van inlichtingen.
54. Uw oplossing heeft een paginalaadtijd van minder dan 2 seconden bij gebruik van een eenvoudige internetverbinding in Nederland en bij een belasting van 100 gelijktijdige actieve gebruikers. De gemeente is zich ervan bewust dat zij zelf ook een rol speelt in de zwaarte van een pagina.
55. U levert/ontwikkelt een open source oplossing
56. Uw oplossing is Haven compliant (Common ground). Haven compliant hoeft niet bij aanvang. De gemeente wil in de toekomst (verwachting is tussen 3 - 8 jaar vanaf nu) de website hosten in de eigen haven omgeving. De oplossing mag dit niet onmogelijk maken.
57. Uw oplossing voldoet aan de lagenarchitectuur van de Common Ground
58. Uw oplossing koppelt op basis van de Standaard Samenwerkende Catalogi van Logius <https://www.logius.nl/domeinen/interactie/samenwerkende-catalogi/documentatie/informatie-publicatie-model#>.

heeft verwijderd: <#>Informatie kan in zijn originele digitale vorm worden overdragen naar een zaaksysteem en/of digitaal archief. ¶

heeft verwijderd:)