

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst PN. VON. 01 (Variabel Onderhoud diverse provinciale wegen Periode 2025 - 2026)

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1000 <u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op asfalt</u>	7
1001 <u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op beton</u>	7
1010 <u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op asfalt</u>	7
1011 <u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op beton</u>	7
1020 <u>Verwijderen figuraties asfaltverharding</u>	7
1021 <u>Verwijderen figuraties betonverharding</u>	7
2020 <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	7
2021 <u>Frezen bermen</u>	8
2024 <u>Profileren en verdichten bermen</u>	8
2025 <u>Eggen</u>	9
2026 <u>Inzaaien bermen</u>	10
7022 <u>Wijzigingspost</u>	11
7023 <u>Wijzigingspost</u>	11
7024 <u>Wijzigingspost</u>	11
7025 <u>Wijzigingspost</u>	11
7026 <u>Wijzigingspost</u>	11
7027 <u>Wijzigingspost</u>	11
7028 <u>Wijzigingspost</u>	11
7029 <u>Wijzigingspost</u>	12
7032 <u>Wijzigingspost</u>	12
7033 <u>Wijzigingspost</u>	12
7034 <u>Wijzigingspost</u>	12
7035 <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl <10 st</u>	12
7036 <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl 10-25</u>	12
7037 <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl >25 st</u>	12
7038 <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet</u>	13
7039 <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet</u>	13

7040	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet</u>	13
7041	<u>Toepassen afzettingen op autosnelweg incl <10 stuks</u>	13
7042	<u>Toepassen afzettingen op kruispunten en rotondes</u>	14
7043	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl</u>	14
7044	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl 10-</u>	14
7045	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl > 25</u>	14
8620	<u>Opstellen rapportage duurzaamheid MKI</u>	15
8810	<u>Wijzigingspost</u>	15

3. B e p a l i n g e n **16**

01	Algemeen en administratief	17
01 07	Zekerheidstelling	17
01 26	Besteksadministratie voor Infra (door aannemer)	17

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1000			<u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op asfalt</u>			
100010			Wijzigingspost			
			Verwijderen markering			
			Deficode 4 (verwijderen door middel van waterstralen			
			wijzigen in Deficode 1 (verwijderen door middel van			
			frezen)			
1001			<u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op beton</u>			
100100			Wijzigingspost			
			Verwijderen markering			
			Deficode 4 (verwijderen door middel van waterstralen			
			wijzigen in Deficode 1 (verwijderen door middel van			
			frezen)			
1010			<u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op asfalt</u>			
101010			Wijzigingspost			
			Verwijderen markering			
			Deficode 4 (verwijderen door middel van waterstralen			
			wijzigen in Deficode 1 (verwijderen door middel van			
			frezen)			
1011			<u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op beton</u>			
101100			Wijzigingspost			
			Verwijderen markering			
			Deficode 4 (verwijderen door middel van waterstralen			
			wijzigen in Deficode 1 (verwijderen door middel van			
			frezen)			
1020			<u>Verwijderen figuraties asfaltverharding</u>			
102010			Wijzigingspost			
			Verwijderen markering			
			Deficode 4 (verwijderen door middel van waterstralen			
			wijzigen in Deficode 1 (verwijderen door middel van			
			frezen)			
1021			<u>Verwijderen figuraties betonverharding</u>			
102110			Wijzigingspost			
			Verwijderen markering			
			Deficode 4 (verwijderen door middel van waterstralen			
			wijzigen in Deficode 1 (verwijderen door middel van			
			frezen)			
2020			<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>			
202010	511501		Maaien bermen en taluds.	are	20,00	F
			Situering: t.b.v. het vrijzetten wegkant van de			
			reparatievakken.			
			Maaien oppervlak bermen en taluds afhankelijk van			
			lengte reparatievakken:			
			Perceelgrootte:			
			Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. .1. . .	Aantal maaibeurten: 1			
		9	Afkomend maaisel afvoeren naar een inrichting.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202020	511501	. 2.2.1.1.9	Maaïen bermen en taluds. Situering: t.b.v. het vrijzetten wegkant van de reparatievakken. Maaïen oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Perceelgrootte: Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 Afkomend maaïsel afvoeren naar een inrichting.	are	25,00	F
202030	511501	. 2.2.1.1.9	Maaïen bermen en taluds. Situering: t.b.v. het vrijzetten wegkant van de reparatievakken. Maaïen oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Perceelgrootte: Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 Afkomend maaïsel afvoeren naar een inrichting.	are	30,00	F
2021			<u>Frezen bermen</u>			
202110	222107	 1.1.1.1	Frezen. Situering: de ingevolge bestekspostnr. 202010 gemaaide oppervlakken. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee	are	20,00	F
202120	222107	 2.9.1.1	Frezen. Situering: de ingevolge bestekspostnr. 202020 gemaaide oppervlakken. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee	are	25,00	F
202130	222107	 3.1.1.1	Frezen. Situering: de ingevolge bestekspostnr. 202030 gemaaide oppervlakken. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee	are	30,00	F
2024			<u>Profileren en verdichten bermen</u>			
202410	220421	. 1.1.1.1.	Profileren van oppervlakken. Situering: t.b.v. de terugzetten grond langs reparatievakken volgens bestekspostnr. 202210 Profileren oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Grondsoort: grond Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5 Breedte oppervlak gemiddeld 0,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202420	220421	. 1. 1. 1. 1.	Profileren van oppervlakken. Situering: t.b.v. de terugzetten grond langs reparatievakken volgens bestekspostnr. 202210 Profileren oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Grondsoort: grond Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5 Breedte oppervlak gemiddeld 0,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	2.500,00	F
202430	220421	. 1. 1. 1. 1.	Profileren van oppervlakken. Situering: t.b.v. de terugzetten grond langs reparatievakken volgens bestekspostnr. 202210 Profileren oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Grondsoort: grond Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5 Breedte oppervlak gemiddeld 0,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	3.000,00	F
202450	220413	. 1. 9.	Verdichten grond. Situering:t.b.v. de geprofileerde bermen volgens bestekspostnr. 202410. Verdichten oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Grondsoort: grond Oppervlakken: 1 : 3 en flauwer. Verdichten berm: druk 2,0 Mpa	m2	2.000,00	F
202460	220413	. 1. 9.	Verdichten grond. Situering:t.b.v. de geprofileerde bermen volgens bestekspostnr. 202420. Verdichten oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Grondsoort: grond Oppervlakken: 1 : 3 en flauwer. Verdichten berm: druk 2,0 Mpa	m2	2.500,00	F
202470	220413	. 1. 9.	Verdichten grond. Situering:t.b.v. de geprofileerde bermen volgens bestekspostnr. 202430. Verdichten oppervlak bermen en taluds afhankelijk van lengte reparatievakken: Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca.20000 m2 Grondsoort: grond Oppervlakken: 1 : 3 en flauwer. Verdichten berm: druk 2,0 Mpa	m2	3.000,00	F
2025			<u>Eggen</u>			
202510	222111	. 1. 1. 1. 1.	Eggen. Situering: de geprofileerde bermen langs de hoofdrijbaan. Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 202410 geprofileerde bermen. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202520	222111	. 2. 1. 1. 1	Eggen. Situering: de geprofileerde bermen langs de hoofdrijbaan. Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 202420 geprofileerde bermen. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	25,00	F	
202530	222111	. 3. 1. 1. 1	Eggen. Situering: de geprofileerde bermen langs de hoofdrijbaan. Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 202430 geprofileerde bermen. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	30,00	F	
2026			<u>Inzaaien bermen</u>				
202610	511101	. 1. 1. 1. 1	Zaaien. Situering: Het betreft de ingevolge bestekspostnr 202410 geprofileerde bermen en de aangebrachte semiverhardingen volgens bestekspostnrs.397216 en 397315 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grasveld Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are are are kg	36,00	F	20,00 L 16,00 L 54,00 L
202620	511101	. 2. 1. 1. 1	Zaaien. Situering: Het betreft de ingevolge bestekspostnr 202420 geprofileerde bermen en de aangebrachte semiverhardingen volgens bestekspostnrs.397216 en 397315 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grasveld Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are are are kg	45,00	F	25,00 I 20,00 I 67,50 L
202630	511101	. 3. 1. 1. 1	Zaaien. Situering: Het betreft de ingevolge bestekspostnr 202430 geprofileerde bermen en de aangebrachte semiverhardingen volgens bestekspostnrs.397216 en 397315 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grasveld Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are are are kg	54,00	F	30,00 I 24,00 I 81,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
290122			aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling				
			- Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling NEN-EN				
			12271 ZA.				
			(1,5 – 2,5 kg/m2 gemodificeerde bitumen)	ton		45,50	L
300100			aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling				
			- Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling NEN-EN				
			12271 ZA.				
			(1,5 – 2,5 kg/m2 gemodificeerde bitumen)	ton		25,00	L
397212			- Aanbrengen grasbetontegels				
			Machinaal aanbrengen grasbetontegels	st		10.417,00	L
401110			Verwijderen beeindigingen.				
			houtgarantie 20 jaar wijzigen in				
			'duurzaamheidsklasse 3' .				
7022			<u>Wijzigingspost</u>				
			Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl <10 st				
			zijwegaansluitingen/rotonde's				
			Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of				
			2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van				
			een werkvak betreft in 1 rijrichting'				
7023			<u>Wijzigingspost</u>				
			Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl 10-25 st				
			zijwegaansluiting/rotonde's				
			Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of				
			2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van				
			een werkvak betreft in 1 rijrichting'				
7024			<u>Wijzigingspost</u>				
			Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl >25 st				
			zijwegaansluiting/rotonde's				
			Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of				
			2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van				
			een werkvak betreft in 1 rijrichting'				
7025			<u>Wijzigingspost</u>				
			Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet				
			autosnelweg) incl <10 stuks				
			zijwegaansluitingen/rotonde's				
			Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of				
			2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van				
			een werkvak betreft in 1 rijrichting'				
7026			<u>Wijzigingspost</u>				
			Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet				
			autosnelweg) incl 10-25 st zijwegaansluitingen/rotonde's				
			Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of				
			2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van				
			een werkvak betreft in 1 rijrichting'				
7027			<u>Wijzigingspost</u>				
			Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet				
			autosnelweg) incl >25 stuks				
			zijwegaansluitingen/rotonde's				
			Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of				
			2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van				
			een werkvak betreft in 1 rijrichting'				
7028			<u>Wijzigingspost</u>				
			Toepassen afzettingen op autosnelweg incl <10 stuks				
			op-/afritten				
			Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of				
			2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van				
			een werkvak betreft in 1 rijrichting'				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7029			<u>Wijzigingspost</u> Toepassen afzettingen op kruispunten en rotondes incl < 10 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of 2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 rijrichting'			
7032			<u>Wijzigingspost</u> Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl <10st zijwegaansluitingen Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of 2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 rijrichting'			
7033			<u>Wijzigingspost</u> Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl 10- 25 st zijwegaansluitingen Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of 2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 rijrichting'			
7034			<u>Wijzigingspost</u> Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl > 25 stuks zijwegaansluitingen Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 en/ of 2 rijrichtingen wijzigen in ' Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 1 rijrichting'			
7035			<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl <10 st</u> <u>zijwegaansluitingen/rotonde's</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen			
703510	620203	 2.2. .2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: afsluiting gehele hoofdrijbaan. Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F
703520	626001	 1.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 703510	keer	10,00	F
7036			<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl 10-25</u> <u>st zijwegaansluiting/rotonde's</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen			
703610	620203	 2.2.2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: afsluiting gehele hoofdrijbaan. Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F
703620	626001	 1.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 703610	keer	15,00	F
7037			<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl >25 st</u> <u>zijwegaansluiting/rotonde's</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
703710	620203	 2.2.2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: afsluiting gehele hoofdrijbaan. Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F
703720	626001	 1.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 703710	keer	5,00	F
7038		. .	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl <10 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen			
703810	620202	 2.2.2	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: afsluiting gehele hoofdrijbaan. Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
703820	626001	 1.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 703810	keer	5,00	F
7039		. .	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl 10-25 st zijwegaansluitingen/rotonde's</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen			
703910	620202	 2.2.2	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: afsluiting gehele hoofdrijbaan. Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
703920	626001	 1.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 703910	keer	5,00	F
7040		. .	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl >25 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen			
704010	620202	 2.2.2	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: afsluiting gehele hoofdrijbaan. Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F
704020	626001	 1.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 704010	keer	5,00	F
7041			<u>Toepassen afzettingen op autosnelweg incl <10 stuks</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
704110	620201	. 2. 2	<u>op-/afritten</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen Toepassen afzetting(en) op autosnelweg. Ten behoeve van: afsluiting gehele hoofdrijbaan. Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
704120	626001	 1. .	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 704110	keer	5,00	F	
7042		. .	<u>Toepassen afzettingen op kruispunten en rotondes</u> incl < 10 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen				
704210	620206	 2. 2	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: afsluiting kruispunten/rotonde's Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	40,00	F	
704220	626001	 1. .	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 704210	keer	5,00	F	
7043		. .	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl</u> <u><10st zijwegaansluitingen</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen				
704310	620204	 2. 2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: afsluiting fiets- en voetpaden Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Met materiaal van de aannemer	keer	30,00	F	
704320	626001	 1. .	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 704310	keer	15,00	F	
7044		. .	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl 10-</u> <u>25 st zijwegaansluitingen</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen				
704410	620204	 2. 2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: afsluiting fiets- en voetpaden Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn volgens bestekspostnr. 702020 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
704420	626001	 1. .	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 704410	keer	4,00	F	
7045		. .	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl > 25</u> <u>stuks zijwegaansluitingen</u> Afsluiten en omleiden van een werkvak betreft in 2 rijrichtingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
704510	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
			Ten behoeve van: afsluiting fiets- en voetpaden				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s). die gemaakt zijn				
			volgens bestekspostnr. 702020				
		2	Met materiaal van de aannemer				
704520	626001		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	6,00	F	
		1.	Betreft verkeersmaatregel(en) volgens				
			bestekspostnr(s): 704510				
8620			<u>Opstellen rapportage duurzaamheid MKI</u>				
862010	100199		Eisen eindrapportage berekenen MKI-waarde.	keer	1,00	F	
			Betreft opstellen eindrapportage berekenen MKI-waarde				
8810			<u>Wijzigingspost</u>				
			Opstellen deelcontract in IBIS voor Infra.				
			Zie bepaling 01 26 01 deel 3 van deze				
			Raamovereenkomst.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 07 Zekerheidstelling****01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

01 Is vervallen

01 26 Besteksadministratie voor Infra (door aannemer)**01 26 01 Ibis besteksadministratie voor Infra (door aannemer)**

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 dient de aannemer de uitvoeringsregistratie van het project conform de administratieve voorwaarden volgens de RAW Standaard 2020 in Ibis Besteksadministratie voor Infra te registreren. Dit betreft het volgende:

- weekstaten;
- weekrapporten;
- termijnstaten;
- afwijkingen;

02 De in lid 01 27 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, dienen op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens betrekking hebben in Ibis Besteksadministratie voor Infra te zijn geregistreerd.

