

Hoofdstuk	20	Reiniging	Controle			
Datum	11/30/2021		Uitgever Anand Shyamnarain			
Versie	4		Eigenaar Nicole Cup			
Objecten en eisen			Hardheid	ronverwijzin	Bijlage	Thema
Stedenbouwkundig niveau						
Gebiedsoort	Onderwerp	Beleidseisen (en evt gebruikerseisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage	Thema
Alle kernen - Alle gebieden	Beleid - Voorkomen onkruidgroei	Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.	B			
		Ontwikkelaars en aannemers met terreinen en gebieden die niet in het beheer zijn van de gemeente maar dit in de toekomst wel zullen worden, dienen er voor te zorgen dat het onkruid niet tot zaadvorming kan komen. Hierdoor wordt verdere verspreiding van onkruid tegengegaan.	R			
	Beleid - Duurzaamheid	Het beleid met betrekking tot duurzaam inkopen is beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 gemeente Schiedam. Inspiratie kan o.a. gevonden worden in de criteriadocumenten Duurzaam Inkopen van Agentschap NL-Pianoo.	B	622, 530, 568		
		Gemeentebreed duurzaamheidsbeleid en richtlijnen met betrekking tot duurzaam ontwerp en duurzaam gebruik van grondstoffen zijn opgenomen in het hoofdstuk "Duurzaamheid".	B			

Inrichtingsniveau						
Straatsoort	Onderwerp	Ontwerp- en gebruikseisen (en evt prestatie-eisen)	Hardheid	ronverwijzin	Bijlage	Thema
Alle kernen - Alle gebieden	Ontwerpeisen - Voorkomen zwerfafval	Voldaan dient te worden aan het gestelde in de vermelde bepalingen: Ontwerpwijzer Zwerfafval van PLAN Terra (verkrijgbaar via de internetsite: www.kenniswijzerzwerfafval.nl).	R		142	
		Bij de inrichting van de openbare ruimte, materiaaltoepassing en de positionering van straatmeubilair dient rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid door reinigingsvoertuigen. Gelet dient te worden op vaste obstakels als paaltjes en verkeersdruppels/verkeersgeleiders. Minimaal profiel van vrije ruimte 2,50 meter.	R			
		Trappen en andere hoogteverschillen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden.	R			
	Ontwerpeisen - Voorkomen onkruidgroei	Bij ontwerp en aanleg dient de CROW publicatie 258: "Onkruidbeheer op verharding" gehanteerd te worden.	R	602		
		Alleen functionele paden aanleggen.	R			
		Resthoeken in verharding, buiten de loop- of rijroute, voorkomen.	R			

Uitvoeringsniveau						
Elementsoort	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen	Hardheid	ronverwijzin	Bijlage	Thema
Alle kernen - Alle gebieden	Ontwerpeisen - Voorkomen zwerfafval	Haakse hoeken moeten vermeden worden. In deze hoeken waait afval wat niet machinaal verwijderd kan worden.	R			
		Toepassing van stootbanden in parkeervakken is alleen toegestaan na goedkeuring door de procesmanager schoon.	B			
		Beperk inrichting waar vuil achter blijft hangen (zoals fietsklemmen, hagen, bodembedekkers e.d.).	R			

Uitvoeringsniveau						
Elementsoort	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage	Thema
		Toepassing van open bomenroosters dient vermeden te worden, daar de roosters verzamelplaatsen vormen voor klein en lastig te verwijderen zwerfafval.	R			
	Ontwerpeisen - Voorkomen onkruidgroei	Zo min mogelijk objecten in de verharding plaatsen.	R			
		Bestrating met minimale voegbreedte toepassen. Zo min mogelijk voeglengthe creëren.	R			
		In bochten aangepaste materialen of aangepaste bestratingpatronen toepassen om voegwijdte te beperken.	R			
		Plaatsen die voor onderhoud slecht bereikbaar zijn, zodanig uitvoeren dat onkruidgroei wordt geminimaliseerd (bijv. door voegvulling van brekerszand of gesloten verharding toe te passen).	R			
		Middengeleiders (druppels) uitvoeren in betonstraatstenen op zandcementstabilisatie of voegvulling toepassen.	R			
	Ontwerpeisen - Graffitibestrijding	Anti-graffiticoating toepassen op grote inrichtingselementen in gemeente eigendom.	R			

Reiniging
Bijlage
Numme Omschrijving
142 Ontwerpwijzer Zwerfafval

Bronverwijzingen
Numme Omschrijving
530 Criteria Duurzaam Inkopen van AgentschapNL
568 RAW-Catalogus Bepalingen Duurzaam inkopen
602 CROW Catalogus Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende verhardingen
622 Criteria Duurzaam Inkopen Reiniging openbare ruimte

Reiniging	
Thema's	
Afkorting	Omschrijving