

Volgnummer	Contractdocument	Paragraaf	bladzijde	alineea	Vraag:	Antwoord:
1	Bijlage 3 Beoordelingsleidraad def.pdf	2.2		5	1 U geeft als opdrachtomschrijving o.a. dat de contractant de toestellen moet leveren en plaatsen. Klopt het dat de contractant de toestellen in moet kopen en de kosten hiervoor op moet nemen in de posten in de RAW staat?	Ja dat klopt, verwezen wordt naar deel 2.2 (Verklaring) van het bestek paragraaf 03.
2	Raamovereenkomst 23-001def.pdf	Diverse posten	Diverse paginas	nvt	U heeft specifieke toestellen van vier leveranciers opgenomen. Kunnen we ervan uitgaan dat gelezen moet worden of gelijkwaardig bij deze toestellen? Door dit zo specifiek op te nemen beperkt u de marktwerking van het contract en sluit u diverse geïnteresseerde inschrijvers uit die soortgelijke producten kunnen leveren met dezelfde speelwaardes. Het doel van aanbesteden is immers een gelijke kans bieden aan alle marktpartijen die aan de minimum eisen voldoen.	Hier kunt u gedeeltelijk vanuit gaan. Voor de toestellen die in het bestek omschreven staan voor de renovatie speelplekken 2024 (posten 1 t/m 2) zijn de ontwerpen al gemaakt en gedeeld met de buurtbewoners. Deze toestellen staan vast. Voor de renovatie speelplekken 2025 en 2026 (posten 3 t/m 8) kunnen gelijkwaardige toestellen aangeboden worden vanuit het raamcontract. De definitieve toestellen die geleverd en geplaatst dienen te worden zullen n.a.v. de definitieve ontwerpen bepaald worden
3	Raamovereenkomst 23-001def.pdf	Diverse posten	Diverse paginas		Voor het jaar 2024 heeft u per locatie een complete omschrijving van de werkzaamheden opgenomen. Hoe bent u tot deze aantallen/specifieke producten en werkzaamheden gekomen als er nog geen tekeningen beschikbaar zijn en kunnen deze aantallen/specifieke producten nog wijzigen n.a.v. de te maken tekeningen door opdrachtnemer.	Deze tekeningen en werkzaamheden zijn uitvoeringsklaar. Na de aanbesteding zal de winnende partij deze gegevens ontvangen incl. de deelopdracht die hier dan aan ten grondslag gaat liggen.
4	Raamovereenkomst 23-001def.pdf	Diverse posten	Diverse paginas		Voor de jaren 2025-2026 heeft u fictieve aantallen opgenomen bij specifieke toestellen/werkzaamheden. Klopt het dat de toestellen/aantallen niet vaststaan en in de loop van de overeenkomst kunnen wijzigen naar andere toestellen en nu enkel voor de fictieve inschrijfsom meetellen?	Dat klopt
5					In de aanbestedingsdocumenten worden specifieke merken genoemd voor de speeltoestellen. We missen het woordje "of gelijkwaardig". Vanuit oogpunt van de opdrachtgever geeft dit ook extra ruimte om een ander toestel te kiezen ivm levertijden, kleurtjes etc. Kan het woord of gelijkwaardig worden toegevoegd?	Er worden specifieke merken genoemd aangezien een begrijpelijke beschrijving van een speeltoestel lastig is. De speeltoestellen voor 2024 zijn vastgesteld, zie ook het antwoord op vraag 2. Bij de te leveren speeltoestellen voor 2025 en 2026 zal "of gelijkwaardig" worden toevoegd. De besteksposten onder 3040, 3041, 3043 en 3045 zijn gewijzigd.
6	beoordelingsleidraad gunningscriteria				Paragraaf 2.2 verdeling opdracht: Indien de gemeente zelf de ontwerpen maakt welke afdeling binnen de gemeente doet dat dan? Indien een extern bedrijf de ontwerpen maakt, welk bedrijf is dit dan?	De ontwerpen worden per sessie door verschillende partijen opgepakt. Dit kan intern of extern zijn. Deze partijen zijn nu nog niet allemaal bekend.
7	beoordelingsleidraad gunningscriteria				Paragraaf 2.2 verdeling opdracht: U geeft aan dat de gemeente Lelystad de ontwerpen aanlevert en dat de ontwerpen voor 2024-2026 nog gemaakt moeten worden. Maakt de gemeente zelf de ontwerpen of doet een extern bureau dit voor de gemeente?	Zie antwoord op vraag 6
8	beoordelingsleidraad gunningscriteria				Paragraaf 2.2 verdeling opdracht: Worden de gemaakte ontwerpen zowel in PDF als in DWG aangeleverd?	Ontwerpen worden bij opmaken van de deelopdracht in zowel PDF als DWG aangeleverd
9	beoordelingsleidraad gunningscriteria				Paragraaf 2.2 verdeling opdracht: u geeft aan dat de locaties van 2023 reeds zijn ontworpen. Om een juiste inschatting van de werkzaamheden te kunnen maken zouden we graag de ontwerpen van deze locaties willen ontvangen	Tekeningen worden beschikbaar gesteld
10	Algemeen				Op pagina 4 van bijlage 3 staat dat er 19 plekken zijn ontworpen en klaar staan voor uitvoering. In de raamovereenkomst (RAW-staat) tellen wij 17 plekken. Kunnen de tekeningen die klaar zijn beschikbaar worden gesteld? Dat is voor de prijsvorming relevant.	Gegadigde dient uit te gaan van 17 speelplekken, tekeningen worden beschikbaar gesteld bij deze nota.
11	Af te prijzen speeltoestellen				We zien in de stukken dat de speeltoestellen in de ontwerpen al zijn geselecteerd met artikelnummer en maatvoering. Uiteraard zullen we deze toestellen afprijzen. We nemen aan dat deze toestellen ook feitelijk na de gunning geleverd dienen te worden, is dat correct?	Voor de uitvoering van de 17 speelplekken die al ontworpen en klaar staan is dit correct. Voor de overige nog te ontwerpen speelplekken kan hier vanaf geweken worden in de nog te maken ontwerpen. De af te prijzen toestellen zijn wel veel voorkomend voor de in te richten speelplekken.
12	Prijzen speeltoestellen				We zien dat de overeenkomst zich over meerdere jaren uitstrekt. Mogen we in de jaren 2025 en 2026 de op dat moment actuele prijzen (conform algemene prijslijst op de website) voor de speeltoestellen in rekening brengen?	Besteksprijzen worden geïndexeerd conform deel 3 van het bestek hoofdstuk 01 paragraaf 21 artikel 10 lid 04
13	Gunningsleidraad	2.6.2		7	1 Kunt u een Excel versie van de inschrijfstaat ter beschikking stellen	Excelbestand inschrijfstaat is toegevoegd bij deze nota. Aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend.
14	Gunningsleidraad	2.7		8	Schema u?	certificaat SVS inspecteur spelen ** en daarmee op de hoogte van NEN-EN 1176-77 en WAS 2023
15	Bijlage 4 UEA def	6 referentieproject		5	1 Het is ons niet duidelijk of u bij inschrijving al een referentieomschrijving verwacht of bij verificatie. Kunt u dit verduidelijken?	Het referentiewerk zal opgevraagd worden bij de verificatie. Zoals aangegeven onder paragraaf 2.5 van de gunningsleidraad dienen bij inschrijving <u>inschrijfbijlet</u> , <u>inschrijfstaat</u> , <u>UEA</u> en <u>plan van aanpak</u> ingeleverd te worden.
16	Raamovereenkomst 23-001 05	05 tijdsbepaling		14	1 U geeft aan dat de startdatum uiterlijk 3 weken vanaf opdracht geldt. Dit is een onreële eis. De levertijd van toestellen is minimaal 6 weken. Momenteel loopt de uitvoeringsperiode uiteen van anderhalve maand tot wel 3 maanden in de drukste periodes. Dit mede door andere projecten die uitgevoerd moeten worden. Deze eis kan alleen vervuld worden als op voorhand een duidelijke planning afgestemd kan worden en ook de gemeente zich aan deze planning zal houden. Bent u bereid dit toe te zeggen?	De startdatum voor de uitvoering betreft niet direct de levering van de toestellen maar het opruimen gereed maken van de speelplekken voor plaatsing van de toestellen. Bij het verlenen van de deelopdracht verwachten wij dat u als opdrachtgever de toestellen direct besteld. Indien blijkt dat de levertijden erg uiteenlopen zullen we in overleg de planning moeten bijstellen.

17	Bestek 23-001-06 10	06 onderhoudstermijn	14	1	Wat verstaat u onder de werkzaamheden vallend binnen de onderhoudstermijn?	Het repareren van speelelementen, verzakkingen in infrastructurele werkzaamheden en het in standhouden van aangebrachten groenvoorzieningen bij normaal gebruik van de speelplek.
18	Bestek 23-001	05 Tijdsbepaling	14	2	Bestek 23-001-06 10 geeft aan dat de deelopdrachten voor 2024 op 31-12-2024 gereed dienen te zijn en er een boete opeisbaar is als dit niet behaald wordt. We nemen aan dat de boete enkel van toepassing is als de opdrachtnemer verwijtbaar tekortschiet. Kunt u dit bevestigen?	Dat is correct.
19	Gunningsleidraad	2.5	6	3	Is het toegestaan om de aan te leveren documenten door een bevoegde gevolmachtigde (conform uittreksel KVK) te laten ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKI), aangezien deze manier van ondertekenen bij de wet gelijk is gesteld aan een analoge of handgeschreven ondertekening?	Dat is toegestaan.
20	Gunningsleidraad	2.7	8	tabel	Referentieproject; aan welke eisen moet dit project voldoen?	zie bijlage 4 UEA paragraaf 6 Referentieproject
21	Gunningsleidraad	2.7	8	tabel	Geldig certificaat spelen; aan welke eisen moet dit certificaat voldoen?	certificaat SVS inspecteur spelen ** en daarmee op de hoogte van NEN-EN 1176-77 en WAS 2023
22	Gunningsleidraad	2.9	8	1	Waar dienen de inschrijvers de kosten voor de bankgarantie af te prijzen; kunt u hiervoor een bestekspost opnemen?	Onder bestekspost 939990, algemene kosten.
23	Bestek	101010 t/m 101020	10		Post 101010 en 101020 geeft aan dat het materiaal hoofdzakelijk hout betreft, maar dit betreft metaal, kunt u dat aanpassen?	Bestekspostnummer 101010 en 101020 zijn aangepast.
24	Bestek	101110	10		Post 101110 geeft aan dat er betonetegels als onderlaag aanwezig zijn, maar dit zijn foamplaten, kunt u dit aanpassen?	De betonetegels liggen of onder de rubberbetegels of onder de foamplaten. De valdempende ondergrond bestaat dus uit rubberbetegels met foamplaten en of rubberbetegels. Dit zal per speelplek onderzocht worden voor aanvang van de deelopdracht
25	Bestek	103010	13		Post 103010 Is het mogelijk om i.v.m. de kwaliteit als fundatie menggranulaat 0/16 mm toe te passen in plaats van de in de post voorgeschreven zandlaag? Daarnaast is een drukverdelend doek overbodig kan deze acherwege gelaten worden?	Post word niet aangepast
26	Bestek	111010	15		Post 111010 geeft aan dat het materiaal hoofdzakelijk hout betreft, maar dit betreft metaal, kunt u dat aanpassen?	Bestekspostnummer 111010 is aangepast.
27	Bestek	111110	15		Post 111110 geeft aan dat er betonetegels als onderlaag aanwezig zijn, maar dit zijn foamplaten, kunt u dit aanpassen?	De betonetegels liggen of onder de rubberbetegels of onder de foamplaten. De valdempende ondergrond bestaat dus uit rubberbetegels met foamplaten en of rubberbetegels. Dit zal per speelplek onderzocht worden voor aanvang van de deelopdracht
28	Bestek	01 04 01 lid 02	130	1	Slechts 70% van de kosten komt in aanmerking voor indexatie (60% loonkosten en 10% brandstofkosten). Kunt u dit uit oogpunt van erlijkheid en billikheid aanpassen naar 100%?	Betreffende artikel blijft ongewijzigd.
29	Bestek	1.10	5	1	Wat is er uiteindelijk van toepassing? Hier wordt binnen 2 maanden na aanleveren van een deelopdracht genoemd, terwijl in 05 Tijdsbepaling 'binnen 3 weken na opdracht' aangegeven wordt.	Binnen 3 weken na opdracht dient er gestart te worden met de werkzaamheden. Paragraaf 10 van hoofdstuk 1 is aangepast.
30	Bestek	1.10	5	4	Hoe zit het met eventuele verdragingen van materialen van o.a. leveranciers waar wij als aannemer geen invloed op hebben? Vervalt daarmee de op te leggen korting?	Indien dit tijdig met legetieme redenen vanuit de leveranciers word aangegeven zal in overleg deze korting niet opgelegd worden.
31	Bestek	103110	13		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja kunt u voor de hoekstukken een post toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud'op elkaar aangesloten worden
32	Algemeen				Kunnen wij ervan uitgaan de OG ervoor zorgt dat aannemer de behorende bodemonderzoeken per speelplek ontvangt samen met de deelopdracht per speelplek t.b.v. van het doen van grondmeldingen i.v.m. de nieuwe omgevingswet?	Nee, daar kunt u niet vanuit gaan. Bij het eventueel afvoeren en storten van grondstromen bent u als aannemer verantwoordelijk voor het naleven van de dan geldende wet- en regelgeving.
33	Bestek	113010, 113020, 113030	17		Uit welk type hout dient de kantopsluiting te bestaan? daarnaast ook welke maatvoeringen? Moeten daar ook paatjes bij worden gezet? Mogen wij ervan uitgaan dat u verlangt naar STIP hout?	kantopsluiting voor deze bestekposten conform specificatie van de bestekposten 303610 en 303630. Wij verlangen niet specifiek STIP hout. In deel 3 bepalingen is toegevoegd hoofdstuk 53 paragraaf 16 duurzaam geproduceerd hout.
34	Bestek	113010, 113020, 113030	17		U benoemt in de post voor de valdemping 'inclusief kantopsluiting', daarna ook in de posten 113020 en 113030 voor de toplaag, dient dit enkel in de posten van de toplaag te zitten?	Klopt, de kantopsluiting dient eenmalig geleverd en aangebracht te worden voor de montage van het kunstgras.
35	Bestek	113020 en 113030	17		U benoemt in de posten 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Zie bijgevoegde ontwerp speelplek Griend 20
36	Bestek	113110	17		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud'op elkaar aangesloten worden
37	Bestek	114	17		U benoemt in de bovenstaande post: 'aannemer dient leverantie te coördineren', om misvattingen te voorkomen; bedoelt u hiermee ook leveren en aanbrengen aangezien de onderstaande posten incl. leverantie zijn?	Gegadigde dient de speeltoestellen te leveren en te plaatsen alsmede de leverantie te coördineren.

38	Bestek	123110	21		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud' op elkaar aangesloten worden
39	Bestek	123220	21		U benoemt hier incl. invegen met brekerzand; kunt u hier een hoeveelheid ter inlichting aangeven? Incl. toepassen kleur?	U dient uit te gaan van 0,002 m3 per m2, bestekspost 123220 is aangepast. Kleur ter keuze aannemer.
40	Bestek	123230	21		Dient post 123220 hierdoor niet in mindering te worden gebracht met 10 stuks tegels?	Nee, gezien de geringe hoeveelheid.
41	Bestek	133310	23		Betreft dit een aaneengesloten lijn of betreft dit losse stukken?	Betreft nieuwe betijning voor een basketbalveld. Zie ontwerp bijgevoegd in nota
42	Bestek	143010, 143020, 143030	26		Uit welk type hout dient de kantopsluiting te bestaan? daarnaast ook welke maatvoeringen? Moeten daar ook paaltjes bij worden gezet? Mogen wij ervan uitgaan dat u verlangt naar STIP hout?	kantopsluiting voor deze bestekposten conform specificatie van de besteksposten 303610 en 303630. Wij verlangen niet specifiek STIP hout. In deel 3 bepalingen is toegevoegd hoofdstuk 53 paragraaf 16 duurzaam geproduceerd hout.
43	Bestek	143010, 143020, 143030	26		U benoemt in de post voor de valdemping 'inclusief kantopsluiting', daarna ook in de posten 143020 en 143030 voor de toplaag, dient dit enkel in de posten van de toplaag te zitten?	Klopt, de kantopsluiting dient eenmalig geleverd en aangebracht te worden voor de montage van het kunstgras.
44	Bestek	143020, 143030	26		U benoemt in de posten 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Zie bijgevoegde ontwerp speelplek Oostzeestraat 172
45	Bestek	143110	26		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud' op elkaar aangesloten worden
46	Bestek	153010, 153020	30		Uit welk type hout dient de kantopsluiting te bestaan? daarnaast ook welke maatvoeringen? Moeten daar ook paaltjes bij worden gezet? Mogen wij ervan uitgaan dat u verlangt naar STIP hout?	kantopsluiting voor deze bestekposten conform specificatie van de besteksposten 303610 en 303630. Wij verlangen niet specifiek STIP hout. In deel 3 bepalingen is toegevoegd hoofdstuk 53 paragraaf 16 duurzaam geproduceerd hout.
47	Bestek	153010, 153020	30		U benoemt in de post voor de valdemping 'inclusief kantopsluiting', daarna ook in de post 153020 voor de toplaag, dient dit enkel in de posten van de toplaag te zitten?	Klopt, de kantopsluiting dient eenmalig geleverd en aangebracht te worden voor de montage van het kunstgras.
48	Bestek	153010	30		Is deze ondergrond bedoeld voor de glijbaan in post 154050? Dan voldoet de valhoogte van de ondergrond niet, kunt u dit aanpassen naar minimaal 180cm valhoogte t.b.v. van de glijbaan?	Deze ondergrond is inderdaad voor een gedeelte bedoeld voor de glijbaan. Post word aangepast naar 180 cm valhoogte
49	Bestek	163010, 163020	34,35		Uit welk type hout dient de kantopsluiting te bestaan? daarnaast ook welke maatvoeringen? Moeten daar ook paaltjes bij worden gezet? Mogen wij ervan uitgaan dat u verlangt naar STIP hout?	kantopsluiting voor deze bestekposten conform specificatie van de besteksposten 303610 en 303630. Wij verlangen niet specifiek STIP hout. In deel 3 bepalingen is toegevoegd hoofdstuk 53 paragraaf 16 duurzaam geproduceerd hout.
50	Bestek	163010, 163020	34,35		U benoemt in de post voor de valdemping 'inclusief kantopsluiting', daarna ook in de posten 163020 voor de toplaag, dient dit enkel in de posten van de toplaag te zitten?	Klopt, de kantopsluiting dient eenmalig geleverd en aangebracht te worden voor de montage van het kunstgras.
51	Bestek	163030, 163040	35		U benoemt in de posten 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Bij deze speelplek vervalt het insnijden van figuren in het kunstgras
52	Bestek	163110	35		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud' op elkaar aangesloten worden
53	Bestek	173030, 173040	39		U benoemt in de posten 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Zie bijgevoegde ontwerp speelplek Kempenaar 26
54	Bestek	183010	39		Betreft dit incl. levering van opsluitbanden? Zo ja, kunt u hiervoor post toevoegen? post 183110 verwijst enkel naar opsluiting dekowood en gras	Leverantie van de opsluitbanden zitten in post 183110
55	Bestek	183110	45		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud' op elkaar aangesloten worden
56	Bestek	185110	47		Kunt u een hoeveelheidsresultaatsverplichting aangeven t.b.v. de gietrand (incl. type materiaal en maatvoering), boompalen (incl. maat en soort) en de gordelband (incl. type en maat)?	Specificatie boompalen en boomband conform bestekspost 641113 Specificatie gietrand conform bestekspost 643114
57	Bestek	191520	49		hoeveel grondwerk betreft dit?	ca. 2 m3 grondverzet
58	Bestek	193010	50		Uit welk type hout dient de kantopsluiting te bestaan? daarnaast ook welke maatvoeringen? Moeten daar ook paaltjes bij worden gezet? Mogen wij ervan uitgaan dat u verlangt naar STIP hout?	kantopsluiting voor deze bestekposten conform specificatie van de besteksposten 303610 en 303630. Wij verlangen niet specifiek STIP hout. In deel 3 bepalingen is toegevoegd hoofdstuk 53 paragraaf 16 duurzaam geproduceerd hout.
59	Bestek	193020	50		U benoemt in de posten 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Ontwerp van de Waalstraat 11 is toegevoegd. Uitsnijden figuren vervalt zit niet in dit ontwerp, bestekspost 193020 is aangepast.
60	Bestek	193110	51		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud' op elkaar aangesloten worden
61	Bestek	193220	51		U benoemt hier incl. invegen met brekerzand; kunt u hier een hoeveelheid ter inlichting aangeven? Incl. toepassen kleur?	U dient uit te gaan van 0,002 m3 per m2, bestekspost 193220 is aangepast. Kleur ter keuze aannemer.

62	Bestek	203010 t/m 203040	54		Betreft deze posten incl. leveren en aanbrengen van opsluitbanden? Zo ja, kunt u hiervoor een aparte post toevoegen?	Levering en aanbrengen opsluitbanden in de betreffende besteksposten komen te vervallen.
63	Bestek	223010	58		Betreft deze post incl. leveren en aanbrengen van opsluitbanden? Zo ja, kunt u hiervoor een aparte post toevoegen?	De tekst over de opsluitbanden in bestekspost 223010 komt te vervallen.
64	Bestek	233030, 233040	62		U benoemt in de posten 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Ontwerp van de Kempenaar 29 is toegevoegd. Uitsnijden figuren vervalt zit niet in dit ontwerp, bestekspost 233030 en 233040 zijn aangepast.
65	Bestek	233110	62		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud'op elkaar aangesloten worden
66	Bestek	233220	63		U benoemt hier incl. invegen met brekerzand; kunt u hier een hoeveelheid ter inlichting aangeven? Incl. toepassen kleur?	U dient uit te gaan van 0,002 m3 per m2, bestekspost 233220 is aangepast. Kleur ter keuze aannemer.
67	Bestek	243030, 243040	66		U benoemt in de posten 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Ontwerp Getijdelaan 71 is toegevoegd.
68	Bestek	243110	66		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud'op elkaar aangesloten worden
69	Bestek	243220	66		U benoemt hier incl. invegen met brekerzand; kunt u hier een hoeveelheid ter inlichting aangeven? Incl. toepassen kleur?	U dient uit te gaan van 0,002 m3 per m2, bestekspost 243220 is aangepast. Kleur ter keuze aannemer.
70	Bestek	244010, 244020	67		De valondergronden (verwezen naar de post 243010) voldoen niet aan de valhoogte van de toestellen, hoe gaan we hiermee om?	Besteksposten blijven ongewijzigd.
71	Bestek	253030	70		U benoemt in de post 'inclusief insnijden figuren', hoeveel figuren zijn dit en welke grootte? Daarnaast de vraag wat voor figuren dit zijn en dienen wij dit ook te leveren? Zo ja, kunt u hier een post voor toevoegen?	Ontwerp van de Biesbosstraat is toegevoegd. Insnijden figuren komt te vervallen, bestekspost 253030 is aangepast.
72	Bestek	253110	70		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud'op elkaar aangesloten worden
73	Bestek	253220	70		U benoemt hier incl. invegen met brekerzand; kunt u hier een hoeveelheid ter inlichting aangeven? Incl. toepassen kleur?	U dient uit te gaan van 0,002 m3 per m2, bestekspost 253220 is aangepast. Kleur ter keuze aannemer.
74	Bestek	263010	75		Betreft deze post incl. leveren en aanbrengen van opsluitbanden? Zo ja, kunt u hiervoor een aparte post toevoegen?	De tekst over de opsluitbanden in bestekspost 263010 komt te vervallen.
75	Bestek	263110	75		Behoren er ook hoekstukken bij de aan te brengen materialen of dienen de kopse einden 'koud' op elkaar aangesloten te worden? Zo ja betreft hoekstukken, kunt u hier een post voor toevoegen aan het bestek?	Er hoeven geen hoekstukken aan gebracht te worden. De kopse einden kunnen 'koud'op elkaar aangesloten worden
76	Bestek	263220	75		U benoemt hier incl. invegen met brekerzand; kunt u hier een hoeveelheid ter inlichting aangeven? Incl. toepassen kleur?	U dient uit te gaan van 0,002 m3 per m2, bestekspost 263220 is aangepast. Kleur ter keuze aannemer.
77	Bestek	303010 t/m 303040	85		Uit welk type hout dient de kantopsluiting te bestaan? daarnaast ook welke maatvoeringen? Moeten daar ook paaltjes bij worden gezet? Mogen wij ervan uitgaan dat u verlangt naar STIP hout?	kantopsluiting voor deze besteksposten conform specificatie van de besteksposten 303610 en 303630. Wij verlangen niet specifiek STIP hout. In deel 3 bepalingen is toegevoegd hoofdstuk 53 paragraaf 16 duurzaam geproduceerd hout.
78	Bestek	153020	30		Post 153010 schrijft een kunststofvloer/onderlaag van foamplaten ter keuze aannemer voor. Voor onze Softbarkvloeren schrijven wij een valdempende laag van gebonden SBR voor. Is dit toegestaan sla als alternatief voor foamplaten?	Dit is toegestaan mits het aan de geldende wet- en regelgeving conform het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen.
79	Bestek	161020	32		post 161020 geeft aan dat er een duiketrek verwijderd moet worden, deze hebben wij niet aangetroffen.	Toestel is nog aanwezig.
80	Bestek	161110	32		post 161110 geeft aan dat er betontegels als onderlaag aanwezig zijn, maar dit zijn foamplaten, kunt u dit aanpassen?	Het is niet duidelijk of er wel of geen betontegels onder alle rubbertegelvalondergronden liggen. We gaan ervan uit dat deze er in de meeste gevallen wel liggen. Post blijft ongewijzigd
81	Bestek	183010	45		Post 183010 is het mogelijk om i.v.m. de kwaliteit als fundatie menggranulaat 0/16 mm toe te passen in plaats van de in de post voorgeschreven zandlaag? Daarnaast is een drukverdelend doek overbodig kan deze achterwege gelaten worden?	Post word niet aangepast.
82	Bestek	191110	48		Post 191110 geeft aan dat er betontegels als onderlaag aanwezig zijn, maar dit zijn foamplaten, kunt u dit aanpassen?	Het is niet duidelijk of er wel of geen betontegels onder alle rubbertegelvalondergronden liggen. We gaan ervan uit dat deze er in de meeste gevallen wel liggen. Post blijft ongewijzigd.
83	Bestek	203010	54		Post 203010 is het mogelijk om i.v.m. de kwaliteit als fundatie menggranulaat 0/16 mm toe te passen in plaats van de in de post voorgeschreven zandlaag? Daarnaast is een drukverdelend doek overbodig kan deze achterwege gelaten worden?	Post word niet aangepast.
84	Bestek	223010	58		Post 223010 is het mogelijk om i.v.m. de kwaliteit als fundatie menggranulaat 0/16 mm toe te passen in plaats van de in de post voorgeschreven zandlaag? Daarnaast is een drukverdelend doek overbodig kan deze achterwege gelaten worden?	Post word niet aangepast.

85	Bestek	263010	75		Post 263010 Is het mogelijk om i.v.m. de kwaliteit als fundatie menggranulaat 0/16 mm toe te passen in plaats van de in de post voorgeschreven zandlaag? Daarnaast is een drukverdelend doek overbodig kan deze achterwege gelaten worden?	Post word niet aangepast.
86	Bestek	303110 t/m 303130	85		Post 303110 t/m 303130 Is het mogelijk om i.v.m. de kwaliteit als fundatie menggranulaat 0/16 mm toe te passen in plaats van de in de post voorgeschreven zandlaag? Daarnaast is een drukverdelend doek overbodig kan deze achterwege gelaten worden?	Post word niet aangepast.
87	Bestek	303010 t/m 303040	85		Uit welk type hout dient de kantopsluiting te bestaan? daarnaast ook welke maatvoeringen? Moeten daar ook paaltjes bij worden gezet? Mogen wij ervan uitgaan dat u verlangt naar STIP hout?	kantopsluiting voor deze bestekposten conform specificatie van de besteksposten 303610 en 303630. Wij verlangen niet specifiek STIP hout. In deel 3 bepalingen is toegevoegd hoofdstuk 53 paragraaf 16 duurzaam geproduceerd hout.
88	Bestek	303010 t/m 303040	85		U benoemt in de posten voor de valdemping 'inclusief kantopsluiting', daarna ook in de post 303040 voor de toplaag, dient dit enkel in de posten van de toplaag te zitten?	Klopt, de kantopsluiting dient eenmalig geleverd en aangebracht te worden voor de montage van het kunstgras.
89	Bestek	303210, 303220	85		Betreft deze post incl. leveren en aanbrengen van opsluitbanden? Zo ja, kunt u hiervoor een aparte post toevoegen?	Eventuele levering en plaatsing van opsluitbanden kan verrekend worden met de besteksposten 533110 / 533130 / 533610 / 533630
90	Bestek	303610 t/m 303640	86, 87		Mogen wij ervan uitgaan dat de levering van hout volgens STIP certificering dient te zijn?	Dit is geen vereiste.
91	Bestek	564910	94		Kunt u een levering aangeven in de post?	Leverantie is in de betreffende bestekspost toegevoegd.
92	Bestek	566220	95		Kunt u een levering aangeven in de post?	Leverantie is in de betreffende bestekspost toegevoegd.
93	Bestek	621030	98		Hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met hoeveelheid resultaatverplichting van 9 m3 per plantgat, kunt u dit aanpassen?	Hoeveelheidsresultaatsverplichting gaat uit van ca. 50 boomplantgaten. Graag deze hoeveelheid aanhouden t.b.v. de prijsvorming
94	Bestek	621040	98		Tot welke diepte dient er gespit te worden? is dit 20cm of meer?	Er dient tot tot 20 cm gespit te worden.
95	Bestek	621120	98		Voor aanbrengen homogeen mengsel de oude zeebodem 0,20 m doorspitten' Kunt u hier een verwijzing maken naar post 621040?	verwijzing naar post 621040 is toegevoegd
96	Bestek	621220	99		Voor aanbrengen homogeen mengsel de oude zeebodem 0,20 m doorspitten' Kunt u hier een verwijzing maken naar post 621040?	verwijzing naar post 621040 is toegevoegd
97	Bestek	621320	99		Voor aanbrengen homogeen mengsel de oude zeebodem 0,20 m doorspitten' Kunt u hier een verwijzing maken naar post 621040?	verwijzing naar post 621040 is toegevoegd
98	Bestek	621710	99		Kunt u een hoeveelheid ter inlichting toevoegen aan deze post?	De hoeveelheid resultaatverplichting is gelijk aan de hoeveelheid ter inlichting.
99	Bestek	622010	100		Kunt u de hoeveelheid ter inlichting aanpassen naar de fictieve hoeveelheid?	Bestekspost 622010 is aangepast.
100	Bestek	6411	105		Bomen in verharding; dienen we hier ook een gletrand aan te brengen bv het watergeven?	Nee, hier zal een watergeefdrain conform de bestekspost aangebracht worden.
101	Bestek	645110 t/m 645120	113		Kunt u een maatvoering aangeven van de ter beschikking gestelde beplanting?	645110 maatvorming sierplantsoen 40-50 / Solitaires 80-100
102	Bestek	645210 t/m 645220	113		Kunt u een maatvoering aangeven van de ter beschikking gestelde beplanting?	645210 maatvorming sierplantsoen C1.5 / Solitaires C5 / Kluit 125-150 / containergoed C1.5
103	Bestek	646	114		Bos, sierplantsoen, rozen en vaste planten; Kunt u een maatvoering aangeven van de ter beschikking gestelde beplanting?	Bosplantsoen wortelgoed 100-125 / Bosplantsoen container / pot C2 / Sierplantsoen wortelgoed 30-40 / Sierplantsoen pot C1.5 / Sierplantsoen rozen wortelgoed 30-40 / Sierplantsoen rozen pot/kluit/container C1.5 / Vaste planten P9
104	Bestek	647	116		Hagen; Kunt u een maatvoering aangeven van de ter beschikking gestelde beplanting?	Wortelgoed 80-100 / container goed C2.
105	Bestek	648410	117		Leverancier geeft een hoeveelheid per m2 aan tussen 15-25 gram. Kunt u dit aanpassen in het bestek?	Bestekspost blijft ongewijzigd.
106	Bestek	649310	117		De verwijzing in de post houdt op na 64....., kunt u dit aanvullen?	Verwijzing gewijzigd in bomen geplant conform besteksposten 641 / 642 / 643
107	Bestek	801510 t/m 801530	120		Kunt u aangeven hoe lang de bouwhekken gemiddeld dienen te blijven staan?	Voor de duur van de werkzaamheden, dit dient door de aannemer zelf ingeschat te worden.
108	Bestek	802020	121		Kunnen wij ervan uitgaan dat u al een vooronderzoek heeft gedaan betreft een bodemonderzoek en dat u dit met de aannemer deelt?	Nee, daar kunt u niet vanuit gaan. Bij het eventueel afvoeren en storten van grondstromen bent u als aannemer verantwoordelijk voor het naleven van de dan geldende wet- en regelgeving.
109	Bestek	7	4		Kunt u een post in het bestek opnemen voor het opstellen van een kwaliteitsplan?	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 22.
110	Bestek	103010	13		Post 103010 Graag vernemen wij of we ook onze Softbark EPDM Mulch mogen toepassen als gelijkwaardig alternatief van Tigermulch? Kunt u aangeven op welke eisen (samenstelling, Ral-codes en percentages) de gelijkwaardigheid wordt getoetst?	Dat is toegestaan. Gelijkwaardigheid wordt getoetst op kwaliteit en valdemping. Kleurstelling in overleg en na aanleveren proefstukken
111	Bestek	183010	45		Post 183010 Graag vernemen wij of we ook onze Softbark EPDM Mulch mogen toepassen als gelijkwaardig alternatief van Tigermulch? Kunt u aangeven op welke eisen (samenstelling, Ral-codes en percentages) de gelijkwaardigheid wordt getoetst?	Dat is toegestaan. Gelijkwaardigheid wordt getoetst op kwaliteit en valdemping. Kleurstelling in overleg en na aanleveren proefstukken

112	Bestek	203010	54		Tigermulch is gemaakt van gecoate snippers van bv hefruckbanden. Is het toegestaan om onze eigen Mulch 'Softbark' to te passen als alternatief? Dit is een stuk fijner (meer een vezelachtige structuur) en gemaakt van EPDM wat door en door gekleurd is. Daarnaast de vraag of Tigermulch nog toegepast mag worden ivm de mogelijke aanwezigheid van PAKS (PAKS in de toplaag is niet toegestaan. Met betrekking tot PAKS in de onderlaag geldt dat de hoeveelheid PAKS welke in het rubber aanwezig is, niet schadelijk mag zijn (gezondheidsrisico's) voor de gebruikers en voldoen aan wettelijk gestelde normen, zoals opgenomen in de REACH verordening (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/vraag-en-antwoord/wat-is-reach). Kan de opdrachtgever aangeven wat de samenstelling is van Green Mix (RAL-codes en percentages)	dat is toegestaan.
113	Bestek	223010	58		Post 223010 Graag vernemen wij of we ook onze Softbark EPDM Mulch mogen toepassen als gelijkwaardig alternatief van Tigermulch? Kunt u aangeven op welke eisen (samenstelling, Ral-codes en percentages) de gelijkwaardigheid wordt getoetst?	Dat is toegestaan. Gelijkwaardigheid word getoetst op kwaliteit en valdemping. Kleurstelling in overleg en na aanleveren proefstukken
114	Bestek	263010	75		Wat is de locaties is/zijn dit? Kunt u per speelgelegenheid de oppervlakte en de maximale valhoogte aangeven?	Tekening van deze speelplek is toegevoegd
115	Bestek	263010	75		Post 223010 Graag vernemen wij of we ook onze Softbark EPDM Mulch mogen toepassen als gelijkwaardig alternatief van Tigermulch? Kunt u aangeven op welke eisen (samenstelling, Ral-codes en percentages) de gelijkwaardigheid wordt getoetst?	Dat is toegestaan. Gelijkwaardigheid word getoetst op kwaliteit en valdemping. Kleurstelling in overleg en na aanleveren proefstukken
116	Bestek	263010	75		Wat is de locaties is/zijn dit? Kunt u per speelgelegenheid de oppervlakte en de maximale valhoogte aangeven?	Tekening van deze speelplek is toegevoegd
117	Bestek	303110 t/m 303130	85		Post 303110 t/m 303130 Graag vernemen wij of we ook onze Softbark EPDM Mulch mogen toepassen als gelijkwaardig alternatief van Tigermulch? Kunt u aangeven op welke eisen (samenstelling, Ral-codes en percentages) de gelijkwaardigheid wordt getoetst?	Dat is toegestaan. Gelijkwaardigheid word getoetst op kwaliteit en valdemping. Kleurstelling in overleg en na aanleveren proefstukken.
118	Bestek	deel 3 01 07 01	132		Kunt u gezien de aard van de werkzaamheden aangeven waarom er is gekozen voor een zekerheidsstelling? Kunt u dit hoartikel laten vervallen?	Artikel 010701 van deel 3 komt te vervallen.
119	Bestek	deel 3 01 16 04	146		Kunt u een kopie van de CAR-verzekering verstrekken tijdens de NVI?	Kopie CAR-verzekering is bij de nota gevoegd.
120	Bestek	deel 3 01 21 10	153		Dit artikel is enigszins tegenstrijdig met 01 04 01. Kunt u nader toelichten hoe opdrachtgever omgaat met prijsaanpassingen? (indexatie/risicoregeling)	Artikel 010401 van deel 3 komt te vervallen.
121	Beoordelingsleidraad	3,2	10		Bij kwaliteitscriterium A vraagt u hoe wij invulling geven aan uitvoering en planning . Beoordelingscriterium A (pag 11) heeft de naam Fasering hier beschrijft u andere 'doelen' dan bij het kwaliteitscriterium A op pagina 10. Kunt u verduidelijken op welke onderdelen de inschrijvers beoordeeld worden?	Er word op beide 'doelen' beoordeeld. In algemeenheid zoeken wij naar een partij die laat zien dit kwaliteitscriterium te beheersen. De omschrijving op pagina 10 en vervolgd op pagina 11 dient ter illustratie. Wij zien graag in uw PVA de creativiteit en dus beheersbaarheid van dit kwaliteitscriterium
122	Beoordelingsleidraad	3,2	12		Bij kwaliteitscriterium B vraagt u hoe wij invulling geven aan communicatie met opdrachtgever . Beoordelingscriterium B (pag 13) heeft de naam Beperking Overlast hierin beschrijft u andere 'doelen' (bijvoorbeeld communicatie met omwonenden) dan bij het kwaliteitscriterium B op pagina 12. Kunt u verduidelijken op welke onderdelen de inschrijvers beoordeeld worden?	Er word op beide 'doelen' beoordeeld. In algemeenheid zoeken wij naar een partij die laat zien dit kwaliteitscriterium te beheersen. De omschrijving op pagina 12 dient ter illustratie. Wij zien graag in uw PVA de creativiteit en dus beheersbaarheid van dit kwaliteitscriterium
123	Beoordelingsleidraad	4,3	15		Hier wordt bij kwaliteitscriterium A een faseringsplan gevraagd, dit is tegenstrijdig met 3.2. Kunt u verduidelijken wat u exact van de inschrijvers verwacht?	Faseringsplan is gewijzigd in uitvoeringsplan
124	Beoordelingsleidraad	4,4	16		Hier wordt bij kwaliteitscriterium B een plan beperking overlast gevraagd, dit is tegenstrijdig met 3.3. Kunt u verduidelijken wat u exact van de inschrijvers verwacht?	in paragraaf 3.3 beoordelingscriterium is buitit "hoe denkt de aannemer de overlast zoveel mogelijk te beperken" toegevoegd
125	Beoordelingsleidraad	2,2	4		U geeft aan dat de locaties voor 2023 reeds zijn ontworpen. Kunnen wij deze tekeningen ontvangen? Wordt de realisatie van deze locaties als 1 deelopdracht verstrekt, of als deelopdracht per locatie?	De ontwerpen voor de locaties van 2023 zijn bij de NVI toegevoegd.
126	Beoordelingsleidraad	2,2	4		U geeft aan dat de locaties voor 2024-2026 door de gemeente worden ontworpen. Wanneer ontvangen wij de tekeningen voor 2024 en voor 2025? Wordt de realisatie van deze locaties als 1 deelopdracht verstrekt, of als deelopdracht per locatie?	De tekeningen worden aangeleverd indien deze gereed zijn. De realisatie per jaar, dus voor 2023 en 2024 worden per jaar in een deelopdracht verstrekt. Dit geldt bij een eventuele verlenging ook voor de jaren 2025 en 2026.
127	Bestek	hoofdstuk 2,2 lid 01	9		Hier staat dat aan aannemer wordt gevraagd om per speellocatie tekeningen te maken. Dat lijkt ons onjuist, aangezien u de tekeningen aanlevert. Kunt u dit lid laten vervallen?	Er vanuit gaande dat u hoofdstuk 2.1 lid 01 bedoelt, Deze paragraaf is niet van toepassing.