

*013 en *014 Onkruidbeheersing plantsoen

Post *01310 + *01320: Onkruidbeheersing sierplantsoen jong

Post *01330 + *01340: Onkruidbeheersing vaste planten jong

Post *01350 + *01360: Onkruidbeheersing vaste planten

Post *01420: Onkruidbeheersing heesterplantsoen

Post *01450: Onkruidbeheersing haagplantsoen

Post 508610: Groenonderhoud grafvelden (combi van beeldmeetlatten)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

Groen-beplanting	onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 20% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 30% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 40% per 100m ²	bedekking onkruid > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming ja	zodevorming ja

Meetinstructie: Onkruid in groen

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

*015 Onkruidbeheersing boomspiegels

Post *01520: Onkruidbeheersing boomspiegels in verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18

Groen-boom	boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40% per boomspiegel	bedekking onkruid > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm

Meetinstructie: Onkruid in groen

*018 Snoeibeheersing plantsoen

Post *01820: Snoeien haag laag

Post *01850: Snoeien haag hoog

Post *01880: Snoeien blokhaag (eenheid dan in m2)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.48.99

Groen-beplanting haag-snoeibeeld geschoren hagen				
A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 20 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 30 cm per 100m ¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 40 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 50 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 50 cm

Meetinstructie: Snoeibeeld geschoren hagen

Elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm, dient tot op het oude hout te gebeuren waarbij de gewenste vormgeving in stand blijft.

*019 Snoeibeheersing plantsoen

Post *01920: Randsnoei heesterplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.48.13

Groen-beplanting heesters-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 35 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 40 cm per 100m ¹
lengte overgroeiende beplanting 0 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 50 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 75 cm	lengte overgroeiende beplanting > 75 cm
storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken ja

Meetinstructie: Overgroei beplanting

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroei" gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d. Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Post *01950: Randsnoei bodembedekkers

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.11

Groen-beplanting	bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook “gemiddelde lengte overgroeïende beplanting” gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d. Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Post *01980: Randsnoei struikrozen en vaste planten

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.14

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.15

Groen-beplanting	struikrozen-overgroei randen verharding of gras			
Groen-beplanting	vaste planten-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

***031 Natuurlijk afvalbeheersing gras intensief**

Post *03120: Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.06 - 51.28.11 - 51.38.13				
Groen-gras en kruidachtigen		natuurlijk afval		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen natuurlijk afval.	Er ligt weinig natuurlijk afval.	Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.	Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.	Er ligt veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode 0% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 10% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 25% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 35% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode > 35% per 100m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode 0% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 5% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 10% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 25% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode > 25% per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 45 t/m 4.

***035 Beheersing grashoogte**

Post *03520: Maaien gazon

Post 508610: Groenonderhoud grafvelden (combi van beeldmeetlatten)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.01				
Groen-gras en kruidachtigen		gazon-grashoogte		
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk laag.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras > 80 mm
minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte < 20 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 10 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 60 cm	hoogte onkruid > 60 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Aanvullend zijn de prestatie-eisen 'aantal opeenhopingen van maaisel' en 'minimale hoogte' toegevoegd.

Bij de aanwezigheid van onkruid / "sprietten" in de gazon-vlakken dient dit gelijktijdig mee gemaaid te worden in het beheersen van de grashoogte van het areaal aan gazon (*niet omheen maaien*).

Een afwisseling tussen verschillende type maaimachines gedurende het maaiseizoen kan het ontstaan van sprietten voorkomen (*bijv. kooimaaien afwisselen met cirkelmaaien*).

In afwijking op de KOR betreft de definitie van gazon: "Verschijningsvorm: grasterrein met relatief uniform grasmengsel met beperkt bedekkingspercentage onkruid, met een maximale hoogte van 80 mm.

Functie: verfraaiing van de groenstructuur, recreatief (mede)gebruik zoals spelen, recreëren, lopen, picknicken. Beheer: wordt veelal intensief gemaaid. Synoniemen: intensief gazon, recreatief grasveld".

* = 5 bij perceel 5, zijnde het bestek Onderhoud Begraafplaatsen (bijv. *013 = 5013)

Post *03580: Bijmaaien obstakels in gras intensief

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland

Groen-gras en kruidachtigen		gazon-grashoogte rondom obstakels		
A+	A	B	C	D
				
Het gras rondom obstakel is zeer laag.	Het gras rondom obstakel is laag.	Het gras rondom obstakel is voldoende laag.	Het gras rondom obstakel is redelijk hoog.	Het gras rondom obstakel is hoog.
hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 40 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 75 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 210 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel > 210 mm

Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels

Betreft alleen rond obstakels rond bomen NIET bijmaaien i.v.m. kans op maaischade

De term: tot 0,3m van obstakel = ter verduidelijking: binnen een afstand van 0,30 m van obstakel

*043 Onkruidbeheersing verharding elementen

Post *04320: Onkruidbeheersing verharding; klinkers

Post *04350: Onkruidbeheersing verharding; tegels en overige

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01

Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 2% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 4% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 8% per 100m ²	bedekking onkruid > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja

Meetinstructie: Onkruid op verharding

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grasoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

*044 Onkruidbeheersing halfverharding en obstakels

Post *04420: Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 20 % per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 30 % per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 30 % per m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 20 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 50 cm	hoogte onkruid > 50 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Post *04450: Onkruidbeheersing verharding; halfverharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.02				
Verharding	open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 5% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 10% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 35% per 100m ²	bedekking onkruid > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 15 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 15 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

##