

# PROGRAMMA VAN EISEN

## Levering Duurzame Elektriciteit en Gas



Kenmerk: A02.31.2023  
Versie: definitieve versie  
Datum: 29 april 2024

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>TOEPASBAARHEID PROGRAMMA VAN EISEN .....</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>CONTRACTDUUR EN -VERLENGING .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>PRODUCT DUURZAME ELEKTRICITEIT .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>4</b> | <b>PRODUCT DUURZAAM GAS .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>5</b> | <b>CONTRACTVOLUMES ELEKTRICITEIT EN GAS .....</b>                 | <b>5</b>  |
| 5.1      | CONTRACTVOLUMES .....                                             | 5         |
| 5.2      | CONTRACTVOLUME ELEKTRICITEIT .....                                | 5         |
| 5.3      | CONTRACTVOLUME GAS .....                                          | 5         |
| 5.4      | AFBOUWEN ENERGIEVERBRUIKEN .....                                  | 6         |
| <b>6</b> | <b>FLEXIBILITEIT ELEKTRICITEIT EN GAS .....</b>                   | <b>6</b>  |
| 6.1      | ARBITRAGE .....                                                   | 6         |
| 6.2      | FLEXIBILITEIT CONTRACTVOLUME ELEKTRICITEIT EN GAS .....           | 6         |
| 6.3      | VOLUMEBANDBREEDTE ELEKTRICITEIT .....                             | 7         |
| 6.4      | VOLUMEBANDBREEDTE GvO's ELEKTRICITEIT .....                       | 7         |
| 6.5      | VOLUMEBANDBREEDTE GAS .....                                       | 8         |
| 6.6      | VOLUMEBANDBREEDTE CO <sub>2</sub> -CERTIFICATEN GAS .....         | 9         |
| 6.7      | MUTATIEBANDBREEDTE ELEKTRICITEIT EN GAS .....                     | 9         |
| <b>7</b> | <b>PRIJSOPGAVE, PRIJSSYSTEMATIEK EN CLICKPROCEDURE .....</b>      | <b>9</b>  |
| 7.1      | PRIJSOPGAVE BIJ INSCHRIJVING .....                                | 10        |
| 7.2      | PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKHEID .....                               | 10        |
| 7.3      | PRIJSSYSTEMATIEK BEPALING LEVERINGSPRIJS VOOR ELEKTRICITEIT ..... | 10        |
| 7.4      | VERSCHIL PIEKNOTERING FACTURATIE EN INKOOP .....                  | 11        |
| 7.5      | PRIJSSYSTEMATIEK BEPALING LEVERINGSPRIJS VOOR GAS .....           | 12        |
| 7.6      | CLICKPROCEDURE GROOTHANDELSPRIJS (INKOOPSTRATEGIE) .....          | 13        |
| 7.7      | VASTE PRIJS CERTIFICATEN .....                                    | 14        |
| 7.8      | LEVERINGSPRIJS PER KALENDERJAAR .....                             | 14        |
| 7.9      | EIGEN OPWEK EN TERUGLEVERING ELEKTRICITEIT .....                  | 15        |
| 7.10     | INBRENG EIGEN GvO's ELEKTRICITEIT .....                           | 15        |
| <b>8</b> | <b>VERDUURZAMING ELEKTRICITEIT EN GAS .....</b>                   | <b>16</b> |
| 8.1      | GARANTIES VAN OORSPRONG VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK .....         | 16        |
| 8.2      | GARANTIES VAN OORSPRONG VOOR GASVERBRUIK .....                    | 16        |
| 8.3      | CO <sub>2</sub> -CERTIFICATEN VOOR GASVERBRUIK .....              | 16        |
| 8.4      | EINDGEBRUIKERSREKENING VERTICER VOOR ELEKTRICITEIT .....          | 16        |
| 8.5      | EINDGEBRUIKERSREKENING VERTICER VOOR GAS .....                    | 17        |

|           |                                                                                          |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.6       | GEbruikersREKENING BIJ GOLD STANDARD FOUNDATION VOOR GAS .....                           | 17        |
| 8.7       | AFBOEKEN VAN GVO'S VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK .....                                     | 17        |
| 8.8       | AFBOEKEN VAN CO <sub>2</sub> -CERTIFICATEN VOOR GASVERBRUIK .....                        | 17        |
| 8.9       | GEVOLGEN VAN DE BIJMENGVERPLICHTING .....                                                | 17        |
| 8.10      | WIJZIGING REGELGEVING GVO'S VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS .....                              | 17        |
| 8.11      | VERDUURZAMING VAN ENERGIEVERBRUIKEN DIE BUITEN DE OVEREENKOMST VALLEN .....              | 18        |
| <b>9</b>  | <b>FACTURATIE.....</b>                                                                   | <b>18</b> |
| 9.1       | FACTURATIE ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN .....                                             | 18        |
| 9.2       | FACTURATIE VAN GASAANSLUITINGEN .....                                                    | 19        |
| 9.3       | FACTURATIE VAN CERTIFICATEN .....                                                        | 20        |
| 9.4       | OVERIGE FACTURATIE VEREISTEN (GELDEN VOOR ZOWEL ELEKTRICITEIT, GAS EN CERTIFICATEN)..... | 20        |
| <b>10</b> | <b>OPERATIONELE PROCESSEN.....</b>                                                       | <b>22</b> |
| 10.1      | INITIËLE SWITCH.....                                                                     | 22        |
| 10.2      | MUTATIES GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST.....                                  | 23        |
| 10.3      | SPONTANE WEGSWITCHES.....                                                                | 23        |
| <b>11</b> | <b>PRIVACY EN OMGANG MET GEGEVENS .....</b>                                              | <b>23</b> |
| 11.1      | ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBECHERMING.....                                             | 23        |
| 11.2      | DATA LEKKEN.....                                                                         | 23        |
| <b>12</b> | <b>COMMUNICATIE.....</b>                                                                 | <b>23</b> |
| 12.1      | AFHANDELEN VRAGEN EN KLACHTEN .....                                                      | 23        |
| 12.2      | ONLINE COMMUNICATIE .....                                                                | 24        |
| 12.3      | MANAGEMENTINFORMATIE EN -RAPPORTAGE .....                                                | 24        |
| 12.4      | CONTACTPERSONEN, COMMUNICATIE EN CONTRACTMANAGEMENT .....                                | 24        |
| 12.5      | OPSTART OVERLEG.....                                                                     | 25        |
| 12.6      | VOORTGANGSOVERLEG (STRATEGISCH EN OPERATIONEEL) .....                                    | 25        |
| 12.7      | JAARLIJKSE EVALUATIE .....                                                               | 25        |

# 1 Toepasbaarheid Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (hierna: PvE) is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar wijzigingen of onjuistheden zijn voorbehouden.

Als bijlagen zijn Excel-bestanden toegevoegd met relevante informatie van aansluitingen en verbruiken. Deze informatie wordt in het PvE samengevat weergegeven. De informatie over de bestaande aansluitingen en verbruiks- en productievolumes van de Deelnemers is zo compleet mogelijk aangeleverd op basis van informatie die op het moment van publicatie van de aanbesteding bekend was.

Voor zover niet vermeld in dit PvE dient de aangeboden levering en dienstverlening door Inschrijver passend te zijn voor het doel waarvoor deze levering en dienstverlening door de Deelnemers wordt ingekocht.

Te allen tijde dient de opdracht op zorgvuldige wijze te worden uitgevoerd en te voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

Het PvE omvat de eisen die de Opdrachtgever stelt aan de uitvoering van de Opdracht, en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten.

Indien Inschrijver over de inhoud van het PvE vragen heeft, of meent dat het PvE een onduidelijkheid, tegenstrijdigheid of fout bevat, kan Inschrijver tijdens de Nota van Inlichtingen fase een vraag of verzoek ter verduidelijking indienen conform de werkwijze als is beschreven in de Inschrijfleidraad, hoofdstuk 3.

Indien Inschrijver meent, dat een eis niet realistisch (genoeg) is, gegeven de Opdracht uitvoering en/ of de huidige marktsituatie, kan Inschrijver een wijzigingsvoorstel bij de vraag bijvoegen. Inschrijver dient er echter van uit te gaan, dat het uiteindelijk de aanbestedende dienst is die bepaalt of een voorgestelde wijziging wordt doorgevoerd waarbij het uitgangspunt is, dat in ieder geval geen grote ingrijpende wijziging wordt doorgevoerd.

De Inschrijver gaat door Inschrijving akkoord met de voorwaarden beschreven in het PvE inclusief de Nota('s) van Inlichtingen, zie Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6.

Daarna geldt het PvE als Minimumeis: het niet akkoord gaan met de inhoud van één of meer onderdelen van het PvE betekent uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De Aanbestedende dienst kan besluiten een aangepaste PvE als Herziene Documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar te stellen aan alle Inschrijvers. Zij is hiertoe niet verplicht.

# 2 Contractduur en-verlenging

De huidige overeenkomsten elektriciteit en gas lopen respectievelijk af op 31 december 2024, 24.00 uur en 1 januari 2025, 06.00 uur.

De nieuw te sluiten overeenkomst gaat in op 1 januari 2025, 00.00 uur, waarbij de switch en levering voor elektriciteit direct plaatsvindt en de switch en levering voor gas om 06.00 uur.

De initiële looptijd van de te sluiten Overeenkomst is 1 januari 2025 tot en met 1 januari 2027, 06:00 uur. Tevens geldt een optie tot verlengen van de Overeenkomst met direct aansluitend 2 keer 1 jaar. Van de optie tot verlengen kan uitsluitend gebruik worden gemaakt als zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer akkoord gaan met de verlenging. Een verlenging kan uitsluitend ingaan, direct volgend op de initiële looptijd of op een verlengingsjaar. De Overeenkomst kent geen opzegtermijn of stilzwijgende verlenging.

Bij een verlenging kan de samenstelling van het Collectief mogelijk veranderen, doordat één of meerdere Deelnemers geen gebruik wenst te maken van de optie tot verlengen. Zodra hiervan sprake is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hierover informeren en treden partijen met elkaar in overleg. Deelnemers kunnen bij een verlenging er ook voor opteren om alleen elektriciteit of alleen gas te verlengen.

Bij een verlenging worden de contractvolumes opnieuw vastgesteld, zonder dat daarop een contractvolumebandbreedte, zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van toepassing is. Er worden bij een verlenging geen nieuwe entiteiten toegevoegd.

Een optie tot verlengen van de Overeenkomst kan door Opdrachtgever tot uiterlijk 30 september voorafgaand aan het eerstvolgende optiejaar gelicht worden onder de hierna beschreven voorwaarden. Opdrachtnemer heeft vanaf het moment dat Opdrachtgever dit voornemen kenbaar maakt, gedurende twee weken de mogelijkheid te bepalen of de Overeenkomst tegen gelijke voorwaarden verlengd kan worden. Binnen deze twee weken geeft de Opdrachtnemer ook aan tegen welke opslagen en prijzen van Garanties van Oorsprong en CO<sub>2</sub>-certificaten (hierna: Certificaten) de Overeenkomst verlengd kan worden en geeft daarbij een schriftelijke onderbouwing.

De opslagen en prijzen van Certificaten kunnen uitsluitend worden gewijzigd indien de marktsystematiek daartoe aanleiding geeft. Onder marktsystematiek wordt in deze context ook verstaan substantiële marktprijsontwikkelingen die van invloed zijn op de opslagen en de prijs van Certificaten. Indien Opdrachtnemer voor een wijziging van de opslagen en/of de prijs voor Certificaten een beroep wil doen op een veranderde marktsystematiek zal hij de wijziging inclusief onderbouwing binnen twee weken aan Opdrachtgever toezenden. Overige contractvoorwaarden en/ of -bepalingen kunnen bij een verlenging niet worden gewijzigd. Hogere opslagen en prijzen kunnen uitsluitend van toepassing worden verklaard nadat beide Partijen daarmee hebben ingestemd. Voor akkoord, worden geen nieuwe opslagen en/ of prijzen in de facturatie toegepast of op andere manieren doorbelast.

Uitgangspunt van de Overeenkomst is dat het Collectief beslist of van een optie tot verlenging gebruik wordt gemaakt. Het Collectief is echter geen juridische entiteit. Namens het Collectief zal één Deelnemer namens het Collectief over verlenging communiceren met de Opdrachtnemer. De deelnemers dienen als zelfstandig contractant de opdracht individueel tot verlengen te bevestigen.

### 3 Product duurzame elektriciteit

Het Collectief wenst uitsluitend elektriciteit te verbruiken dat is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen, waarbij Opdrachtgever als eis stelt dat de elektriciteit afkomstig is van wind- en/ of zonneprojecten en dat de elektriciteit in Nederland is opgewekt. Dit betekent dat op jaarbasis de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit (equivalent aantal GvO's) gelijk dient te zijn aan het werkelijk verbruik van Opdrachtgever, waarbij geldt dat opwek en verbruik niet gelijktijdig plaats hoeft te vinden.

Het verduurzamen van elektriciteit vindt plaats door het aankopen en afboeken van Garanties van Oorsprong (hierna: GvO's), zie voor meer specifieke informatie hoofdstuk 8.

Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde GvO's volledig voldoen aan de geldende regelgeving voor duurzame energie in Nederland. Deze regelgeving is vastgelegd in de 'Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. JZ/14198645, houdende regels omtrent Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-electriciteit (Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-electriciteit, zie <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035971/2019-01-01>).

### 4 Product duurzaam gas

Bij de verbranding van fossiel gas ontstaat CO<sub>2</sub>-uitstoot. Omdat deze CO<sub>2</sub> was opgeslagen in de fossiele brandstof is de uitstoot een toevoeging aan het CO<sub>2</sub>-gehalte van de broeikasgashuishouding van de atmosfeer. Dit betreft een lang cyclische toevoeging van CO<sub>2</sub> aan de atmosfeer, waardoor de broeikasgashuishouding uit balans raakt. Door de CO<sub>2</sub>-uitstoot te compenseren met een equivalente hoeveelheid CO<sub>2</sub>-reductie wordt gesproken van CO<sub>2</sub>-neutraal gasverbruik of duurzaam gasverbruik.

Bij de verbranding van Groen Gas is ook sprake van CO<sub>2</sub>-uitstoot, maar deze uitstoot wordt beschouwd als kort cyclische toevoeging van CO<sub>2</sub> aan de broeikasgashuishouding en wordt daarmee als duurzaam beschouwd. Hierbij vindt geen verstoring plaats van de broeikasgashuishouding.

De Opdrachtgever vraagt 100% CO<sub>2</sub>-gecompenseerd gas uit. De reden om geen groen gas uit te vragen is dat tijdens de marktoriëntatie is gebleken dat groen gas schaars is en onvoldoende beschikbaar is om in te kopen. Bovendien wordt de Bijmengverplichting van kracht, wat als instrument bedoeld is om de productie van groen gas een positieve impuls te geven. Vergeleken met de volumes van de bijmengverplichting valt het gasvolume van het Collectief en daarmee haar impact op de groen gas productie in het niet. De Deelnemers verwachten als resultaat van de implementatie van de Bijmengverplichting van de Opdrachtnemer een evenredig volume groen gas geleverd te krijgen. Voor dit volume groen gas hoeft de Opdrachtnemer geen CO<sub>2</sub>-certificaten te leveren en/ of af te boeken, dus ook niet factureren.

## 5 Contractvolumes elektriciteit en gas

### 5.1 Contractvolumes

In Bijlage Aansluitlijsten zijn alle bij Opdrachtgever bekende gegevens van de Aansluitingen elektriciteit en gas opgenomen. Voor zover beschikbaar zijn voor de Grootverbruikaansluitingen en Telemetrieaansluitingen tevens meetdata over 2023 toegevoegd, zie Bijlage Kwartier- en uurwaarden. Opdrachtgever kan geen toekomstige rechten of afnameverplichtingen ontlenen aan deze aansluit- en volumegegevens. De gegevens zijn gebaseerd op historische gegevens en dienen slechts ter indicatie.

### 5.2 Contractvolume elektriciteit

Het elektriciteitsverbruik van Opdrachtgever was in 2023 ongeveer 30,7 miljoen kWh per jaar verdeeld over 2.753 Aansluitingen. Alle aansluitingen bevinden zich in Nederland. De totale teruglevering bedroeg ongeveer 322 duizend kWh. Zie onderstaande tabel voor specificaties.

| Elektriciteit            | Verbruiken 2023      |                   |                   |                   |                        |                       |                |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|                          | Aantal aansluitingen | Piek kWh          | Dal kWh           | Totaal kWh        | Teruglevering Piek kWh | Teruglevering Dal kWh | Totaal TL kWh  |
| Gemeente Kaag & Braassem | 387                  | 530.381           | 901.055           | 1.431.436         | 23.567                 | 13.817                | 37.384         |
| Gemeente Katwijk         | 449                  | 1.589.713         | 2.241.806         | 3.831.519         | 118.285                | 78.250                | 196.535        |
| Gemeente Leiden          | 1107                 | 9.314.548         | 9.162.596         | 18.477.144        | 21.100                 | 11.403                | 32.503         |
| Gemeente Leiderdorp      | 191                  | 851.105           | 1.080.701         | 1.931.806         | -                      | -                     | -              |
| Gemeente Oegstgeest      | 146                  | 470.655           | 856.337           | 1.326.992         | 19.004                 | 18.759                | 37.763         |
| Gemeente Voorschoten     | 162                  | 493.252           | 872.554           | 1.365.806         | -                      | -                     | -              |
| Gemeente Wassenaar       | 204                  | 596.406           | 1.114.429         | 1.710.835         | 12.369                 | 5.751                 | 18.120         |
| Gemeente Zoeterwoude     | 107                  | 323.160           | 307.994           | 631.154           | -                      | -                     | -              |
| <b>Totaal</b>            | <b>2.753</b>         | <b>14.169.220</b> | <b>16.537.472</b> | <b>30.706.692</b> | <b>194.325</b>         | <b>127.980</b>        | <b>322.305</b> |

Tabel: verbruiken en teruglevering elektriciteit

Het voorlopige Contractvolume van het Collectief voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 bedraagt per leveringsjaar 30 miljoen kWh. Dit Contractvolume is een resultaat van de huidige verbruiken en de verwachte veranderingen, zie bijlage Aansluitlijsten en bijlage Kwartier- en uurwaarden voor een specificatie per aansluiting van de verbruiken in 2023.

Bij een verlenging wordt het Contractvolume opnieuw vastgesteld, waarbij geen Contractvolumebandbreedte geldt, zie opmerkingen bij artikel 2 van dit PvE.

### 5.3 Contractvolume gas

Het gasverbruik van Opdrachtgever was in 2023 ongeveer 2 miljoen kuub gas, verdeeld over 192 Aansluitingen. Alle aansluitingen bevinden zich in Nederland. Zie onderstaande tabel voor specificaties.

| Gas                      | Verbruiken 2023      |                |                  |                  |
|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
|                          | Aantal aansluitingen | Profile        | Telemetrie       | Totaal           |
| Deelnemers:              |                      |                |                  |                  |
| Gemeente Kaag & Braassem | 5                    | 40.680         | -                | 40.680           |
| Gemeente Katwijk         | 22                   | 127.002        | 61.946           | 188.948          |
| Gemeente Leiden          | 86                   | 457.278        | 914.850          | 1.372.128        |
| Gemeente Leiderdorp      | 46                   | 70.853         | 56.517           | 127.370          |
| Gemeente Oegstgeest      | 7                    | 64.192         | 26.961           | 91.153           |
| Gemeente Voorschoten     | 13                   | 66.796         | 32.546           | 99.342           |
| Gemeente Wassenaar       | 11                   | 84.909         | 67.383           | 152.292          |
| Gemeente Zoeterwoude     | 2                    | 2.360          | 9.634            | 11.994           |
| <b>Totaal</b>            | <b>192</b>           | <b>914.070</b> | <b>1.169.837</b> | <b>2.083.907</b> |

*Tabel: aansluitingen en verbruiken gas*

Het voorlopige Contractvolume van het Collectief voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 bedraagt per jaar 2 miljoen kuub gas. Dit Contractvolume is een resultaat van de huidige verbruiken en de verwachte veranderingen, zie bijlage Aansluitlijsten en Kwartier- en uurwaarden voor een specificatie per aansluiting van de verbruiken in 2023.

Bij een verlenging wordt het Contractvolume opnieuw vastgesteld, waarbij geen Contractvolumebandbreedte geldt, zie opmerkingen bij artikel 2 van dit PvE.

#### 5.4 *Afbouwen energieverbruiken*

De Deelnemers zijn voornemens om het energieverbruik binnen hun organisaties verder te reduceren. Opdrachtgever nodigt Opdrachtnemer uit om vrijblijvend actief mee te denken en/ of vrijblijvend voorstellen te doen tot het reduceren van het energieverbruik bij de Deelnemers. Opdrachtnemer kan op basis van de Opdracht geen aanspraak maken op een vergoeding voor de geleverde diensten hiertoe.

## 6 Flexibiliteit elektriciteit en gas

In dit hoofdstuk worden de eisen voor flexibiliteit van Contractvolumes, Verbruiken en Mutaties toegelicht.

### 6.1 *Arbitrage*

Opdrachtgever heeft geen intentie om te handelen in elektriciteit, gas of Certificaten met het doel om daarmee winst te behalen. Opdrachtgever zal de gevraagde flexibiliteit daar dan ook niet voor gebruiken.

### 6.2 *Flexibiliteit Contractvolume elektriciteit en gas*

Het verbruik van elektriciteit en gas van het Collectief kan in de komende jaren beïnvloed worden door o.a. de volgende ontwikkelingen:

- Uitbreiden of afstoten van o.a.: kantoren, gebouwen, openbare verlichting, parkeermeters en infrastructuur
- Energiebezuinigingsmaatregelen in o.a.: kantoren, gebouwen, openbare verlichting en infrastructuur
- Toename van eigen opwek van elektriciteit
- Elektrificatie van mobiliteit (bijvoorbeeld laadvoorzieningen en infrastructuur)
- Aansluiting op een warmtenet of een andersoortige warmtevoorziening

Opdrachtgever heeft tot en met 31 oktober 2024 de mogelijkheid om in overleg met Opdrachtnemer de Definitieve Contractvolumes voor elektriciteit en gas en de definitieve lijst met Aansluitingen voor 2025 te bepalen. Wijzigingen in het Definitieve Contractvolume zullen maximaal 10% bedragen ten opzichte van het Contractvolume dat in de Aanbestedingsdocumenten wordt genoemd.

Voor de kalenderjaren 2026 (2<sup>e</sup> jaar van de initiële looptijd) en 2027 tot en met 2028 (optiejaren) heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om per jaar het Definitieve Contractvolumes van het Collectief te bepalen. Dit zal uiterlijk op 31 oktober voorafgaand aan het bewuste kalenderjaar gebeuren. Hierbij geldt dat de

Contractvolumes per kalenderjaar met maximaal 10% kan worden opgehoogd of verlaagd ten opzichte van de Contractvolumes van het daaraan voorafgaande jaar.

Aanpassing van een Contractvolume is alleen mogelijk indien het reeds ingekochte volume niet hoger is dan het gewenste Contractvolume. Het gewenste Contractvolume mag niet kleiner zijn dan het reeds ingekochte volume.

### 6.3 *Volumebandbreedte elektriciteit*

De opslagen Piek-uren (PEAK) en Dal-uren (OFF PEAK) (en uiteindelijke Leveringsprijzen) dienen geldig te zijn voor het Contractvolume (en de daarbij behorende volumebandbreedte).

De jaarlijkse verrekening bij over- of onderschrijding van de bandbreedte op het Contractvolume vindt plaats conform onderstaande tabel.

De volumebandbreedte bedraagt minimaal 5% (= 5% boven Contractvolume en 5% onder Contractvolume) plus het percentage dat inschrijver bij Inschrijving heeft ingevuld op het Prijzenformulier.

X staat in deze tabel voor het Jaarvolume zoals blijkt uit gevalideerde meetdata of door wederzijds overeengekomen schattingen van meetdata. Y staat in deze tabel voor het volumebandbreedte percentage dat Opdrachtnemer met Opdrachtgever is overeengekomen. De periode is het verbruiksjaar (Leveringsjaar) waar de verrekening op van toepassing is.

| Volume                                                             | Volumeverschilberekening              | Kosten volumeverschil                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contractvolume overschot:<br>$X < (\text{Contractvolume} -/- Y\%)$ | $(\text{Contractvolume} -/- Y\%) - X$ | Volumeverschil * ((Leveringsprijs -/- volume gewogen gemiddelde APX-prijs over de periode) + 1,50 EUR/MWh) |
| Contractvolume tekort:<br>$X > (\text{Contractvolume} + Y\%)$      | $X -/-(\text{Contractvolume} + Y\%)$  | Volumeverschil * ((volume gewogen gemiddelde APX-prijs over periode + 1,50 EUR/MWh)                        |

Verrekening van kosten vindt alleen plaats indien de bandbreedte is over- of overschreden.

Indien de bandbreedte op het Contractvolume wordt onder- of overschreden en dit leidt tot een verrekening van meer- of minderkosten, dan wordt deze verrekening naar rato verdeeld over de Deelnemers die te veel dan wel te weinig hebben afgenomen. Hierover treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig met elkaar in overleg.

### 6.4 *Volumebandbreedte GvO's elektriciteit*

Uitgangspunt voor de vaste prijs van de GvO's is het Contractvolume van het Collectief. Dit Contractvolume is equivalent aan 30.000 GvO's met een bandbreedte van + en -/- Y%, waarbij Y het volumebandbreedte percentage is dat Opdrachtnemer met Opdrachtgever is overeengekomen.

Indien het Jaarvolume van Opdrachtgever buiten deze bandbreedte valt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij:

- 1) meer elektriciteitsafname met elkaar in overleg treden voor het bepalen van een marktconforme prijs voor het daaruit voortkomende tekort aan GvO's.
- 2) minder elektriciteitsafname zullen de GvO's die over zijn onderling worden verrekend tegen het verschil tussen de overeengekomen vaste prijs voor de GvO's en de op dat moment actuele marktprijzen. Voor het bepalen van een marktconforme GvO-prijs bij meer of minder afname wordt bij drie onafhankelijke marktpartijen ('brokers') een actuele marktprijs opgevraagd.

In beide gevallen mag Opdrachtnemer een vergoeding van € 0,20 per MWh in rekening brengen voor het aan en verkopen van de GvO's.

## 6.5 Volumebandbreedte gas

### 6.5.1 Telemetrieaansluitingen

De opslag Telemetrie (en uiteindelijke Leveringsprijzen) dient geldig te zijn voor het Contractvolume Telemetrie (en de daarbij behorende volumebandbreedte). Indien Opdrachtgever besluit om het Contractvolume Telemetrie van het Collectief voor een bepaald kalenderjaar of optiejaar aan te passen, dan geldt deze bandbreedte over het totale aangepaste Contractvolume Telemetrie.

De jaarlijkse verrekening bij over- of onderschrijding van de bandbreedte op het Contractvolume Telemetrie vindt plaats conform onderstaande tabel.

De volumebandbreedte bedraagt minimaal 5% (= 5% boven Contractvolume en 5% onder Contractvolume) plus het percentage dat inschrijver bij Inschrijving heeft ingevuld op het Prijzenformulier.

X staat in deze tabel voor het Jaarvolume zoals blijkt uit gevalideerde meetdata of door wederzijds overeengekomen schattingen van meetdata. Y staat in deze tabel voor het volumebandbreedte percentage dat Opdrachtnemer met Opdrachtgever is overeengekomen. De periode is het verbruiksjaar (Leveringsjaar) waar de verrekening op van toepassing is.

| Volume                                                           | Volumeverschilberekening               | Kosten volumeverschil                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contractvolume overschot:<br>$X < (\text{Contractvolume} - Y\%)$ | $(\text{Contractvolume} - Y\%) - X$    | Volumeverschil * ((Leveringsprijs -/- volume gewogen gemiddelde TTF ENDEX Day Ahead prijs over de periode) + 1,50 EUR/MWh) |
| Contractvolume tekort:<br>$X > (\text{Contractvolume} + Y\%)$    | $X - /- (\text{Contractvolume} + Y\%)$ | Volumeverschil * ((volume gewogen gemiddelde TTF ENDEX Day Ahead prijs over periode + 1,50 EUR/MWh)                        |

Verrekening van kosten vindt alleen plaats indien de bandbreedte op het Contractvolume Telemetrie van het Collectief is over- of overschreden.

Indien de bandbreedte op het Contractvolume Telemetrie van het Collectief wordt onder- of overschreden en dit leidt tot een verrekening van meer- of minderkosten, dan wordt deze verrekening naar rato verdeeld over de Deelnemers die te veel dan wel te weinig hebben afgenomen. Hierover treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig met elkaar in overleg.

### 6.5.2 Profielaansluitingen

De opslag Profiel (en uiteindelijke Leveringsprijzen) dient geldig te zijn voor het Contractvolume Profiel (en de daarbij behorende volumebandbreedte). Indien Opdrachtgever besluit om het Contractvolume Profiel van het Collectief voor een bepaald kalenderjaar of optiejaar aan te passen, dan geldt deze bandbreedte over het totale aangepaste Contractvolume Profiel.

De jaarlijkse verrekening bij over- of onderschrijding van de bandbreedte op het Contractvolume Profiel vindt plaats conform onderstaande tabel.

De volumebandbreedte bedraagt minimaal 5% (= 5% boven Contractvolume en 5% onder Contractvolume) plus het percentage dat inschrijver bij Inschrijving heeft ingevuld op het Prijzenformulier.

X staat in deze tabel voor het Jaarvolume zoals blijkt uit gevalideerde meetdata of door wederzijds overeengekomen schattingen van meetdata. Y staat in deze tabel voor het volumebandbreedte percentage dat Opdrachtnemer met Opdrachtgever is overeengekomen. De periode is het verbruiksjaar (Leveringsjaar) waar de verrekening op van toepassing is.

| Volume                                                           | Volumeverschilberekening               | Kosten volumeverschil                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contractvolume overschot:<br>$X < (\text{Contractvolume} - Y\%)$ | $(\text{Contractvolume} - Y\%) - X$    | Volumeverschil * ((Leveringsprijs -/- volume gewogen gemiddelde TTF ENDEX Day Ahead prijs over de periode) + 1,50 EUR/MWh) |
| Contractvolume tekort:<br>$X > (\text{Contractvolume} + Y\%)$    | $X - /- (\text{Contractvolume} + Y\%)$ | Volumeverschil * ((volume gewogen gemiddelde TTF ENDEX Day Ahead prijs over periode + 1,50 EUR/MWh)                        |

Verrekening van kosten vindt alleen plaats indien de bandbreedte op het Contractvolume Profiel van het Collectief is over- of overschreden.

Indien de bandbreedte op het Contractvolume Profiel van het Collectief wordt onder- of overschreden en dit leidt tot een verrekening van meer- of minderkosten, dan wordt deze verrekening naar rato verdeeld over de Deelnemers die te veel dan wel te weinig hebben afgenomen. Hierover treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig met elkaar in overleg.

#### 6.6 *Volumebandbreedte CO<sub>2</sub>-certificaten gas*

Er wordt een vaste hoeveelheid CO<sub>2</sub>-certificaten gecontracteerd en afgenomen met als gevolg dat er geen bandbreedte noodzakelijk is. De vaste hoeveelheid is equivalent aan het contractvolume. Bij een contractvolume van 2 miljoen kuub, geldt een hoeveelheid CO<sub>2</sub>-certificaten van 3.558 GS VERs per jaar.

Indien het werkelijk gasverbruik groter is dan het contractvolume zal er sprake zijn van een tekort aan GS VERs. Indien het werkelijk gasverbruik kleiner is dan het contractvolume zal er sprake zijn van een overschot van GS VERs.

- Bij een overschot van GS VERs treden Partijen met elkaar in overleg voor het bepalen van een marktconforme prijs die Opdrachtgever zal ontvangen van Opdrachtnemer voor het overschot aan GS VERs.
- Bij een tekort aan GS VERs treden Partijen met elkaar in overleg voor het bepalen van een marktconforme prijs die Opdrachtgever zal betalen aan Opdrachtnemer voor het tekort aan GS VERs.

Voor het bepalen van een marktconforme prijs voor CO<sub>2</sub>-certificaten bij meer of minder verbruik kan Opdrachtgever bij drie onafhankelijke marktpartijen ('brokers') een actuele marktprijs opvragen, waarvan het gemiddelde van drie prijzen zal gelden als aan- of verkoopprijs.

In beide gevallen mag Opdrachtnemer een vergoeding van EUR 0,20 per CO<sub>2</sub>-certificaat in rekening brengen voor het aan en verkopen van de CO<sub>2</sub>-certificaten.

#### 6.7 *Mutatiebandbreedte elektriciteit en gas*

##### 6.7.1 *Klein- en Grootverbruikaansluitingen (elektriciteit) en Profielansluitingen (gas)*

Er is geen bandbreedte op mutaties door Opdrachtgever. Gedurende de volledige initiële contractduur en eventuele optie jaren bestaat de mogelijkheid dat er tijdens een kalenderjaar nieuwe aansluitingen worden toegevoegd en/of bestaande aansluitingen worden afgestoten.

Zolang deze mutaties niet leiden tot over- dan wel onderschrijding van de bandbreedte op het Contractvolume van het Collectief worden de mutaties zonder gevolgen voor de overeengekomen Leveringsprijs of opslagen verwerkt. Verrekening bij over- of onderschrijding van het Contractvolume vindt dan plaats conform de tabel, zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Mutaties zullen alleen betrekking hebben op dezelfde juridische entiteiten (Deelnemers), er zullen tijdens de Contractperiode geen entiteiten worden toegevoegd.

##### 6.7.2 *Telemetrieaansluitingen gas*

Indien Opdrachtgever gedurende de initiële contractduur en eventuele optie jaren een nieuwe Telemetrieaansluiting gas wil onderbrengen in de Overeenkomsten dan worden daarover aparte afspraken gemaakt met Opdrachtnemer.

Indien Opdrachtgever gedurende de initiële contractduur en eventuele optie jaren bestaande Telemetrieaansluitingen wil afsluiten/ opzeggen, dan treden Partijen daartoe minimaal 6 maanden van tevoren in overleg.

## 7 **Prijsopgave, prijssystematiek en Clickprocedure**

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke prijssystematiek wordt gehanteerd en op welke manier de groothandelsprijzen tot stand komen.

### 7.1 Prijsopgave bij Inschrijving

Voor de inschrijving maakt Inschrijver gebruik van Bijlage Prijzenformulier.

Conform de voorwaarden zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6, voegt Inschrijver in zijn Inschrijving een prijsopgave bestaande uit: de opslagen en prijzen die tijdens de initiële contractperiode voor Inschrijver gelden. Deze opslagen bestaan uit: opslag Piek-uren (=PEAK), opslag Dal-uren (=OFFPEAK), een prijs voor de Garanties van Oorsprong (GvO), afslag teruglevering, opslag Telemetrie, opslag Profiel en een prijs voor CO<sub>2</sub>-certificaten (=GS VERs).

Uitgangspunten voor de prijsopgave bij Inschrijving:

- De opslagen zijn inclusief alle in de Aanbestedingsdocumenten (PvE, model-Overeenkomst, Inschrijfleidraad, enz) genoemde voorwaarden.
- De opslagen Piek- en Dal-uren zijn in Euro, afgerond op 3 decimalen en kunnen ook nul of negatief zijn.
- De prijs van GvO's wordt uitgedrukt in EUR/GVO (= EUR/MWh) en afgerond op 2 decimalen;
- De afslag teruglevering is in Euro, afgerond op 3 decimalen en kan ook nul of negatief zijn.
- De opslag Telemetrie is exclusief de kosten voor landelijk transport (exit en connection fee) zoals door GTS in rekening wordt gebracht;
- De opslag Profiel is inclusief de kosten voor landelijk transport (exit en connection fee) zoals door GTS in rekening wordt gebracht;
- De opslagen Telemetrie en Profiel zijn in Euro, afgerond op 3 decimalen en kunnen ook nul of negatief zijn.
- De prijs van CO<sub>2</sub>-certificaten wordt opgegeven als EUR/VER en afgerond op 2 decimalen en wordt automatisch omgerekend naar EUR/(N)m<sup>3</sup> op 4 decimalen;
- Er wordt door Opdrachtnemer aan Deelnemers geen vastrecht of andere vaste vergoedingen per Aansluiting in rekening gebracht.
- De opslagen en de prijs voor Certificaten staan vast voor de gehele initiële contractduur.

Ook geeft de Inschrijver de additionele bandbreedte op voor zowel elektriciteit als voor gas.

Nadat de opslagen, prijzen en bandbreedte percentages zijn ingevuld volgt daaruit een totale fictieve waarde van de inschrijving.

Uitgangspunt voor de additionele volumebandbreedte bij Inschrijving:

- Uitsluitend hele percentages kunnen worden ingevoerd: dus wel 1%, 2%, 3%, 4% of 5%, maar niet bijvoorbeeld 1,5% of 2,25%.
- De fictieve korting loopt op tot maximaal 5% additionele volumebandbreedte.
- Als de Inschrijver geen additionele bandbreedte wenst aan te bieden dan vult Inschrijver 0% in.

Verder gelden de instructies beschreven in het tekstkader 'Toelichting' op het Prijzenformulier.

### 7.2 Programmaverantwoordelijkheid

Opdrachtnemer verklaart door inschrijving de Programmaverantwoordelijkheid inclusief alle daaraan verbonden risico's en kosten over te nemen van Opdrachtgever. Hoe Opdrachtnemer aan toont te voldoen aan deze Minimumeis is nader omschreven in de Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 4.

### 7.3 Prijssystematiek bepaling Leveringsprijs voor Elektriciteit

Voor de Opdracht hanteert Opdrachtgever de onderstaande prijssystematiek.

De Leveringsprijs in EUR/MWh wordt als volgt bepaald:

- Leveringsprijs Peak-uren =  $\text{EndexPowerNLPEAK} + \text{opslagPEAK}$
- Leveringsprijs Offpeak-uren =  $\text{EndexPowerNLOFFPEAK} + \text{opslagOFFPEAK}$
- Leveringsprijs Enkel =  $0,6 * \text{Leveringsprijs Peak-uren} + 0,4 * \text{Leveringsprijs Offpeak-uren}$

## Off-peakuren

Waarbij geldt dat:

- Piek-uren (PEAK):** alle uren van **7.00 tot 21.00 uur** op maandag tot en met vrijdag van alle weken van het jaar, met uitzondering van deze uren op de in Nederland erkende feestdagen, tenzij door de Regionale Netbeheerders (Hierna: RNB) anders bepaald.
- Dal-uren (Offpeak):** alle uren van het jaar buiten de Peak-uren.
- EndexPowerNLPEAK:** Groothandelsprijs, de dagelijks rond 16:00 uur op [www.theice.com](http://www.theice.com) gepubliceerde End-of-Day CAL-prijzen voor het product ICE Endex Dutch Power Peak Load (8.00-20.00 uur).
- EndexPowerNLOFFPEAK:** Groothandelsprijs, wordt berekend op basis van de dagelijks rond 16:00 uur op [www.theice.com](http://www.theice.com) gepubliceerde End-of-Day CAL-prijzen voor de producten ICE Endex Dutch Power Base Load (EndexPowerNLBASE) en ICE Endex Dutch Power Peak Load (8-20), in combinatie met de op het betreffende leveringsjaar van toepassing zijnde Base-, Peak- en Offpeak uren. Deze uren staan weergegeven in onderstaande tabel.

|          | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| PEAK     | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.120 |
| OFF-PEAK | 5.628 | 5.628 | 5.628 | 5.664 |
| Totaal   | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.784 |

De formule voor de berekening van EndexPowerNLOFFPEAK luidt:

$$\frac{((ICEEndexPowerNL_{BASE} \times UREN_{BASE}) - (ICEEndexPowerNL_{PEAK} \times UREN_{PEAK}))}{UREN_{OFFPEAK}}$$

- OpslagPEAK:** Bedrag in EUR/MWh welke bij EndexPowerNLPEAK wordt opgeteld. In geval van een korting (= negatieve opslag) op EndexPowerNLPEAK is dit bedrag negatief.
- OpslagOFFPEAK:** Bedrag in EUR/MWh welke bij EndexPowerNLOFFPEAK wordt opgeteld. In geval van een korting op EndexPowerNLOFFPEAK is dit bedrag negatief.

## 7.4 Verschil pieknotering facturatie en inkoop

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de peak-definitie op de groothandelsmarkt (ICE Endex Dutch Power Peak Load (8.00-20.00 uur) en de leveringsmarkt (allocatie en facturatie, peakuren 7.00 – 21.00 uur).

Er is op dit moment nog geen signaal dat RNB's zullen aansluiten bij de peak- en offpeak definities op de groothandelsmarkt, of dit overwegen. Opdrachtgever gaat er derhalve vanuit dat RNB's in de allocatie zullen vasthouden aan de huidige definitie van Peak-, en Offpeak-uren, zoals hiervoor beschreven. Mocht deze situatie wijzigen gedurende de Overeenkomst dan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden over een eventuele aanpassing van de overeengekomen opslagen. Het uitgangspunt van een eventuele aanpassing is dat de totale kosten voor de Individuele Deelnemers gelijk blijven.

## 7.5 Prijsystematiek bepaling Leveringsprijs voor gas

Voor de Opdracht hanteert Opdrachtgever de onderstaande prijsystematiek.

### 7.5.1 Prijsystematiek voor Telemetrieaansluitingen

#### A. Commodity

Leveringsprijs Aardgas in Euroct/(N)m<sup>3</sup> (n:35,17) = (0,97694 \* TTF ICE-ENDEX) + opslag Telemetrie

Waarin:

TTF ICE-ENDEX: De dagelijks rond 17.00 uur op [www.theice.com](http://www.theice.com) gepubliceerde TTF Gas-prijzen in EUR/MWh (END-OF-DAY ICE ENDEX DUTCH TTF GAS BASELOAD CAL -prijzen)

Opslag Telemetrie: Opslag voor flexibiliteit en onbalans die Opdrachtnemer rekent bovenop TTF ICE-ENDEX in EUR/(N)m<sup>3</sup>

#### Overschrijding contractcapaciteit

Opdrachtnemer brengt buiten de gevraagde opslag Telemetrie bij telemetrieaansluitingen op geen enkele wijze extra kosten in rekening voor overschrijding van contractcapaciteit in relatie tot de kosten voor flexibiliteit en onbalans. Indien Opdrachtgever een telemetrieaansluiting gedurende een kalenderjaar afmeldt, dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor flexibiliteit en onbalans voor het resterende deel van het kalenderjaar.

#### B. Kosten landelijk transport

De kosten voor het landelijk transport zijn de kosten voor exit en connectie (exit en connection fee), zoals jaarlijks door Gasunie Transport Services (GTS) gepubliceerd op haar website: (<http://www.gasunietransportservices.nl/producten-diensten/entry-exitcapaciteit/rnb-met-exitcapaciteit>).

De exit- en connectiekosten worden volgens opgave van GTS 1:1 doorberekend aan Opdrachtgever.

Voor het bepalen van de kosten landelijk transport wordt bij telemetrieaansluitingen uitgegaan van het maximumverbruik zoals opgenomen in het Centraal Aansluitregister van de RNB. Dit maximumverbruik wordt vermenigvuldigd met de relevante profielfactor, maandfractie en fitfactor voor telemetrie (zoals gepubliceerd door GTS) en de exit en connection fee van het toepasselijke exit point. Andere boetes of verrekeningen zijn niet van toepassing.

Mocht de systematiek voor het landelijk transport gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg.

### 7.5.2 Prijsystematiek voor Profielaansluitingen

#### A. Commodity

Leveringsprijs Aardgas in Euroct/(N)m<sup>3</sup> (n:35,17) = (0,97694 \* ICE-ENDEX TTF) + opslag Profiel

Waarin:

ICE-ENDEX TTF: De dagelijks rond 17.00 uur op [www.theice.com](http://www.theice.com) gepubliceerde TTF Gas-prijzen in EUR/MWh (END-OF-DAY ICE ENDEX DUTCH TTF GAS BASELOAD CAL -prijzen)

Opslag Profiel: Opslag voor flexibiliteit, onbalans en exit en connection kosten die Opdrachtnemer rekent bovenop ICE-ENDEX TTF in EUR/m<sup>3</sup>

Mocht de systematiek voor het landelijk transport gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg.

#### 7.6 Clickprocedure Groothandelsprijs (inkoopstrategie)

Met het clicken van prijzen wordt bedoeld het opdrachtgeven door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om een deel van het Contractvolume te voorzien van een vaste prijs, die tot stand komt op de Energiebeurs ICE-ENDEX. We spreken van het geven van Clickopdrachten. De Opdrachtgever heeft daarbij de mogelijkheid om een externe adviseur te machtigen om namens Opdrachtgever te clicken. Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer in dat geval informeren.

De referentieprijs waartegen volumes worden ingekocht is de End-of-Day (hierna: EoD) prijs die op handelsdagen op ICE-Endex tot stand komt.

Opdrachtnemer accepteert click-opdrachten van Opdrachtgever tot 15:00 uur 's-middags op de handelsdag waarop de EoD prijs tot stand komt en waartegen de click-opdracht dient te worden uitgevoerd/ het volume door Opdrachtnemer dient te worden ingekocht. Indien op deze dag geen EoD prijs tot stand komt, komt de click-opdracht automatisch te vervallen en zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover de eerstvolgende handelsdag voor 12:00 uur informeren.

Indien de EoD-prijzen niet beschikbaar zijn of dat wegens markt inefficiënties redelijkerwijs geen volume door Opdrachtnemer kan worden ingekocht tegen de EoD-prijzen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg voor een alternatieve prijsreferentie waartegen kan worden ingekocht. Dagen waarop Opdrachtgever geen opdracht kan geven tot vastzetten van de leveringsprijs zijn in ieder geval weekenden, officieel in Nederland erkende feestdagen en zogenaamde "Banking Holidays".

Om een Clickopdracht te kunnen geven, dient er voor het betreffende leveringsjaar een Overeenkomst te zijn tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dus in het geval van een verlengingsjaar, dient de verlenging eerst contractueel tussen Partijen bevestigd te zijn, voordat een Clickopdracht kan worden uitgevoerd voor dat betreffende verlengingsjaar.

Clickopdrachten kunnen worden gegeven vanaf 24 maanden voorafgaande aan het betreffende leveringsjaar en tot uiterlijk 15 december voorafgaande aan het leveringsjaar (hierna: Click-periode). Hierbij geldt dat maximaal 50% van het contractvolume kan worden ingekocht in de periode > 12 maanden voorafgaande aan het leveringsjaar.

Opdrachtgever kan vanaf zeven (7) dagen na de definitieve gunning of verlenging click-opdrachten geven.

De momenten waarop Clickopdrachten binnen de Click-periode worden gegeven worden bepaald door Opdrachtgever of de daartoe door Opdrachtgever gemachtigde adviseur.

Het moment van clicken geschiedt uiterlijk de 15de van de maand voorafgaand aan het leveringsjaar (= 15 december). Indien op deze dag niet het gehele volume door Opdrachtgever is vastgelegd, legt Opdrachtnemer het nog vast te leggen volume vast tegen de EoD prijs van deze dag. Als 15 december geen handelsdag is, wordt het restant volume op de eerst volgende handelsdag ingekocht.

Clickopdrachten worden via een rechtsgeldig ondertekend bestelformulier of op een andere onderling overeengekomen wijze vastgelegd (onderdeel van de operationele afspraken).

##### 7.6.1 Clicken voor elektriciteit

Voor het Clicken van elektriciteit wordt gebruik gemaakt van de op handelsdagen op [www.theice.com](http://www.theice.com) gepubliceerde End-of-Day CAL Settlement-noteringen voor ICE Endex Dutch Power Base Load en ICE Endex Dutch Power Peak Load (8-20). Voor leveringsjaar 2025 betreft dit de CAL-25. Het gewogen gemiddelde van alle resultaten van de Clickopdrachten voor een specifiek leveringsjaar is de gemiddelde groothandelsprijs voor dat betreffende leveringsjaar.

Het volume elektriciteit wordt per leveringsjaar met minimaal 4 Clickopdrachten en maximaal 20 Clickopdrachten van een vaste prijs voorzien. De minimale omvang van een Clickopdracht is 5% van het Contractvolume en het maximale volume per click-opdracht is 50% van het Contractvolume.

#### 7.6.2 Clicken voor gas

Voor het Clicken van gas wordt gebruik gemaakt van de op handelsdagen op [www.theice.com](http://www.theice.com) gepubliceerde End-of-Day CAL Settlement-noteringen voor ICE Endex Dutch TTF Gas Baseload. Voor leveringsjaar 2025 betreft dit de CAL-25. Het gewogen gemiddelde van alle resultaten van de Clickopdrachten voor een specifiek leveringsjaar is de gemiddelde groothandelsprijs voor dat betreffende leveringsjaar.

Opdrachtgever zal per leveringsjaar maximaal vier Clickopdrachten geven om het Contractvolume Telemetrie en Profiel van een vaste prijs te voorzien. De minimale omvang van een Clickopdracht bedraagt 25% van het Contractvolume voor een bepaald leveringsjaar. De maximale omvang van een bestelling bedraagt 100% van het Contractvolume voor een bepaald leveringsjaar.

Indien Partijen tijdens de clickperiode wensen af te wijken van bovengenoemde inkoopmethodiek, kunnen Partijen met wederzijdse instemming inkopen op basis van een OTC-prijs. Dit is een marktconform tarief dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt aangeboden, waarmee Opdrachtgever wel of niet akkoord kan gaan.

#### 7.7 Vaste prijs Certificaten

Opdrachtgever betaalt één vaste prijs per GvO elektriciteit en één vaste prijs voor CO<sub>2</sub>-certificaten voor de gehele initiële looptijd van de Overeenkomst. De samenstelling van de te leveren GvO's elektriciteit (wind en/ of zon uit Nederland) mag door Opdrachtnemer worden bepaald, zolang maar wordt voldaan aan de minimeisen zoals beschreven in hoofdstuk 3 en aan de overige voorwaarden voor Inschrijving die staan vermeld in de Aanbestedingsdocumenten.

Opdrachtnemer heeft de vaste prijs per GvO elektriciteit in EUR/MWh bij zijn Inschrijving via Bijlage Prijzenformulier opgegeven. De vaste prijs per GvO is inclusief de kosten voor overboeken en afboeken, zoals jaarlijks bepaald door Verticer. Opdrachtnemer hanteert één prijs voor GvO's, de prijs van GvO's afkomstig van windprojecten is gelijk aan de prijs van GvO's afkomstig van zonprojecten.

Opdrachtnemer ontvangt een bonus van 1,50 EUR/GvO boven op de vaste prijs voor GvO's, zoals door Inschrijver opgegeven in Bijlage Prijzenformulier, voor iedere GvO die afkomstig is van projecten die zich in de regio van de Deelnemers bevinden, waarbij de regio is gedefinieerd als "binnen de gemeentelijke grenzen van de Deelnemers". Met deze bonus wenst het Collectief de verduurzaming binnen de eigen regio te stimuleren en invulling te geven aan hun doelstelling om zoveel mogelijk duurzame uit de eigen regio te verbruiken.

Opdrachtnemer heeft de vaste prijs per CO<sub>2</sub>-certificaat in EUR/(N)m<sup>3</sup> bij zijn Inschrijving via Bijlage Prijzenformulier opgegeven. De vaste prijs per CO<sub>2</sub>-certificaat is inclusief kosten voor overboeken en afboeken.

Partijen kunnen voor de verlengingsjaren nieuwe prijzen voor Certificaten met elkaar overeenkomen, zie hoofdstuk 2.

#### 7.8 Leveringsprijs per kalenderjaar

De uiteindelijke Leveringsprijs elektriciteit voor een kalenderjaar wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle clickmomenten voor een kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen. De definitieve Leveringsprijs elektriciteit voor een specifiek kalenderjaar wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het jaar gecommuniceerd aan de Opdrachtgever.

De uiteindelijke Leveringsprijs gas voor een kalenderjaar wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle clickmomenten voor een kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen. De

definitieve Leveringsprijs gas voor een specifiek kalenderjaar wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het jaar gecommuniceerd aan de Opdrachtgever.

### *7.9 Eigen opwek en Teruglevering elektriciteit*

Deelnemers wekken nu of in de toekomst zelf energie op en voorzien daarmee deels in de eigen energiebehoefte. Er kunnen momenten zijn dat Deelnemers deze energie niet zelf verbruiken, maar terug leveren aan het net. De afrekening van de terug geleverde energie vindt plaats met de Opdrachtnemer. In Bijlage Aansluitlijsten en Bijlage Kwartier- en uurwaarden Telemetrieaansluitingen, wordt vermeld wat wordt teruggeleverd. In bijlage Overzicht opweklocaties Leiden staan de locaties van gemeente Leiden toegelicht. Informatie van toekomstige ontwikkelingen is op dit moment nog niet beschikbaar.

#### *7.9.1 Teruglevering voor grootverbruikaansluitingen*

Teruglevering wordt afgerekend tegen de gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag zoals opgegeven door Opdrachtnemer in Bijlage Prijzenformulier. De EPEX Day Ahead prijzen worden gepubliceerd op [www.epexspot.com](http://www.epexspot.com).

Voor het terugleveringsvolume van nieuwe grootverbruikaansluitingen (aansluitingen die niet voorkomen in Bijlage Aansluitlijsten) komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer separate afspraken overeen in de vorm van een Overeenkomst terugleveringen. Indien Partijen het niet met elkaar eens worden over de voorwaarden, dan staat het Opdrachtgever vrij om een Overeenkomst te sluiten met een andere marktpartij.

#### *7.9.2 Teruglevering voor kleinverbruikaansluitingen*

Opdrachtnemer past op teruglevering via kleinverbruikaansluitingen de salderingsregeling toe conform geldende wet- en regelgeving, welke kan wijzigen gedurende de contractperiode. Voor het terugleveringsvolume dat niet in de saldering wordt meegenomen, ontvangen Deelnemers de terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag zoals opgegeven door Opdrachtnemer in Bijlage Prijzenformulier. De Opdrachtnemer is gerechtigd de hoogte van de terugleveringsvergoeding aan te passen als gewijzigde wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven.

### *7.10 Inbreng Eigen GvO's elektriciteit*

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om per kalenderjaar Eigen GvO's te verwerven en aan te leveren aan Opdrachtnemer ten behoeve van de verduurzaming van de te leveren Duurzame elektriciteit aan Opdrachtgever.

Het aantal GvO's dat kan worden ingebracht is maximaal 10% van het Contractvolume. Het maakt daarbij niet uit welke Deelnemer de GvO's inbrengt of hoeveel Deelnemers de GvO's inbrengen, zolang een Deelnemer maar niet meer GvO's inbrengt dan zijn eigen verbruik in datzelfde jaar.

De GvO's worden door Opdrachtnemer afgeboekt op de eindgebruikersrekening van de Deelnemer die de GvO's heeft ingebracht.

Deze GvO's zijn bijvoorbeeld afkomstig van bestaande of nieuwe lokale duurzame energieprojecten op eigen dak- of grondposities van de Deelnemers of afkomstig van projecten van derden. De Deelnemers maken hiervan uitsluitend gebruik om de regionale energietransitie te stimuleren en niet om financiële voordelen te behalen. De Eigen GvO's zullen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden overgeboekt.

Uiterlijk op 30 november voorafgaand aan een Leveringsjaar zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het exacte aantal Eigen GvO's per Deelnemer doorgeven.

Het moment van levering komen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nader overeen, waarbij geldt dat op het moment van levering de GvO's een minimale houdbaarheid hebben van 2 maanden.

De Eigen GvO's worden tegen de GvO-prijs geldend voor het betreffende leveringsjaar afgerekend. Dit betekent dat de Deelnemer(s) die Eigen GvO's inleveren bij de Opdrachtnemer, voor deze GvO's de GvO-prijs ontvangen gelijk aan de prijs die zij voor dat jaar betalen aan de Opdrachtnemer. Partijen komen nader met elkaar overeen hoe deze betaling of verrekening wordt uitgevoerd.

## 8 Verduurzaming elektriciteit en gas

In dit hoofdstuk worden de minimum eisen toegelicht met betrekking tot de verduurzaming van het elektriciteitsverbruik en het gasverbruik. Daar waar gesproken wordt van Certificaten worden zowel GvO's elektriciteit, GvO's groen gas als CO<sub>2</sub>-certificaten bedoeld. In het kopje van iedere paragraaf staat vermeld op welk product (elektriciteit of gas) de paragraaf betrekking heeft. Als het product niet specifiek wordt vermeld dan geldt de paragraaf voor zowel elektriciteit als gas.

### 8.1 *Garanties van Oorsprong voor Elektriciteitsverbruik*

Opdrachtnemer garandeert dat iedere door Opdrachtgever afgenomen kWh tijdens de duur van de Overeenkomst als Duurzame elektriciteit wordt geleverd met behulp van GvO's die afkomstig zijn van Nederlandse duurzame energieprojecten. Dit mogen uitsluitend GvO's zijn die afkomstig zijn van windenergieprojecten (on- en offshore) en/ of zonne-energieprojecten, een mix van deze beide productiemethoden is ook toegestaan.

### 8.2 *Garanties van Oorsprong voor Gasverbruik*

Als de Opdrachtnemer groen gas levert aan de Deelnemers, bijvoorbeeld als resultaat van de bijmengverplichting, dan zal de Opdrachtnemer daarvan een bewijs aanleveren, waarmee het verbruik van groen gas door de Deelnemers kan worden aangetoond. Dit bewijs kan een afboekingsbewijs zijn uit het register van VertiCer, waarop staat vermeld: de hoeveelheid groen gas (= aantal GvO's), in welke periode het gas is opgewekt en is verbruikt en door wie het is verbruikt. Als alternatief kunnen groen gas GvO's worden afgeboekt op Eindgebruikersrekeningen van de Deelnemers (Deelnemers beschikken op het moment van deze aanbesteding nog niet over Eindgebruikersrekeningen voor groen gas).

Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever geen vergoeding(en) voor het leveren en/ of afboeken van groen gas GvO's, tenzij dit wettelijk is bepaald als onderdeel van de bijmengverplichting.

### 8.3 *CO<sub>2</sub>-certificaten voor Gasverbruik*

De CO<sub>2</sub>-certificaten dienen uitgegeven te zijn door de Gold Standard Foundation. We spreken daarom van Gold Standard Verified Emission Reductions (hierna: GS VERs).

Voor het verbruik van aardgas gaat het Collectief uit van een CO<sub>2</sub>-uitstoot van 1.779 ton CO<sub>2</sub> per 1 miljoen kuub gasverbruik. Voor 2 miljoen kuub gas per jaar betekent dit dat er 3.558 GS VERs per jaar dienen te worden afgeboekt.

De CO<sub>2</sub>-certificaten dienen afkomstig te zijn van projecten afkomstig van windprojecten, Biomassaprojecten of Bosbouwprojecten. De certificaten dienen te zijn uitgegeven en betrekking te hebben op CO<sub>2</sub>-reductie in 2020 of later (2021, 2022, 2023 of 2024).

Voor het leveren en afboeken, zie paragraaf 8.8.

### 8.4 *Eindgebruikersrekening VertiCer voor elektriciteit*

Alle acht deelnemers beschikken over een Eindgebruikersrekening voor GvO's elektriciteit bij VertiCer. De rekeninggegevens worden als bijlage bijgesloten bij de Overeenkomst (deze zijn op het moment van de aanbesteding nog niet beschikbaar).

### *8.5 Eindgebruikersrekening VertiCer voor gas*

Deelnemers beschikken nog niet over een Eindgebruikersrekening bij Verticer voor groen gas GvO's. Partijen treden met elkaar in overleg indien Opdrachtnemer groen gas GvO's voornemens is te leveren, bijvoorbeeld uit hoofde van de Bijmengverplichting.

### *8.6 Gebruikersrekening bij Gold Standard Foundation voor gas*

Deelnemers beschikken niet over een rekening bij de Gold Standard foundation. De Opdrachtnemer zal de GS VERs op een eigen rekening afboeken ten gunste van Deelnemers.

### *8.7 Afboeken van GvO's voor elektriciteitsverbruik*

Opdrachtnemer boekt de GvO's maandelijks af op de Eindgebruikersrekening van de Deelnemer. Opdrachtnemer verstrekt per Deelnemer uiterlijk binnen 60 dagen na het einde van ieder kalenderjaar bewijs van de afboekingen (= Cancellation Statement(s)), waarmee wordt aangetoond dat Opdrachtnemer aan haar verplichting heeft voldaan en dat Opdrachtgever 100% duurzame elektriciteit heeft verbruikt.

### *8.8 Afboeken van CO<sub>2</sub>-certificaten voor gasverbruik*

Deelnemers ontvangen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het leveringsjaar een bewijs van de Opdrachtnemer dat er 100% Verduurzaamd gas (of een deel groen gas) is geleverd. Dit bewijs wordt geleverd in de vorm van een Cancellation Statement (= afboekingsbewijs van het Gold Standard Register/ Verticer groen gas GvO) in pdf-format via e-mail, voor een totaal aan CO<sub>2</sub>-certificaten dat gelijk staat aan het gasverbruik gedurende het betreffende leveringsjaar. Hierbij wordt de conversiefactor gebruikt van 1.779 ton CO<sub>2</sub> per 1 miljoen kuub gas (bron: CO<sub>2</sub>-prestatieladder januari 2024). Op het cancellation statement staat vermeld de hoeveelheid CO<sub>2</sub>-compensatie (= aantal GS VERs), het jaar waarop de compensatie betrekking heeft en de naam van de Deelnemer.

Indien opdrachtnemer als resultaat van de Bijmengverplichting groen gas levert, dan hoeft de leverancier voor het geleverde groen gas volume geen CO<sub>2</sub>-certificaten te leveren/ af te boeken. De daaruit voortkomende kostenbesparing komt ten goede aan Opdrachtgever.

### *8.9 Gevolgen van de bijmengverplichting*

De overheid werkt momenteel aan een regeling voor een wettelijke bijmengverplichting van groen gas voor gasleveranciers (het wetsvoorstel jaarverplichting groen gas, hierna: "Wetsvoorstel"). Indien het Wetsvoorstel conform de huidige plannen in werking treedt, houdt deze verplichting in dat gasleveranciers verplicht zijn om aan een deel van haar afnemers jaarlijks een bepaalde hoeveelheid groen gas te leveren. Deze verplichting zal ook voor Opdrachtnemer gelden.

Conform het huidige Wetsvoorstel zullen de kosten per leveringsjaar worden bepaald aan de hand van een aantal componenten: de marktprijs van Groen Gas eenheden (GGE's) en/of de buy-out fee en de jaarverplichting gas uit hernieuwbare bronnen vastgesteld voor de energieleverancier door de overheid in het betreffende jaar. De precieze componenten en berekeningsmethodiek van de kosten kunnen nog wijzigen, aangezien het Wetsvoorstel nog niet definitief is.

Wanneer het Wetsvoorstel is aangenomen treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in gesprek om over de gevolgen daarvan nadere afspraken te maken. Opdrachtgever en Opdrachtnemer conformeren zich beide aan de wettelijke regelgeving van de bijmengverplichting en daaruit voortvloeiende gevolgen.

### *8.10 Wijziging regelgeving GvO's voor elektriciteit en gas*

Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst de nationale en/of Europese regelgeving inzake de toekenning van GvO's wijzigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden over de mogelijke gevolgen voor de contractsituatie en het bieden van een voor Deelnemers werkbaar alternatief.

### 8.11 Verduurzaming van energieverbruiken die buiten de overeenkomst vallen

Een of meerdere Deelnemers huren locaties van derden, waarbij het energieverbruik door de verhuurder aan de huurder worden doorbelast. Dit betekent dat de energiemeter niet in eigendom en/ of in beheer is van de huurder. Huurder heeft geen invloed op de herkomst van deze energie, maar wil deze energie wel als duurzame energie verbruiken en wenst daarom een equivalente hoeveelheid GvO's te kunnen kopen en af te boeken. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer vragen om deze additionele behoefte aan GvO's te leveren en af te boeken in aanvulling op het aantal GvO's dat zij reeds heeft gecontracteerd op basis van de Overeenkomst. Opdrachtnemer doet in dat geval een marktconforme prijsaanbieding aan Opdrachtgever.

## 9 Facturatie

Facturatie vindt plaats per Deelnemer. In aanvulling op de Facturatievoorwaarden uit de overeenkomst volgen in dit hoofdstuk de meer product specifieke facturatievoorwaarden.

### 9.1 Facturatie elektriciteitsaansluitingen

Facturatie van alle telemetrieaansluitingen vindt plaats op basis van het netbeheermodel en facturatie voor alle profielaansluitingen vindt plaats op basis van het leveranciersmodel, tenzij gedurende de Overeenkomst wettelijk anders wordt bepaald.

#### 9.1.1 Facturatie van telemetrieaansluitingen (inclusief grootverbruik met maandopname)

Alle Aansluitingen worden maandelijks gefactureerd op basis van het werkelijk verbruik in de voorafgaande maand. De factuur betreft altijd een volledige kalendermaand en geen gebroken maanden. Elke factuur dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

- Leveringsperiode
- Verbruik piekuren en off-piekuren
- Teruglevering piekuren en off-piekuren
- Leveringsprijs piek en offpiek in EUR/kWh
- Terugleveringsprijs piek en offpiek in EUR/kWh
- Prijs voor GvO's in EUR/kWh
- Energiebelasting en heffingskorting
- BTW
- EAN-code, aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam
- Door Opdrachtgever op te geven identificatiecodes, locatieomschrijving, kostenplaats of referentienummer.

Opdrachtnemer biedt iedere Deelnemer, zonder meerkosten, de mogelijkheid om te kiezen voor een maandelijks verzamelfactuur in PDF met daarop het totale bedrag van alle Aansluitingen. Dit totaalbedrag wordt per Aansluiting gespecificeerd in een Excel-bijlage. De Excel-bijlage bevat dezelfde informatie, zoals hierboven vermeld.

#### 9.1.2 Facturatie van Profielaansluitingen (excl. grootverbruik met maandopname)

Facturatie van Profielaansluitingen vindt plaats op basis van periodieke voorschotten en een jaarlijkse afrekening.

Verzamelfacturen – periodiek voorschot

Facturatie van de voorschotbedragen vindt plaats door middel van een verzamelfactuur.

De verzamelfactuur kan worden onderverdeeld in vooraf door de Deelnemers aangegeven facturatiecategorieën. Een Deelnemer kan er tevens voor kiezen om kosteloos een aparte verzamelfactuur per facturatiecategorie te ontvangen.

Eventuele mutaties (in- en uithuizingen, in- en uitswitches) binnen een facturatiecategorie worden in de daaropvolgende periode doorberekend in het voorschotbedrag.

Voorschotfacturen worden digitaal (per mail in PDF-formaat) verstuurd. Iedere periodieke verzamelfactuur wordt per aansluiting gespecificeerd in een overzichtelijke Excel-bijlage, waarin tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen:

- Facturatiecategorie
- Periode van het voorschot
- EAN-code
- Aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam
- Eventueel door afnemer op te geven identificatiecode of referentienummer
- Leveringskosten (incl. Certificaten)
- Netwerkkosten
- Energiebelasting

Het eerste voorschotbedrag per aansluiting wordt gebaseerd op het Standaard Jaarverbruik zoals Opdrachtnemer dat van de regionale netbeheerder ontvangt. Het Standaard Jaarverbruik wordt in de Excelspecificatie van het eerste voorschot per kalenderjaar opgenomen. Indien er bij de initiële switch geen Standaard Jaarverbruik wordt ontvangen dan wordt het voorschot gebaseerd op het verbruik uit de aansluitingenlijst zoals bij deze aanbesteding is bijgevoegd.

De energiebelasting wordt verrekend in het periodiek voorschot.

## 9.2 *Facturatie van gasaansluitingen*

Facturatie van alle telemetrieaansluitingen vindt plaats op basis van het netbeheermodel en facturatie voor alle profielaansluitingen vindt plaats op basis van het leveranciersmodel, tenzij gedurende de Overeenkomst wettelijk anders wordt bepaald.

### 9.2.1 *Facturatie van telemetrieaansluitingen (inclusief grootverbruik met maandopname)*

Alle Aansluitingen worden maandelijks gefactureerd op basis van het werkelijk verbruik in de voorafgaande maand. De factuur betreft altijd een volledige kalendermaand en geen gebroken maanden. Elke factuur dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

- Leveringsperiode
- Verbruik in m<sup>3</sup>
- Leveringsprijs in EUR/m<sup>3</sup>
- Prijs voor Certificaten in EUR/m<sup>3</sup>
- Energiebelasting
- BTW
- EAN-code, aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam
- Door Opdrachtgever op te geven identificatiecodes, locatieomschrijving, kostenplaats of referentienummer

Opdrachtnemer biedt iedere Deelnemer zonder meerkosten (indien van toepassing) de mogelijkheid om te kiezen voor een maandelijks verzamelfactuur in PDF met daarop het totale bedrag van alle Aansluitingen. Dit totaalbedrag wordt per Aansluiting gespecificeerd in een Excel-bijlage. De Excel-bijlage bevat dezelfde informatie, zoals hierboven vermeld.

### 9.2.2 *Facturatie van Profielaansluitingen (excl. grootverbruik met maandopname)*

Facturatie van Profielaansluitingen vindt plaats op basis van periodieke voorschotten en een jaarlijkse afrekening.

Verzamelfacturen – periodiek voorschot

Facturatie van de voorschotbedragen vindt plaats door middel van een verzamelfactuur.

De verzamelfactuur kan worden onderverdeeld in vooraf door de Deelnemers aangegeven facturatiecategorieën. Een Deelnemer kan er tevens voor kiezen om kosteloos een aparte verzamelfactuur per facturatiecategorie te ontvangen.

Eventuele mutaties (in- en uithuizingen, in- en uitswitches) worden in de daaropvolgende periode doorberekend in het voorschotbedrag.

Voorschotfacturen worden digitaal (per mail in PDF-formaat) verstuurd. Iedere periodieke verzamelfactuur wordt per aansluiting gespecificeerd in een overzichtelijke Excel-bijlage, waarin tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen:

- Facturatiecategorie (indien van toepassing)
- Periode van het voorschot
- EAN-code
- Aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam
- Eventueel door afnemer op te geven identificatiecode of referentienummer
- Leveringskosten, inclusief Certificaten
- Netwerkkosten
- Energiebelasting

Het eerste voorschotbedrag per aansluiting wordt gebaseerd op het Standaard Jaarverbruik zoals Opdrachtnemer dat van de regionale netbeheerder ontvangt. Het Standaard Jaarverbruik wordt in de Excelspecificatie van het eerste voorschot per kalenderjaar opgenomen. Indien er bij de initiële switch geen Standaard Jaarverbruik wordt ontvangen dan wordt het voorschot gebaseerd op het verbruik uit de aansluitingenlijst zoals bij deze aanbesteding is bijgevoegd.

De energiebelasting wordt verrekend in het periodiek voorschot.

### *9.3 Facturatie van Certificaten*

De GvO's worden door Opdrachtnemer in combinatie met de geleverde elektriciteit in rekening gebracht bij de Deelnemers. Hierbij geldt dat elektriciteit en GvO's niet afzonderlijk van elkaar, maar op één factuur worden gefactureerd. Hierbij is het aantal GvO's equivalent aan de hoeveelheid elektriciteit dat op de factuur in rekening wordt gebracht.

De CO<sub>2</sub>-certificaten worden door Opdrachtnemer in combinatie met het geleverde gas in rekening gebracht bij de Deelnemers. Hierbij geldt dat gas en CO<sub>2</sub>-certificaten niet afzonderlijk van elkaar, maar op één factuur worden gefactureerd. Hierbij is het aantal CO<sub>2</sub>-certificaten equivalent aan de hoeveelheid gas dat op de factuur in rekening wordt gebracht.

De kostprijs van de Certificaten kan ook als een opslag Certificaten worden gefactureerd als onderdeel van de Leveringsprijs.

Het staat Partijen toe hierover nadere afspraken met elkaar te maken.

### *9.4 Overige Facturatie vereisten (gelden voor zowel elektriciteit, gas en Certificaten)*

#### *9.4.1 Frequentie (elektriciteit, gas en Certificaten)*

Opdrachtnemer verzendt de voorschot-verzamelfactuur zoals hiervoor beschreven per kwartaal. Voorwaarde daarbij is dat op het moment van facturatie een duidelijke specificatie van het voorschotbedrag voor het bewuste kwartaal per facturatiecategorie heeft plaatsgevonden. De voorschotfactuur wordt in de eerste maand van het kwartaal verstuurd.

Iedere Deelnemer kan er tevens voor kiezen om kosteloos een voorschot verzamelfactuur per maand te ontvangen. Dit kan per Deelnemer per kalenderjaar worden gewijzigd.

#### 9.4.2 Jaarafrekening (elektriciteit, gas en Certificaten)

De jaarafrekening voor Profielaansluitingen vindt per facturatiecategorie plaats per kalenderjaar, waar mogelijk gebaseerd op werkelijk verbruik. Jaarafrekeningen dienen betrekking te hebben op de periode 1 januari, 06:00 uur van ieder jaar tot en met 1 januari 06:00 uur van het opvolgend jaar, tenzij een Aansluiting later dan per 1 januari is aangemeld. Voor Aansluitingen waarvan binnen 1 maand na aflopen van een leveringsjaar geen meterstanden en/of verbruiksgegevens zijn ontvangen door Opdrachtnemer, worden deze standen door Opdrachtnemer berekend op basis van de wel bekende gegevens.

Deelnemer ontvangt uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar (voor 1 april van ieder jaar) de jaarafrekening per facturatiecategorie. De jaarafrekening geschiedt per Aansluiting of door middel van een totaalfactuur met daarbij een digitaal gespecificeerd bedrag (in Excel) per aansluiting.

In geval van een uithuizing of uitswitch van een individuele Aansluiting gedurende het kalenderjaar vindt er direct een eindafrekening plaats.

De jaarafrekening wordt niet gecombineerd met voorschotfacturen.

De factuur (of Excel-specificatie) dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

- Leveringsperiode
- Verbruik elektriciteit: piekuren, off-piekuren, enkel;
- Verbruik gas: (N)m<sup>3</sup>
- Leveringsprijs elektriciteit: per kWh incl. opslag Certificaten;
- Leveringsprijs gas: per (N)m<sup>3</sup> incl. opslag voor Certificaten.
- Energiebelasting en heffingskorting
- BTW
- Netwerkkosten
- Verrekende voorschotten
- EAN Code
- Aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam
- Eventueel door afnemer op te geven facturatiecategorieën
- Eventueel door afnemer op te geven identificatiecode, kostenplaats of referentienummer
- Aanduiding of het verbruik gemeten of geschat is

Opslag Duurzame Energie: per 1 januari 2023 is de Opslag Duurzame Energie (ODE) geen apart onderdeel meer op de energierekening en samengevoegd met de algemene energiebelasting op stroom en gas.

#### 9.4.3 Energiebelasting (elektriciteit en gas)

Opdrachtnemer zorgt voor een correcte inning van energiebelasting voor alle Aansluitingen.

Bij de volgende categorieën wordt indien van toepassing op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag de energiebelasting per Deelnemer over de som van het totale verbruik van de Aansluitingen in rekening gebracht:

- Openbare verlichting
- Pompen en rioolgemalen
- Verkeersregelinstallaties (VRI)

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juiste indeling van de Aansluitingen in genoemde categorieën en voor de juiste complexbepaling en aanduiding verblijfsfunctie. Uiterlijk een maand voorafgaand aan de start van de Overeenkomst geven de individuele Deelnemers de juiste indeling ten behoeve van de Energiebelasting aan Opdrachtnemer.

#### 9.4.4 Factuuradres (elektriciteit, gas en Certificaten)

Opdrachtnemer ontvangt van elke Deelnemer uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de Overeenkomst een overzicht met relevante factuuradressen (per facturatiecategorie) per Deelnemer.

#### 9.4.5 Creditfacturen (elektriciteit, gas en Certificaten)

Facturen die fouten bevatten (= foutieve facturen) worden door Opdrachtgever niet geaccepteerd. Opdrachtgever zal, indien zij een foutieve factuur ontvangt, daarvan binnen de geldende betalingstermijn melding maken aan de Leverancier met een toelichting van het bezwaar op de factuur. Opdrachtnemer zal op haar beurt binnen 30 kalenderdagen reageren naar Opdrachtgever. Eventuele boeteclausules zijn niet van toepassing wanneer Opdrachtgever de Leverancier binnen de geldende betalingstermijn bericht over een foutieve factuur.

Bij aanpassing van een factuur vindt er een volledige creditering van de betreffende factuur plaats.

Een foutieve factuur wordt niet verrekend met eventueel openstaande bedragen.

#### 9.4.6 E-facturatie (elektriciteit, gas en Certificaten)

Overheden en alle andere aanbestedende diensten en speciale-sector bedrijven zijn verplicht bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken conform de EU-richtlijn 2014/55/EU en op basis van een wijziging in de Aanbestedingswetgeving.

Deelnemers treffen technische voorbereidingen. Naar verwachting kunnen alle Deelnemers in 2025 e-facturen ontvangen, zowel per e-mail met als bijlage de e-factuur (niet zijnde een pdf) alsook via Peppol.

Deelnemers verwachten van Opdrachtnemer dat facturen via e-facturatie toegezonden kunnen worden als één of meerdere Deelnemers facturen per e-facturatie wensen te ontvangen. Opdrachtnemer zal voor e-facturatie geen extra kosten aan Deelnemers in rekening brengen. Partijen zullen onderling nadere afspraken maken in welk tempo en op welke manier e-facturatie per Deelnemer zal worden ingevoerd.

Opdrachtnemer dient per ingang en tijdens de gehele duur van de Overeenkomst facturen voor alle type aansluitingen via e-facturatie te kunnen aanbieden.

#### 9.4.7 Slimme Meters (elektriciteit en gas)

Een groeiend aantal aansluitingen bij de Deelnemers beschikt over een slimme meter of zal in de komende tijd wellicht worden uitgerust met een slimme meter. Opdrachtnemer maakt bij het opstellen van de jaarafrekening zoveel mogelijk gebruik van meterstanden die zijn doorgegeven via de slimme meter.

#### 9.4.8 Betalingstermijn (elektriciteit, gas en Certificaten)

Deelnemers hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Uitgangspunt hierbij is dat de factuur maximaal één dag na factuurdatum is verzonden.

Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) of niet-betaling van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten.

## 10 Operationele processen

### 10.1 Initiële switch

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de Switchaanvraag voor alle Aansluitingen per 1 januari 2025 ('de initiële Switch'). Daarbij is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor een goede en tijdige informatieverstrekking aan Opdrachtgever over de stand van zaken rond de initiële Switch. Onder goed en tijdig verstaat Opdrachtgever communicatie over de voortgang in de periode 10 werkdagen voorafgaand aan 1 januari 2025 tot en met 10 dagen na 1 januari 2025.

Opdrachtnemer zal de voortgang van de initiële Switch bijhouden in een overzichtelijke matrix in Excel of een gelijkwaardig formaat. De matrix dient naast de EAN-codes de NAW-gegevens van de aansluitingen te bevatten. Redenen waarom een switch nog niet is gelukt of is afgewezen, worden op een voor Opdrachtgever duidelijke, begrijpelijke manier opgenomen in de matrix.

Opdrachtnemer zal alle benodigde acties ondernemen om eventuele problemen rond de initiële Switch op te lossen. Indien nodig neemt Opdrachtnemer hiervoor rechtstreeks contact op met de RNB. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever wekelijks op de hoogte houden van de voortgang bij 'probleemgevallen'.

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten door derden, met uitzondering van partijen die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld om de Switch in Onderaanneming uit te voeren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de juiste gegevens ten behoeve van de initiële Switch, volgens een met Opdrachtnemer overeen te komen planning.

#### *10.2 Mutaties gedurende de looptijd van de overeenkomst*

Alle Deelnemers maken voor het beheer van hun aansluitingen gebruik van een daartoe ter beschikking gesteld online klantportaal van de Opdrachtnemer. Vanuit het klantportaal worden wijzigingsverzoeken (inhuizen, switches, uithuizingen, etc.) aan Opdrachtnemer gecommuniceerd.

Opdrachtnemer biedt iedere Deelnemer (een daartoe gemandateerd persoon) toegang tot het 'eigen' domein van de Deelnemer in het Klantportaal. Omdat het mutatieproces is geautomatiseerd en verzoeken alleen geautoriseerd via het online klantportaal kunnen worden ingediend, is communicatie per brief of e-mail niet noodzakelijk.

Alle mutaties/ verzoeken zijn voor Opdrachtgever zichtbaar in het statusoverzicht van het klantportaal. Na verwerking van een wijzigingsverzoek dient Opdrachtnemer de status te wijzigen in het klantportaal. Wijzigingen die door Opdrachtgever worden doorgegeven aan Opdrachtnemer, dienen door Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen verwerkt te worden.

#### *10.3 Spontane wegswitches*

Onder een spontane wegswitch wordt verstaan een aansluiting welke niet bij de leverancier is afgemeld (via de hiervoor beschreven digitale werkwijze).

Opdrachtnemer stuurt binnen twee werkdagen na datum van spontane wegswitch door een andere leverancier een bericht aan Deelnemer met het verzoek ter bevestiging van de wegswitch. Het bericht wordt gestuurd aan de contactpersoon van de Deelnemer. Deelnemer zal binnen vijf werkdagen aangeven of de wegswitch terecht of onterecht is. Opdrachtnemer regelt in geval van een onterechte wegswitch dat de Aansluiting binnen vijf werkdagen wordt terug geswitcht naar Opdrachtnemer.

## **11 Privacy en omgang met gegevens**

#### *11.1 Algemene verordening gegevensbescherming*

Met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarborgt Opdrachtnemer de bescherming van privacy van de gebruikers. Opdrachtnemer verwerkt de gegevens die verkregen worden met de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen levering. De gegevens worden niet overgedragen aan derden en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

#### *11.2 Data lekken*

Opdrachtnemer zal ingeval van onregelmatigheden, waaronder verstaan een of meerdere datalekken of het vermoeden daartoe, Opdrachtgever direct informeren en uiterlijk binnen 24 uur nadat de onregelmatigheid is geconstateerd.

## **12 Communicatie**

#### *12.1 Afhandelen vragen en klachten*

Vragen of klachten worden door Deelnemers per e-mail of telefonisch aan Opdrachtnemer doorgegeven.

Opdrachtnemer stuurt binnen één werkdag na de ontvangst minimaal een ontvangstbevestiging van een ontvangen vraag, verzoek, klacht of opmerking.

Bij spoedzaken zal Opdrachtnemer uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de Deelnemer. Onder spoedzaken verstaat Opdrachtgever tenminste de dreigende afsluiting van een Aansluiting.

Indien er geen sprake is van een spoedzaak, zal Opdrachtnemer uiterlijk binnen zeven dagen een inhoudelijke reactie op de vraag of klacht geven.

## *12.2 Online communicatie*

Bij aanvang van de Opdracht stelt Opdrachtnemer per Deelnemer een account beschikbaar op een online klantportaal van Opdrachtnemer. In deze online omgeving kan een Deelnemer tenminste de volgende informatie inzien:

- Klantgegevens en eventuele factuurgroepen;
- Inzicht in alle facturen, eindafrekeningen, jaarafrekeningen inclusief specificaties;
- Per aansluiting: het aansluitadres, inzicht in verbruik, inzicht in teruglevering en meterstanden;
- Alle gegevens zijn per Deelnemer eenvoudig te downloaden naar een Excel-bestand.

In onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan toegang tot het online klantportaal worden uitgebreid met een centrale account voor Opdrachtgever, waarmee bepaalde informatie van het Collectief door een Centraal Contractmanager (CCM) kan worden ingezien, waardoor de status en naleving van collectieve afspraken kan worden gemonitord.

## *12.3 Managementinformatie en -rapportage*

Opdrachtnemer verstrekt van alle telemetrieaansluitingen op verzoek van Opdrachtgever maximaal vier keer per kalenderjaar en één keer na afloop van een kalenderjaar kosteloos de kwartierwaarden in Excel of een ander met Opdrachtgever overeen te komen bestandsformaat.

Daarnaast verstrekt Opdrachtnemer op verzoek van een Deelnemer of van het Collectief eenmaal per jaar een actueel overzicht in Excel van de aansluitingen (= aansluitlijsten) inclusief relevante aansluit- en facturatiegegevens, verbruik- en opwekgegevens tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.

Deze kwartierwaarden en aansluitlijsten dienen ook via een online internetomgeving (klantportaal) van Opdrachtnemer beschikbaar gesteld te worden, met als voorwaarde dat de data eenvoudig in Excel te downloaden zijn.

## *12.4 Contactpersonen, communicatie en contractmanagement*

Opdrachtnemer verleent Deelnemers toegang tot een accountteam, bestaande uit een senior accountmanager (of vergelijkbare functie) die namens Opdrachtnemer optreedt als primair contactpersoon en een rechtstreeks aanspreekpunt ten behoeve van vragen over facturatie en aansluitingen.

Alle communicatie vindt plaats in het Nederlands en alle contactpersonen beschikken over een goede beheersing, zowel schriftelijk als mondeling van de Nederlandse taal.

Opdrachtnemer garandeert dat op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur, de hierboven bedoelde personen of aangewezen vervangers telefonisch bereikbaar zijn.

De senior accountmanager stelt intern een tweede accountmanager aan die bij afwezigheid van de senior accountmanager als contactpersoon kan fungeren en die beschikking heeft over alle benodigde kennis en vaardigheden die redelijkerwijs verwacht mogen worden voor de uitvoering van de overeenkomst.

### *12.5 Opstart overleg*

Voorafgaand aan de ingangsdatum van de Overeenkomst stemt elke Deelnemer individueel de inrichting van de facturatie af met de Opdrachtnemer. Dit betekent dat uiterlijk in oktober 2024 alle relevante en op dat moment beschikbare gegevens tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn uitgewisseld en vastgesteld.

### *12.6 Voortgangsoverleg (strategisch en operationeel)*

Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen twee keer per leveringsjaar een voortgangsoverleg houden, of vaker indien hiertoe aanleiding is, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken:

- De kwaliteit van de dienstverlening (bijvoorbeeld facturatie en mutaties).
- De ontwikkelingen bij de Deelnemers die gevolgen hebben voor de verbruiken, opwek en terugleveringen en het daarop voortvloeiende effect op het Contractvolume.
- De ontwikkelingen (strategisch en/ of operationeel) bij de Opdrachtnemer.
- Overige onderwerpen die Opdrachtgever of Opdrachtnemer relevant achten ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst.

Een der Partijen zal het initiatief nemen om het overleg te plannen. Opdrachtnemer doet de verslaglegging van deze overleggen, welke door beide Partijen wordt vastgesteld. Opdrachtgever laat Opdrachtnemer weten welke personen namens het Collectief zullen deelnemen aan deze overleggen. Van Opdrachtnemer zal in ieder geval de senior accountmanager (of vervanger) en een operationele medewerker aan deze gesprekken deelnemen.

### *12.7 Jaarlijkse evaluatie*

Opdrachtgever evalueert minimaal één keer per jaar de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer. Opdrachtgever evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de dienstverlening. Opdrachtgever evalueert onder andere:

- De kwaliteit van de gevraagde rapportages
- De kwaliteit van de facturatie
- De afhandeling van mutaties
- Het afboeken van Certificaten en de verrekening daarvan
- Algemene ervaringen met Opdrachtnemer

Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, zal Opdrachtnemer een plan van aanpak ter verbetering opstellen, die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan Opdrachtgever.