



# Nota van Inlichtingen 2024-4012

Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad  
Referentie: Reconstructie De Steeg te Schijndel  
Revisie: 1.0  
Datum: 11 april 2024

**Iv-Infra b.v.**

Ingenieursbureau met Passie voor Techniek



|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Titel document:   | Reconstructie De Steeg te Schijndel |
| Besteknummer:     | 2024-4012                           |
| Revisie:          | 1.0                                 |
| Datum:            | 11 april 2024                       |
| Opdrachtgever:    | Gemeente Meierijstad                |
| Contactpersoon:   | De heer G. Hasperhoven              |
| Auteur(s):        | Mw. T. Vink                         |
| Goedgekeurd door: | De heer W. van den Oord             |



**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: INFR2024-4012

RECONSTRUCTIE DE STEEG TE SCHIJNDEL

Alle vragen zijn beantwoord in TenderNed.

Tekstuele wijzigingen/opmerkingen/verduidelijkingen zijn niet in deze Nota van Inlichtingen opgenomen en dienen vanaf TenderNed te worden overgenomen.

Alle gewijzigde besteksposten zijn in deze Nota van Inlichtingen opgenomen.

Opmerking: pasmaken van banden dient in de prijs per eenheid van de posten trottoir- en opsluitbanden te zijn inbegrepen.

**DEEL 1**

Ongewijzigd.

**DEEL 2.1**

Par. 10 gewijzigd.

Par. 14 gewijzigd.

**DEEL 2.2**

Diverse besteksposten zijn gewijzigd of toegevoegd, zie deel 2.2 van deze Nota van Inlichtingen.

**DEEL 3**

Artikel 01.11.01 is gewijzigd.

**INSCHRIJVINGSBILJET EN -STAAT**

De inschrijvingsstaat is gewijzigd.

Er is een nieuw rsx-bestand bij de Nota van Inlichtingen gevoegd.

**TEKENINGEN**

Ongewijzigd.

De tekeningen in dwg-formaat zijn aan de Nota van Inlichtingen toegevoegd.

**BIJLAGEN**

Ongewijzigd.

## Inhoudsopgave

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>2. Beschrijving</b>            | <b>2</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>      | <b>2</b> |
| 01 Tekeningen                     | 3        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen      | 3        |
| 10 BEREIKBAARHEID                 | 3        |
| 14 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING      | 3        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>    | <b>4</b> |
| 456 Deze bestekspost is gewijzigd | 7        |
| 456 Opsluitingen                  | 7        |
| <b>3. Bepalingen</b>              | <b>9</b> |



## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

**10 BEREIKBAARHEID**

- De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat bedrijven en woningen te allen tijde bereikbaar zijn:
  1. Gemeentewerf/milieubrengpunt Bogaard 2;
  2. Steeg 36 - land ter weerszijden van Steeg;
  3. Steeg 42;
  4. De Schaapskooi, Martenmanshurk 12.
- In verband met bereikbaarheid voor nooddiensten/blusbereik is de lengte per wegvak maximaal 70m. Uitzondering hierop is het frezen van asfaltverharding, mits er fundering overblijft om bestemmingsverkeer en nooddiensten te bedienen. Wanneer tijdens de uitvoer, vanwege een uitzondering, een wegvak toch over een grotere lengte moet worden opengeboken, moet het gedeelte langer dan 70 m door de aannemer voor hulpdiensten berijdbaar worden gemaakt. Dit kan door het toepassen van rijplaten.

**14 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING**

De aannemer verleent alle medewerking aan de milieukundige begeleider die namens, en op kosten van, de opdrachtgever de werkzaamheden zal begeleiden.

Betreft: milieukundige begeleiding van de werkzaamheden op locaties, waar sanering plaatsvindt conform bestekspost 26.

De kosten als gevolg van stagnatie van de uitvoering door eventueel onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigde stoffen komen niet voor verrekening in aanmerking. Hierin is ook begrepen stagnatie als gevolg van depot-bemonstering.



## 2.2 Nadere beschrijving



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 100010                      |                 |                                   | Deze bestekspost is gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 100010                      | 102201          |                                   | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.<br>Betreft: het uitvoeren van een vooropname / nul-meting van de bestaande situatie.<br>Betreft: bouwkundige opname opstallen/objecten gelegen aan het totale werkgebied, inclusief overige door de directie aan te wijzen bouwwerken.<br>Totaal aantal bouwwerken: ca. 15 stuks met verschillende opstallen.<br>1. Op te nemen terreinen en objecten:<br>- Zorgdragen van voorbereiding en uitvoering van bouwkundige vooropname door erkend bedrijf.<br>Opname bij daglicht.<br>- Samenstellen van de rapportage alsook het deponeren bij de notaris inclusief bijbehorende kosten.<br>- Uitwendig nauwkeurig inspecteren van gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan de locatie waaraan gewerkt zal gaan worden.<br>.9. Minimaal opnemen:<br>- Aanwezigheid van scheurvorming.<br>- Aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken en bijzonderheden.<br>- Opnemen en het in de rapportage registreren. betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's van de constatering. Kleurenfoto's op formaat 10 x 15 cm (analoog) en minimaal 300dpi (digitaal, jpg-formaat). Tevens dient per object minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden gemaakt.<br>- Aanleveren van een originele rapportage en twee kleurenkopieën. Het origineel dient gedeponeerd te worden bij de notaris. De depot-acte dient binnen tien werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee kleurenkopieën van de rapportage aan de opdrachtgever te worden overhandigd.<br>- Rapportages dienen aangeleverd te worden voor de start van de betreffende fase, in overleg met de directie. | EUR          |                                            | N                                |
| 101140                      |                 |                                   | Deze bestekspost is vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 120030                      |                 |                                   | Deze bestekspost is gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 120030                      | 621010          |                                   | Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: het uitvoeren van de werkzaamheden volgens dit bestek.<br>9. Betreft: het leveren en plaatsen van tijdelijke verkeersvoorzieningen, zoals: verkeersborden, afzettingen, e.d.<br>Afzettingen conform de uitgangspunten volgens publicatie 96b figuurnr. 1306 en het door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen volgens bestekspostnr. 120010 en 120020.<br>Aanpassen aan de situatie ter plaatse.<br>Betreft: volledige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, fietsers dienen altijd doorgang te hebben.<br>.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wu</sub> = 30 km/h<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | keer         | 6,00                                       | V                                |
| 120060                      |                 |                                   | Deze bestekspost is gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |

[illegible]



Bladnr. 7 van 10  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

[illegible]



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 456250                      | 831304          | . . . . .                         | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                       | m            | 4,00                                        | V                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: opsluiting betonstraatstenen t.p.v. huisnr. 26, |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | zie tekening INFR230485-80                                 |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Stellen met schraal beton op zandbed                       | m3           |                                             |                                   | 0,08 L     |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend met ca. 0,02 m3/m1                                |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .9. . . .                         | Verloopband 130/150 x 250 mm - maaiveld                    | st           |                                             |                                   | 4,00 I     |
|                             |                 | . . . . .                         | - links                                                    | st           |                                             |                                   | 2,00 L     |
|                             |                 | . . . . .                         | - rechts                                                   | st           |                                             |                                   | 2,00 L     |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: grijs                                               |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Werkende lengte 1000 mm                                    |              |                                             |                                   |            |
| 852010                      |                 | . . . . .                         | Deze bestekspost is gewijzigd                              |              |                                             |                                   |            |
| 852010                      | 172199          | . . . . .                         | Keuring grond, AP04-onderzoek(en)                          | EUR          |                                             | N                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: grond in depot gezet volgens:                     |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | - bestekspostnr. 231010                                    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | In deze post dienen alle kosten te zijn                    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren            |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | van de conform het besluit bodemkwaliteit                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | benodigde AP04 keuring(e)n incl. PFAS                      |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitgangspunt verontreiniging grond:                        |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Bodemfunctieklasse wonen                                   | m3           |                                             |                                   | 450,00 I   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bodemfunctieklasse industrie                               | m3           |                                             |                                   | 1.287,00 I |
| 853010                      |                 | . . . . .                         | Deze bestekspost is toegevoegd                             |              |                                             |                                   |            |
| 853010                      | 172199          | . . . . .                         | Extra keuringen, monsternames, metingen                    | EUR          |                                             | N                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: mogelijke extra* keuringen, monsternames,         |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | metingen (bij nader onderzoek of onvolledigheden cq.       |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | onjuistheden) en benodigde rapportages, zie deel 3 art.    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | 13.01.08                                                   |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | In deze post dienen alle kosten te zijn                    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren            |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | van mogelijke extra* keuringen, monsternames,              |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | metingen (bij nader onderzoek of onvolledigheden cq.       |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | onjuistheden) en benodigde rapportages                     |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                            |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                            |              |                                             |                                   |            |



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meierijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, Nota van Inlichtingen d.d. 11-4-2024

Bladnr. 9 van 10  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

### **3. Bepalingen**



HFD PAR ART LID

**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- regulier onderhoud wegen en groenvoorzieningen in de omgeving en op omleidingsroutes door de gemeente Meierijstad;
  - huisvuilophaaldienst inzameling 1-3 keer per week (wo/4wkn, do/2wkn vr/wk);
  - Detectie Bodac i.v.m. niet gesprongen explosieven;
  - Milieukundige begeleiding grondwerk;
- 02 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 Het in elkander grijpen van werken kan een onderbreking van de werkzaamheden voor de aannemer betekenen. De onderbrekingen geven geen recht op vergoedingen bijv. door stagnatie. Ter coördinatie van de werkzaamheden zal voor aanvang van het werk door de aannemer een coördinatieovereenkomst worden opgesteld en door de betrokken partijen worden ondertekend (voorbeeld coördinatieovereenkomst kan op aanvraag worden toegestuurd).

Behoort bij: 2024-4012

.....

## INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-4012

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)  
(functie)

(handtekening)

(naam)  
(functie)



Behoort bij: 2024-4012

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meierijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, definitief, versie 3.0 d.d. 11-4-2024

Bladnr. 2 van 11  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>Algemeen en administratief</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 1                           | <b>Vorbereidende- en opruimwerkzaamheden</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 10                          | <b>Algemene werkzaamheden</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 100                         | <b>Nulopname woningen</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 100010                      | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 101                         | <b>Protocol opsporing ontplofbare oorlogsresten</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 1011                        | <u>Begeleiding - CE protocol toevalstreffer</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 101110                      | Startoverleg personeel spontaan aantreffen CE               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 101120                      | Toepassen afzetting werkgebied bij spontaan aantreffen CE   | keer         | 5,00                                        | V                               |                          |
| 101130                      | Stagnatie / protocol spontaan aantreffen CE                 | dag          | 2,50                                        | V                               |                          |
| 102                         | <b>Communicatie/coördinatie</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 102010                      | Communiceren met derden.                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 102020                      | Coördinatie met derden                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 102030                      | Overleg nutsbedrijven voor en tijdens uitvoering            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 102040                      | Startoverleg Bomenwacht / European Tree Technician          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 103                         | <b>V&amp;G coördinatie, diverse plannen</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 103010                      | Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en coördinatie           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 103020                      | Opstellen gedetailleerd werkplan                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 103030                      | Opstellen gedetailleerd hoogteplan                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 103040                      | Opstellen freesplan asfaltverharding rijbaan                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 104                         | <b>Revisie bovengrondse infrastructuur</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 104010                      | Aanleveren van revisiegegevens bovengrondse infrastructuur. | keer         | 1,00                                        | V                               |                          |
| 105                         | <b>Overige werkzaamheden</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 105010                      | Begeleiding Social Return.                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 105020                      | Leveren/ aanbrengen bouwboard                               | st           | 2,00                                        | N                               |                          |
| 105030                      | Uitvoeren verkennend asbestonderzoek                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 12                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 120                         | <b>Tijdelijke verkeersmaatregelen</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Opstellen verkeersplan.                                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 120020                      | Opstellen verkeerstekening(en).                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 120030                      | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.                  | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120040                      | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.               | week         | 12,00                                       | V                               |                          |
| 120050                      | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.                 | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120060                      | Aanbr. afzetting(en) op kruispunten                         | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120070                      | Instandh. afzetting(en) op kruispunten en rotondes          | week         | 2,00                                        | V                               |                          |
| 120080                      | Verw. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.             | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120090                      | Aanbr. afzetting(en) op fietspaden                          | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120100                      | Instandh. afzetting(en) op fietspaden                       | week         | 4,00                                        | V                               |                          |
| 120110                      | Verw. afzetting(en) op fietspaden                           | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120120                      | Aanbrengen omleidingsroutes.                                | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120130                      | Instandhouden omleidingsroutes.                             | week         | 13,00                                       | V                               |                          |
| 120140                      | Verwijderen omleidingsroutes.                               | keer         | 6,00                                        | V                               |                          |
| 120180                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 120190                      | Toepassen verkeersborden, vooraankondiging                  | st           | 2,00                                        | V                               |                          |
| 120200                      | Aanbrengen vaste omleidingsroute.                           | keer         | 1,00                                        | V                               |                          |



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meierijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, definitief, versie 3.0 d.d. 11-4-2024

Bladnr. 3 van 11  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 120210                      | Instandhouden vaste omleidingsroutes.                              | week         | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 120220                      | Verwijderen vaste omleidingsroutes.                                | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 14                          | <b>Tijdelijke voorzieningen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 140010                      | Toepassen tijdelijke bouwhekken.                                   | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140020                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140030                      | In stand houden rijplatenbaan.                                     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140040                      | Verplaatsen rijplatenbaan.                                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140050                      | Verwijderen rijplatenbaan.                                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140060                      | Aanbrengen platen of schotten (fietzers/voetgangers).              | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140070                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers).                  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140080                      | Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).                      | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140090                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).                      | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140100                      | Opstellen boombeschermingsplan                                     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140110                      | Organiseren toolbox m.b.t. boombescherming                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140120                      | Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.      | st           | 380,00V                                     |                                 |                          |
| 140130                      | In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 140140                      | Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.     | st           | 380,00V                                     |                                 |                          |
| 15                          | <b>Opruimwerkzaamheden</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 151                         | <b>Schonen terrein</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 151010                      | Schonen terrein                                                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 152                         | <b>Verwijderen groen</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 152010                      | Verw./afv. bomen, d tot 0,25 m.                                    | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 152020                      | Verw./afv. bomen, d=0,25-0,50 m.                                   | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 152030                      | Verw/afv. stobben d.m.v. frezen d tot 0,25 m                       | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 152040                      | Verw/afv. stobben d.m.v. frezen d = 0,25-0,50 m                    | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 152050                      | Verw./afv. haag.                                                   | m            | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 152060                      | Maaien bermen                                                      | are          | 245,00V                                     |                                 |                          |
| 152070                      | Frezen bermen.                                                     | are          | 245,00V                                     |                                 |                          |
| 152080                      | Rondgang t.b.v. aanwijs te verwijderen bomen                       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 153                         | <b>Verwijderen riolering</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1536                        | <u>Verwijderen kolken en kolkleidingen</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 153610                      | Opbr./afv. PVCø125mm, kolkuitlegger                                | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 153620                      | Opbr./afv. straatkolk                                              | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 154                         | <b>Verwijderen elementen verhardingen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1541                        | <u>Verwijderen kantopsluiting</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 154120                      | Opbr./afv. TB 130/150x250mm in beton met steunrug                  | m            | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 154150                      | Opbr./afv. OB 100x200mm op zandbed.                                | m            | 450,00V                                     |                                 |                          |
| 154160                      | Opbr./afv. OB 120x250mm in beton met steunrug.                     | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 1542                        | <u>Verwijderen elementenverharding - tegels</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 154210                      | Opbr./afv. GBT 400x600x120mm                                       | m            | 5.080,00V                                   |                                 |                          |
| 154220                      | Opbr./afv. betontegels 300x300x80mm.                               | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 1543                        | <u>Verwijderen elementenverharding - BSS</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 154310                      | Opbr./afv. BSS-KF, b>3,0m, fietspad                                | m2           | 405,00V                                     |                                 |                          |
| 154320                      | Opbr./afv. BSS-KF, b>3,0m, inritten                                | m2           | 710,00V                                     |                                 |                          |
| 154330                      | Opbr./afv. BSS-KF, b<1,5m, 3str. rondom kolken                     | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meierijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, definitief, versie 3.0 d.d. 11-4-2024

Bladnr. 4 van 11  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1545                        | <u>Molgoten</u>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 154510                      | Opbr./afv. MGT, 5 str. BSS-KF                                                | m            | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 155                         | <b>Verwijderen asfaltverharding</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1551                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 155110                      | Zagen van bitumineuze verharding rijbaan.                                    | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 155120                      | Zagen van bitumineuze verharding fietspad                                    | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 1552                        | <u>Verwijderen asfaltverharding - teervrij</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 155210                      | Frezen/afv. teervrij asfalt rijbaan, d=0-40mm.                               | m2           | 1.695,00V                                   |                                 |                          |
| 155220                      | Frezen/afv. teervrij asfalt rijbaan, d=40-60mm.                              | m2           | 965,00V                                     |                                 |                          |
| 155230                      | Frezen/afv. teervrij asfalt rijbaan, d=60-80mm.                              | m2           | 1.320,00V                                   |                                 |                          |
| 155240                      | Frezen/afv. teervrij asfalt rijbaan, d=80mm>                                 | m2           | 245,00V                                     |                                 |                          |
| 155250                      | Frezen/afv. teervrije deklaag asfalt rijbaan, d=40mm.                        | m2           | 1.500,00V                                   |                                 |                          |
| 155260                      | Opbr./afv. asfaltverharding van teervrij asfalt, rijbaan, d=0,11-0,16m       | m2           | 1.885,00V                                   |                                 |                          |
| 155270                      | Opbr./afv. asfaltverharding van teervrij asfalt, rijbaan, d=0,16-0,22m       | m2           | 185,00V                                     |                                 |                          |
| 155280                      | Opbr./afv. asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad, d(gemid)=ca.103mm | m2           | 7.375,00V                                   |                                 |                          |
| 155290                      | Acceptatiekosten teervrij freesasfalt                                        | ton          | 687,38V                                     |                                 |                          |
| 155300                      | Acceptatiekosten teervrij breekasfalt                                        | ton          | 2.601,00V                                   |                                 |                          |
| 1554                        | <u>Verwijderen asfaltverharding - teerhoudend</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 155410                      | Frezen/afv. teerhoudend asfalt rijbaan, d=40-60mm.                           | m2           | 635,00V                                     |                                 |                          |
| 155420                      | Frezen/afv. teerhoudend asfalt rijbaan, d=80mm.                              | m2           | 410,00V                                     |                                 |                          |
| 155430                      | Opbr./afv. asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan, d=0,07-0,11m.   | m2           | 10.210,00V                                  |                                 |                          |
| 155440                      | Opbr./afv. asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan, d=0,11-0,16m.   | m2           | 1.260,00V                                   |                                 |                          |
| 155470                      | Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt                                     | ton          | 163,63V                                     |                                 |                          |
| 155480                      | Acceptatiekosten teerhoudend breekasfalt                                     | ton          | 2.691,00V                                   |                                 |                          |
| 156                         | <b>Verwijderen funderingen</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 1561                        | <u>Verwijderen ongebonden fundering</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 156110                      | Verw./afv. teervrije funderingslaag van menggranulaat.                       | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 156120                      | Verw./afv. fundering van natuursteen met grind                               | m2           | 14.295,00V                                  |                                 |                          |
| 1562                        | <u>Verwijderen gebonden fundering</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 156210                      | Verw./afv. teervrije funderingslaag van slakken.                             | m2           | 7.375,00V                                   |                                 |                          |
| 158                         | <b>Verwijderen wegbebakening en belijning</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1581                        | <u>Verwijderen markeringen</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 158110                      | Verw./afv. markering d.m.v. frezen                                           | m2           | 295,00V                                     |                                 |                          |
| 158120                      | Verw./afv. markering d.m.v. gritstralen                                      | m2           | 6,50V                                       |                                 |                          |
| 1582                        | <u>Verwijderen bebordingen</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 158210                      | Verw./afv. verkeersbordpaal, inclusief bord.                                 | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 158220                      | Verw./hergebr. verkeersbordpaal, inclusief bord.                             | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 158230                      | Verw./hergebr. informatiebord                                                | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 158240                      | Verw./hergebr. ANWB-mast/wegwijzer                                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 16                          | <b>Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 164010                      | Graven en aanvullen proefsleuven.                                           | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 164020                      | Voorzieningen treffen t.b.v. kabels en leidingen                            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 164030                      | Opsporen kabels en leidingen.                                               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 2                           | <b>Grondwerk</b>                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>Grond ontgraven</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>Grond ontgraven uit ophoging</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Grond ontgraven uit ophoging.                                               | m3           | 1.737,00V                                   |                                 |                          |
| 213                         | <b>Grond ontgraven uit sleuf</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 213010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf drenotube.                                     | m3           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 214                         | <b>Grond ontgraven uit cunet</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 214010                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan 0-0,10m, klasse wonen                     | m3           | 825,00V                                     |                                 |                          |
| 214020                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan 0,10-0,15m, klasse industrie              | m3           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 214030                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan t.p.v. uitbuiging 1,00m, klasse industrie | m3           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 214040                      | Grond ontgraven uit cunet fietspad, d(gemid.)=0,05m                         | m3           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 214050                      | Grond ontgraven uit cunet fietspad, d(gemid.)=0,30m                         | m3           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 214060                      | Grond ontgraven uit cunet fietspad, d=0,15-0,30m                            | m3           | 410,00V                                     |                                 |                          |
| 214070                      | Grond ontgraven uit cunet inritten                                          | m3           | 225,00V                                     |                                 |                          |
| 215                         | <b>Grond ontgraven uit bermen</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 215010                      | Grond ontgraven uit bermen                                                  | m3           | 135,00V                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>Grond vervoeren</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Grond vervoeren binnen werkterrein</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Grond vervoeren naar plaats van verwerking.                                 | m3           | 875,00V                                     |                                 |                          |
| 222                         | <b>Grond vervoeren buiten werkterrein</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 222010                      | Grond vervoeren naar tijdelijk depot.                                       | m3           | 1.737,00V                                   |                                 |                          |
| 223                         | <b>Grond vervoeren naar inrichting</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 223010                      | Grond vervoeren naar inrichting                                             | m3           | 1.737,00V                                   |                                 |                          |
| 23                          | <b>Grond verwerken</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>Grond verwerken in ophoging</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Grond verwerken in tijdelijk depot                                          | m3           | 1.737,00V                                   |                                 |                          |
| 233                         | <b>Grond verwerken in sleuf</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 233010                      | Aanvullen sleuf t.b.v. drenotube                                            | m3           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 234                         | <b>Grond verwerken in cunet</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 234010                      | Zand verwerken in cunet uitbuiging rijbaan                                  | m3           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 234020                      | Zand verwerken in cunet fietspad                                            | m3           | 585,00V                                     |                                 |                          |
| 235                         | <b>Grond verwerken t.b.v. groenvoorziening</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 235010                      | Grond verwerken in berm                                                     | m3           | 45,00V                                      |                                 |                          |



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meerijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, definitief, versie 3.0 d.d. 11-4-2024

Bladnr. 6 van 11  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 235020                      | Grond verwerken in ophoging talud langs fietspad                                                 | m3           | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 235030                      | Grond verwerken in tussen-en buitenberm                                                          | m3           | 375,00V                                     |                                 |                          |
| 24                          | <b>Leveren grond</b>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 240010                      | Leveren WD06-zand t.b.v. cunet en straatlaag                                                     | m3           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 240020                      | Leveren WD06-zand t.b.v. inveegzand                                                              | m3           | 10,86V                                      |                                 |                          |
| 240030                      | Leveren zand voor zandbed                                                                        | m3           | 645,00V                                     |                                 |                          |
| 240040                      | Leveren drainzand                                                                                | m3           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>Grondbewerkingen</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 251                         | <b>Grondbewerkingen algemeen</b>                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 251010                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.                                                   | m2           | 24.595,00V                                  |                                 |                          |
| 251020                      | Profileren van oppervlakken.                                                                     | m2           | 24.595,00V                                  |                                 |                          |
| 252                         | <b>Grondbewerkingen groenvoorzieningen</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 252010                      | Egaliseren en profileren tussen- en buitenberm                                                   | m2           | 22.550,00V                                  |                                 |                          |
| 26                          | <b>Bodemsanering</b>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 261                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 261010                      | Toepassen tijdelijke afrastering.                                                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 261020                      | Toepassen veiligheidsmaatregelen                                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 261030                      | Toepassen decontaminatie-unit                                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 261040                      | Toepassen borstelplaats                                                                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 261050                      | Toepassen gebods- en waarschuwbord                                                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 262                         | <b>Grond ontgraven onder saneringscondities</b>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 262010                      | Grond ontgraven uit cunet inritten                                                               | m3           | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 262020                      | Uitschuiven van de berm t.b.v. aanbrengen Terrastab                                              | m2           | 710,00V                                     |                                 |                          |
| 263                         | <b>Vervoeren vervuilde grond</b>                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 263010                      | Vervoeren vervuilde grond naar inrichting                                                        | m3           | 195,00V                                     |                                 |                          |
| 264                         | <b>Diversen</b>                                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 264020                      | Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen voor werkzaamheden in de bodem, m.u.v. boring I31 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 264030                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen voor werkzaamheden in de bodem t.p.v. boring I31          |              |                                             | V                               |                          |
| 3                           | <b>Riolering</b>                                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 32                          | <b>Drainage-/infiltratiebuis</b>                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 320010                      | Lev./aanbr. drainage-/infiltratiesysteem                                                         | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 320020                      | Lev./aanbr. koppeling t.b.v. drainage-/infiltratiesysteem                                        | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 33                          | <b>Vrijerval riolering</b>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 333                         | <b>PVC-buizen (Uitleggers)</b>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 333010                      | Lev./aanbr. PVC-buis ø125mm - kolkaansluitingen.                                                 | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 334                         | <b>PVC-hulpstukken</b>                                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 3341                        | <u>Kolkaansluitingen</u>                                                                         |              |                                             |                                 |                          |



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meierijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, definitief, versie 3.0 d.d. 11-4-2024

Bladnr. 7 van 11  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 334110                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - steekmof.                                                                | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 334120                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - flex.stroom-T-verloopstuk<br>160-125-160                                 | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 334130                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - bocht 90°                                                                | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 334150                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - bocht 90°                                                                | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 334160                      | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - bocht 45°                                                                | st           | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 356                         | <b>Uitstroombakken</b>                                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 356010                      | Lev./aanbr. uitstroombak t.b.v. drenotube                                                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 357                         | <b>Putrand</b>                                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 357010                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                                                           | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 36                          | <b>Kolken</b>                                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 361                         | <b>Straatkolken</b>                                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 361010                      | Lev./aanbr. straatkolk STR 9737/85 GB1 Z7, Q-line Max                                               | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>Verhardingen</b>                                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | Afwerken zandbed rijbaan voor aanbrengen fundering.                                                 | m2           | 14.150,00V                                  |                                 |                          |
| 410020                      | Afwerken zandbed fietspad voor aanbrengen fundering.                                                | m2           | 10.450,00V                                  |                                 |                          |
| 410030                      | Afwerken zandbed voor aanbrengen<br>elementenverharding                                             | m2           | 905,00V                                     |                                 |                          |
| 410040                      | Lev./aanbr. straatlaag op fundering van menggranulaat<br>t.p.v. elementenverharding, 50mm WD06-zand | m2           | 84,00V                                      |                                 |                          |
| 410050                      | Lev./aanbr. straatlaag op fundering van menggranulaat<br>t.p.v. betonplaten, 80mm drainzand         | m2           | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 410060                      | Lev./aanbr. straatlaag op zandbed, 50mm WD06-zand.                                                  | m2           | 220,00V                                     |                                 |                          |
| 410070                      | Frezen teervrij asfalt aansluiting fietspad.                                                        | m2           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 410080                      | Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting rijbaan.                                             | m3           | 2,63V                                       |                                 |                          |
| 42                          | <b>Funderingen</b>                                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 421                         | <b>Ongebonden fundering</b>                                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 421010                      | Lev./aanbr. fundering rijbaan - menggranulaat, d=0,30 m.                                            | m2           | 14.150,00V                                  |                                 |                          |
| 421020                      | Lev./aanbr. fundering fietspad - menggranulaat, d=0,20 m.                                           | m2           | 14.450,00V                                  |                                 |                          |
| 421030                      | Lev./aanbr. fundering inritten - menggranulaat, d=0,30 m.                                           | m2           | 835,00V                                     |                                 |                          |
| 422                         | <b>Bermverharding</b>                                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 422010                      | Opstellen werkplan m.b.t. aanbrengen Terrastab                                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 422020                      | Uitvoeren geotechnisch vooronderzoek.                                                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 422030                      | Maaien en afvoeren gewas.                                                                           | are          | 46,00V                                      |                                 |                          |
| 422040                      | Zagen (en afvoeren) strook asfaltverharding, diepte<br>0,195m.                                      | m            | 5.145,00V                                   |                                 |                          |
| 422050                      | Frezen bermen.                                                                                      | are          | 46,00V                                      |                                 |                          |
| 422060                      | Uitschuiven van de berm.                                                                            | m2           | 3.920,00V                                   |                                 |                          |
| 422070                      | Stabiliseren bestaande fundering.                                                                   | m2           | 3.600,00V                                   |                                 |                          |
| 422080                      | Voor-verdichten fundering.                                                                          | m2           | 3.600,00V                                   |                                 |                          |
| 422090                      | Profileren funderingslaag.                                                                          | m2           | 3.600,00V                                   |                                 |                          |
| 422100                      | Uitvoeren verificaties.                                                                             | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 422110                      | Leveren en aanbrengen grasbetontegels<br>400x600x120mm.                                             | m2           | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 422120                      | Verwerken overtollige gestabiliseerde bermgrond.                                                    | m            | 5.145,00V                                   |                                 |                          |
| 422130                      | Afwerken grasbetontegels.                                                                           | m2           | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 422140                      | Aanvullen en afwerken bermen, b=0,50-1,00m.                                                         | m2           | 5.145,00V                                   |                                 |                          |
| 422150                      | Grond afvoeren naar een externe locatie.                                                            | m3           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 422160                      | Toepassen geleidebaak (50km).                                                                       | st           | 345,00V                                     |                                 |                          |



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meierijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, definitief, versie 3.0 d.d. 11-4-2024

Bladnr. 8 van 11  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 43                          | <b>Asfaltverharding</b>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 432                         | <b>Asfalt</b>                                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 4321                        | <u>Rijbaan</u>                                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 432110                      | Lev./aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B, d=85mm                                                       | ton          | 2.792,00V                                   |                                 |                          |
| 432120                      | Lev./aanbr. tussenlaag AC 22 bin, d=70mm                                                            | ton          | 2.296,00V                                   |                                 |                          |
| 432130                      | Lev./aanbr. deklaag SMA-NL 11B, d=40mm op<br>voorgaande verhardingslaag                             | ton          | 1.310,00V                                   |                                 |                          |
| 432140                      | Lev./aanbr. deklaag SMA-NL 11B, d=40mm op<br>bestaande verhardingslaag                              | ton          | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 432150                      | Lev./aanbr. kleeflaag 0,3 kg/m2.                                                                    | m2           | 26.255,00V                                  |                                 |                          |
| 432160                      | Lev./aanbr. kleeflaag 0,4 kg/m2.                                                                    | m2           | 1.500,00V                                   |                                 |                          |
| 4322                        | <u>Fietspad</u>                                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 432210                      | Lev./aanbr. onderlaag AC 22 base, d=60mm                                                            | ton          | 1.350,00V                                   |                                 |                          |
| 432220                      | Lev./aanbr. deklaag SMA-NL 8B kleur rood, d= 30mm<br>van steenmastiekasfalt.                        | ton          | 675,00V                                     |                                 |                          |
| 432230                      | Lev./aanbr. kleeflaag.                                                                              | m2           | 8.995,00V                                   |                                 |                          |
| 45                          | <b>Straatwerk</b>                                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 452                         | <b>Betonstraatstenen</b>                                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 452010                      | Lev./aanbr. BSS kf h.v. inritten, kleur grijs, b=3,00m>                                             | m2           | 760,00V                                     |                                 |                          |
| 452020                      | Lev./aanbr. BSS kf h.v. inritten, kleur grijs, b=1,50m                                              | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 452030                      | Lev./aanbr. BSS kf, 3 strekken rondom kolken                                                        | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 454                         | <b>Betontegels</b>                                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 454010                      | Lev./aanbr. betontegels 300x300x80mm                                                                | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 455                         | <b>Molgoot</b>                                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 455010                      | Lev./aanbr. molgoot 5str. BSS kf, kleur grijs in<br>cementspecie op zandbed                         | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 455020                      | Lev./aanbr. molgoot 5str. BSS kf, kleur grijs in<br>cementspecie op op fundering                    | m            | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 456                         | <b>Opsluitingen</b>                                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 4562                        | <u>Trottoirbanden</u>                                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 456210                      | Lev./aanbr. trottoirband 130/150x250mm - recht                                                      | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 456240                      | Lev./aanbr. verlaagde band 150x170mm                                                                | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 456250                      | Lev./aanbr. verloopband 130/150x250mm->mv                                                           | m            | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 4564                        | <u>Opsluitbanden</u>                                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 4565                        | <u>Opsluitbanden in beton</u>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 456510                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - recht - stellen<br>met beton op zandbed                       | m            | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 456520                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - recht - stellen<br>in cementspecie op fundering met steunrug  | m            | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 456530                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - recht - stellen<br>met beton op zand/grond (rondom kolken)    | m            | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 456540                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - hoekstuk -<br>stellen met beton op zand/grond (rondom kolken) | m            | 19,20V                                      |                                 |                          |
| 456550                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 120x250mm - recht, inritten                                               | m            | 370,00V                                     |                                 |                          |
| 456560                      | Lev./aanbr. opsluitbanden 120x250mm - hoekstuk,<br>inritten                                         | m            | 66,20V                                      |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 457                         | <b>Herstraten</b>                                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 457010                      | Herstraten aansluitende verharding derden                                                      | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 458                         | <b>Leveranties</b>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 46                          | <b>Verharding prefab betonplaten</b>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 461010                      | Aanbrengen prefab fietspad elementen van beton.                                                | st           | 43,00V                                      |                                 |                          |
| 461030                      | Aanbrengen prefab fietspad (bocht)segmenten beton.                                             | st           | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 461040                      | Aanbrengen prefab fietspad (verkantings)elementen.                                             | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 461120                      | Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen.                                                   | m            | 256,00V                                     |                                 |                          |
| 461130                      | Engineering en begeleiding fietspadtraject.                                                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 461140                      | Inmeten fietspadtraject.                                                                       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 5                           | <b>Wegbebakening</b>                                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>Markeringen</b>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 512                         | <b>Thermoplast</b>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 512010                      | Lev./aanbr. 0,50-0,50-streep - thermopl.materiaal -<br>dichte bitumineuze ondergrond           | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 512020                      | Lev./aanbr. 1-3-streep - thermopl.materiaal - dichte<br>bitumineuze ondergrond                 | m            | 5.375,00V                                   |                                 |                          |
| 512030                      | Lev./aanbr. figuratie - thermopl.materiaal                                                     | m2           | 133,55V                                     |                                 |                          |
| 513                         | <b>Koudplast</b>                                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 513010                      | Lev./aanbr. ononderbroken streep - verspuitsbare<br>koudplast op dichte bitumineuze ondergrond | m            | 5.310,00V                                   |                                 |                          |
| 513020                      | Lev./aanbr. ononderbroken streep - verspuitsbare<br>koudplast op cementgebonden ondergrond     | m            | 270,00V                                     |                                 |                          |
| 513030                      | Lev./aanbr. 0,30-2,70- streep - verspuitsbare koudplast op<br>dichte bitumineuze ondergrond    | m            | 2.550,00V                                   |                                 |                          |
| 513040                      | Lev./aanbr. 0,30-2,70- streep - verspuitsbare koudplast op<br>cementgebonden ondergrond        | m            | 135,00V                                     |                                 |                          |
| 52                          | <b>Bebordingen</b>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 521                         | <b>Borden/palen</b>                                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 521010                      | Lev./aanbr. verkeersbordpalen, in maaiveld/bestrating                                          | st           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 521020                      | Lev./aanbr. verkeersborden buiten de bebouwde kom.                                             | st           | 29,00V                                      |                                 |                          |
| 521030                      | Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.                                                  | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 521040                      | Aanbr. informatiebord                                                                          | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 521050                      | Aanbr. ANWB-mast                                                                               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 521060                      | Lev./aanbr. reflectorpalen.                                                                    | st           | 49,00V                                      |                                 |                          |
| 521070                      | Lev./aanbr. wildspiegels met bijbehorende palen.                                               | st           | 67,00V                                      |                                 |                          |
| 521080                      | Lev./aanbr. wildspiegels aan reflectorpalen                                                    | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 6                           | <b>Groenvoorzieningen</b>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 611                         | <b>Grondbewerking</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 611010                      | Frezen tussen- en buitenbermen.                                                                | are          | 225,00V                                     |                                 |                          |
| 611020                      | Egaliseren bermen.                                                                             | are          | 225,00V                                     |                                 |                          |
| 62                          | <b>Plantwerk</b>                                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 623                         | <b>Zaaien</b>                                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 623010                      | Lev./inzaaien bermen.                                                                          | are          | 225,00V                                     |                                 |                          |



lv-Infra  
RAW0983-145587

Gemeente Meierijstad  
Bestek 2024-4012  
Reconstructie De Steeg te Schijndel, definitief, versie 3.0 d.d. 11-4-2024

Bladnr. 10 van 11  
Afdrukdatum:  
12-04-2024

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 623020                      | Lev./inzaaien grasbetontegels.                    | are          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 65                          | <b>Wortelscherm</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 650010                      | Lev./aanbr. wortelscherm.                         | m            | 2.435,00V                                   |                                 |                          |
| 7                           | <b>Diversen</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 71                          | <b>Wegverlichting</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 710010                      | Verplaatsen verlichtingsobject.                   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 710020                      | Kosten indienen aanvraag bij de netbeheerder      | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 710030                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 72                          | <b>Houten geleiderail</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 720010                      | Lev./aanbr. houten geleiderail in aardebaan.      | m            | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>Werk van algemene aard</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 83                          | <b>T.b.s. werknemers</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 831010                      | Inzetten Grondwerker, functiegroep B.             | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 831020                      | Inzetten Voorman, functiegroep C                  | uur          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 831030                      | Inzetten werknemer, koppel stratenmakers          | uur          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 831040                      | Inzetten werknemer, verkeersregelaar.             | uur          | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 831050                      | Inzetten werknemer, bomenvacht                    | uur          | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 84                          | <b>T.b.s. materieel</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 842010                      | Inzetten vrachtauto, 10 ton                       | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 842020                      | Inzetten hydraulische graafmachine 1,5m3          | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 842030                      | Inzetten wiellader 1,5m3                          | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 85                          | <b>Tijdelijk depot en grondonderzoek</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 851                         | <b>Tijdelijk depot</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 851010                      | Toepassen tijdelijk depot                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 852                         | <b>Grond onderzoek</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 852010                      | Keuring grond, AP04-onderzoek(en)                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 853010                      | Extra keuringen, monsternames, metingen           | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 86                          | <b>Werkzaamheden Flora- en Faunawet</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 860010                      | Inventariseren fauna, verkennend.                 | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 860020                      | Inventariseren flora.                             | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein.                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein.                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | .....                                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | .....                                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910050                      | .....                                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden      | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost - acceptatiekosten diverse materialen          | EUR          | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost verwijderen asbesthoudend materiaal            | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost begeleiding werkzaamheden bij bomen            | EUR          | 25.000,00V                                  |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)             | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |



Waarderweg 40  
2031 BP Haarlem  
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

Nevelgaarde 10  
3436 ZZ Nieuwegein  
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

Pettelaarpark 10-15  
5216 PD 's-Hertogenbosch  
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

**iv-Infra b.v.**  
Trapezium 322  
3364 DL Sliedrecht  
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

Postbus 135  
3360 AC Sliedrecht  
[www.iv-infra.nl](http://www.iv-infra.nl)