

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

	A	B	C	D	E	F	G
1	Installatiegegevens						
2							
3	Van toepassing op dit project:						

75	Terreinvoorzieningen; werkteigbouwkundig		☐ 90.50.10.01 Leiding	extra blad toevoegen
76			☒ 90.50.10.02 Tank-pomp installatie BOS-pomp	extra blad toevoegen
77			☐ 90.50.10.03 Tank-pomp installatie Jet Fuel Storage Installation	extra blad toevoegen
78			☐ 90.52.20.01 Septictank	extra blad toevoegen
79			☐ 90.52.30.01 Olieafscheider in terrein	extra blad toevoegen
80			☐ 90.52.30.02 Sibvang in terrein	extra blad toevoegen
81			☐ 90.52.30.03 Monsternafput in terrein	extra blad toevoegen
82			☐ 90.52.30.04 Vetsafscheider	extra blad toevoegen
83			☐ 90.52.36.01 Pomp in terrein	extra blad toevoegen
84			☐ 90.53.10.00 Innamepunt drinkwater in terrein	extra blad toevoegen
85			☐ 90.53.12.00 Grondwateronttrekkingsysteem in terrein	extra blad toevoegen
86			☐ 90.53.14.01 Drukverhogingsinstallatie in terrein	extra blad toevoegen
87			☐ 90.53.30.01 Voertuig- en vliegtuigwasinstallatie in terrein	extra blad toevoegen
88			☐ 90.54.10.00 Innamepunt aardgas in terrein	extra blad toevoegen
89			☐ 90.56.10.00 Innamepunt stadsverwarming in terrein	extra blad toevoegen
90			☒ 90.59.10.01 Opslagtank in terrein	extra blad toevoegen

Component
versie 6.0 dd 02-10-2009
Datadefinitie
Inwininstructie
BRV
Objectcode
RBI
RVB-code
Aantal
Installatienummer
Nadere locatiebepaling
Bouwjaar
Nadere specificatie bwd/instl
Specifiek
Aantal tankpistolen in stuks
Te leveren brandstof

Tank-pomp installatie BOS-pomp

90.50.10.02 Tank-pompinstallatie BOS-pomp

Tank-pomp installatie BOS-pomp is een voorziening, bestaande uit tankautomaten, pompen en slanghaspels incl. tankpistolen, om voertuigen te voorzien van brandstof.

Opslagtanks en vloeistofdichte voorzieningen worden bij een andere component geregistreerd.

#VERWI	
< 1 >	Indien 2 of meer installaties voorkomen op 1 object, dient bij de RVB-code een volgnummer ingevuld te worden.
	Vrij veld om de locatie van de installatie te verduidelijken.
	Vrij veld om specifieke kenmerken van de installatie aan te geven.
>	

Component
versie 6.4 dd 25-03-2011
Datadefinitie
Inwininstructie

Opslagtank in terrein

90.59.10.01 Opslagtank in terrein

Opslagtank in terrein is een opslagtank voor vloeibare en gasvormige brandstoffen, afgewerkte olie of chemicalien in het terrein.

Metalen lekbakken hoeven niet geïnventariseerd te worden.

BRV
Objectcode
RBI
RVB-code
Aantal
Serienummer
Installatienummer
Nadere locatiebepaling
Bouwjaar
Nadere specificatie bwd/instl
Inhoud in m3
Specifiek
Situatie opslagtank gebouw

#VERWI	
< 1 >	Indien 2 of meer installaties voorkomen op 1 object, dient bij de RVB-code een volgnummer ingevuld te worden.
	Vrij veld om de locatie van de installatie te verduidelijken.
	Vrij veld om specifieke kenmerken van de installatie aan te geven.
>	
	Bovengronds vrijstaand: tank heeft geen direct contact met de grond
	Ingeterpt: ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding
	Ondergronds: tank is onder maaiveld in direct contact met de grond
>	Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als 'grondwaterbeschermingsgebied'.
>	
>	Indien tank onklaar is gemaakt, dan Inert (onklaar) selecteren.
>	Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde in veld "Kathodische bescherming", "Nee" zijn. Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt".
>	Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht; meetwaarde is in bodemweerstandrapport terug te vinden.
>	Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "Waterpeilbuis", "Nee" zijn.
>	Als "Materiaal opslagtank terrein" is "Kunststof" dan moet waarde "Dubbelwandig", "Nee" zijn.
>	Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja" zijn
>	Als "Brandstof opslagtank terrein" is "Afgewerkte olie of chemicalien" dan moet "Overvulbeveiliging", "Nee" zijn.
>	Ja, als coating overeenkomstig BRL 779, 790 of K548 is.
>	Nee, als geen coating is aangebracht of coating niet overeenkomstig BRL 779, 790 of K548 is.
>	Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank - en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregistreerd.
>	Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
>	Lekbak: betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen