Bestek 7-2024 Herinrichting en rioolaanleg Fortuinlaan-Papegaaistraat
Nota van Inlichtingen 2 **Datum:** 18-7-2024

ZNSTD
Ingenieursbureau

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
21	331340 & 332360 | Bochtbanden	Onzes inziens kloppen een aantal omschreven werkende lengtes niet	Zie gewijzigde posten 331340 en 332360
22	01 04 01 | Risicoregeling	Het werk duurt tot aan de bouwvak van 2025. Daarom lijkt het ons zeer plausibel om de risicoregeling wel toe te passen. Zou u dit willen heroverwegen?	Gezien de doorlooptijd van het project blijft de risicoregeling niet van toepassing
23	800120 | MOOR Melding	Zijn er, naast de kosten voor het uitvoeren van deze melding, nog andere kosten waarmee de aannemer rekening moet houden die voortvloeien uit deze melding?	Nee.
24	2213 | Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.	In de genoemde posten wordt gevraagd om buizen die zijn bewapend met korfbewapening. Is dit echt een keiharde eis, aangezien er maar één leverancier is die buizen met deze specifieke bewapening aanbiedt?	Buizen dienen met korfwapening, zoals vermeld in het bestek, te worden geleverd.
25	227000 | Bemalingsplan	Om een bemalingsplan te kunnen maken, is een bemalingsadvies vereist. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit advies voor aanvang van het werk beschikbaar is?	Bemalingsadvies wordt opgesteld en voor aanvang werk beschikbaar gesteld.
26	806060 en 910040 | Verkeersmaatregelen	Wat is het verschil tussen deze beide besteks-posten? Kan er voor deze besteks-posten een stelpost worden opgenomen, aangezien er momenteel onvoldoende informatie is om deze posten goed te kunnen berekenen? Dit is pas mogelijk nadat het verkeersplan volgens post 806010 is goedgekeurd	Post 910040 komt te vervallen. De kosten voor de te nemen verkeersmaatregelen zijn naar ons inzien te overzien.
27	01 03 05 lid 23 | Verrekentarieven	In de bijlagen van het bestek worden verrekentarieven vermeld die dateren van juli 2023. Mogen wij ervan uitgaan dat deze tarieven vóór de aanvang van het werk nog worden geïndexeerd?	Wij zijn bezig met het actualiseren van de verrekentarievenlijst. U kunt er vanuitgaan dat de nieuwe verrekentarievenlijst voor de aanvang van het werk ingaat.
28	Post 213010	Is er doorsnede van de watergang beschikbaar (waterdiepte)?	Doorsnede watergang is toegevoegd aan tekening WEWA 8430-Blad 7, Doorsnede en detail tekening wijz B