

BIJLAGE IV

MAATSTAVEN WAAROP NIEUW AANGELEGD RIOOL GETOETST WORDT.

De genoemde codes, toestandsaspecten en klassen zijn volgens de NEN 3399 BUITENRIOLERING.

Het classificatiesysteem bij visuele inspecties van riolen van Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

(De genoemde klassen zijn de maximaal toelaatbare waarden.)

Code:		Toestandsaspect	Klasse	Opmerking
Nieuw	Oud			
BBF	A1	Lekkage	2	
BBD	A2	Zandinloop	1	
BAJA	A3	Axiale verplaatsing	2	
BAJB	A4	Radiale verplaatsing	2	
BAJC	A5	Hoekverdraaiing	1	Tenzij de directie deze heeft goedgekeurd.
BAIA	A6	Inhangende rubberring	1	Rubberring mag niet zichtbaar zijn in de voeg.
BAIB	A7	Inhangend Voegmateriaal	1	
BAFA	B1	Beschadiging	1	M.u.v. lichte voeg- of inlaatbeschadiging, ter goedkeuring van de directie.
BAFB/C	B2	Aantasting	1	M.u.v. herleggen van bestaande buizen.
BAB	B3	Scheuren	1	
BAA	B4	Deformatie	1	
BAG	C1	Instekende inlaat	1	M.u.v. insteken als gevolg van het voorgeschreven type inlaat.
BBA	C2	Wortelingroei	1	
BBB	C3	Aangroei	1	
BBB	C4	Afzetting	1	
BBC	C5	Zand-/vuilophoping	1	M.u.v. riooleigenmateriaal.
BBE	C6	Obstakels	1	
BDD	C7	Waterdiepte	1	M.u.v. plaatselijke verhoging door riooleigenmateriaal. Dit moet duidelijk uit de weergave en/of rapportage blijken.