

LEGENDA

- RIOLERING
- Bestaande betonleiding vuilwaterriool, diverse diameters
  - Bestaande PP leiding vuilwaterriool, Ø250 mm
  - Bestaande Permeo betonleiding IT riool, Ø400 mm
  - Bestaande PP leiding HWA riool, Ø400 mm
  - WT Aquaflow straatkolk (waaier), afmeting 450x300 mm (Molenstraat)
  - Wavin Tegra straatkolk (waaier), afmeting 334x334 mm (aanbrengen in rabatsstrook / goot langs fietsstraat)
  - Aquaflow permaovoid watertreatmentunit
  - Leiding t.b.v. aansluiting kolk op permaovoid watertreatmentunit PP Ø110 mm
  - Wavin Tegra molgootkolk, afmeting 450x310 mm (aanbrengen in natuursteengoof centrumgebied)
  - Leiding PP Ø125 mm t.b.v. aansluiting molgootkolk op IT/HWA leiding en/of waterkelder
  - Leiding PP Ø160 mm t.b.v. verlengen HA en aansluiten op waterkelder
  - Te maken inlaat Ø 125 mm op IT leiding (permeo Ø400 mm)

- Aquaflow ontluchtingsput met Permavoid aansluitstuk (70x35x15 cm)
- Aquaflow overstortput met Permavoid aansluitstuk (70x35x15 cm)
- Aanbrengen DWA rioolleiding PP Ø300 mm - bestaande HA opzoeken en overzetten op nieuwe buis
- Plaatsen betonput 800x800 mm, inclusief putrand en deksel DWA
- Aanbrengen IT/drain leiding PP Ø200 mm, inclusief putrand en deksel
- Plaatsen kunststof put t.b.v. IT/drain leiding
- Verwijderen stalenplaat en plaatsen putrand en deksel DWA op bestaande putten
- Verwijderen stalenplaat en plaatsen putrand en deksel HWA op bestaande putten
- Verwijderen stalenplaat en plaatsen putrand en deksel IT op bestaande putten
- Vervangen bestaande putrand en deksel
- Op hoogte brengen bestaande putrand en deksel
- Aanbrengen mantelbuizen in Walstraat (exacte locatie n.t.b.)

