



LEGENDA

- RIOLERING

 - Bestaande betonleiding vuilwaterriool, diverse diameters
 - Bestaande PP leiding vuilwaterriool, Ø250 mm
 - Bestaande Permeo betonleiding IT riool, Ø400 mm
 - Bestaande PP leiding HWA riool, Ø400 mm
 - WT Aquaflo straatkolk (waier), afmeting 450x300 mm (Molenstraat)
 - Wavin Tegra straatkolk (waier), afmeting 336x336 mm (aanbrengen in rabatstrook / goot langs fietsstraat)
 - Aquaflo permeavoid watertreatmentunit
 - Leiding t.b.v. aansluiting kolk op permeavoid watertreatmentunit PP #10 mm
 - Wavin Tegra molgootkolk, afmeting 450x310 mm (aanbrengen in natuursteengoot centringspleid)
 - Leiding PP Ø125 mm t.b.v. aansluiting molgootkolk op IT/HWA leiding en/of waterkelder
 - Leiding PP Ø160 mm t.b.v. verlengen HA en aansluiten op waterkelder
 - Te maken inlaat Ø 125 mm op IT leiding (permeo Ø400 mm)
- Aquaflo ontluifingsput met Permavoid aansluitstuk (10x35x15 cm)
 - Aquaflo overstorftput met Permavoid aansluitstuk (10x35x15 cm)
 - Aanbrengen DWA rioolleiding PP Ø300 mm - bestaande HA opzoeken en overzetten op nieuwe bus
 - Plaatsen betonput 800x800 mm, inclusief putrand en deksel DWA
 - Aanbrengen IT/drain leiding PP #200 mm, inclusief putrand en deksel
 - Plaatsen kunststof put t.b.v. IT/drain leiding
 - Verwijderen stalenplaat en plaatsen putrand en deksel DWA op bestaande putten
 - Verwijderen stalenplaat en plaatsen putrand en deksel HWA op bestaande putten
 - Verwijderen stalenplaat en plaatsen putrand en deksel IT op bestaande putten
 - Vervangen bestaande putrand en deksel
 - Op hoogte brengen bestaande putrand en deksel
 - Aanbrengen mantelbuizen in Walstraat (exacte locatie n.t.b.)

Projectnaam: Herinrichting Walkwartier		<div><div><div></div><div>GEMEENTE</div></div><div>OSS</div></div>
Omschrijving: Aanleg riolering Burgwal		Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss Telefoonnummer 14 0412 https://www.oss.nl/
Tekening inhoud: Nieuwe situatie		Opdrachtgever: Gemeente Oss
Afdelingsnaam: IBOR		Bladnummer: 4 van: 4
Projectleider: P. Megens		Besteknummer: IBOR
Ontwerper: W. Ros		Papierformaat: A1
Werkvoorbereider: M. Holtslag		Schaaltekening: 1:250
		Tekening status: Bestektekening
		Tekeningnummer: NST-R-04