

Aanbesteding: Realisatie Rioolgemaal 280 (Nobelhorst Almere)
Aanbestedende Dienst: Gemeente Almere
Referentie: GON-50-23-028-K01

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Uitstel datum indienen

Vraag:
Beste,

Hierbij willen wij vragen of het mogelijk is om de indien datum te verruimen met 3 weken.

Antwoord:
De datum blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 11 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Referenties

Vraag:
Beste,

In het aanbestedingsdocument wordt gevraagd om een referentie aan te leveren die niet ouder is dan 5 jaar. Wij kunnen hieraan voldoen bij elektrische en mechanische installatie. Bouwkundig zouden wij deze termijn willen oprekken naar 10 jaar, is dat mogelijk?

Antwoord:
Nee, de termijn wordt niet opgerekt.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 11 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Referentie

Vraag:

U vraagt om een referentie van een rioolgemaal met een minimale aanneemsom van 1,2 miljoen euro. Rioolgemalen van deze omvang worden niet veel in Nederland gerealiseerd. Andere type gemalen kunnen wel voldoen aan deze omvang, en bevatten ook alle gevraagde werkzaamheden. Kunt u de referentie-eis daarom aanpassen naar gemalen in het algemeen? En dus de referentie wijzigen in onderstaande?

Eén referentie, betreffende de oplevering van een gemaal, waarvan de onderdelen/componenten constructief (C), W- en E-installaties onderdeel uitmaken, inclusief een constructiedossier en CE-verklaring, met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag van ten minste € 1.200.000,- (excl. Btw).

Antwoord:

Nee, de eis blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 15 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Datum van indiening

Vraag:

De datum van indiening staat gepland op 1 april 2024. Dit is Tweede Paasdag. Kunt u, in verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, de datum van indiening met minimaal 2 dagen uitstellen?

Antwoord:

De datum wordt aangepast naar vrijdag 5 april, 9.00 uur. Het antwoord op vraag 1 komt daarmee te vervallen.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 15 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Verplaatsen inschrijfdatum (ivm Tweede Paasdag)

Vraag:

De inschrijfdatum conflicteert met de Tweede Paasdag. In verband met de afronding van deze aanbesteding willen wij u graag vragen de inschrijfdatum te verplaatsen naar vrijdag 5 april 2024.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 4.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 15 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
6

Onderwerp:
2.18 Timmerwerken

Vraag:

Als gevelbekleding aan de buitenzijde van het gebouw vraagt u in de buitenste schil om Foreco Nobelwood. Aan welke brandklasse moet houten bekleding van Nobelwood planken voldoen?

Antwoord:

De gevelbekleding dient aan de Euroklasse B (heel moeilijk brandbaar) te voldoen. Nobelwood met FRX-behandeling (Fire Retardant Exterior) wordt voorgeschreven.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
2.15 Muurtegelwerk

Vraag:

Als wandbekleding aan de binnenkant van het gemaal vraagt u om tegelwerk. Wat voor soort tegel prefereert u en welke afmetingen hebben deze?

Antwoord:

De volgende wandtegels dienen toegepast te worden: Mosa-wandtegel, formaat: 10 x 20 cm, artikel: 0601-1020, Mosa-serie: Classic Tide, kleur: serene white (0601), of gelijkwaardig.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Grondwerk / Appendages en leidingwerk

Vraag:

In het bestek en op tekening 51014341-T408 vraagt u ons leidingwerk en appendages aan te leggen. Het bestek geeft anders aan dan de tekening. Dit is onduidelijk voor de aannemer en heeft ook invloed op de te graven sleuf.

Graag willen wij u vragen specifiek aan te geven welk leidingwerk en appendages binnen de scope van de aannemer zit en welke scope door derden uitgevoerd wordt.

Antwoord:

De tekeningen '51014341-T404 Persleiding routekaart 4' en '51014341-T408 Aansluiting HDD01 op rioolgemaal 280' zijn slechts ter informatie bijgevoegd.

De leveringsgrenzen van de persleiding en inkomende persleidingen staat aangegeven op Tekening 51014341-T004-ONT PERSLEIDING EN GEMAAL ALMERE 280. De persleiding van het gemaal sluit aan op de pig-lanceer inrichting zoals aangegeven op tekening '51014341-T408 Aansluiting HDD01 op rioolgemaal 280'. Zie ook par. 2.16.4. De pig-lanceerinrichting en aansluitende persleiding richting AWZI maken geen deel uit van de scope van dit bestek.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
2.4.2 Grondwerk

Vraag:

Bij de werkzaamheden staat 'Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. gezamenlijke persleiding DN450 buiten gemaal', maar ook 'De (grond)werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en aansluiting van inkomende persleidingen en aansluitingen wordt door derden uitgevoerd'.

Het is voor de aannemer onduidelijk bij welke partij de scope van de grondwerkzaamheden met betrekking tot de persleiding ligt. Graag een opheldering van de scope die wij moeten afprijzen en scope die door derden uitgevoerd wordt.

Antwoord:

Persleiding

De aannemer van dit bestek, dient alle werkzaamheden te verrichten, zoals bemaling, grondwerken en aan te brengen leidingdelen, aangegeven op de bestektekening 51014341-T004-ONT versie 6.0 d.d. 22-3-2024 en in het bestek versie 2.1, d.d. 16-02-2024. Dit geldt vanaf het rioolgemaal tot en met de leveringsgrens buiten het rioolgemaal.

Vrijverval aanvoerleiding

De aannemer van dit bestek, dient voor de inkomende vrijverval aanvoerleiding de instortmof ten behoeve van deze aanvoerleiding aan te brengen.

De aannemer van dit bestek, dient beide bovengenoemde werkzaamheden af te stemmen en te coördineren met de aannemer van de persleiding en de aannemer van de vrijverval aanvoerleiding.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Referentie technisch bekwaamheid

Vraag:

U vraagt om een referentie, betreffende de oplevering van een rioolgemaal, waarvan de onderdelen/componenten C, W- en E-installaties uitmaken incl. een constructiedossier en CE-verklaring met een aanneemsom of gefactureerd bedrag van ten minste 1.200.000 euro excl. de btw.

Mogen de aannemers hierbij ook de renovatie van een rioolgemaal (of veelvoud rioolgemalen) opvoeren als referentie met zowel C, W- en E-installaties uitmaken incl. een constructiedossier en CE-verklaring met een aanneemsom of gefactureerd bedrag van ten minste 1.200.000 euro excl. de btw?

Antwoord:

De referentie eis als genoemd in paragraaf 4.2.2. sub a (Selectieleidraad) blijft gehandhaafd. De referentie mag zowel nieuwbouw of renovatie betreffen. De referentie eis is gesteld voor één referentie waarbij één rioolgemaal aan de gestelde eisen voldoet. Een referentie met een veelvoud rioolgemalen met een opgetelde waarde van ten minste 1.200.000 voldoet derhalve niet.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280

Beantwoord op: 19 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

verduidelijking aanbesteder Waterschapsverordeningseisen

Vraag:

aanbesteder verduidelijking mbt paragraaf 2.5.4

Antwoord:

Par. '2.5.4. WVO-vereisten' vervalt en wordt vervangen door par.:

'2.5.4. Waterschapsverordening

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater is de

Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland van toepassing:

- Artikel 4.50 Lozen van grondwater bij bronbemaling of proefbemaling;

- Artikel 4.51 Meet- en rekenbepaling;

- Artikel 4.52 Gegevens en bescheiden.

Voor nadere omschrijving uit de Waterschapsverordening Waterschap

Zuiderzeeland zie: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692787/1>.

Voor uitgangspunten zie ook bijlage 4: bemalingsadvies. Opbouw voorziening ter keuze van de aannemer. Periode van instandhouding: zolang als voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is, met materieel van de aannemer.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

verduidelijking aanbesteder

Vraag:

verduidelijking aanbesteder ; 2 tekeningen ter vervanging

Antwoord:

Bijlage 1: tekening '51014341-T003-DWP PERSLEIDING EN GEMAAL ALMERE 280, versie 5.0, d.d. 16-02-2024' vervalt en wordt vervangen door: tekening '51014341-T003-DWP PERSLEIDING EN GEMAAL ALMERE 280, versie 6.0, d.d. 22-03-2024'. Wijziging betreft uitsluitend de aanrastering in de ontvangkelder.

Bijlage 1: tekening '51014341-T004-ONT PERSLEIDING EN GEMAAL ALMERE 280, versie 5.0, d.d. 16-02-2024' vervalt en wordt vervangen door: tekening '51014341-T004-ONT PERSLEIDING EN GEMAAL ALMERE 280, versie 6.0, d.d. 22-03-2024'. Wijziging betreft uitsluitend de aanrastering in de ontvangkelder.

Percelen: P1 realisatie rioolgemaal 280

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud