

Behoort bij: 2023-9

Raamovereenkomst onderhoud riolering

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Bladnr. 2 van 11
Afdrukdatum:
14-03-2024

Opdrachtgever: Stadswerk072 N.V.
Besteknummer: 2023-9, d.d. 14 maart 2024, Definitief
Project: raamovereenkomst werkzaamheden riolering 2024-2025 te Alkmaar

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
101	OPNEMEN EN HERSTELLEN VERHARDINGEN				
1010	<u>Straatbakstenen, sleufbedekking</u>				
101010	Opn. en herstellen sleufbedekking sbs-wf.	m2	225,00F		
101020	Opn. en herstellen sleufbedekking sbs-df.	m2	225,00F		
101030	Opn. en herstellen sleufbedekking sbs-kf.	m2	450,00F		
1011	<u>Leveranties straatbakstenen</u>				
101110	Leveren straatbakstenen wf.	st	10.100,00F		
101120	Leveren straatbakstenen df.	st	7.600,00F		
101130	Leveren straatbakstenen kf.	st	10.400,00F		
1012	<u>Betonstraatstenen, sleufbedekking</u>				
101210	Opn. en herstellen sleufbedekking bss-wf.	m2	225,00F		
101220	Opn. en herstellen sleufbedekking bss-df.	m2	225,00F		
101230	Opn. en herstellen sleufbedekking bss-kf.	m2	600,00F		
1013	<u>Leveranties betonstraatstenen</u>				
101310	Leveren betonproducten, bss waalformaat, dik 80 mm	st	9.900,00F		
101320	Leveren betonproducten, bss dikformaat, dik 80 mm	st	6.800,00F		
101330	Leveren betonproducten, bss keiformaat, dik 80 mm	st	11.700,00F		
1014	<u>Betontegels, sleufbedekking</u>				
101410	Opn. en herst. sleufbed. tegels <50 mm.	m2	600,00F		
101420	Opn. en herst. sleufbed. tegels >50 mm.	m2	75,00F		
1015	<u>Leveranties betontegels</u>				
101510	Leveren betontegels, 300x300x45 mm	st	1.320,00F		
101520	Leveren betontegels, 300x300x50 mm	st	1.320,00F		
101530	Leveren betontegels, 300x300x70 mm	st	175,00F		
101540	Leveren betontegels, 300x300x80 mm	st	175,00F		
101550	Leveren betontegels, 300x150x45 mm	st	300,00F		
101560	Leveren betontegels, 300x150x50 mm	st	300,00F		
101570	Leveren betontegels, 300x150x70 mm	st	40,00F		
101580	Leveren betontegels, 300x150x80 mm	st	40,00F		
1016	<u>Bitumineuze verh. sleufbedekking gem. 200 mm</u>				
101610	Verwijderen asfaltverharding en aanbrengen BSS.	m2	50,00F		
101640	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	25,00F		
101660	Zagen van bitumineuze verharding.	m	200,00F		
101670	Leveren betonproducten, bss keiformaat, dik 80 mm	st	2.250,00F		
1017	<u>Bitumineuze verh. sleufbedekking gem. 300 mm</u>				
101710	Verwijderen asfaltverharding en aanbrengen BSS.	m2	100,00F		
101740	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	75,00F		
101760	Zagen van bitumineuze verharding. 300 mm	m	170,00F		
101770	Leveren betonproducten, bss keiformaat, dik 80 mm	st	4.500,00F		
1018	<u>Wegfundering</u>				
101810	Verwijderen teervrije funderingslaag, ongebonden.	m2	100,00F		
101840	Verwijderen teervrije funderingslaag, gebonden.	m2	100,00F		

Bladnr. 4 van 11
Afdrukdatum:
14-03-2024

Opdrachtgever: Stadswerk072 N.V.
Besteknummer: 2023-9, d.d.14 maart 2024, Definitief
Project: raamovereenkomst werkzaamheden riolering 2024-2025 te Alkmaar

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102	OPNEMEN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
102010	Verwijderen keramische buis 125 en 150 mm	m	125,00F		
102020	Verwijderen kunststofbuis 125 en 160 mm	m	125,00F		
102030	Verwijderen kunststofbuis 200 mm	m	125,00F		
103	OPNEMEN KOLKEN				
1030	<u>Geheel verwijderen kolken</u>				
103010	Verw. kolk, beton/gietijzer, incl. grondwerk.	st	80,00F		
103020	Verw. kolk, kunststof/gietijzer, incl. grondwerk.	st	40,00F		
104	OPNEMEN GROEN				
104020	Maaien gewas.	are	1,00F		
104030	Verwijderen begroeiing.	are	0,50F		
2	GRONDWERK				
20	MELDINGEN EN VASTSTELLING				
200010	Uitvoeren meldingen bij bodemkundig adviesbureau	keer	45,00F		
200020	Vaststellen definitieve veiligheidsklasse	keer	45,00F		
21	VEILIGHEIDSKLASSEN CROW 400				
210	ORANJE NIET-VLUCHTIG				
210020	Verontr.asp. veilig, droog, oranje N-V, 1 dag.	dag	45,00F		
210030	Verontr.asp. veilig, droog, oranje N-V, 1 week.	week	10,00F		
211	ROOD NIET-VLUCHTIG				
211020	Verontr.asp. veilig, droog, rood N-V, 1 dag.	dag	10,00F		
211030	Verontr.asp. veilig, droog, rood N-V, 1 week.	week	2,00F		
212	ZWART NIET-VLUCHTIG				
212020	Verontr.asp. veilig, droog, zwart N-V, 1 dag.	dag	10,00F		
212030	Verontr.asp. veilig, droog, zwart N-V, 1 week.	week	2,00F		
213	ORANJE VLUCHTIG				
213020	Verontr.asp. veilig, droog, oranje V, 1 dag.	dag	10,00F		
213030	Verontr.asp. veilig, droog, oranje V, 1 week.	week	2,00F		
214	ROOD VLUCHTIG				
214020	Verontr.asp. veilig, droog, rood V, 1 dag.	dag	5,00F		
214030	Verontr.asp. veilig, droog, rood V, 1 week.	week	1,00F		
215	ZWART VLUCHTIG				
215020	Verontr.asp. veilig, droog, zwart V, 1 dag.	dag	5,00F		
215030	Verontr.asp. veilig, droog, zwart V, 1 week.	week	1,00F		
216	GEEN VEILIGHEIDSKLASSE				
216010	Vastst. def. klasse: geen veiligheidsklasse	keer	30,00F		
216020	Vastst. def. klasse: geen veiligheidsklasse wel wbb	keer	30,00F		
22	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF				

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220	ZAND				
220010	Sleuf ontgraven en aanvullen, machinaal, 0-1,10 m.	m	250,00F		
220020	Sleuf ontgraven en aanvullen, machinaal, 0-2,10 m.	m	125,00F		
220030	Sleuf ontgraven en aanvullen, machinaal, 0-3,00 m.	m	125,00F		
220040	Sleuf ontgraven en aanvullen, handmatig, 0-1,10 m.	m	100,00F		
220050	Sleuf ontgraven en aanvullen, handmatig, 0-2,10 m.	m	50,00F		
221	GROND				
221010	Sleuf ontgraven en aanvullen, machinaal, 0-1,10 m.	m	100,00F		
221020	Sleuf ontgraven en aanvullen, machinaal, 0-2,10 m.	m	50,00F		
221030	Sleuf ontgraven en aanvullen, machinaal, 0-3,00 m.	m	50,00F		
221040	Sleuf ontgraven en aanvullen, handmatig, 0-1,10 m.	m	100,00F		
221050	Sleuf ontgraven en aanvullen, handmatig, 0-2,10 m.	m	50,00F		
23	PROEFSLEUVEN				
230010	Graven proefsleuf in het kader van CROW500	st	50,00F		
24	ZAND LEVEREN				
241010	Leveren zand.	m3	50,00F		
25	GROND VERVOEREN				
2510	<u>Afvoeren grond</u>				
251030	Zandige klei afvoeren naar elders, vrij toepasbaar	m3	25,00F		
251040	Zandige klei afvoeren naar elders, wonen	m3	25,00F		
251050	Zandige klei afvoeren naar elders, industrie	m3	25,00F		
251060	Zandige klei afvoeren naar elders, niet toepasbaar	m3	25,00F		
3	RIOLERINGEN				
30	BEMALINGEN				
300000	Aanvragen vergunningen t.b.v. bemaling.	keer	40,00F		
300010	Toepassen bronbemaling.	keer	40,00F	2,00	
300020	Toepassen putbemaling (in U), max. 2 dagen, 8 meter.	keer	40,00F		
300030	Toepassen kleinschalige bemaling, max. 2 uur.	keer	300,00F		
300040	Toepassen putbemaling max. 1 dag, 6 meter. (1,0 m)	keer	40,00F		
300050	Bemonstering lozingswater.	keer	40,00F		
31	NIEUWE INLATEN OP HOOFDRIOOL				
3100	<u>PVC hoofdriool</u>				
310010	Maken inlaat ø125 mm op hoofdriool, kunststof PVC	st	30,00F		
310020	Maken inlaat ø160 mm op hoofdriool, kunststof PVC	st	30,00F		
310030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp ø125 mm	st	30,00F		
310040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp ø160 mm	st	30,00F		
310080	Maken aansluiting op kunststofput, PVC ø125 mm	st	5,00F		
310090	Maken aansluiting op kunststofput, PVC ø160 mm	st	5,00F		
3110	<u>Beton hoofdriool</u>				
311010	Maken inlaat ø125 mm op hoofdriool, beton	st	25,00F		
311020	Maken inlaat ø160 mm op hoofdriool, beton	st	25,00F		
311030	Maken aansluiting op betonput, kunststof ø125 mm	st	30,00F		
311040	Maken aansluiting op betonput, kunststof ø160 mm	st	30,00F		
311050	Maken aansluiting op betonput, kunststof ø200 mm	st	15,00F		

Bladnr. 6 van 11
Afdrukdatum:
14-03-2024

Opdrachtgever: Stadswerk072 N.V.
Besteknummer: 2023-9, d.d.14 maart 2024, Definitief
Project: raamovereenkomst werkzaamheden riolering 2024-2025 te Alkmaar

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3120	<u>PP hoofdriool</u>				
312010	Maken inlaat ø125mm op hoofdriool, kunststof PP	st	30,00F		
312020	Maken inlaat ø160mm op hoofdriool, kunststof PP	st	30,00F		
3130	<u>X-stream hoofdriool</u>				
313010	Maken inlaat ø125 mm op hoofdriool, kunststof xstr	st	15,00F		
313020	Maken inlaat ø160 mm op hoofdriool, kunststof xstr	st	15,00F		
3140	<u>IT hoofdriool</u>				
314010	Maken inlaat ø125 mm op hoofdriool, kunststof IT	st	15,00F		
314020	Maken inlaat ø160 mm op hoofdriool, kunststof IT	st	15,00F		
32	BESTAANDE INLATEN HERSTELLEN				
320010	Herstellen inlaat ø125 mm	st	15,00F		
320020	Herstellen inlaat ø160 mm	st	15,00F		
33	KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
330	PVC				
3300	<u>PVC ø125 mm</u>				
330010	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	750,00F		
330020	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 15 gr ø125 mm	st	40,00F		
330030	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 30 gr ø125 mm	st	70,00F		
330040	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45 gr ø125 mm	st	150,00F		
330050	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88 gr ø125 mm	st	75,00F		
330060	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45 gr ø125 mm	st	20,00F		
330070	Aanbr. PVC-hulpstuk flex. T-stuk 80 gr +zett ø125	st	10,00F		
330090	Aanbrengen PVC-hulpstuk verloop ø110-125 mm	st	25,00F		
330100	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang gres-pvc ø125 mm	st	5,00F		
330110	Aanbrengen PVC-hulpstuk steekmof ø125 mm	st	50,00F		
330120	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap ø125 mm	st	10,00F		
330130	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstopningsstuk ø125 mm	st	50,00F		
3302	<u>PVC ø160 mm</u>				
330210	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm	m	250,00F		
330220	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 15 gr ø160 mm	st	5,00F		
330230	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 30 gr ø160 mm	st	10,00F		
330240	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45 gr ø160 mm	st	30,00F		
330250	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88 gr ø125 mm	st	15,00F		
330260	Aanbrengen PVC-hulpstuk flex bocht 88 gr ø125 mm	st	10,00F		
330270	Aanbrengen PVC-hulpstuk zettingbocht 88 gr ø125 mm	st	5,00F		
330280	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45 gr ø160 mm	st	5,00F		
330290	Aanbr. PVC-hulpstuk flex. T-stuk 88 gr ø160 mm	st	5,00F		
330300	Aanbrengen PVC-hulpstuk verloop ø125-160 mm	st	5,00F		
330310	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang gres-pvc ø160 mm	st	5,00F		
330320	Aanbrengen PVC-hulpstuk steekmof ø160 mm	st	15,00F		
330330	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap ø160 mm	st	5,00F		
330340	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstopningsstuk ø160 mm	st	10,00F		
331	PP				
3311	<u>PP Inspectieput</u>				
331110	Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten	st	10,00F		
331120	Aanbrengen putafdekking Tegra 600 inspectieputten	st	10,00F		

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3313	PP erfafscheidingsput				
331310	Aanbr. inspectieput ø315 PP tbv ø125 mm, verzonken	st	30,00F		
331320	Aanbr. inspectieput ø315 PP tbv ø160mm, verzonken	st	5,00F		
331330	Aanbr. inspectieput ø315 PP tbv ø125 mm, opbouw	st	30,00F		
331340	Aanbr. inspectieput ø315 PP tbv ø160mm, opbouw	st	5,00F		
34	KOLKEN				
3401	<u>Aanbrengen nieuwe kolk</u>				
340110	Aanbr. kolk beton/gietijzer, eendelig, incl grond	st	60,00F		
340120	Aanbr. kolk beton/gietijzer, tweedelig, incl grond	st	10,00F		
3402	<u>Leveranties</u>				
340200	Leveren straatkolken, 380x380 mm, B125	st	10,00F		
340210	Leveren straatkolken, 380x380 mm, D400	st	10,00F		
340220	Leveren gootkolk, 30mm, D400 450x350	st	10,00F		
340230	Leveren gootkolk, vlak, D400, 450x350	st	10,00F		
340240	Leveren trottoirkolken, B125 13/15, 18/20 450x450	st	10,00F		
340250	Leveren trottoirkolk, B125 11/22 rws 450x450.	st	10,00F		
340260	Leveren straat/trottoirkolken, 450x450 mm. C250	st	10,00F		
340270	Leveren straat/trottoirkolk B125 rws 450x450	st	10,00F		
340280	Leveren storm kolk D400 vlak	st	10,00F		
340290	Leveren stormkolk D400 hol	st	10,00F		
35	PUTRANDEN				
350	LEVEREN PUTRAND MET DEKSEL				
350010	Leveren putrand met deksel DYNAMIC /17 CROSS GRIP	st	25,00F		
350020	Leveren putrand met deksel DYNAMIC /24 CROSS GRIP	st	25,00F		
350030	Leveren putrand met deksel AQUAGATE P BASIC SR17F	st	5,00F		
350040	Leveren putrand met deksel AQUAGATE P BASIC SR23F	st	5,00F		
351	PUTRANDEN VERVANGEN				
351010	Verwijderen putrand met deksel.	st	50,00F		
351020	Aanbrengen putrand met deksel,	st	50,00F		
352	PUTRAND OP HOOGTE STELLEN				
352010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	15,00F		
357	ALGEMEEN				
357010	Opbreken stellaag (per laag).	st	50,00F		
357020	Aanbrengen gewapend betonnen stelringen.	st	25,00F		
36	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN AFSLUITEN RIOOL				
360010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	10,00F		
37	REINIGEN RIOLERING				
370010	Riolering reinigen onder hoge druk, tot 10 m.	uur	1.000,00F		
370040	Transportkosten RKG-slib	ton	20,00F		
370050	Acceptatiekosten RKG-slib	ton	20,00F		
38	INSPECTIE				
380010	Uitvoeren visuele insp. vanuit riool. (tot 10 m)	m	500,00F		

Bladnr. 8 van 11
Afdrukdatum:
14-03-2024

Opdrachtgever: Stadswerk072 N.V.
Besteknummer: 2023-9, d.d.14 maart 2024, Definitief
Project: raamovereenkomst werkzaamheden riolering 2024-2025 te Alkmaar

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380020	Uitvoeren visuele insp. vanuit riool. (10 m - 80 m)	m	250,00	F	
39	REVISIE				
390020	Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering.	st	250,00	F	
4	VERHARDINGEN				
40	WEGFUNDERINGEN				
400010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	100,00	F	
400020	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	50,00	F	
43	BETONBANDEN				
4310	<u>Aanbrengen betonbanden</u>				
431010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
431020	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
4320	<u>Leverantie betonbanden</u>				
432010	Leveren betonproducten, trot band 130/150x250 mm	st	50,00	F	
432020	Leveren betonproducten, trot band 180/200x250 mm	st	50,00	F	
432030	Leveren betonproducten, trot.band 115/225x250 mm	st	50,00	F	
5	WERKZAAMHEDEN SPOED				
500010	Uitvoeren meldingen bij bodemkundig adviesbureau	keer	45,00	F	
500020	Vaststellen definitieve veiligheidsklasse	keer	45,00	F	
500030	Mobiliseren van materieel.	keer	125,00	F	
500040	T.b.s. reinigingswagen (aanhanger). (electrisch)	uur	600,00	F	
500050	T.b.s. combiwagen.	uur	300,00	F	
500060	T.b.s. werknemer, uitvoerder	uur	400,00	F	
500070	T.b.s. werknemer, grondwerker	uur	800,00	F	
500080	Uitvoeren visuele insp. vanuit riool (tot 10 m)	m	500,00	F	
6	WERKZAAMHEDEN CALAMITEIT				
600010	Mobiliseren van materieel.	keer	30,00	F	
600020	T.b.s. reinigingswagen (aanhanger). (electrisch)	uur	180,00	F	
600030	T.b.s. combiwagen.	uur	60,00	F	
600050	T.b.s. werknemer, uitvoerder	uur	60,00	F	
600060	T.b.s. werknemer, grondwerker	uur	300,00	F	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
800	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
800010	T.b.s. werknemer, uitvoerder	uur	180,00	F	
800020	T.b.s. werknemer, grondwerker	uur	1.000,00	F	
800030	T.b.s. werknemer, DLP-er	uur	200,00	F	
800040	T.b.s. werknemer, veiligheidskundige, MVK-er.	uur	100,00	F	
800050	T.b.s. werknemer, verkeersregelaar	uur	100,00	F	
800060	T.b.s. werknemer, veiligheidskundige, HVK-er.	uur	25,00	F	
801	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
801010	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	F	
801020	T.b.s. hydraulische graafmachine, >0,2 m3 (electrisch)	uur	40,00	F	
801040	T.b.s. hydraulische graafmachine, >1 m3.	uur	40,00	F	
801050	T.b.s. reinigingswagen (aanhanger) (electrisch)	uur	100,00	F	
801060	T.b.s. combiwagen.	uur	20,00	F	

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801070	T.b.s. duwcamera.	uur	80,00F		
801080	T.b.s. grondzuiger	uur	80,00F		
801090	EMVI-prestatietesting toeslag, elektrisch materieel.	uur	200,00F		
802	CONSIGNATIE/STORINGSDIENST				
802020	Consignatiedienst	week	156,00F		
804	COMMUNICATIE				
804010	Toepassen tekstborden, vooraankondiging, parkeren	keer	75,00F		
804020	Toepassen tekstborden, vooraankondiging afsluitingen	keer	75,00F		
804030	Bewonersbrieven.	st	1.000,00F		
805	PROCESBEGELEIDING DOOR AANNEMER				
805010	Reguliere werkvoorbereiding.	st	700,00F		
805020	Afstemmen en begeleiden onderaannemers Stadswerk	uur	250,00F		
806	DEELOPDRACHTEN				
806010	Opstellen en voorbereiden deelopdracht.	st	60,00F		
806020	Schouwen van een deelopdracht	uur	60,00F		
806030	Inmeet- en uitzetwerkzaamheden	uur	200,00F		
807	VERKEERSMAATREGELEN				
807010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1302b.	keer	10,00F		
807020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetp, 1323b	keer	10,00F		
807030	Toep. afzetting(en) op kruisp. en rotondes, 1231	keer	10,00F		
807040	Toep. afzetting(en) op kruisp. en rotondes, 1236.	keer	10,00F		
807060	Toepassen kleinschalige afzettingen.	keer	300,00F		
807070	Verplaatsen kleinschalige afzettingen.	keer	50,00F		
807080	Opstellen verkeersplan.	st	50,00F		
807090	Aan- en afvoer actiewagen.	keer	10,00F		
807100	Huur actiewagen.	uur	80,00F		
808	KLIC-MELDING				
808020	Uitvoeren KLIC-melding.	st	350,00F		
809	MELDINGEN OPENBARE RUIMTE				
809010	Uitvoeren MOOR-melding.	st	525,00F		
809020	Uitvoeren MELVIN-melding.	st	525,00F		
810	FOTO-OPNAME				
810010	Foto-opname hulpstukken riolering.	keer	700,00F		
810020	Foto-opname per deel-/spoedopdracht	keer	1.000,00F		
811	VERGUNNINGEN EN MELDINGEN				
811110	Aanvragen vergunningen/meldingen	keer	40,00F		
812	WERKTERREIN				
812010	Inrichten werkterrein.	keer	40,00F		
812020	Opruimen werkterrein.	keer	40,00F		
812030	Toepassen tijdelijk opslag materieel en materiaal.	keer	40,00F		1,00
813	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813100	Toepassen rijplatenbaan.	m	800,00F		
813110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	1.600,00F		
	SUBTOTAAL				

RAW1455-144770

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%	5,00		
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%	5,00		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				