Behoort bij: 2024-HEE202-RO-01

Herinrichting wijk Slakhorst te Hoensbroek

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2024-HEE202-RO-01
voor Herinrichting wijk Slakhorst te Hoensbroek
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2024-HEE202-RO-01

Herinrichting wijk Slakhorst te Hoensbroek

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**GRONDWERKZAAMHEDEN**					
11	**OPSPOREN KABELS EN LEIDINGEN**					
110010	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	25,00	F		
110020	Graven proefsleuf, diepte 1,00 m en meer.	st	20,00	F		
110030	Deze bestekspost is vervallen.			F		
110040	Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l.	keer	15,00	F		
12	**GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN LEIDINGEN/PUTT**					
121	**GRONDWERK SCHONE GROND T.B.V. HOOFDRIOOL**					
1210	Ontgraven sleuf hoofdriool.					
121010	Ontgr. sleuf ongestempeld dubbel riool, 1,30<h<1,75 m, grond afvoeren.	m3	350,00	F		
121020	Ontgr. sleuf ongestempeld dubbel riool, 1,55<h<1,80 m, grond afvoeren.	m3	180,00	F		
121030	Ontgr, sleuf ongestempeld dubbel riool, 1,65<h<1,80 m, grond afvoeren.	m3	220,00	F		
121040	Ontgr, sleuf ongestempeld dubbel riool, 0,80<h<1,65 m, grond afvoeren.	m3	155,00	F		
121050	Ontgr, sleuf gestempeld enkel DWA riool, 1,30<h<1,75 m, grond afvoeren.	m3	275,00	F		
121060	Ontgr, sleuf ongestempeld enkel RWA riool, h=1,00 m, grond afvoeren.	m3	35,00	F		
121070	Ontgr, sleuf ongestempeld enkel RWA riool, 1,50<h<2,10 m, grond afvoeren.	m3	4.775,00	F		
121080	Ontgr, sleuf ongestempeld enkel RWA riool, h=3,45 m, grond afvoeren.	m3	80,00	F		
1212	Ontgraven sleuf rioolaansluitingen.					
121210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe DWA-huisaansluitingen, grond afvoeren.	m	835,00	F		
121220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe RWA-huisaansluitingen, grond afvoeren.	m	850,00	F		
121230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe kolkaansluitingen, grond afvoeren.	m	285,00	F		
1213	Ontgraven gaten t.b.v. kolken.					
121310	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	85,00	F		
121330	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	91,00	F		
1214	Grond vervoeren.					
121410	Grond vervoeren naar Attero.	m3	6.858,00	F		
1215	Grondverbetering t.b.v. riolering.					
121510	Aanbrengen grondverbetering, zand.	m3	190,00	F		
121520	Aanbrengen grondverbetering, zand.	m3	185,00	F		
1216	Grond verwerken t.b.v. hoofdriool.					
121610	Aanvullen sleuf riolering, met te leveren zand, 1,10<h<1,55 m.	m3	295,00	F		
121620	Aanvullen sleuf riolering, met te leveren zand, 1,35<h<1,60 m.	m3	160,00	F		
121630	Aanvullen sleuf riolering, met te leveren zand, 1,45<h<1,60 m.	m3	195,00	F		
121640	Aanvullen sleuf riolering, met te leveren zand, 0,60<h<1,45 m.	m3	125,00	F		
121650	Aanvullen sleuf DWA riolering, met te leveren zand, 0,60<h<1,45 m.	m3	230,00	F		
121660	Aanvullen sleuf RWA riolering, met te leveren zand,	m3	23,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	h=0,80 m.					
121670	Aanvullen sleuf DWA riolering, met te leveren zand, 1,30<h<1,90 m.	m3	4.320,00	F		
121680	Aanvullen sleuf RWA riolering, met te leveren zand, h=3,25 m.	m3	78,00	F		
1218	Grond verwerken t.b.v. rioolaansluitingen.					
121810	Aanvullen sleuf DWA-huisaansluitingen, met te leveren zand.	m	835,00	F		
121820	Aanvullen sleuf RWA-huisaansluitingen, met te leveren zand.	m	850,00	F		
121830	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, met te leveren zand.	m	285,00	F		
124	**VOORZIENINGEN T.B.V. ONTGRAVINGSWERKZAAMHEDEN**					
124010	Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, stempelen.	m	160,00	F		
13	**GRONDWERK TBV AFGRAVINGEN/ OPHOGINGEN/ C**					
131	**GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN**					
131010	Grond ontgraven uit wadi's, tot 1,0 m.	m3	560,00	F		
131020	Grond ontgraven uit bodem wadi's, 0,50 m.	m3	225,00	F		
131110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan/ p-terrein/ trottoir, tot 0,25 m.	m3	985,00	F		
131120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan/ p-terrein/ trottoir, van 0,25 tot 0,50 m.	m3	2.705,00	F		
131130	Grond ontgraven uit cunet rijbaan/ p-terrein/ trottoir, van 0,50 tot 1,00 m.	m3	75,00	F		
131210	Grond ontgraven uit groenstroken, tot 0,25 m.	m3	635,00	F		
131220	Grond ontgraven uit groenstroken, van 0,25 tot 0,50 m.	m3	1.360,00	F		
131230	Grond ontgraven uit groenstroken, van 0,25 tot 0,50 m.	m3	1.365,00	F		
131310	Grond verb. te planten bomen, 9 m²/st, h=0,80 m.	m3	612,00	F		
131550	Grond vervoeren naar Attero.	m3	8.522,00	F		
133	**GROND VERWERKEN**					
133130	Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.	m2	3.225,00	F		
135	**CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**					
135210	Grond verwerken in groenstroken, 0,50 m, leveren.	m3	6.130,00	F		
135230	Grond verwerken in wadi, bodempassage, 0,50 m, leveren.	m3	225,00	F		
15	**VERONTREINIGDE GROND.**					
151	**GROND ONTGRAVEN T.B.V. VERONTREINIGING.**					
1510	Ontgraven verontreinigde grond.					
151010	Grond ontgraven uit cunet, tot 0,25 m, vk zwart vluchtig.	m3	10,00	F		
1512	Toepassen materieel.					
151210	Toepassen materieel, verontreinigde grond, vk zwart vluchtig.	uur	8,00	F		
1513	Toepassen deskundigheid.					
151310	Toepassen deskundigheid, vk zwart vluchtig.	uur	8,00	F		
2	**WERKZAAMHEDEN T.B.V. RIOLERING/WATERAFVOE**					
21	**WATERONTTREKKING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	**BEMALING**					
212000	Opstellen bemalingsplan door aannemer.	keer	5,00	F		
212010	Aanbrengen open bemaling.	m	1.300,00	F		
212030	Instandhouden open bemaling.	dag	128,00	F		
212050	Verwijderen open bemaling.	m	1.300,00	F		
212070	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	5,00	F		
212110	Aanbrengen voorziening lozingspunt.	st	5,00	F		
213	**BRONBEMALING**					
213010	Aanbrengen bronbemaling.	m	1.300,00	F		
213030	Instandhouden bronbemaling.	dag	128,00	F		
213050	Verwijderen bronbemaling.	m	1.300,00	F		
213070	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	5,00	F		
213110	Aanbrengen voorziening lozingspunt.	st	5,00	F		
22	**VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN OVERIGE**					
221	**VERWIJDEREN RIOLERINGEN**					
221010	Verwijderen betonbuis tot ø500 mm.	m	60,00	F		
221120	Verwijderen gehele put: opp. tot 0,50-1,00 m².	st	1,00	F		
221130	Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.	st	1,00	F		
221150	Verwijderen kolk, afvoeren.	st	85,00	F		
23	**AANBRENGEN BUIZEN/DUIKERS**					
231	**BUIZEN VAN ONGEWAPEND BETON**					
2311	Betonbuis DWA ø 300 mm.					
231110	Aanbrengen DWA betonbuis ø 300 mm.	m	106,00	F		
231120	Aanbrengen DWA betonbuis ø 300 mm inlaat ø 125 mm.	m	26,00	F		
231130	Aanbrengen DWA betonbuis ø 300 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	4,00	F		
231140	Aanbrengen DWA betonbuis ø 300 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	4,00	F		
231190	Maken passtuk uit betonbuis ø300 mm.	st	4,00	F		
2312	Betonbuis RWA ø 400 mm.					
231210	Aanbrengen RWA betonbuis ø 400 mm.	m	256,00	F		
231220	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm inlaat ø 125 mm.	m	160,00	F		
231230	Aanbrengen RWA betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	14,00	F		
231240	Aanbrengen RWA betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	12,00	F		
231290	Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.	st	12,00	F		
2313	Betonbuis RWA ø 500 mm.					
231310	Aanbrengen RWA betonbuis ø 500 mm.	m	58,00	F		
231320	Aanbrengen RWA betonbuis ø 500 mm inlaat ø 125 mm.	m	36,00	F		
231330	Aanbrengen RWA betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	4,00	F		
231340	Aanbrengen RWA betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	3,00	F		
231390	Maken passtuk uit betonbuis ø500 mm.	st	3,00	F		
2314	Betonbuis RWA ø 600 mm.					
231410	Aanbrengen RWA betonbuis ø 600 mm.	m	84,00	F		
231420	Aanbrengen RWA betonbuis ø 600 mm inlaat ø 125 mm.	m	8,00	F		
231430	Aanbrengen RWA betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	3,00	F		
231440	Aanbrengen RWA betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231490	Maken passtuk uit betonbuis ø600 mm.	st	3,00	F		
234	**BUIZEN VAN KUNSTSTOF (HOOFDRIOOL)**					
2341	DWA- gemengd riool.					
234110	Aanbrengen DWA riool PVC-ø200 mm, grijs.	m	160,00	F		
234130	Maken inlaat met knevelinlaat 200 x 125 mm.	st	26,00	F		
2342	RWA riool.					
234210	Aanbrengen RWA riool PVC ø200 mm, rood/bruin.	m	20,00	F		
234220	Aanbrengen RWA riool PVC ø315 mm, rood/bruin.	m	645,00	F		
234240	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.	st	51,00	F		
234250	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 160 mm.	st	48,00	F		
235	**BUIZEN VAN KUNSTSTOF (SEC. RIOOL)**					
2351	DWA- en gemengd riool.					
235110	Aanbrengen DWA huisaansluiting PVC-buis ø125 mm, grijs.	m	965,00	F		
2352	RWA riool.					
235210	Aanbrengen RWA huisaansluiting PVC buis ø125 mm, rood/bruin.	m	975,00	F		
236	**HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF (SEC. RIOOL)**					
2361	Bochten van 45 graden.					
236110	Aanbrengen PVC bocht ø125 mm 45º, grijs.	st	2,00	F		
236120	Aanbrengen PVC bocht ø125 mm 45º, rood/bruin.	st	6,00	F		
2362	Bochten van 90 graden.					
236210	Aanbrengen PVC bocht ø125 mm 90º, grijs.	st	112,00	F		
236220	Aanbrengen PVC bocht ø125 mm 90º, rood/bruin.	st	112,00	F		
2363	T-stukken.					
236310	Aanbrengen PVC T-stuk ø125 mm 45º, grijs.	st	1,00	F		
236320	Aanbrengen PVC T-stuk ø125 mm 90º, grijs.	st	15,00	F		
236330	Aanbrengen PVC T-stuk ø125 mm 45º, rood/bruin.	st	2,00	F		
236340	Aanbrengen PVC T-stuk ø125 mm 90º, rood/bruin.	st	17,00	F		
2365	Ontstoppingsstukken.					
236510	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø125 mm, grijs.	st	147,00	F		
236520	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø125 mm, rood/bruin.	st	147,00	F		
2366	Afsluitkappen.					
236610	Aanbrengen PVC afsluitkap ø125 mm,grijs.	st	147,00	F		
236620	Aanbrengen PVC afsluitkap ø125 mm, rood/bruin.	st	147,00	F		
238	**DRAINAGE**					
238110	Aanbrengen drains ø100 mm, geperforeerd, omhuld met kokosvezel.	m	385,00	F		
238120	Aanbrengen drains ø100 mm, niet geperforeerd.	m	215,00	F		
238210	Aanbrengen drainage bocht 15º, diameter 100 mm.	st	6,00	F		
238220	Aanbrengen drainage bocht 45º, diameter 100 mm.	st	2,00	F		
238230	Aanbrengen drainage bocht 60º, diameter 100 mm.	st	3,00	F		
238240	Aanbrengen drainage T-stuk 100 x 100 x 100 mm.	st	3,00	F		
238250	Aanbrengen drainage afsluitkap, diameter 100 mm.	st	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
238260	Aanbrengen drainage verloopstuk 100x125 mm.	st	7,00	F		
238270	Aanbrengen PVC verloopstuk 125 x 160 mm, grijs.	st	7,00	F		
24	**PUTTEN, KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN**					
240	**MAKEN AANSLUITING OP BESTAANDE PUT**					
240010	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø200 mm, boren.	st	4,00	F		
240020	Maken aansl. op rioolput betonbuis ø300 mm, hakken.	st	4,00	F		
241	**PREFAB DWA PUTTEN**					
2411	Aanbrengen DWA putten.					
241110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 0,90 tot 1,10 m.	st	1,00	F		
241120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 1,10 tot 1,30 m.	st	8,00	F		
241130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 1,70 tot 1,90 m.	st	2,00	F		
241140	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 1,90 tot 2,10 m.	st	1,00	F		
241150	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 2,30 tot 2,50 m.	st	1,00	F		
241160	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 2,50 tot 2,70 m.	st	1,00	F		
2415	Stroomprofielen in prefab putten.					
241510	Aanbrengen stroomprofiel van beton in prefab put.	m3	3,50	F		
2416	Instort- en inmetselmoffen.					
241610	Aanbrengen PVC instortmof ø125 mm in prefab put.	st	2,00	F		
241630	Aanbrengen PVC instortmof ø200 mm in prefab put.	st	15,00	F		
241680	Aanbrengen PVC inmetselmof ø200 mm in prefab put.	st	5,00	F		
2418	Dichtzetten prefab sparingen met beton.					
241810	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø200 mm.	st	5,00	F		
241830	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø300 mm.	st	2,00	F		
242	**PREFAB RWA PUTTEN**					
2421	Aanbrengen RWA putten.					
242110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 1,70 tot 1,90 m.	st	2,00	F		
242120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 1,90 tot 2,10 m.	st	5,00	F		
242130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 2,10 tot 2,30 m.	st	10,00	F		
242140	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte van 2,30 tot 2,50 m.	st	10,00	F		
242160	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 1,00 x 1,00 m, puthoogte van 1,90 tot 2,10 m.	st	1,00	F		
242170	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 1,00 x 1,00 m, puthoogte van 2,10 tot 2,30 m.	st	1,00	F		
242180	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 1,00 x 1,00 m, puthoogte van 2,30 tot 2,50 m.	st	1,00	F		
2423	Aanbrengen kruisputten.					
242310	Kruisput 1 van metselwerk/beton, inw. 2,90 x 1,40 m, steens.	st	1,00	F		
242320	Kruisput 2 van metselwerk/beton, inw. 3,40 x 1,40 m, steens.	st	1,00	F		
242330	Kruisput 3 van metselwerk/beton, inw. 2,40 x 1,40 m,	st	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	steens.					
242340	Kruisput 4 van metselwerk/beton, inw. 2,60 x 1,40 m, steens.	st	1,00	F		
2424	Aanbrengen overstortputten.					
242410	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 2,20 x 1,40 m, puthoogte 2,37 m.	st	1,00	F		
242420	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 2,20 x 1,40 m, puthoogte 3,72 m.	st	1,00	F		
242430	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 2,45 x 1,65 m, puthoogte 3,72 m.	st	1,00	F		
2426	Instort- en inmetselmoffen.					
242610	Aanbrengen PVC instortmof ø125 mm in prefab put.	st	7,00	F		
242620	Aanbrengen PVC instortmof ø160 mm in prefab put.	st	4,00	F		
242650	Aanbrengen PVC instortmof ø315 mm in prefab put.	st	21,00	F		
242680	Aanbrengen PVC inmetselmof ø200 mm in prefab put.	st	4,00	F		
242690	Aanbrengen PVC inmetselmof ø315 mm in prefab put.	st	22,00	F		
2428	Dichtzetten prefab sparingen met beton.					
242810	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø200 mm.	st	4,00	F		
242820	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø315 mm.	st	22,00	F		
242830	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø300 mm.	st	4,00	F		
242840	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø400 mm.	st	10,00	F		
242850	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø500 mm.	st	3,00	F		
242860	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø600 mm.	st	4,00	F		
243	**OVERIGE PUTTEN**					
2431	Aanbrengen prefab putten.					
243110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,80 x 0,80 m, puthoogte 1,60 m.	st	1,00	F		
243150	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,60 x 0,60 m, puthoogte van 1,30 tot 1,50 m.	st	4,00	F		
243160	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,60 x 0,60 m, puthoogte van 1,50 tot 1,70 m.	st	6,00	F		
243190	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, afm. 0,60 x 0,60 m, puthoogte van 2,10 tot 2,30 m.	st	1,00	F		
2436	Instort- en inmetselmoffen.					
243610	Aanbrengen PVC instortmof ø100 mm in prefab put.	st	11,00	F		
243650	Aanbrengen PVC instortmof ø315 mm in prefab put.	st	1,00	F		
246	**KOLKEN**					
246010	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer combinatie, type STR. 9737/85 GB1 Z7.	st	83,00	F		
246020	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer combinatie, type STR. 9738/52 GB1 Z7.	st	8,00	F		
246030	Aanbrengen kolkaansluiting PVC buis ø160 mm, rood/bruin.	m	365,00	F		
246040	Aanbrengen PVC bocht ø160 mm 45º, rood/bruin.	st	4,00	F		
246050	Aanbrengen PVC bocht ø160 mm 90º, rood/bruin.	st	105,00	F		
246060	Aanbrengen PVC T-stuk ø160 mm 90º, rood/bruin.	st	9,00	F		
247	**PUTRANDEN**					
247020	Aanbrengen DWA putrand met deksel, leveren.	st	13,00	F		
247040	Aanbrengen RWA putrand met deksel, leveren.	st	44,00	F		
247060	Vervangen putrand incl. deksel.	st	10,00	F		
247070	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen, bouwrijp fase.	st	21,00	F		
247080	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen,	st	98,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	woonrijp fase.					
26	**SPECIALE VOORZIENINGEN EN OVERIGE**					
260	**TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
260010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afvoer rioolwater.	keer	4,00	F		
261	**SCHUIVEN, KLEPPEN, ROOSTERS E.D.**					
2611	Aanbrengen schuiven.					
261110	Aanbrengen rioolspindelschuif ø160 mm.	st	3,00	F		
2612	Aanbrengen spijlenrooster.					
261210	Aanbrengen spijlenrooster, 0,98 x 0,98 m.	st	1,00	F		
261220	Aanbrengen spijlenrooster, 0,78 x 0,78 m.	st	11,00	F		
265	**WATERBUFFERINGSKELDER**					
2650	Voorbereidende werkzaamheden.					
265010	Profileren van oppervlakken, t.b.v. kelder 1.	m2	689,00	F		
265020	Profileren van oppervlakken, t.b.v. kelder 2.	m2	1.018,00	F		
265030	Profileren van oppervlakken, t.b.v. kelder 3.	m2	760,00	F		
2651	Watertable waterbufferingskelder.					
265110	Leveren en aanbrengen modulaire prefab betonnen elementen t.b.v. waterbufferingskelder 1.	m3	597,00	F		
265130	Leveren en aanbrengen modulaire prefab betonnen elementen t.b.v. waterbufferingskelder 2.	m3	743,00	F		
265150	Leveren en aanbrengen modulaire prefab betonnen elementen t.b.v. waterbufferingskelder 3.	m3	486,00	F		
2652	Dichtzetten prefab sparingen met beton.					
265210	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø400 mm.	st	2,00	F		
265220	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø500 mm.	st	1,00	F		
265230	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø600 mm.	st	1,00	F		
2653	Extra voorzieningen.					
265330	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen, putschacht 1000x1000x500 mm.	st	10,00	F		
265340	Aanbrengen RWA putrand met deksel, leveren.	st	10,00	F		
27	**INSPECTIE RIOLERING**					
270010	Video-opnamen vanuit betonnen-riool, oplevering, 300-600 mm.	m	779,00	F		
270020	Video-opnamen vanuit kunststof-riool, oplevering, 200-315 mm.	m	826,00	F		
270030	Uitvoeren visuele inspectie rioolput.	st	67,00	F		
271010	Beproeven vrijvervalriolering, ø200 mm.	m	160,00	F		
271020	Beproeven vrijvervalriolering, ø315 mm.	m	666,00	F		
271030	Beproeven vrijvervalriolering, ø300 mm.	m	140,00	F		
271040	Beproeven vrijvervalriolering, ø400 mm.	m	442,00	F		
271050	Beproeven vrijvervalriolering, ø500 mm.	m	101,00	F		
271060	Beproeven vrijvervalriolering, ø600 mm.	m	96,00	F		
28	**REINIGEN RIOLERING**					
2800	Te verwijderen riool.					
280010	Te verwijderen betonnen rioolleiding tot 300 mm reinigen.	m	60,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2810	Voor de inspectie.					
281010	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 300-500 mm.	m	580,00	F		
281020	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 500-700 mm.	m	200,00	F		
281050	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 200-300 mm.	m	160,00	F		
281060	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 300-500 mm.	m	665,00	F		
2820	Na de inspectie.					
282010	Nieuw aan te brengen riool reinigen, na de inspectie, beton, 300-500 mm.	m	580,00	F		
282020	Nieuw aan te brengen riool reinigen, na de inspectie, beton, 500-700 mm.	m	200,00	F		
282050	Nieuw aan te brengen riool reinigen, na de inspectie, kunststof, 200-300 mm.	m	160,00	F		
282060	Nieuw aan te brengen riool reinigen, na de inspectie, kunststof, 300-500 mm.	m	665,00	F		
2830	Afvoeren vrijgekomen materialen.					
283010	Rioolslib vervoeren.	ton	53,00	F		
3	**WEGVERHARDINGEN**					
31	**FREZEN / ZAGEN**					
310130	Zagen asfaltverharding dikte van 100 tot 150 mm.	m	75,00	F		
32	**OPBREEKWERKZAAMHEDEN**					
321	**OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN**					
3211	Opbreken teervrij asfalt.					
321110	Opbreken asfalt dikte 0,10-0,15 m, b<1,50 m.	m2	100,00	F		
321120	Opbreken asfalt dikte d<0,05 m, 1,50<b<3,00 m.	m2	510,00	F		
321130	Opbreken asfalt dikte 0,10-0,15 m, b>3,00 m.	m2	1.220,00	F		
321140	Opbreken asfalt dikte 0,07-0,10 m, b>3,00 m, bouwweg.	m2	3.845,00	F		
3213	Afvoeren teervrij en/of teerhoudend asfalt.					
321320	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt.	ton	1.200,00	F		
323	**OPBREKEN BESTRATINGEN**					
3231	Opbreken straatbakstenen.					
323110	Opbreken straatbakstenen kf, afvoeren, tot 1,50 m breed.	m2	5,00	F		
323120	Opbreken straatbakstenen kf, afvoeren, 1,50 - 5,00 m breed.	m2	455,00	F		
3232	Opbreken betonstraatstenen.					
323220	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, tot 3,00 m breed.	m2	680,00	F		
323230	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, 3,00 m en breder.	m2	4.870,00	F		
323250	Opbreken betonstraatstenen kf, hergebruik, 1,50-3,00 m breed.	m2	370,00	F		
3233	Opbreken betontegels.					
323330	Opbreken betontegels dik 60 mm, tot 1,50 m breed, palletteren en hergebruiken.	m2	420,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323340	Opbreken betontegels dik 60 mm, afvoeren, tot 1,50 m breed.	m2	420,00	F		
323350	Opbreken betontegels dik 60 mm, 1,50-3,00 m breed, palletteren en hergebruiken..	m2	645,00	F		
323360	Opbreken betontegels dik 60 mm, afvoeren, 1,50-3,00 m breed.	m2	3.335,00	F		
323380	Opbreken gitruittegels dik 80 mm, afvoeren, 1,50-3,00 m breed.	m2	80,00	F		
3234	Opbreken betonbanden.					
323410	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, afvoeren.	m	1.420,00	F		
323420	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren.	m	1.405,00	F		
3235	Verwijderen kantopsluitingen van betonstraatstenen.					
323520	Opbreken kantopsluiting 2 bss kf, afvoeren.	m	1.085,00	F		
3236	Verwijderen kantopsluitingen van betontegels.					
323610	Opbreken kantopsluiting 1 betontegel, afvoeren.	m	335,00	F		
3237	Verwijderen molgoten van straatbakstenen.					
323720	Opbreken molgoot 5 straatbakstenen kf, afvoeren.	m	300,00	F		
3238	Verwijderen molgoten van betonstraatstenen.					
323830	Opbreken molgoot 3 bss kf, verwerken.	m	415,00	F		
324	**OPBREKEN STEENMENGSEL**					
324010	Verwijderen teervrije funderingslaag, d=50 mm, b>3,00 m, verwerken.	m2	3.825,00	F		
324030	Verwijderen mijnsteen funderingslaag d=850 mm, afvoeren.	m2	50,00	F		
325	**OPBREKEN HALFVERHARDING**					
325120	Verwijderen halfverharding d=100 mm, 1,5<b<3,0 m, afvoeren.	m2	65,00	F		
325130	Verwijderen halfverharding d=100 mm, b>3,0 m, afvoeren.	m2	65,00	F		
33	**AANBRENGEN FUNDERINGEN**					
331	**AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG STEENMENGSE**					
331110	Menggranulaat fundering dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	3.825,00	F		
331130	Menggranulaat fundering dik 0,20 m, leveren, tot 2,00 m breed.	m2	345,00	F		
331140	Ongebonden fundering dik 0,25 m, vrijgekomen, 2,00 m en breder.	m2	485,00	F		
331150	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	5.970,00	F		
331170	Profileren fundering, rijbaan openbaar gebied.	m2	3.825,00	F		
331180	Profileren fundering, rijbaan en parkeerterrein semi openbaar gebied.	m2	5.970,00	F		
331190	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	90,00	F		
331210	Aanbrengen inlage van kunststof. Geolon PP40.	m2	100,00	F		
331220	Menggranulaat 4/31,5 fundering dik 0,20 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	100,00	F		
34	**ASFALTVERHARDINGEN**					
341	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341010	Aanbr. deklaag AC 8 surf DL-B, d=30 mm, b>2,50 m.	ton	272,00	F		
341020	Aanbr. deklaag AC 8 surf DL-A, d=25 mm, 1,00<b<2,50 m.	ton	14,50	F		
341030	Aanbr. deklaag AC 11 surf DL-B, d=30 mm, 1,00<b<2,50 m.	ton	7,50	F		
341050	Aanbr. onderlaag, AC 16 base OL-B, d=50 mm, b>2,50 m.	ton	468,00	F		
341060	Aanbr. onderlaag, AC 22 base OL-A, d=60 mm, 1,00<b<2,50 m.	ton	40,00	F		
341070	Aanbr. onderlaag, AC 22 base OL-B, d=70 mm, b<1,00 m.	ton	10,50	F		
341080	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m².	m2	3.950,00	F		
343	**OPPERVLAKTEBEHANDELING**					
343010	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	230,00	F		
343120	Enkelv. opp.behand. op asfalt voetpad, 1,00-2,50 m.	m2	230,00	F		
37	**BESTRATINGEN**					
371	**STRAATWERK**					
3710	Aanbrengen straatlagen.					
371010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	13.095,00	F		
371020	Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm.	m2	165,00	F		
3711	Aanbrengen straatbakstenen kf.					
371110	Straatbakstenen kf elleboogverband, 1,50<b<3,00 m, Marrone, leveren.	m2	615,00	F		
371120	Aanbrengen markering t.b.v. aanduiding parkeervak, kleur Carrara.	st	310,00	F		
371130	Straatbakstenen kf keperverband, 1,50<b<3,00 m, Rossa, leveren.	m2	2.895,00	F		
371140	Straatbakstenen kf gecombineerd verband (drempel), 1,50<b<3,00 m, Rossa, leveren.	m2	85,00	F		
371150	Straatbakstenen kf gecombineerd verband (punaise), b>3,00 m, Rossa, leveren.	m2	80,00	F		
371160	Straatbakstenen kf keperverband, 1,50<b<3,00 m, Ardeche, leveren.	m2	55,00	F		
3712	Aanbrengen straatbakstenen df.					
371210	Straatbakstenen df elleboogverband, b>3,00 m, Marrone, leveren.	m2	1.950,00	F		
371220	Aanbrengen markering t.b.v. aanduiding parkeervak, kleur Carrara.	st	1.911,00	F		
371230	Straatbakstenen df keperverband, 1,50<b<3,00 m, Ardeche, leveren.	m2	2.920,00	F		
371240	Straatbakstenen df halfsteensverband, b<1,50 m, Ardeche, leveren.	m2	2.075,00	F		
371250	Straatbakstenen df halfsteensverband, 1,50<b<3,00 m, Ardeche, leveren.	m2	430,00	F		
371260	Straatbakstenen df halfsteensverband, b>3,00 m, Ardeche, leveren.	m2	775,00	F		
3713	Aanbrengen betonstraatstenen kf.					
371340	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	370,00	F		
371380	Leveren betonstraatstenen kf, kleur rood.	st	1.575,00	F		
371390	Leveren bisschopsmuts, kleur rood.	st	50,00	F		
3715	Aanbrengen betegeling.					
371510	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, grijs, tot 1,50 m breed, hergebruik.	m2	380,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
371520	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, grijs, 1,50-3,00 m breed, hergebruik.	m2	655,00	F		
371530	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, grijs, >3,00 m breed, hergebruik.	m2	30,00	F		
371540	Aanbrengen P-tegel 300x300x80 mm, zwart, leveren.	st	194,00	F		
3716	Aanbrengen grasbetontegels.					
371610	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	80,00	F		
373	**KANTOPSLUITING EN GOTEN**					
3731	Kantlagen van stenen en tegels.					
373110	Kantopsl. van 1 straatbaksteen kf, Rossa, leveren.	m	1.940,00	F		
373120	Kantopsl. van 1 straatbaksteen kf, Maronne, leveren.	m	715,00	F		
373130	Kantopsl. van 1 straatbaksteen df, Ardeche, leveren.	m	1.200,00	F		
373140	Kantopsl. van 1 straatbaksteen df, Maronne, leveren.	m	910,00	F		
373150	Kantopsluiting van 1 betontegel, leveren.	m	75,00	F		
3732	Molgoten / schijngoten van straatbakstenen kf.					
373210	Aanbrengen molgoot 5 sbs kf, Rossa, leveren.	m	625,00	F		
373220	Aanbrengen molgoot 5 sbs kf, Ardeche, leveren.	m	520,00	F		
373240	Aanbrengen schijngoot 5 sbs kf, Rossa, leveren.	m	50,00	F		
3733	Molgoten van betonstraatstenen kf.					
373360	Aanbrengen molgoot 3 bss kf, vrijgekomen.	m	415,00	F		
373390	Leveren betonstraatstenen kf, kleur rood.	st	935,00	F		
3734	180/200 x 250 mm trottoirbanden aanbrengen.					
373410	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	444,00	F		
373420	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	430,00	F		
373430	Leveren bochtband - trottoirband 180/200 x 250 mm van beton.	st	18,00	F		
373490	Pasmaken trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	30,00	F		
3735	100 x 200 mm opsluitband aanbrengen.					
373510	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	4.968,00	F		
373520	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	4.890,00	F		
373530	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	100,00	F		
373590	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	270,00	F		
3736	120 x 250 mm opsluitband aanbrengen.					
373610	Opsluitband 120 x 250 mm in betonspecie.	m	2.466,00	F		
373620	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	2.190,00	F		
373630	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm.	st	354,00	F		
373690	Pasmaken opsluitband 120 x 250 mm.	st	120,00	F		
3737	150 x 400 mm opsluitband aanbrengen.					
373710	Opsluitband 150 x 400 mm in betonspecie.	m	368,00	F		
373720	Leveren rechte opsluitband 150 x 400 mm.	st	220,00	F		
373730	Leveren gebogen opsluitband 150 x 400 mm.	st	190,00	F		
373790	Pasmaken opsluitband 150 x 400 mm.	st	10,00	F		
3738	Stootbanden.					
373810	Aanbrengen stootbanden 200 x 200 x 900 mm.	m	111,60	F		
3739	Inritelementen e.d.					
373910	Aanbrengen inritelement 800 x 180 x 500 mm.	m	115,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
377	**TRAPTREDEN EN ZITELEMENTEN**					
3771	Prefab trappen 400 x 200 mm.					
377110	Aanbrengen traptrede elementen van beton.	m	34,00	F		
377120	Leveren recht traptrede element lang 1,00 m.	st	14,00	F		
377130	Leveren recht traptrede element lang 0,50 m.	st	4,00	F		
377140	Leveren gebogen traptrede element lang 1,00 m.	st	18,00	F		
377180	Pasmaken van traptrede element, recht.	st	8,00	F		
377190	Pasmaken van traptrede element, onder verstek.	st	1,00	F		
3772	Prefab rand 800 x 320 mm.					
377210	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelement, randelement 800x320 mm.	m	26,00	F		
377220	Leveren prefab randelement, recht, lang 1,00 m.	st	19,00	F		
377230	Leveren prefab randelement, bocht, lang 1,00 m.	st	7,00	F		
377280	Pasmaken van randelement, recht.	st	2,00	F		
377290	Pasmaken van randelement, onder verstek.	st	2,00	F		
3773	Prefab zitelementen.					
377310	Aanbrengen zitelement, Solid bocht R=3,0 m (uitw.), leveren.	st	9,00	F		
377320	Aanbrengen zitelement, Seat bocht R=3,0 m (uitw.), leveren.	st	3,00	F		
4	**WEGVOORZIENINGEN**					
41	**MARKERINGEN**					
412	**MARKERINGEN VAN WEGENVERF**					
412010	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m, ononderbroken, wit, 0,10 m.	m	10,00	F		
42	**BEBORDING**					
4201	Aanbrengen verkeersbordpalen.					
420120	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	16,00	F		
420130	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m, leveren.	st	1,00	F		
4202	Aanbrengen verkeersborden.					
420210	Aanbrengen verkeersbord model G05.	st	8,00	F		
420220	Aanbrengen verkeersbord model G06.	st	8,00	F		
420230	Aanbrengen verkeersbord model C02.	st	1,00	F		
420240	Aanbrengen verkeersbord onderbord model OB52	st	1,00	F		
4205	Verwijderen verkeersbordpalen.					
420530	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoeren inrichting.	st	18,00	F		
43	**VERKEERSMAATREGELEN**					
431	**VERKEERSPLAN EN AFZETTINGEN**					
4310	Verkeersplan incl. tekeningen.					
431010	Opstellen verkeersplan.	keer	6,00	F		
431020	Opstellen verkeerstekening(en).	keer	6,00	F		
4311	Materiaal t.b.v. afzetting.					
431110	Toepassen verkeerskegel.	st	25,00	F		
431120	Toepassen geleidebaken.	st	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431130	Toepassen waarschuwingshek.	st	20,00	F		
4312	Borden t.b.v. afzetting.					
431210	Toepassen verkeersbord F05 en F06, voorrang.	st	20,00	F		
431230	Toepassen verkeersbord J16, werk in uitvoering.	st	20,00	F		
431240	Toepassen verkeersbord C01, afgesloten.	st	20,00	F		
431250	Toepassen verkeersbord A01, maximumsnelheid.	st	20,00	F		
431260	Toepassen verkeersbord D02ro, passeerpijl.	st	20,00	F		
431270	Toepassen verkeersbord F08, einde verboden.	st	20,00	F		
432	**OMLEIDINGSROUTES**					
4321	Omleidingsroutes bestaande uit max. 10 borden.					
432110	Aanbrengen omleidingsroutes, max. 10 borden.	keer	5,00	F		
432120	Instandhouden omleidingsroutes, max. 10 borden.	week	10,00	F		
432130	Verwijderen omleidingsroutes, max. 10 borden.	keer	5,00	F		
4322	Omleidingsroutes bestaande uit 10 tot 20 borden.					
432210	Aanbrengen omleidingsroutes,10 tot 20 borden.	keer	5,00	F		
432220	Instandhouden omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	week	10,00	F		
432230	Verwijderen omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	keer	5,00	F		
4323	Omleidingsroutes bestaande uit 20 tot 30 borden.					
432310	Aanbrengen omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.	keer	5,00	F		
432320	Instandhouden omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.	week	10,00	F		
432330	Verwijderen omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.	keer	5,00	F		
433	**HOUTEN / KUNSTSTOF SCHOTTEN**					
433110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	750,00	F		
433120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	273.750,00	F		
433130	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	2,00	F		
433140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	750,00	F		
434	**RIJPLATENBAAN**					
434010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
434020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	36.500,00	F		
434030	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	2,00	F		
434040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
435	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
435010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	365,00	F		
5	**GROENVOORZIENINGEN**					
51	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
510	**MAAIEN EN FREZEN TERREIN**					
510110	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	8,00	F		
510120	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	8,00	F		
511	**ROOIEN VAN BOMEN**					
511010	Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	100,00	F		
511020	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m.	st	1,00	F		
512	**ROOIEN VAN PLANTSOENEN / BOSSCHAGES.**					
512010	Verwijderen haag, hoog tot ca. 2,50 m.	m	170,00	F		
512110	Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m.	are	6,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515	**WORTELWERINGSSCHERM.**					
515110	Aanbrengen wortelweringsscherm.	m	290,00	F		
6	**BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN**					
67	**AANBRENGEN KEERMUUR VAN METSELWERK**					
671010	Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. fundering muren.	m3	95,00	F		
671020	Toepassen randbekisting.	m2	240,00	F		
671030	Aanbrengen beton fundering muren.	m3	48,00	F		
671040	Schoon metselwerk t.b.v. muren.	m3	50,00	F		
671050	Vuil metselwerk t.b.v. muren.	m3	33,00	F		
671060	Rollagen t.b.v. afdekking metselwerk muren.	m3	9,00	F		
671070	Aanbrengen leuning, stalen hekwerk 900x1006 mm.	st	30,00	F		
671090	Grond vervoeren naar Attero.	m3	95,00	F		
671110	Aanbrengen traptrede elementen van beton.	m	36,00	F		
671120	Leveren traptrede element lang 1,05 m.	st	21,00	F		
671130	Leveren traptrede element lang 0,75 m.	st	24,00	F		
671140	Pasmaken van traptrede element, 250x250 mm.	st	15,00	F		
671150	Aanbrengen traptrede elementen van beton.	m	2,70	F		
671160	Leveren traptrede element lang 1,00 m.	st	2,00	F		
671170	Leveren traptrede element lang 0,50 m.	st	2,00	F		
671180	Pasmaken van traptrede element, 600x160 mm.	st	2,00	F		
7	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
72	**WERK ALGEMENE AARD**					
720010	Inrichten werkterrein.	keer	5,00	F		
720020	Opruimen werkterrein.	keer	5,00	F		
73	**STRAATMEUBILAIR**					
731	**VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR**					
731110	Verwijderen ondergrondse container.	st	1,00	F		
731120	Verwijderen zwerfkeien.	st	10,00	F		
731140	Verwijderen kunststof afzetpalen, afvoeren verw.	st	8,00	F		
731150	Verwijderen betonnen afzetpalen, afvoeren verw.	st	5,00	F		
731160	Verwijderen afvalbak, afvoeren naar inrichting.	st	1,00	F		
731170	Verwijderen kunstwerk, herplaatsen.	st	1,00	F		
732	**AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR**					
732110	Aanbrengen kunstwerk, herplaatsen.	st	1,00	F		
732120	Aanbrengen betonnen poef, ø100 cm, h=20 cm, leveren.	st	1,00	F		
732130	Aanbr. zitbank, type Raya enkelzijdig met rugleuning, 4-zits, leveren.	st	5,00	F		
732140	Aanbrengen afvalbak, type Byzantium, leveren.	st	8,00	F		
732150	Aanbrengen afzetpaal, type Amsterdammertje, leveren.	st	14,00	F		
732160	Aanbrengen stapstenen, leveren.	st	25,00	F		
732210	Aanbrengen hekwerk van kastanjehout.	m	60,00	F		
732220	Leveren schoorpaal.	st	30,00	F		
732230	Leveren hoekpaal.	st	5,00	F		
75	**REVISIE BOVEN- EN ONDERGRONDS**					
750	**REVISIE BOVENGRONDS**					
750010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds.	m	770,00	F		
751	**REVISIE ONDERGRONDS**					
751010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	m	1.605,00	F		
751020	Inmeten en verwerken revisiegegevens rioolaansluiting, per perceel.	st	147,00	F		
751030	Inmeten en verwerken revisiegegevens kolkaansluiting.	st	91,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	**INZETTEN MATERIAAL EN MATERIEEL, DIRECTIEBEHOEFTEN, DIVERSEN**					
80	**RAW-RAAMOVEREENKOMST**					
801	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
801110	Opstellen van een deelopdracht, bouwrijp maken.	keer	3,00	F		
801120	Opstellen van een deelopdracht, woonrijp maken.	keer	6,00	F		
801130	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	10,00	F		
802	**AAN- EN AFVOER MATERIEEL**					
8021	Aanvoeren van materieel.					
802110	Aanvoeren van materieel, t.b.v. bouwrijp fase.	keer	3,00	F		
802120	Aanvoeren van materieel, t.b.v. frees- en asfalteringswerkzaamheden.	keer	3,00	F		
802130	Aanvoeren van materieel, t.b.v. woonrijp fase.	keer	6,00	F		
802140	Aanvoeren van materieel, t.b.v. aanleg bergingskelder.	keer	3,00	F		
8023	Afvoeren van materieel.					
802310	Afvoeren van materieel, t.b.v. bouwrijp fase.	keer	3,00	F		
802320	Afvoeren van materieel, t.b.v. frees- en asfalteringswerkzaamheden.	keer	3,00	F		
802330	Afvoeren van materieel, t.b.v. woonrijp fase.	keer	6,00	F		
802340	Afvoeren van materieel, t.b.v. aanleg bergingskelder.	keer	3,00	F		
803	**VERPLAATSEN MATERIEEL**					
803010	Verplaatsen van materieel, t.b.v. frees- en asfalteringswerkzaamheden.	keer	5,00	F		
803020	Verplaatsen van materieel, t.b.v. aanleg bergingskelder.	keer	2,00	F		
81	**INZETTEN MATERIAAL EN MATERIEEL**					
811110	Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.	uur	40,00	F		
811210	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	40,00	F		
811310	Inzetten werknemer, groep D, metselaar I.	uur	16,00	F		
811320	Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I.	uur	40,00	F		
812210	Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³.	uur	24,00	F		
812240	Inzetten hydraulische graafm. midi-graver 6-8 ton.	uur	24,00	F		
812320	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	24,00	F		
812330	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	24,00	F		
812410	Inzetten wiellader, ten minste 1 m³.	uur	24,00	F		
813210	Inzetten. trilwals 6,5 tons gladde rol, excl. bed.	uur	8,00	F		
813220	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	8,00	F		
816610	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	24,00	F		
82	**DIRECTIEBEHOEFTEN**					
821110	Gebruik directieverblijf.	week	156,00	F		
84	**PROJECTBORD**					
841140	Leveren en aanbrengen projectbord.	st	1,00	F		
841310	Verwijderen projectbord.	st	1,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					