

GRONDBALANS BOUWRIJP MAKEN

OMSCHRIJVING	BESTEKSPOSTNR.	HOEEVEELHEID	EENHEID	
Grond ontgraven				
Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering, dubbel, d=ca. 1,85m	221010	4490	m ³	
Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering, enkel, d=ca. 1,95m	221020	1940	m ³	
Grond ontgraven t.b.v. kolk- en huisaansluitingen, d=ca. 0,80m	221030	1110	m ³	
Grond ontgraven uit wegcunet, d=ca. 0,30m	222010	2220	m ³	
Grond ontgraven uit nutstracé, d=ca. 0,95m	224010	1470	m ³	
Grond ontgraven uit bermen, d=ca. 0,20m	224020	360	m ³	
Grond ontgraven uit tijdelijk depot	224030	6580	m ³	+
		18170	m ³	
Grond vervoeren				
Grond vervoeren naar tijdelijk depot	231110	6580	m ³	
Grond vervoeren naar plaats van verwerking	231120	0	m ³	+
		6580	m ³	
Grond verwerken				
Aanvullen sleuf riolering, dubbel, d=ca. 1,10m	241110	2870	m ³	
Aanvullen sleuf riolering, enkel, d=ca. 0,90m	241120	1030	m ³	
Aanvullen sleuf t.b.v. kolk- en huisaansluitingen, d=ca. 0,80m	241130	1110	m ³	
Aanvullen sleuf ø600mm infiltratie, drainzand, d=ca. 1,10m	241320	2330	m ³	
Zand in zandbed verwerken in wegcunet, d=ca. 0,20m	242110	1670	m ³	
Zand in zandbed verwerken in nutstracé, d=ca. 0,90m	244110	1410	m ³	
Grond verwerken in tijdelijk depot	244120	6580	m ³	
Zand verwerken in cunet vml saneringslocaite, d=0,50m	244130	0	m ³	+
		17000	m ³	
Grond afvoeren				
Grond afvoeren	234010	6580	m ³	+
		6580	m ³	
Grond leveren				
Leveren zand in zandbed	261110	3080	m ³	
Leveren drainzand t.b.v. buis rnd. 600mm	261140	2330	m ³	+
		5410	m ³	