



---

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Gemeente De Fryske Marren  
Postbus 101  
8500 AC Joure

Besteknr.: 2024RO17  
Rev.: D1

**NOTA VAN INLICHTINGEN**

**JOURE - BEDRIJVENTERREIN DE EKERS 3A EN B  
BOUWRIJPMAKEN**

Joure, 8 juli 2024

|             |        |       |
|-------------|--------|-------|
| Opgesteld:  |        |       |
| O. de Jager | paraaf | datum |

|                   |        |       |
|-------------------|--------|-------|
| Vrijgegeven:      |        |       |
| R. van der Galien | paraaf | datum |



Tijdens de inlichtingen voor bestek 2024RO19 zijn door de aannemers de volgende vragen gesteld. Daarnaast zijn door de opdrachtgever de volgende aanvullingen/opmerkingen gemaakt.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking 1: | Op dit bestek is de eis mbt SROI conform de "Friese eis" van toepassing. Deze eisen, bepalingen en betreffende bijlagen zijn aan deze nota toegevoegd.                                                                                                                              |
| Opmerking 2: | De eis m.b.t het CO2-bewust Certificaat Niveau 5 is aan deze nota toegevoegd.                                                                                                                                                                                                       |
| Vraag 1:     | Bestekspost 420020: Zijn er meer gegevens beschikbaar van de betonduiker 1.25x1.5 m?                                                                                                                                                                                                |
| Antwoord:    | Kan de opdrachtgever e.e.a. aangeven middels een dwarsprofiel, fundering, en dek tov maaiveld? Uitgangspunt is bob -1.90 mNAP                                                                                                                                                       |
| Vraag 2:     | Bestekspost 222020: Uitgangspunt voor af te voeren veen is kwaliteitsklasse Natuur / Landbouw?                                                                                                                                                                                      |
| Antwoord:    | Ja, dit is aangepast in deel 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vraag 3:     | Kan de opdrachtgever de grondwaterstand in NAP aangeven?                                                                                                                                                                                                                            |
| Antwoord:    | Nee, dit is erg variabel en afhankelijk van de weersomstandigheden. In bijlage 10 staat in hoofdstuk 4 "Onderzoeksresultaten-4.1 Bodemopbouw" dat de grondwaterstand tijdens het onderzoek varieerde van 0,1-1,0 m -MV.<br>Aan deze waarneming kunnen geen rechten worden ontleend. |
| Vraag 4:     | Bestekspost. 911070: Dit werkt niet meer via meldpuntbodemkwaliteit maar via, Melden bodemactiviteiten via het omgevingsloket. Kunt u dit aanpassen?                                                                                                                                |
| Antwoord:    | Ja, dit is aangepast in deel 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vraag 5:     | Bestekspost 222020: Er is geen verkennend bodemonderzoek voorhanden. Kunnen we uitgaan van klasse Landbouw / Natuur ?                                                                                                                                                               |
| Antwoord:    | Ja, zie ook antwoord op vraag 2.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vraag 6:     | Bestekspost 212010: Bovengrond en veen worden benoemd, 1.245 m3 word als niet benoemde grondsoort neergezet. Mogen we ervan uitgaan dat dit schoon zand is?                                                                                                                         |
| Antwoord:    | Moet zijn:<br>Zand ca. 140 m3<br>Bovengrond ca. 695 m3<br>Veen ca. 1170 m3<br>Dit is aangepast in deel 2.2                                                                                                                                                                          |
| Vraag 7:     | Paragraaf 04 Bijlagen: Genoemd zip bestand kabels en leidingen kadaster niet ontvangen. Kunt u deze nog aanleveren?                                                                                                                                                                 |
| Antwoord:    | Deze is ook niet beschikbaar. Gehele terrein is vrij van K&L muv riolering in deel 3A, dit kan dan ook als uitgangspunt worden gehanteerd.                                                                                                                                          |



## 1. ALGEMEEN



---

PAR

**1.11 SOCIAL RETURN**

Deze aanbesteding is door de opdrachtgever aangemerkt als project voor toepassen van Social Return on Investment (in het vervolg social return), waarbij de bepalingen in bijlage 11 Social Return paragraaf Friesland "De Friese eis" en bijlage 12 Startdocument Social Return onverkort van toepassing zijn op de opdrachtnemer. Door in te schrijven op dit bestek, verplicht de opdrachtnemer zich om bij gunning, minimaal 2% van de totale opdracht waarde excl. BTW met een maximum van € 300.000, aan social return per opdracht die hij uit deze opdracht genereert aan te wenden in het kader van social return. Zie tevens bepaling 01.32 van deel 3 van dit bestek.

**1.12 CO2-BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 5**

Sinds 1 januari 2021 is in het gemeentelijke inkoopbeleid vastgesteld dat bij RAW-bestekken alleen aannemers in aanmerking komen die in het bezit zijn van het CO2-bewust Certificaat Niveau 5



## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**



PAR

01      **TEKENINGEN**

| nummer        | revisie | naam                                           | Bladnr. | datum      |
|---------------|---------|------------------------------------------------|---------|------------|
| 8624073-16-04 | D1      | Woonrijp maken fase 3A 'Situatie en profielen' | Blad 1  | 11-07-2024 |
| 8624073-16-02 | D1      | Woonrijp maken fase 3B 'Profielen'             | Blad 2  | 11-07-2024 |

04      **BIJLAGEN**

- De volgende bijlagen behoren tot de Nota van Inlichtingen:
- 1.    Inschrijvingsbiljet met inschrijfstaat incl. Nota van Inlichtingen
  - 11. Social Return paragraaf Friesland "De Friese eis";
  - 12. Startdocument Social Return.



## 2.2 NADERE BESCHRIJVING



| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |  |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
| 212010                     |                 |          |   |   |   |   |              | Bestekspost aanpassen nav aanpassen grondsoorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                  |         |  |
| 212010                     | 220101          |          |   |   |   |   |              | Grond ontgraven uit watergang noord<br>Situering: zie situatietekening fase 3B ten noorden van<br>werkterrein en dwarsprofiel 6<br>Betreft: grond ontgraven uit watergang noord<br>Grondsoort:<br>Zand ca. 140 m3<br>Bovengrond ca. 695 m3<br>Veen ca. 1170 m3<br>Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnummer<br>220020 (ca. 695 m3), 220030 (ca. 140 m3) en 222010<br>(ca. 1170 m3)<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m<br>Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m<br>Taluds met tussenberm: talud 1:3 met horizontale<br>tussenberm 1,50 m breed op -2.25 mNAP<br>talud 1:2<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van ontgraving | m3                                        | 2.005,00                         | V       |  |
|                            |                 | 2        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          | 1 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   | 1 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   | 3 |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   | 3 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
| 222020                     |                 |          |   |   |   |   |              | Bestekspost vervangen mbt toevoeging kwaliteitsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                  |         |  |
| 222020                     | 220201          |          |   |   |   |   |              | Grond vervoeren.<br>Betreft: afvoeren vrijgekomen veen<br>Grondsoort: veen<br>Uitgangspunt milieuhygienische kwaliteit: Landbouw/natuur<br>Naverkennen door uitvoeren AP04 onderzoek volgens<br>bestekspostnr. 215010<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3                                        | 11.495,00                        | V       |  |
|                            |                 |          |   |   |   | 3 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
| 420020                     |                 |          |   |   |   |   |              | Bestekspost aanpassen ivm toevoeging b.o.b. duiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                  |         |  |
| 420020                     | 472204          |          |   |   |   |   |              | Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel<br>Situering: zie situatietekening fase 3b<br>Betreft: duiker t.b.v. verbinding tussen watergangen en<br>waterpartijen bij gedempte watergang<br>Fundering: op bestaande zandlaag<br>In dam, inclusief grondwerk<br>Uitgangspunt b.o.b. duiker -1,90 NAP<br>Verlagen waterstand toegestaan<br>Lengte van 11 tot 17 m, 1 st<br>Betonnen duiker<br>Breedte: 1,5 m<br>Hoogte: 1,25 m<br>Verbinding elementen door middel van bijbehorend<br>rubberprofiel<br>Uiteinden duiker: spie-einden                                                                                                                                                                                                                                           | m                                         | 12,00                            | V       |  |
|                            |                 |          |   |   |   | 1 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m                                         |                                  | 12,00 L |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |         |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |          |
| 523                        |                 |          |   |   |   |   | <b>OPPERVLAKTEBEHANDELING TOEVOEGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |          |
| 523010                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toevoegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |          |
| 523010                     | 812181          |          |   |   |   |   | Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar verkeer worden gebruikt.<br>Betreft: machinaal afstrooien deklaag van SMA -NL 11A aangebracht volgens bestekspostnr. 527010 t.b.v. behalen van de gewenste aanvangsstroefheid conform de Standaard RAW bepalingen<br>Brekerzand aanbrengen tijdens het afvalsproces (voor de laatste walsgang)<br>Afstrooien met:<br>Brekerzand, hoeveelheid afhankelijk van de weersomstandigheden en op inzicht van de asfaltploeg                                       | m2           | 6.880,00                                   | V                                 |          |
|                            |                 |          | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ton          |                                            |                                   | 11,00 L  |
| 527010                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost vervangen ivm mengselwijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |          |
| 527010                     | 812112          |          |   |   |   |   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Betreft: deklaag rijbaan<br>Totaal ca. 6880 m2<br>Asfalt: SMA-NL 11A<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikte 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ton          | 516,00                                     | V                                 |          |
|                            |                 |          | 4 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ton          |                                            |                                   | 516,00 L |
|                            |                 |          |   | 3 |   |   | Op een bestaande verhardingslaag van asfalt of een voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 526010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |          |
|                            |                 |          |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |          |
| 6                          |                 |          |   |   |   |   | <b>GROENVOORZIENINGEN TOEVOEGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |          |
| 63                         |                 |          |   |   |   |   | <b>INZAAIEN TOEVOEGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |          |
| 630030                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toevoegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |          |
| 630030                     | 511101          |          |   |   |   |   | Zaaien.<br>Betreft: in te zaaien bermen binnen het werkterrein<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm<br>Zaadmengsel ten behoeve van bermen<br>Limagrain Highway 3<br>Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2<br>Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken                                                                                                      | are          | 110,00                                     | V                                 |          |
|                            |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |          |
|                            |                 |          |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |          |
|                            |                 |          |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg           |                                            |                                   | 275,00 L |
|                            |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |          |
| 911070                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost vervangen mbt verwijzing naar DSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EUR          |                                            | N                                 |          |
| 911070                     | 102399          |          |   |   |   |   | Melding besluit bodemkwaliteit<br>De aannemer dient de meldingen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen etc. te verrichten conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk).<br>Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen dit melden bij bodemactiviteiten via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)<br>Kopieën van Meldingsformulier Besluit bodemkwaliteit aan directie overhandigen<br>De opdrachtgever machtigt de aannemer, om namens de ondoener de administratieve afhandeling van de | EUR          |                                            | N                                 |          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | vrijkomende afvalstromen te verzorgen<br>In afwijking op deze melding besluit bodemkwaliteit worden<br>meldingen van grondvervoer vanaf een gemeentelijk depot<br>door de opdrachtgever gemeld, zie deel 2.1 par. 09<br>Vervoeren van grond (eigendom opdrachtgever) |              |                                           |                                  |  |



### 3. BEPALINGEN



HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

**01 32 SROI**

**01 32 01 SROI (SOCIAL RETURN ON INVESTMENT)**

- 01 Bepaling toevoegen.  
De gemeente De Fryske Marren heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning 2% van de gefactureerde opdrachtssom aan te wenden voor SROI activiteiten. In de bijlagen 11 en 12 vindt u de toelichting van de werkwijze.

**81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN**

**81 26 BOUWSTOFFEN**

**81 26 02 ASFALTBETON AANPASSEN**

- 05 Lid komt te vervallen.
- 06 Bepaling wijzigen in:  
In asfaltbeton voor onder- en tussenlagen mag ten hoogste 50% asfaltgranulaat (PR) worden toegepast.

## BIJLAGE 1

***Inschrijvingsbiljet met inschrijfstaat  
Incl. Nota van Inlichtingen***



Behoort bij: 2024RO17

Joure- bedrijventerrein De Ekers 3 A en B

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....
- B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....
- C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024RO17

.....  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) ..... (handtekening)



---

|       |                |
|-------|----------------|
| ..... | (naam)         |
| ..... | (functie)      |
| B)    | (handtekening) |
| ..... | (naam)         |
| ..... | (functie)      |
| C)    | (handtekening) |
| ..... | (naam)         |
| ..... | (functie)      |



---

Behoort bij: 2024RO17

Joure- bedrijventerrein De Ekers 3 A en B

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) .....  
gevestigd te: .....
- B) .....  
gevestigd te: .....
- C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                          | <b>ALGEMEEN</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 1                          | <b>VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 11                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 111                        | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 111010                     | Toepassen rijplatenbaan.                                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 111030                     | Toepassen verkeersvoorzieningen voor in- uitrit<br>bouwverkeer | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 13                         | <b>VERWIJDEREN LEIDINGWERK</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 132                        | <b>VERWIJDEREN KOLKEN</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                     | Verwijderen straatkolk                                         | st           | 18,00                                      | V                               |                          |
| 14                         | <b>VERWIJDEREN KUST EN OEVERWERKEN</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 142                        | <b>VERWIJDEREN DUIKERS</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1425                       | <u>Verwijderen kunststof duikers</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 142510                     | Verwijderen PVC duiker ø 315 mm incl. grondwerk                | m            | 10,00                                      | V                               |                          |
| 15                         | <b>VERWIJDEREN VERHARDINGEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 151                        | <b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 1512                       | <u>Aansluitingen</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 151210                     | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting                    | m3           | 1,00                                       | V                               |                          |
| 152                        | <b>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 152010                     | Verwijderen menggranulaat 0/31,5                               | m2           | 70,00                                      | V                               |                          |
| 154                        | <b>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 154010                     | Opbreken H-profielstenen                                       | m2           | 111,00                                     | V                               |                          |
| 16                         | <b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 161                        | <b>MAAIEN/FREZEN</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 161010                     | Maaien werkterrein d.m.v. klepelen                             | are          | 740,00                                     | V                               |                          |
| 161030                     | Kapotfrezen zode werkterrein                                   | are          | 740,00                                     | V                               |                          |
| 2                          | <b>GRONDWERK</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 20                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 200010                     | Opschonen watergang.                                           | m            | 870,00                                     | V                               |                          |
| 21                         | <b>GROND ONTGRAVEN</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 211                        | <b>ONTGRAVEN UIT CUNET</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 211010                     | Grond ontgraven uit cunet weg/riolering                        | m3           | 10.480,00                                  | V                               |                          |
| 211020                     | Grond ontgraven uit cunet getrokken band fase 3A               | m3           | 55,00                                      | V                               |                          |
| 212                        | <b>ONTGRAVEN UIT WATERGANG</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 212010                     | Grond ontgraven uit watergang noord                            | m3           | 2.005,00                                   | V                               |                          |
| 212020                     | Grond ontgraven uit watergang oost                             | m3           | 13.000,00                                  | V                               |                          |
| 212030                     | Grond ontgraven uit watergang midden                           | m3           | 1.535,00                                   | V                               |                          |
| 212040                     | Grond ontgraven uit greppel                                    | m3           | 15,00                                      | V                               |                          |
| 213                        | <b>ONTGRAVEN UIT SLEUF</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |



| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 213010                     | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                            | m3           | 145,00                                     | V                               |                          |
| 213020                     | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                            | m3           | 30,00                                      | V                               |                          |
| 214                        | <b>ONTGRAVEN UIT BESTAAND DEPOT</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 214010                     | Grond ontgraven uit bestaand depot 1 binnen werkterrein                  | m3           | 400,00                                     | V                               |                          |
| 214020                     | Grond ontgraven uit bestaand depot 2 binnen werkterrein                  | m3           | 400,00                                     | V                               |                          |
| 214030                     | Grond ontgraven uit bestaand depot 3 binnen werkterrein                  | m3           | 550,00                                     | V                               |                          |
| 215                        | <b>ONTGRAVEN UIT TIJDELIJK DEPOT</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 215010                     | Bemonsteren veen AP04 in situ incl. PFAS                                 | st           | 2,00                                       | V                               |                          |
| 215020                     | Grond ontgraven uit tijdelijk depot                                      | m3           | 11.495,00                                  | V                               |                          |
| 216                        | <b>ONTGRAVEN VOORMALIG TRACE A7</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 216010                     | Bemonsteren zand AP04 in situ incl. PFAS                                 | st           | 3,00                                       | V                               |                          |
| 216020                     | Grond ontgraven uit cunet A7                                             | m3           | 10.535,00                                  | V                               |                          |
| 216030                     | Grond ontgraven uit cunet A7                                             | m3           | 24.750,00                                  | V                               |                          |
| 216040                     | Grond ontgraven uit tussenberm en zijberm voormalig trace A7             | m3           | 1.560,00                                   | V                               |                          |
| 22                         | <b>GROND VERVOEREN</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 220                        | <b>GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 220010                     | Grond vervoeren binnen werkterrein (veen)                                | m3           | 8.170,00                                   | V                               |                          |
| 220020                     | Grond vervoeren binnen werkterrein inclusief locatie A7 (bovengrond)     | m3           | 6.550,00                                   | V                               |                          |
| 220030                     | Grond vervoeren binnen werkterrein (zand)                                | m3           | 1.810,00                                   | V                               |                          |
| 221                        | <b>GROND VERVOEREN UIT VERVALLEN TRACE A7</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 221010                     | Grond vervoeren uit depot (zand in zandbed) t.b.v. aanvullen sleuf/cunet | m3           | 10.535,00                                  | V                               |                          |
| 221020                     | Grond vervoeren uit depot (zand in zandbed) t.b.v. aanvullen terrein     | m3           | 24.750,00                                  | V                               |                          |
| 222                        | <b>GROND AFVOEREN</b>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 222010                     | Grond vervoeren naar tijdelijk depot (veen)                              | m3           | 11.495,00                                  | V                               |                          |
| 222020                     | Grond afvoeren (veen)                                                    | m3           | 11.495,00                                  | V                               |                          |
| 23                         | <b>ZAND LEVEREN</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 230010                     | Leveren zand voor zandbed                                                | m3           | 6.500,00                                   | V                               |                          |
| 24                         | <b>GROND VERWERKEN</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 240                        | <b>GROND VERWERKEN IN TIJDELIJK DEPOT</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 240010                     | Veen verwerken in tijdelijk depot                                        | m3           | 11.495,00                                  | V                               |                          |
| 241                        | <b>VERWERKEN IN CUNET</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 241010                     | Grond verwerken in cunet weg/riool                                       | m3           | 10.390,00                                  | V                               |                          |
| 242                        | <b>VERWERKEN IN SLEUF</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 242010                     | Aanvullen rioolsleuf                                                     | m3           | 145,00                                     | V                               |                          |
| 243                        | <b>VERWERKEN IN WATERGANG</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 243010                     | Grond verwerken in te dempen sloten                                      | m3           | 2.950,00                                   | V                               |                          |
| 243020                     | Grond verwerken in watergang.                                            | m3           | 1.830,00                                   | V                               |                          |
| 244                        | <b>VERWERKEN IN TERREIN</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 244010                     | Grond verwerken in kade bij gedempte watergang                           | m3           | 655,00                                     | V                               |                          |
| 244020                     | Grond verwerken in bermen tussen weg en watergang                        | m3           | 280,00                                     | V                               |                          |
| 244030                     | Grond verwerken in bermen fase 3A                                        | m3           | 320,00                                     | V                               |                          |
| 244040                     | Grond verwerken in terrein (tussen perceel en watergang)                 | m3           | 700,00                                     | V                               |                          |



| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 244050                     | Grond verwerken in berm (tussen perceel en weg)            | m3           | 2.575,00                                   | V                               |                          |
| 244060                     | Grond verwerken in bedrijventerrein (grond)                | m3           | 7.810,00                                   | V                               |                          |
| 244070                     | Grond verwerken in bedrijventerrein (zand in zandbed)      | m3           | 31.250,00                                  | V                               |                          |
| 244080                     | Grond verwerken in terrein (depot)                         | m3           | 1.560,00                                   | V                               |                          |
| 25                         | <b>GRONDBEWERKINGEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 250010                     | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.             | m3           | 10.535,00                                  | V                               |                          |
| 250020                     | Egaliseren voormalig trace A7                              | are          | 300,00                                     | V                               |                          |
| 250030                     | Zaaïen terrein voormalig trace A7 - bermenmengsel          | are          | 300,00                                     | V                               |                          |
| 250040                     | Zaaïen bermen                                              | are          | 105,00                                     | V                               |                          |
| 250050                     | Zaaïen talud                                               | are          | 6,00                                       | V                               |                          |
| 3                          | <b>LEIDINGWERK</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 31                         | <b>BRONBEMALING</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 310010                     | Aanbr. drains ø 80 mm voor horizontale drainage            | m            | 505,00                                     | V                               |                          |
| 310030                     | Toepassen bronbemaling (sleufbemaling)                     | m            | 505,00                                     | V                               |                          |
| 32                         | <b>RIOLERING</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 322                        | <b>KUNSTSTOF RIOLERING</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 3221                       | <u>Hoofdriolering</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 322110                     | Aanbrengen PVC-buis ø 200 mm; DWA                          | m            | 85,00                                      | V                               |                          |
| 322120                     | Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm; DWA                          | m            | 405,00                                     | V                               |                          |
| 322130                     | Aanbrengen PVC-buis ø 400 mm; RWA                          | m            | 390,00                                     | V                               |                          |
| 322140                     | Aanbrengen PVC-buis ø 500 mm; RWA                          | m            | 115,00                                     | V                               |                          |
| 3223                       | <u>Huis- en kolkaansluitingen</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 322310                     | Aanbr. PVC-buis ø 125 mm; kolkaansluitingen                | m            | 120,00                                     | V                               |                          |
| 322330                     | Aanbr. PVC-buis ø 160 mm; huisaansluitingen RWA            | m            | 120,00                                     | V                               |                          |
| 322340                     | Aanbr. PVC-buis ø 160 mm; huisaansluitingen DWA            | m            | 120,00                                     | V                               |                          |
| 3224                       | <u>Hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 322410                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; 45° bocht                    | st           | 58,00                                      | V                               |                          |
| 322420                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; 90° bocht                    | st           | 40,00                                      | V                               |                          |
| 322430                     | Aanbrengen PVC-hulpstuk ø 125 mm; stroom T-stuk            | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 322440                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; knevelinlaat 400 mm          | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 322450                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; knevelinlaat 500 mm          | st           | 1,00                                       | V                               |                          |
| 3225                       | <u>Hulpstukken t.b.v. huisaansluitingen</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 322510                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 160 mm; 90° bocht                    | st           | 22,00                                      | V                               |                          |
| 322520                     | Aanbrengen PVC-hulpstuk (eindkap 160 mm).                  | st           | 44,00                                      | V                               |                          |
| 322530                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 160 mm; knevelinlaat 200 mm          | st           | 1,00                                       | V                               |                          |
| 322540                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 160 mm; knevelinlaat 250 mm          | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 322550                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 160 mm; knevelinlaat 400 mm          | st           | 9,00                                       | V                               |                          |
| 322560                     | Aanbr. PVC-hulpstuk ø 160 mm; knevelinlaat 500 mm          | st           | 2,00                                       | V                               |                          |
| 323                        | <b>PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 3231                       | <u>Putten</u>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 323110                     | Aanbr. inspectieput inw. 1000 x 1000 mm; h =1,5-2,5 m, RWA | st           | 8,00                                       | V                               |                          |
| 323120                     | Aanbr. inspectieput inw. 1000 x 1000 mm; h =1,5-2,5 m, DWA | st           | 9,00                                       | V                               |                          |
| 323130                     | Aanbr. inspectieput inw. 1500 x 1500 mm; overstortput      | st           | 2,00                                       | V                               |                          |
| 3232                       | <u>Putafdekkingen</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 323210                     | Aanbr. putrand met deksel, type RB-3223-VR (RWA)           | st           | 12,00                                      | V                               |                          |



| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 323230                     | Aanbr. putrand met deksel, type RB-3223-VR (DWA)                                         | st           | 9,00                                      | V                               |                          |
| 323240                     | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                                                | st           | 25,00                                     | V                               |                          |
| 324                        | <b>KOLKEN</b>                                                                            |              |                                           |                                 |                          |
| 324010                     | Aanbrengen trottoirkolk G 1690 DRD                                                       | st           | 57,00                                     | V                               |                          |
| 326                        | <b>RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE</b>                                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 326010                     | Coördineren rioolinspecties                                                              | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 34                         | <b>REVISIE LEIDINGWERK</b>                                                               |              |                                           |                                 |                          |
| 340010                     | Inmeten/ verwerken revisiegegevens rioleringen                                           | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 340030                     | Inmeten/verwerken revisiegegevens huisaansluiting                                        | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 4                          | <b>OEVERWERKEN</b>                                                                       |              |                                           |                                 |                          |
| 41                         | <b>KUNSTSTOF BESCHOEIINGEN</b>                                                           |              |                                           |                                 |                          |
| 410010                     | Aanbr. kunststof beschoeiingselem.; hoogte 0,80 m, paallengte 2.50 m, inclusief afdekcap | m            | 442,00                                    | V                               |                          |
| 410030                     | Aanbrengen kunststof hoekprofiel; hoogte 0,80 m                                          | st           | 4,00                                      | V                               |                          |
| 42                         | <b>DUIKERS</b>                                                                           |              |                                           |                                 |                          |
| 420010                     | Aanbrengen gewapend betonnen duiker ø 800 mm                                             | m            | 16,80                                     | V                               |                          |
| 420020                     | Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig 1500x1250 mm                                     | m            | 12,00                                     | V                               |                          |
| 420030                     | Verlengen PVC duiker PVC ø250 mm                                                         | m            | 20,00                                     | V                               |                          |
| 420040                     | Aanbrengen PVC-hulpstuk.                                                                 | st           | 1,00                                      | V                               |                          |
| 43                         | <b>UITSTROOMBAKKEN</b>                                                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 431010                     | Aanbrengen uitstroombak, beton Type GU-I, 1:2 talud.                                     | st           | 2,00                                      | V                               |                          |
| 431020                     | Aanbrengen uitstroombak, beton Type GU-II, 1:2 talud.                                    | st           | 2,00                                      | V                               |                          |
| 5                          | <b>VERHARDINGEN</b>                                                                      |              |                                           |                                 |                          |
| 50                         | <b>DIVERSEN</b>                                                                          |              |                                           |                                 |                          |
| 500010                     | Afvoeren verpakkingsmateriaal                                                            | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 51                         | <b>FUNDERINGSMATERIAAL</b>                                                               |              |                                           |                                 |                          |
| 511                        | <b>ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL</b>                                                    |              |                                           |                                 |                          |
| 511030                     | Profileren van oppervlakken                                                              | m2           | 4.000,00                                  | V                               |                          |
| 511070                     | Aanbr. menggranulaat 0/31,5 rijbaan; 350 mm                                              | m2           | 4.000,00                                  | V                               |                          |
| 513                        | <b>STRAATLAAG</b>                                                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 513010                     | Aanbrengen straatlaag 50 mm                                                              | m2           | 111,00                                    | V                               |                          |
| 52                         | <b>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>                                                          |              |                                           |                                 |                          |
| 521                        | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                          |              |                                           |                                 |                          |
| 521010                     | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                                                        | m2           | 3.520,00                                  | V                               |                          |
| 521020                     | Aanbrengen kantvoorziening asfalt (Denso-band).                                          | m            | 1.565,00                                  | V                               |                          |
| 523                        | <b>OPPERVLAKTEBEHANDELING</b>                                                            |              |                                           |                                 |                          |
| 523010                     | Machinaal afstrooien SMA deklaag met brekerzand                                          | m2           | 6.880,00                                  | V                               |                          |
| 524                        | <b>KLEEFLAGEN</b>                                                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 524010                     | Aanbr. kleeftlaag 0,3 kg/m2; kationisch type O                                           | m2           | 6.840,00                                  | V                               |                          |
| 524030                     | Aanbr. kleeftlaag 0,4 kg/m2; kationisch type O                                           | m2           | 3.530,00                                  | V                               |                          |
| 525                        | <b>AANBRENGEN ONDERLAGEN</b>                                                             |              |                                           |                                 |                          |
| 525010                     | Aanbr. onderl. AC 22 base OL-B; 70 mm; rijbaan (50% PR)                                  | ton          | 609,00                                    | V                               |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 526                        | <b>AANBRENGEN TUSSENLAGEN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 526010                     | Aanbr. tussenl. AC 16 bind TL-B; 60 mm; rijbaan (50% PR)       | ton          | 524,00                                     | V                               |                          |
| 527                        | <b>AANBRENGEN DEKLAGEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 527010                     | Aanbr. deklaag van SMA-NL 11A; 30 mm; rijbaan                  | ton          | 516,00                                     | V                               |                          |
| 528                        | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 528010                     | Zagen van asfaltverharding t.b.v. aanbrengen H-klinkers        | m            | 24,00                                      | V                               |                          |
| 528020                     | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                 | m2           | 35,00                                      | V                               |                          |
| 55                         | <b>BETONSTRAATSTENEN</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 550010                     | Profileren van oppervlakken.                                   | m2           | 111,00                                     | V                               |                          |
| 550020                     | Aanbrengen H-profielstenen                                     | m2           | 111,00                                     | V                               |                          |
| 550030                     | Leveren H-profielstenen                                        | st           | 400,00                                     | V                               |                          |
| 57                         | <b>KANTOPSLUITINGEN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 575                        | <b>IN HET WERK GESTORTE BETONBANDEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 575010                     | Zagen van bitumineuze verharding.                              | m            | 885,00                                     | V                               |                          |
| 575020                     | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                 | m2           | 132,75                                     | V                               |                          |
| 575030                     | Aanbr. getrokken geleideband 250 x 380 mm langs rijbaan type 1 | m            | 1.055,00                                   | V                               |                          |
| 575040                     | Aanbr. getrokken geleideband 250 x 380 mm langs rijbaan type 2 | m            | 520,00                                     | V                               |                          |
| 6                          | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 63                         | <b>INZAAIEN</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 630030                     | Zaaien terrein - bermenmengsel                                 | are          | 110,00                                     | V                               |                          |
| 8                          | <b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 80                         | <b>VOORZIENINGEN</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 800010                     | Uitvoeren kubusdrukproeven.                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 800020                     | Schoonhouden wegen                                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 800030                     | Inventariseren flora en fauna, verkennend                      | keer         | 1,00                                       | V                               |                          |
| 81                         | <b>INZETTEN WERKNEMERS</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 811010                     | Inzetten werknemer, Grondwerker wegenbouw                      | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
| 811030                     | Inzetten werknemer, vakman GWW                                 | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
| 82                         | <b>INZETTEN MATERIEEL</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 821010                     | Inzetten hydraulische graafmachine; rups (1 m3)                | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
| 821030                     | Inzetten hydraulische graafmachine; mobiel (1 m3)              | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
| 821050                     | Inzetten tractor met kipper                                    | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
| 821070                     | Inzetten vrachtauto 6x6                                        | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
| 821090                     | Inzetten wiellader/shovel                                      | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
|                            | <b>SUBTOTAAL</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                            | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 9                          | <b>STAARTPOSTEN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 91                         | <b>EENMALIGE KOSTEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 911010                     | Inrichten werkterrein.                                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 911030                     | Opruimen werkterrein.                                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 911050                     | Melding Arbeidsomstandighedenbeslui                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 911070                     | Melding besluit bodemkwaliteit                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 911110                     | Kwaliteitscontroles                                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919980                     | Overige eenmalige kosten                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919990                     | Korting                                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 929990                     | Uitvoeringskosten                                          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 939990                     | Algemene kosten                                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 949990                     | Winst en risico                                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 95                         | <b>STELPOSTEN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 950010                     | Stelpost acceptatiekosten                                  | EUR          | 2.000,00                                   | V                               |                          |
| 950030                     | Stelpost leveringen en werkzaamheden                       | EUR          | 5.000,00                                   | V                               |                          |
| 96                         | <b>BIJDRAGEN</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                     | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 960020                     | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)                | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                            | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |                                            |                                 |                          |
|                            | Gedaan te                                                  |              |                                            |                                 |                          |
|                            | De 20..                                                    |              |                                            |                                 |                          |
|                            | De inschrijver(s),                                         |              |                                            |                                 |                          |

## **BIJLAGE 11**

### ***Social Return paragraaf Friesland "De Friese eis"***

# **Social Return paragraaf Friesland**

## **De Friese Eis**

## Social Return On Investment (SROI) paragraaf

**Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk: 'iets teruggeven aan de samenleving' en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of opdrachtgeven. Social Return beoogt dat een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het 'gewone' rendement. In de inkooppraktijk betekent dit dat de opdrachtgever van haar opdrachtnemers ("leveranciers") eist dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het, bij voorkeur, creëren van extra werk/leer(ervarings)plaatsen, bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.**

De aanbesteding is door opdrachtgever aangemerkt als project/opdracht voor toepassing van Social Return, waarbij onderstaande bepalingen onverkort van toepassing zijn op opdrachtnemer c.q. gegunde leverancier. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding<sup>1</sup>, verplicht de inschrijver zich om bij gunning, minimaal **2% van de totale opdrachtwaarde excl. BTW** met een maximum van €300.000,- aan Social Return per opdracht- die hij uit deze opdracht genereert - aan te wenden in het kader van Social Return. Opdrachtgever kan naast de minimumeis van 2% Social Return verplichting aanvullend ook nog Social Return als subgunningscriterium opvoeren. Hierbij kan gevraagd worden om:

- een Plan van Aanpak waarvoor bij de beoordeling van de offertes punten aan toe worden gekend conform de beschrijving in het bestek, en/of
- een percentage in te vullen Social Return (hoger dan 2% en maximaal 5%)

Indien Social Return ook is opgenomen als subgunningscriterium dan blijkt dit uit het aanbestedingsdocument dat de gunningscriteria nader beschrijft. In een voorkomend geval is het geoffreerde Social Return percentage bepalend voor de minimale jaarwaarde van de Social Return verplichting.

Wanneer opdrachtgever Social Return ook opneemt als subgunningscriterium, waarbij inschrijvers een hoger percentage (dan 2%) Social Return verplichting kunnen offereën, dan dient opdrachtgever dit te motiveren.

### 1. Doel Social Return

De opdrachtgever beoogt een duurzame invulling van de Social Return verplichting te realiseren, waarbij optimaal wordt ingezet op opleiding en ontwikkeling. Social Return wordt ingezet als investering om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep te reduceren. Dit betekent dat de doelgroep, een kans krijgt zich te ontwikkelen tot volwaardig werknemer, t.b.v. een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.

---

<sup>1</sup> Werken vanaf €250.000,- en diensten vanaf €100.000,-

## 2 Doelgroep Social Return

2.1 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:

- a) Participatiewet 2015;
- b) Wet Banenafpraak
- c) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
- d) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);
- e) Werkloosheidwet (WW); of
- f) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

2.2 Met overige werkloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:

- a) HBO studenten in de vorm van stagiaires;
- b) MBO scholieren in de vorm van stagiaires (BOL);
- c) BBL leerlingen;
- d) Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op MBO 2 niveau;
- e) Statushouders en Nieuwkomers die gerechtigd zijn te werken
- f) Niet-uitkeringsgerechtigden c.q. –ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos werkzoekende bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 6 maanden werkloos zijn.

Voor bepaling van de doelgroep waartoe een persoon behoort is de peildatum de datum van formele opdrachtverlening door opdrachtgever aan de inschrijver ten aanzien van de aanbestede opdracht. De werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden omschreven in lid 2.1 dienen als werkzoekend ingeschreven te staan bij UWV.

## 3. Duur van het Social Return traject

Een Social Return kandidaat kan maximaal twee jaar in aanmerking komen voor een plaats ontstaan door een Social Return verplichting, berekend vanaf de eerste werkdag van de kandidaat op een Social Return (arbeids)plaats. De kandidaat wordt maximaal twee jaar meegerekend voor Social Return, gerekend op basis van de gewerkte dagen en werkuren, niet op basis van kalenderjaren. Hierbij vindt de beoordeling plaats op basis van ingezette werkuren afgezet tegen het totaal aantal werkzame uren per jaar dat wordt gehanteerd bij de opdrachtnemer. Indien de kandidaat korter dan een half jaar geen Social Return opdracht heeft, wordt deze periode niet meegeteld voor het Social Return traject. Na een periode van twee (werk)jaar wordt verondersteld dat een kandidaat voldoende ervaring, kunde en kennis heeft opgedaan om in aanmerking te komen voor regulier werk. Na twee jaar kan de kandidaat niet meer geplaatst worden op een Social Return plaats.

Uitzondering hierop is de doelgroep van Wajong / Banenafpraak. Personen behorende tot de doelgroep banenafpraak tellen doorlopend mee mits zij staan ingeschreven in het landelijk doelgroep register.

#### **4. Globaal Plan van Aanpak**

De inschrijver wordt gevraagd voor de invulling van de Social Return eis een voorstel voor de in te zetten doelgroep(en), de mogelijke inzet qua arbeid of functie, eventuele scholing en het aantal plaatsingen te doen en dit in een globaal Plan van Aanpak (zie bijgevoegd document) te verwoorden. Dit voorstel is onderdeel van de inschrijving en dient gelijktijdig met de overige inschrijvingsstukken te worden ingediend.

Het globaal Plan van Aanpak beslaat bij voorkeur 1 tot maximaal 2 A4 en geeft op hoofdlijnen de voorgenomen invulling weer.

Indien Social Return ook als subgunningscriterium wordt gebruikt dan kan het globaal Plan van Aanpak ook in de beoordeling daarvan worden betrokken. Opdrachtgever geeft in de aanbestedingsdocumenten aan waarop hij het globaal Plan van Aanpak beoordeelt. Dit kan betekenen dat van inschrijver in dat geval een gedetailleerder en uitgebreider Plan van Aanpak wordt verwacht.

Bij de verificatie van de winnende inschrijving wordt het ingediende (globaal) Plan van Aanpak besproken. Het maakt onderdeel uit van de met de winnende inschrijver te sluiten overeenkomst.

De opdrachtnemer neemt na gunning contact op met het Team Werk van de gemeente Leeuwarden over de invulling van de te realiseren taakstelling (zie ook bepaling 7). Opdrachtnemer stelt na dit overleg een planning op van de inzet van de doelgroepen op dit project. In overleg met de opdrachtgever worden de Social Return werkafspraken contractmatig vastgelegd met de opdrachtnemer.

#### **5. Vormen van invulling Social Return**

De inzet wordt bewerkstelligd door het vastgestelde bedrag ten behoeve van Social Return in te zetten op bovenstaande doelgroep in bijvoorbeeld de vorm van:

| Vorm Social Return                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inspanningswaarde o.b.v. jaarcontract fulltime (=36 uur) – naar rato berekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) Arbeidscontract</b><br><2 jaar in Participatiewet<br>> 2 jaar in Participatiewet<br>> 3 maanden < 1 jaar in WW (zie toelichting WW)<br>> 1 jaar in WW<br>WIA / WAO<br>Wajong / Banenafpraak (zie toelichting bij a)<br><i>*Bovenstaande inspanningswaarden uit blok a) worden verhoogd voor personen uit bovengenoemde doelgroepen die op de peildatum:</i><br>- 50 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met:<br>- 55 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met: | <b>Afhankelijk per doelgroep*:</b><br>€ 35.000,=<br>€ 40.000,=<br>€ 15.000,=<br>€ 20.000,=<br>€ 35.000,=<br>€ 40.000,=<br><br>€ 5.000,=<br>€ 7.500,=                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>b) Werkervaringsplaats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 7.500,=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>c) Leer-Werk trajecten (BBL)</b><br>Nieuw BBL contract<br>Bestaand BBL contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 15.000,=<br>€ 10.000,=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>d) Stage overeenkomst (BOL)</b><br>Stages MBO 1,2; Stagiair met uitkeringsachtergrond of leer-werkstage<br>Stage MBO 3, 4 en HBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 5.000,=<br>€ 2.500,=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>e) Onderaanneming via Sociale Werkvoorziening</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten opvoeren voor Social Return.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>f) Opleidingskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De gemaakte opleidingskosten opvoeren voor Social Return.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>g) Maatwerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indien arbeid niet gerealiseerd kan worden, wordt in overleg met Team Werk en opdrachtgever vastgesteld hoe opdrachtnemer de sociale inspanningswaarde anderszins kan invullen, echter met inachtneming van de minimumeis van 2% Social Return verplichting (van de opdrachtwaarde) en de ingediende inschrijving op het (eventuele) subgunningscriterium Social Return. |

Combinatievormen van bovenstaande inzet zijn mogelijk.

De inzet dient binnen de onderhavige opdracht c.q. het project waarvan de onderhavige opdracht deel uitmaakt plaats te vinden.

## **Toelichting WW**

Voor alle personen die een WW uitkering ontvangen geldt dat zij alleen tot de Social Return doelgroep behoren mits zij zes maanden voorafgaand aan indiensttreding bij de werkgever niet bij dezelfde werkgever werkzaam zijn geweest. Als het om een doorplaatsing gaat binnen het Social Return traject blijft de persoon maximaal 2 jaar tot de SR doelgroep behoren.

### **a) Arbeidscontract / reguliere werkplek (komende vanuit een uitkering)**

De kandidaat wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst genomen of wordt uitkeringsonafhankelijk, om de afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen.

### **b) Werkervaringsplaats**

De kandidaat gaat voor een bepaalde periode (maximaal 6 maanden) met behoud van een uitkering aan de slag om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Door de werkervaring vergroot de kandidaat zijn/haar kansen door:

- Het aanleren en uitvoeren van werknemersvaardigheden;
- Het opdoen van ervaring in een vakgebied.

Een kandidaat uit deze categorie kan alleen worden opgevoerd indien de duur (maximaal 6 maanden) en de inhoud van de werkervaringsplaats overeenkomt met de eisen die de opdrachtgever aan overeenkomsten voor werkervaringsplaatsen stelt.

### **c) BBL (beroepsbegeleidende leerweg)**

De kandidaat komt in dienst van de opdrachtnemer of via een opleidingsbedrijf c.q. uitzend/payroll-organisatie waarvoor opdrachtnemer de inlenende klant is. De BBL-overeenkomst mag gedurende de gehele opleidingstijd worden meegeteld voor Social Return, uitsluitend de looptijd van de BBL-overeenkomst dat overeenkomt met de looptijd van het project.

### **d) Stage**

De kandidaat staat ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling en volgt ten behoeve van het behalen van studiepunten praktijkopdrachten en – werkzaamheden uit. Voor stagiaires van niveau MBO 1, 2 en voor stagiaires (ook MBO niveau 3, 4 en HBO) met een uitkeringsachtergrond geldt een hogere inspanningswaarde.

Voor stagiaires van niveau MBO 3, 4 en HBO (zonder uitkeringsachtergrond) geldt een lagere waardering.

### **e) Onderaanneming**

De opdrachtnemer kan voldoen aan zijn verplichtingen door (een gedeelte van) de invulling van Social Return door te schuiven naar onderaannemers. De opdrachtnemer blijft echter eindverantwoordelijk voor de invulling en bewijslast ervan. Opdrachtnemer dient het gebruik van een bij inschrijving aangemelde onderaannemer voor de invulling van Social Return vooraf te melden aan opdrachtgever.

Voorgaande geldt ook voor een tijdens de looptijd van de overeenkomst aangemelde en door opdrachtgever geaccordeerde onderaannemer (voor zover bestek en regelgeving dit faciliteert).

Indien een opdrachtnemer besluit (een gedeelte van) de opdracht via onderaanneming uit te besteden aan een Sociale Werkvoorziening heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om de daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten (met betrekking tot de samenwerking met Sociale Werkvoorziening) op te voeren voor Social Return. De rekening / factuur fungeert hierbij als bewijsstuk.

#### **f) Opleidingskosten**

- a) Een investering vanuit de opdrachtnemer in een opleiding voor een Social Return kandidaat mag opgegeven worden als Social Return activiteit.
- b) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een erkend opleidingsbedrijf. Het moet in ieder geval gaan om functie relevante scholing die leidt tot landelijke erkende certificering/ diplomering en de prijs van de scholing dient marktconform te zijn. Dit ter beoordeling van de opdrachtgever.
- c) Kosten in het kader van scholing dienen deugdelijk onderbouwd te worden met nota's van de opleider en/of facturen van de opdrachtnemer (in het kader van bewijsvoering). Onderstaande dient minimaal op de nota/factuur vermeld te staan:
  - naam van de cursist
  - geleverde dienst/ product
  - datum van levering dienst/ product

#### **g) Maatwerk t.b.v. invulling Social Return**

Te allen tijde zal redelijk en billijk omgegaan worden met nakoming van de Social Return verplichting, passend binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer en ketenpartners. In samenspraak met Team Werk en opdrachtgever kan uitgeweken worden naar een andere invulling van Social Return zoals bovenstaand verwoord in a t/m f, mits deze andere invulling voldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De hieraan verbonden waarde dient gelijk te zijn aan een Social Return percentage van minimaal 2% dan wel een hoger geoffreerd percentage in geval van Social Return als subgunningscriterium.

### **6. Ondersteunende instrumenten**

Opdrachtnemers kunnen bij indienstneming van specifieke doelgroepen (zoals bij kandidaten vanuit de Participatiewet, Wajong) in aanmerking komen voor ondersteunende instrumenten vanuit de uitkeringsinstantie van de kandidaat. Meer informatie over instrumenten en stimuleringsmaatregelen is te verkrijgen via Team Werk.

## 7. Rapporteren

De opdrachtnemer is verplicht **binnen 7 dagen** na gunning van de opdracht contact op te nemen met de coördinator Social Return bij het Coördinatiepunt SROI. Het Coördinatiepunt SROI is het aanspreekpunt voor Social Return binnen Friesland. De voortgang van de Social Return activiteiten worden gemonitord en de opdrachtnemer kan worden ondersteund bij het invullen van de Social Return verplichting.

De opdrachtgever (indien dit een gemeente betreft) kan de werving en selectie verzorgen van kandidaten uit haar bestand en uit de regio. De opdrachtnemer beslist zelf wie hij in dienst neemt en welke kandidaat een (uitzend)contract of leerwerkovereenkomst krijgt. De opdrachtnemer blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het nakomen van de Social Return verplichting.

Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst die op de hoofdopdracht betrekking heeft dient de opdrachtnemer tenminste iedere 3 maanden (en bij korter durende opdrachten vóór voltooiing van de opdracht) de Social Return activiteiten te rapporteren aan Team Werk. De wijze van rapporteren gebeurt via een digitaal format, te verkrijgen via het Coördinatiepunt Social Return. Voor iedere kandidaat dient onder andere aangeleverd te worden:

- Naam, woonplaats en geboortedatum;
- Als opdrachtnemer inzage kunnen geven in urenverantwoording van kandidaten t.b.v. de opdracht;
- Een ondertekende verklaring van opdrachtnemers dat zij in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een arbeidsovereenkomst van de kandidaat.

## 8. Niet nakomen van verplichting

De opdrachtgever beoordeelt intern of de opdrachtnemer aan de eisen voor Social Return heeft voldaan. Indien opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet nakomt, krijgt de opdrachtnemer van de opdrachtgever een redelijke herstelperiode de tijd om de Social Return verplichting alsnog in te vullen. Indien de verplichting na de overeengekomen herstelperiode (gedeeltelijk) niet is voldaan, volgt een inhouding op de laatste betalingstermijn naar rato van het niet gerealiseerde deel dan wel wordt dit niet gerealiseerde deel anderszins bij opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze inhouding vindt niet plaats, indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de beoogde inzet van de doelgroepen niet is bereikt. Opdrachtnemer moet ten genoegen van opdrachtgever kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om de Social Return doelgroepen aan te trekken.

De uitleg die de opdrachtgever in concrete situaties geeft aan de bepalingen in dit document is –mits gemotiveerd- te allen tijde bepalend en doorslaggevend in de contractuele verhoudingen met inschrijver.

## 9. Contactgegevens

### Coördinatiepunt SROI

Website: [www.sroifryslan.nl](http://www.sroifryslan.nl)

E-mail: [info@sroifryslan.nl](mailto:info@sroifryslan.nl)

Telefoon: 06- 5005049

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de opdrachtgever indien u vragen heeft over de voorwaarden Social Return.

In geval van een aanbesteding dienen de contacten met de opdrachtgever plaats te vinden op de wijze c.q. met de personen zoals in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven. Dat betekent dat het voorafgaand aan een gunning niet mogelijk is om rechtstreeks contact met het Coördinatiepunt Social Return en/ of met de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Social Return bij de opdrachtgever.

## **BIJLAGE 12**

### ***Startdocument Social Return***

## Startdocument Social Return (globaal) Plan van aanpak – Social Return inspanning

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de hierna te melden informatie te verstrekken:

Projectnaam: \_\_\_\_\_

Bestek en opdrachtomschrijving: \_\_\_\_\_

Startdatum opdracht: \_\_\_\_\_ Einddatum opdracht: \_\_\_\_\_

### A. Inspanningswaarde

In te vullen bedrag Social Return: € \_\_\_\_\_

### B. Aard van de activiteiten van de opdrachtnemer

### C. Globaal uitvoeringsvoorstel van de opdrachtnemer m.b.t. de invulling van de Social Return inspanningswaarde

De diverse inspanningsmogelijkheden van Social Return staan uitvoering beschreven in de Social Return paragraaf van de aanbesteding. Daarbij valt te denken aan de volgende zaken:

1. In te zetten doelgroep(en)
2. Concrete vormen van tegenprestatie (arbeidsovereenkomst/ detacheringsovereenkomst/ stage/ BBL/ levering in een andere vorm dan arbeid)
3. Opleiding/scholing
4. Globale tijdsplanning (wat wordt wanneer ingezet?)
5. Evaluatiemomenten (welke inhoud wordt besproken?)



**D. Contactpersonen vanuit de opdrachtnemer**

|                                                        |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Naam:</b>                                           | <b>Functiebenaming:</b> | <b>Contactgegevens:</b> |
| <b>Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning:</b> |                         |                         |
|                                                        |                         |                         |
| <b>Naam:</b>                                           | <b>Functiebenaming:</b> | <b>Contactgegevens:</b> |
| <b>Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning:</b> |                         |                         |
|                                                        |                         |                         |
| <b>Naam:</b>                                           | <b>Functiebenaming:</b> | <b>Contactgegevens:</b> |
| <b>Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning:</b> |                         |                         |
|                                                        |                         |                         |

**E. Contactpersonen/keten vanuit de opdrachtgever**

|                                                        |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Naam:</b>                                           | <b>Functiebenaming:</b> | <b>Contactgegevens:</b> |
| <b>Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning:</b> |                         |                         |
|                                                        |                         |                         |
| <b>Naam:</b>                                           | <b>Functiebenaming:</b> | <b>Contactgegevens:</b> |
| <b>Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning:</b> |                         |                         |
|                                                        |                         |                         |
| <b>Naam:</b>                                           | <b>Functiebenaming:</b> | <b>Contactgegevens:</b> |
| <b>Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning:</b> |                         |                         |
|                                                        |                         |                         |
|                                                        |                         |                         |

**F. Overige zaken;**

**Datum:**  
**Ingevuld door:**