

Bijlage D

**Beschrijving OVL-kast Winterswijk**

Normen	NEN1010, nen3140
Beschermklasse	IP65
Uitvoering	Dubbeldeurs stalen kast, kleur RAL 7032

Kast is opgebouwd uit slagvaste behuizing waarin opgenomen:

Voeding :	Energieaansluiting
Verlichting :	Opbouwarmatuur, werkend op deurschakelaar
Wandcontactdoos :	Spatwaterdichte WCS
Hoofdschakelaar :	1 stuks 4-polige 40A hoofdschakelaar
Schakelrelais :	Magneetschakelaar aangestuurd door astronomische klok
Klok :	Digitale astronomische klok.
Keuzeschakelaar :	Keuzeschakelaar met 3 standen, uit, aan, automatisch
Stuurstroombeveiliging :	Installatieautomaat, 2-polig, 6A, C-karakteristiek Reservegroep met Installatieautomaat, 2-polig, 6A, C-karakteristiek
Aardlekbeveiliging :	Aparte groep met aardlekautomaat tbv kastverlichting en service WCD (waterdicht), 16A / 30mA
Aantal afgaande groepen :	6 x 3 fasegroepen + nul
Reservegroepen :	2 x 3 fasegroepen + nul
Installatieautomaten :	Installatieautomaten, 16A, C-karakteristiek
Groepenschakelaar :	Groepenschakelaar per afgaande groep, 4-polig, 40A, vergrendelbaar Overbruggingschakelaar.