

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Perceel 1				
11	Opruimwerkzaamheden				
112	Verwijderen groenvoorzieningen				
1121	<u>Verwijderen stobben</u>				
112110	Verwijderen stobben, diameter tot 0,25 m.	st	5,00F		
112120	Verwijderen stobben, diameter van 0,25 tot 0,50 m.	st	10,00F		
112130	Verwijderen stobben, diameter van 0,50 tot 1,00 m.	st	5,00F		
112140	Verwijderen stobben, diameter van 1,00 m of meer.	st	5,00F		
113	Opbreken gesloten verhardingen				
1130	<u>Zagen verharding</u>				
113010	Zagen asfaltverharding van 0 tot 100mm, < 50m.	m	100,00F		
113020	Zagen asfaltverharding van 0 tot 100mm, > 50m.	m	100,00F		
113030	Zagen asfaltverharding meer dan 100mm, < 50m.	m	100,00F		
113040	Zagen asfaltverharding meer dan 100mm, > 50m.	m	100,00F		
1131	<u>Opbreken verharding</u>				
113110	Opbr. asfaltverharding teervrij asfalt, d<100mm	m2	50,00F		
113130	Opbr. asfaltverharding met teerh. asfalt, d<100mm	m2	50,00F		
114	Opbreken elementenverharding				
1140	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
114010	Opbreken betonstraatstenen; WF tot 10m ²	m2	600,00F		
114020	Opbreken betonstraatstenen; DF, tot 10m ²	m2	600,00F		
114030	Opbreken betonstraatstenen; KF, tot 10m ²	m2	600,00F		
114040	Opbreken betonstraatstenen; WF, 10-25m ²	m2	500,00F		
114050	Opbreken betonstraatstenen; DF, 10-25m ²	m2	500,00F		
114060	Opbreken betonstraatstenen; KF, 10-25m ²	m2	500,00F		
114070	Opbreken betonstraatstenen; WF, >25m ²	m2	500,00F		
114080	Opbreken betonstraatstenen; DF, >25m ²	m2	500,00F		
114090	Opbreken betonstraatstenen; KF, >25m ²	m2	500,00F		
1141	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
114110	Opbreken straatbaksteen; WF, tot 10m ²	m2	600,00F		
114120	Opbreken straatbaksteen; DF, tot 10m ²	m2	600,00F		
114130	Opbreken straatbaksteen; KF, tot 10m ²	m2	600,00F		
114140	Opbreken straatbaksteen; WF, 10-25 m ²	m2	300,00F		
114150	Opbreken straatbaksteen; DF, 10-25 m ²	m2	750,00F		
114160	Opbreken straatbaksteen; KF, 10-25 m ²	m2	750,00F		
114170	Opbreken straatbaksteen; WF, >25m ²	m2	600,00F		
114180	Opbreken straatbaksteen; DF, >25m ²	m2	600,00F		
114190	Opbreken straatbaksteen; KF, >25m ²	m2	600,00F		
1142	<u>Opbreken betontegels, dik 45 mm</u>				
114210	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	700,00F		
114220	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	700,00F		
114230	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	700,00F		
1143	<u>Opbreken betontegels, dik 60 mm</u>				
114310	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2	500,00F		
114320	Opbr. betontegels 150x300x60 mm, hergebruik	m2	100,00F		
114330	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2	500,00F		
114340	Opbr. betontegels 150x300x60 mm, hergebruik	m2	100,00F		
114350	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2	500,00F		
114360	Opbr. betontegels 150x300x60 mm, hergebruik	m2	F		
1144	<u>Opbreken betontegels, dik 80 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114410	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2	400,00F		
114420	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2	400,00F		
114430	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2	400,00F		
1145	<u>Opbreken dubbelklinkers</u>				
114510	Opbr. dubbelklinkers 200x200x80, hergebruik	m2	200,00F		
114520	Opbr. dubbelklinkers 200x200x80, hergebruik	m2	200,00F		
114530	Opbr. dubbelklinkers 200x200x80, hergebruik	m2	200,00F		
1146	<u>Opbreken kantgoottegels</u>				
114610	Opbr. en afv. kantgoottegels 150x300x60 0-25m	m	40,00F		
114620	Opbr. en afv. kantgoottegels 150x300x45 0-25m	m	40,00F		
1147	<u>Opbreken verbandstenen</u>				
114710	Opbreken verbandstenen, tot 10m², hergebruik	m2	200,00F		
114720	Opbreken verbandstenen, 10-25m², hergebruik	m2	200,00F		
114730	Opbreken verbandstenen, >25m², hergebruik	m2	200,00F		
115	Opbreken kantopsluitingen en goten				
1150	<u>Opbreken trottoirbanden 0-10 m</u>				
115020	Opbreken trottoirband 130/150x250, hergebruik	m	240,00F		
115040	Opbreken trottoirband 180/200x250, hergebruik	m	160,00F		
1151	<u>Opbreken trottoirbanden 10-25 m</u>				
115120	Opbreken trottoirband 130/150x250, hergebruik	m	100,00F		
115140	Opbreken trottoirband 180/200x250, hergebruik	m	100,00F		
1152	<u>Opbreken opsluitbanden 0-10 m</u>				
115210	Opbreken opsluitbanden 60x200, tot 10m	m	100,00F		
115220	Opbreken opsluitbanden 100x200, tot 10m	m	100,00F		
115230	Opbreken opsluitbanden 120x250, tot 10m	m	100,00F		
1153	<u>Opbreken opsluitbanden 10-25 m</u>				
115310	Opbreken opsluitbanden 60x200, 10-25m	m	100,00F		
115320	Opbreken opsluitbanden 100x200, 10-25m	m	100,00F		
115330	Opbreken opsluitbanden 120x250, 10-25m	m	100,00F		
1154	<u>Opbreken molgoot</u>				
115410	Opbreken molgoot. <10m	m	140,00F		
115420	Opbreken molgoot 10 - 25m	m	140,00F		
117	Opbreken rioleringen				
1173	<u>Verwijderen leidingen</u>				
117310	Verwijderen en afvoeren PVC-buis 125 mm; tot 10 m¹	m	10,00F		
117330	Verwijderen en afvoeren PP-buis 125 mm; tot 10 m¹	m	10,00F		
1176	<u>Verwijderen kolken</u>				
117610	Verwijd. straat- of trottoirkolk beton/gietijzer	st	5,00F		
12	Grondwerk				
121	Grond ontgraven uit cunet				
121020	Grond ontgraven uit cunet 0-10 m².	m3	145,00F		
121030	Grond ontgraven uit cunet 10-25 m²	m3	105,00F		
121040	Grond ontgraven uit cunet 25-50 m²	m3	105,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122	Grond vervoeren				
1221	<u>Grond vervoeren binnen gemeente Ede</u>				
122110	Grond vervoeren binnen de gemeente Ede.	m3	75,00F		
1222	<u>Grond afvoeren</u>				
122210	Grond afvoeren, industrie	m3	75,00F		
123	Grond verwerken in cunet				
123020	Zand voor zandbed verwerken in cunet 0-10 m².	m3	145,00F		
123030	Zand voor zandbed verwerken in cunet 10-25 m².	m3	105,00F		
123040	Zand voor zandbed verwerken in cunet 25-50 m²	m3	25,00F		
125	Grond leveren				
125010	Leveren zand voor zandbed.	m3	275,00F		
13	Waterhuishouding				
131	Putten, putafdekkingen en uitstroomvoorzieningen				
1311	<u>Putranden op hoogte stellen</u>				
131110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	st	10,00F		
133	Aanbrengen Leidingen en hulpstukken				
1331	<u>Aanbrengen leidingen</u>				
133110	Aanbrengen PP-buis 125mm zwart; tot 10m¹.	m	25,00F		
133130	Aanbrengen PP-buis 125mm zwart; >10m¹	m	25,00F		
1332	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
133230	Aanbrengen PP-hulpstuk: bocht 45°	st	5,00F		
133240	Aanbrengen PP-hulpstuk: overschuifmof	st	5,00F		
1333	<u>Leverantie leidingen</u>				
133310	Leveren PP-buis. kleur: zwart	m	25,00F		
1334	<u>Leverantie hulpstukken</u>				
133430	Leveren PP-hulpstuk ø125mm, bocht 45°	st	10,00F		
133440	Leveren PP-hulpstuk ø125mm, overschuifmof	st	10,00F		
136	Kolken en lijnafwatering				
1360	<u>Kolken op hoogte stellen</u>				
136010	Op hoogte brengen bestaande kolk.	st	4,00F		
1361	<u>Aanbrengen kolken</u>				
136110	Aanbrengen trottoir-straatkolk van beton/gietijzer	st	8,00F		
1362	<u>Leveren kolken</u>				
136210	Leveren straatkolk van beton/gietijzer combinatie	st	5,00F		
136220	Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer	st	5,00F		
136230	Leveren straat- trottoirkolk tbv oploopband	st	5,00F		
14	Verhardingen				
140	Vorbereidende werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1401	<u>Afwerken zandbed</u>				
140120	Afwerken zandbed, 0-10 m ²	m2	200,00F		
140130	Afwerken zandbed, 10-25 m ²	m2	500,00F		
140140	Afwerken zandbed, >25 m ²	m2	500,00F		
1402	<u>Bewerken boomwortels</u>				
140210	Afzagen en verwijderen (boom)wortels <50mm, t.p.v. elementenverharding.	m2	10.000,00F		
140220	Afzagen en verwijderen (boom)wortels >50mm, t.p.v. elementenverharding.	m2	1.250,00F		
140230	Afzagen en verwijderen (boom)wortels <50mm, t.p.v. trottoirbanden.	m	600,00F		
140240	Afzagen en verwijderen (boom)wortels >50mm, t.p.v. trottoirbanden.	m	400,00F		
1403	<u>Kanten afsteken</u>				
140310	Afsteken overgroeide kanten.	m	400,00F		
141	Funderingen				
1411	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
141110	Aanbr. ongeb. fundering, menggranulaat 0-10m ²	m2	50,00F		
141120	Aanbr. ongeb. fundering, menggranulaat 10-25 m ²	m2	50,00F		
141130	Aanbr. ongeb. fundering, menggranulaat >25 m ²	m2	50,00F		
141140	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	50,00F		
1412	<u>Straatlaag</u>				
141220	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, opp. 0-10m ²	m2	50,00F		
141230	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, opp. 10-25m ²	m2	50,00F		
141240	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, opp. >25m ²	m2	50,00F		
142	Herstellen bestaande kantopsluitingen				
1420	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 0-10m</u>				
142010	Richten en lichten opsluitband 60x200, 0-10m	m	300,00F		
142020	Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 0-10m	m	100,00F		
142040	Richten en lichten betonband 100x200, 0-10m	m	200,00F		
1421	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 10-25m</u>				
142110	Richten en lichten opsluitband 60x200, 10-25m	m	100,00F		
142120	Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 10-25m	m	100,00F		
142140	Richten en lichten betonband 100x200, 10-25m	m	200,00F		
1422	<u>Stellen trottoirbanden / inritbanden tot 10 m</u>				
142210	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 tot 10m	m	300,00F		
142220	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 tot 10m	m	320,00F		
142250	Opnieuw stellen inritbanden	m	50,00F		
142290	Opnieuw stellen inritbanden div. tot 800mm tot 10m	m	25,00F		
1423	<u>Stellen trottoirbanden 10-25 m</u>				
142310	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 > 10m	m	160,00F		
142320	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 > 10m	m	320,00F		
1424	<u>Stellen opsluitbanden tot 10 m</u>				
142410	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200, <10m	m	900,00F		
142420	Opnieuw stellen betonbanden 100x200, <10m	m	600,00F		
142430	Opnieuw stellen betonbanden 120x250, <10m	m	240,00F		
142440	Opnieuw stellen betonbanden 100x200, <10m	m	500,00F		
142450	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1425	<u>Stellen opsluitbanden 10-25 m</u>				
142510	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200, 10-25m	m	1.500,00F		
142520	Opnieuw stellen betonbanden 100x200, 10-25m	m	1.000,00F		
142530	Opnieuw stellen betonbanden 120x250, 10-25m	m	240,00F		
142540	Opnieuw stellen betonbanden 100x200, 10-25m	m	200,00F		
142550	Opnieuw stellen betonbanden 120x250, 10-25m	m	200,00F		
143	Aanbrengen kantopsluitingen en goten				
1430	<u>Trottoirbanden tot 10 m</u>				
143010	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250 tot 10m.	m	100,00F		
143030	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 tot 10m	m	100,00F		
143040	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 tot 10m	m	100,00F		
143050	Aanbr. kantgoottegels 150x300x60mm tot 10m.	m	100,00F		
143060	Aanbr. kantgoottegels 150x300x45mm tot 10m.	m	100,00F		
1431	<u>Trottoirbanden 10-25 m</u>				
143110	Aanbr. trottoirband 180/200x250 10-25m.	m	100,00F		
143130	Aanbr. trottoirband 130/150x250 10-25m.	m	100,00F		
143140	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 10-25m	m	100,00F		
143150	Aanbr. kantgoottegels 150x300x60mm 10-25m.	m	150,00F		
143160	Aanbr. kantgoottegels 150x300x45mm 10-25m;	m	150,00F		
1432	<u>Opsluitbanden tot 10 m</u>				
143210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm tot 10m	m	100,00F		
143220	Aanbrengen betonbanden 100x200mm tot 10m	m	100,00F		
143230	Aanbr. betonbanden 100x200mm tot 10m.	m	100,00F		
143240	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm tot 10m	m	80,00F		
143250	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm tot 10m	m	80,00F		
1433	<u>Opsluitbanden 10-25 m</u>				
143310	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm 10-25m	m	100,00F		
143320	Aanbrengen betonbanden 100x200mm 10-25m	m	80,00F		
143330	Aanbr. betonbanden 100x200mm 10-25m,	m	80,00F		
143340	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm 10-25m	m	40,00F		
143350	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm 10-25m	m	40,00F		
1434	<u>Overige banden tot 10m</u>				
143440	Aanbrengen stootband 200x200	m	100,00F		
143460	Aanbrengen genieblok 550/705x200/400x500mm	st	20,00F		
1435	<u>Inritbanden tot 10m</u>				
143520	Aanbrengen inritbanden: 800x180x500 mm (in beton).	m	60,00F		
143550	Aanbrengen inritbanden: 650x200x300mm (in zand)	m	30,00F		
143560	Aanbrengen inritbanden: 650x200x300mm (in beton)	m	30,00F		
1436	<u>Aanbrengen molgoot <10m¹</u>				
143610	Aanbr. molgoot bss 5 strek in cement; <10m ¹	m	140,00F		
143620	Aanbr. molgoot sbs 5 strek in cement; <10m ¹	m	140,00F		
143630	Aanbr molgoot bss 5 streks op zand, <10m ¹	m	140,00F		
143640	Aanbr. molgoot sbs 5 streks op zand, <10m ¹	m	140,00F		
1437	<u>Aanbrengen molgoot 10 - 25 m¹</u>				
143710	Aanbr molgoot bss 5 strek in cement; 10-25m ¹	m	140,00F		
143720	Aanbr. molgoot sbs 5 strek in cement; 10-25m ¹	m	140,00F		
143730	Aanbr molgoot bss 5 strek op zand; 10-25m ¹	m	140,00F		
143740	Aanbr. molgoot sbs 5 op zand; 10-25m ¹	m	140,00F		
144	Aanbrengen elementenverhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1440	<u>Aanbrengen beton- / straatbakstenen</u>				
144000	Aanbrengen betonstraatstenen KF, drempel/plateau	m2	50,00F		
144010	Aanbrengen betonstraatstenen, KF.	m2	100,00F		
144020	Aanbrengen betonstraatstenen, DF.	m2	100,00F		
144030	Aanbrengen straatbakstenen DF (10m²).	m2	100,00F		
144040	Aanbrengen betonstraatstenen, KF.	m2	100,00F		
144050	Aanbrengen betonstraatstenen, DF.	m2	100,00F		
144060	Aanbrengen straatbakstenen DF (10-25m²).	m2	100,00F		
144070	Aanbrengen betonstraatstenen, KF.	m2	100,00F		
144080	Aanbrengen betonstraatstenen, DF.	m2	100,00F		
144090	Aanbrengen straatbakstenen DF (>25m²).	m2	100,00F		
1441	<u>Aanbrengen betontegels, dik 45 mm</u>				
144100	Aanbr. betontegels 300x300x45; tot 10m²	m2	100,00F		
144160	Aanbr. betontegels 300x300x45; 10-25m²	m2	200,00F		
144170	Aanbr. betontegels 300x300x45; >25m²	m2	200,00F		
1442	<u>Aanbrengen betontegels, dik 60 mm</u>				
144200	Aanbr. betontegels 300x300x60; tot 10m²	m2	100,00F		
144210	Aanbr. betontegels 150x300x60; tot 10m²	m2	100,00F		
144220	Aanbr. betontegels 300x300x60; 10-25m²	m2	100,00F		
144230	Aanbr. betontegels 150x300x60; 10-25m²	m2	100,00F		
144240	Aanbr. betontegels 300x300x60; >25m²	m2	100,00F		
144250	Aanbr. betontegels 150x300x60; >25m²	m2	100,00F		
1443	<u>Aanbrengen betontegels, dik 80 mm</u>				
144300	Aanbr. betontegels 300x300x80; tot 10m²	m2	100,00F		
144310	Aanbr. betontegels 150x300x80; tot 10m²	m2	100,00F		
144320	Aanbr. betontegels 300x300x80; 10-25m²	m2	100,00F		
144330	Aanbr. betontegels 150x300x80; 10-25m²	m2	100,00F		
144340	Aanbr. betontegels 300x300x80; >25m²	m2	100,00F		
144350	Aanbr. betontegels 150x300x80; >25m²	m2	100,00F		
1444	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat</u>				
144410	Aanbr. dubbelklinkers 200x200x80, tot 10m²	m2	100,00F		
144420	Aanbr. dubbelklinkers 200x200x80, 10-25m²	m2	100,00F		
144430	Aanbr. dubbelklinkers 200x200x80, >25m²	m2	100,00F		
1445	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
144510	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m	m2	200,00F		
144520	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m	m2	100,00F		
1446	<u>Aanbrengen straatbakstenen tot 10 m²</u>				
144610	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	100,00F		
144620	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	100,00F		
144630	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	100,00F		
144640	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	100,00F		
144650	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	100,00F		
144660	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	100,00F		
1447	<u>Aanbrengen straatbakstenen 10-25 m²</u>				
144710	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	100,00F		
144720	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	100,00F		
144730	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	100,00F		
144740	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	100,00F		
144750	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	100,00F		
144760	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	100,00F		
1448	<u>Aanbrengen straatbakstenen >25m²</u>				
144810	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144820	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	100,00F		
144830	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	100,00F		
144840	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	100,00F		
144850	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	100,00F		
144860	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	100,00F		
1449	<u>Aanbrengen verbandstenen</u>				
144910	Aanbrengen verbandstenen, tot 10m ²	m2	100,00F		
144920	Aanbrengen verbandstenen, 10-25m ²	m2	100,00F		
144930	Aanbrengen verbandstenen, >25m ²	m2	100,00F		
145	Herstraten elementenverharding				
1451	<u>Herstraten betonstraatstenen 0-10 m²</u>				
145110	Herstraten betonstraatstenen, KF diverse verbanden	m2	500,00F		
145120	Herstraten betonstraatstenen, DF diverse verbanden	m2	500,00F		
1452	<u>Herstraten betonstraatstenen 10-25 m²</u>				
145210	Herstraten betonstraatstenen, KF diverse verbanden	m2	1.500,00F		
145220	Herstraten betonstraatstenen, DF diverse verbanden	m2	1.500,00F		
1453	<u>Herstraten betonstraatstenen >25m²</u>				
145310	Herstraten betonstraatstenen, KF diverse verbanden	m2	7.500,00F		
145320	Herstraten betonstraatstenen, DF diverse verbanden	m2	7.500,00F		
1454	<u>Herstraten straatbakstenen 0-10 m²</u>				
145410	Herstraten straatbakstenen, WF diverse verbanden	m2	400,00F		
145420	Herstraten straatbakstenen, KF diverse verbanden	m2	400,00F		
145430	Herstraten straatbakstenen, DF diverse verbanden	m2	400,00F		
1455	<u>Herstraten straatbakstenen 10-25 m²</u>				
145510	Herstraten straatbakstenen, WF diverse verbanden	m2	400,00F		
145520	Herstraten straatbakstenen, KF diverse verbanden	m2	800,00F		
145530	Herstraten straatbakstenen, DF diverse verbanden	m2	800,00F		
1456	<u>Herstraten straatbakstenen >25m²</u>				
145610	Herstraten straatbakstenen, WF diverse verbanden	m2	400,00F		
145620	Herstraten straatbakstenen, KF diverse verbanden	m2	1.000,00F		
145630	Herstraten straatbakstenen, DF, diverse verbanden	m2	1.000,00F		
1457	<u>Herstraten betontegels 0-10 m²</u>				
145700	Herstraten betontegels 300x300x45; 0-10m ²	m2	750,00F		
145720	Herstraten betontegels 300x300x60; 0-10m ²	m2	600,00F		
145730	Herstraten betontegels 150x300x60; 0-10m ²	m2	100,00F		
145740	Herstraten betontegels 300x300x80; 0-10m ²	m2	150,00F		
145750	Herstraten betontegels 150x300x80; 0-10m ²	m2	150,00F		
1458	<u>Herstraten betontegels 10-25 m²</u>				
145800	Herstraten betontegels 300x300x45; 10-25m ²	m2	2.500,00F		
145820	Herstraten betontegels 300x300x60; 10-25m ²	m2	600,00F		
145830	Herstraten betontegels 150x300x60; 10-25m ²	m2	100,00F		
145840	Herstraten betontegels 300x300x80; 10-25m ²	m2	150,00F		
145850	Herstraten betontegels 150x300x80; 10-25m ²	m2	150,00F		
1459	<u>Herstraten betontegels >25m²</u>				
145900	Herstraten betontegels 300x300x45; >25m ²	m2	10.000,00F		
145920	Herstraten betontegels 300x300x60; >25m ²	m2	600,00F		
145930	Herstraten betontegels 150x300x60; >25m ²	m2	100,00F		
145940	Herstraten betontegels 300x300x80; >25m ²	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145950	Herstraten betontegels 150x300x80; >25m²	m2	150,00F		
148	Bijkomende werkzaamheden				
1481	<u>Particuliere terreinen</u>				
148110	Herstellen particuliere bestrating	m2	700,00F		
1482	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
148210	Pasmaken opsluitband 60x200 / 100x200	st	200,00F		
148220	Pasmaken trottoirbanden 130/150x250 / 50/200x200	st	200,00F		
148230	Pasmaken trottoirbanden 180/200 x 250 / RWS	st	150,00F		
1483	<u>Zagen van tegelverharding</u>				
148310	Pasmaken van bestratingsmateriaal, dikte 45mm	m	300,00F		
148320	Pasmaken van bestratingsmateriaal, dikte 60-80mm	m	400,00F		
16	Markering, bebording en terreininrichting				
164	Aanbrengen erfafscheidingen				
164010	Verwijderen afzetpaal, hout / staal / kunststof	st	10,00F		
164020	Aanbrengen afzetpaal van hout / staal / kunststof.	st	10,00F		
18	Werkzaamheden van algemene aard				
185	Bijkomende werkzaamheden				
185010	Communiceren met derden	keer	40,00F		
185030	Opstellen deelopdracht, 5.000 tot 50.000 euro.	keer	15,00F		
185040	Opstellen deelopdracht, 50.000 tot 100.000 euro.	keer	15,00F		
2	Perceel 2				
21	Opruimwerkzaamheden				
213	Opbreken gesloten verhardingen				
2131	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
213110	Zagen asfaltverharding van 0 tot 100mm, < 50m.	m	100,00F		
213120	Zagen asfaltverharding van 0 tot 100mm, > 50m.	m	100,00F		
213130	Zagen asfaltverharding meer dan 100mm, < 50m.	m	100,00F		
213140	Zagen asfaltverharding meer dan 100mm, > 50m.	m	100,00F		
2132	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
213210	Opbr. asfaltverharding 120mm teerhoudend <100m2	m2	100,00F		
213220	Opbr. asfaltverharding 120mm teerhoudend >100m2	m2	100,00F		
213230	Opbr. asfaltverharding van teervrij asfalt >150m2	m2	100,00F		
214	Opbreken elementenverharding				
2141	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
214160	Opbreken bss KF tot 50 m2	m2	700,00F		
214170	Opbreken bss KF >50 m2	m2	700,00F		
2143	<u>Opbreken tegels</u>				
214310	Opbreken betontegels 300x300x45mm tot 50 m2	m2	250,00F		22,62
214320	Opbreken betontegels 300x300x45mm >50 m2	m2	250,00F		
214330	Opbreken betontegels 300x300x60mm tot 50 m2	m2	100,00F		22,62
214340	Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m	m2	50,00F		
214350	Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m	m2	100,00F		
215	Opbreken kantopsluitingen en goten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2151	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
215110	Opbr. opsluitbanden, tot 50 m	m	200,00F		
215120	Opbr. opsluitbanden, >50 m	m	200,00F		
2152	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
215240	Opbr. trottoirb. 130/150x250mm tot 50m in beton	m	200,00F		
215250	Opbr. trottoirb. 130/150x250mm >50 m in beton	m	200,00F		
2153	<u>Opbreken inritblokken</u>				
215370	Opbreken inritblokken, 300-500mm (600 - 800) beton	m	50,00F		14,72
2154	<u>Opbreken kanstenen / goottegels</u>				
215410	Opbr. goottegel 45 mm <50 m, in beton	m2	200,00F		
215420	Opbr. goottegel 45 mm => 50 m, in beton	m2	200,00F		
215430	Opbr. gootklinker KF <50 m, in beton	m2	350,00F		
215440	Opbr. gootklinker KF =>50 m, in beton	m2	700,00F		
216	Verwijderen funderingen				
216010	Verwijderen funderingslaag <200m2	m3	50,00F		
216020	Verwijderen funderingslaag >200m2	m2	50,00F		
217	Opbreken rioleringen				
2173	<u>Verwijderen leidingen PVC</u>				
217310	Verwijderen PVC-buis Ø125mm.	m	250,00F		
2175	<u>Verwijderen putafdekkingen</u>				
217530	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00F		
2176	<u>Verwijderen kolken</u>				
217610	Verwijderen kolk beton/gietijzer combinatie	st	10,00F		
22	Grondwerk				
221	Ontgraven				
221030	Grond ontgraven uit cunet, voetpad <100m2	m3	50,00F		
221040	Grond ontgraven uit cunet, voetpad >100m2	m3	50,00F		
221050	Grond ontgraven uit cunet, 0,40m <100m2	m3	500,00F		
221060	Grond ontgraven uit cunet, 0,40m >100m2	m3	500,00F		
222	Vervoeren				
222030	Grond vervoeren binnen 20 km.	m3	250,00F		
23	Waterhuishouding				
231	Putafdekkingen				
231010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00F		
231070	Leveren putrand met deksel RW, 240 mm	st	10,00F		
231080	Leveren putrand met deksel VW, 240 mm	st	10,00F		22,62
233	Aanbrengen Leidingen en hulpstukken				
2331	<u>Aanbrengen leidingen PP</u>				
233140	Aanbrengen PP-buis, Ø125mm.	m	100,00F		
233150	Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°.	st	25,00F		
233160	Aanbrengen PP-hulpstuk., Ø125mm, bocht 90°.	st	25,00F		24,28

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2332	<u>Maken inlaten</u>				
233210	Lev+aanbr inlaat Ø 125 mm (t/m Ø 500 mm)	st	25,00F	22,62	
233220	Lev+aanbr inlaat Ø 160 mm (t/m Ø 500 mm)	st	25,00F	9,56	
2333	<u>Maken aansluitingen</u>				
233310	Lev+aanbr dubbele huisaansluiting Ø 125 mm	st	10,00F	46,90	
233320	Lev+aanbr dubbele huisaansluiting Ø 160 mm	st	10,00F		
236	Kolken en lijnafwatering				
236010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	20,00F		
236020	Leveren straatkolk, 500x300mm	st	10,00F		
236040	Leveren trottoirkolk 450x450mm	st	10,00F		
238	Bijkomende werkzaamheden				
238030	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	200,00F		
238040	Graven en aanvullen werkput.	st	25,00F		
24	Verhardingen				
241	Fundering				
2411	<u>Aanbrengen steenmengsel</u>				
241120	Aanbrengen ongebonden profileerlaag.	ton	50,00F		
241130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b > 2,00 m.	m2	750,00F		
2412	<u>Afwerken zandbed</u>				
241210	Afwerken zandbed <100m2	m2	500,00F		
2413	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
241340	Aanbrengen straatlaag, 50 mm straatzand <100m2	m2	1.000,00F		
241350	Aanbrengen straatlaag, 50 mm straatzand >100m2	m2	1.000,00F		
241360	Aanbrengen straatlaag, 70 mm straatzand <100m2	m2	750,00F		
241370	Aanbrengen straatlaag, 70 mm straatzand >100m2	m2	750,00F		
243	Aanbrengen kantopsluitingen en goten				
2431	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
243110	Aanbr. opsluitbanden 100x200mm, < 50 m	m	500,00F		
243120	Aanbr. opsluitbanden 100x200mm, => 50 m	m	500,00F		
243130	Aanbr. opsluitbanden 60x200mm, < 50 m	m	500,00F		
243140	Aanbr. opsluitbanden 60x200mm, => 50 m	m	500,00F		
2432	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
243210	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, tot 50 m	m	200,00F	14,72	
243220	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, >50 m	m	200,00F	14,72	
243230	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, bochtband	st	50,00F		
2435	<u>Aanbrengen inritblokken</u>				
243520	Aanbr. inritblokken 300-500mm (600 - 800)	m	50,00F		
2437	<u>Aanbrengen gootconstructie</u>				
243740	Aanbrengen molgoot 3-streks KF => 50 m	m	170,00F		
2438	<u>Aanbrengen waterlaag in stabilisatie</u>				
243810	Aanbrengen waterlaag, v.v. stabilisatie, BSS KF, > 50m.	m	400,00F		
243820	Aanbrengen waterlaag, v.v. stabilisatie, BSS KF, < 50m.	m	300,00F		
243830	Aanbrengen waterlaag, v.v. stabilisatie, SBS DF, > 50m.	m	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243840	Aanbrengen waterlaag, v.v. stabilisatie, SBS DF, < 50m.	m	300,00F		
244	Aanbrengen elementenverharding				
2442	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
244260	Aanbrengen bss KF => 100 m2	m2	700,00F		
2443	<u>Aanbrengen tegels</u>				
244320	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm => 50 m2	m2	250,00F		14,72
244330	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm tot 50 m2	m2	170,00F		
245	Bitumineuze verhardingen				
2451	<u>Aanbrengen koud asfalt</u>				
245110	Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt.	ton	50,00F		
246	Herstraten elementenverharding				
2461	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
246170	Herstraten sierbestrating < 50 m2	m2	250,00F		
248	Bijkomende werkzaamheden				
2481	<u>Pasmaken kantopsluitingen</u>				
248110	Pasmaken van trottoirbanden.	st	150,00F		
248120	Pasmaken opsluitbanden.	st	100,00F		
2482	<u>Paszagen bestratingsmateriaal</u>				
248210	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 45 mm.	m	250,00F		
248230	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 60 - 80 mm.	m	250,00F		
7	Algemene werkzaamheden				
70	Leveranties materialen				
701	Leverantie funderingsmateriaal				
701010	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	725,00F		
701020	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	300,00F		
701050	Leveren zand, straatzand	m3	200,00F		
701060	Leveren zand, brekerzand	m3	100,00F		
702	Leveren elementenverhardingen				
7021	<u>Betonstraatstenen leveranties</u>				
702110	Leveren betonstraatstenen KF; wit	st	1.100,00F		
702120	Leveren betonstraatstenen KF; antraciet	st	1.100,00F		
702130	Leveren betonstraatstenen KF; grijs	st	5.000,00F		
702140	Leveren betonstraatstenen KF; grijs	st	1.000,00F		
702150	Leveren betonstraatstenen KF; rood	st	1.000,00F		
702160	Leveren betonstraatstenen DF; grijs	st	5.000,00F		
702170	Leveren betonstraatstenen DF; rood	st	1.000,00F		
702180	Leveren betonstraatstenen WF; grijs	st	5.000,00F		
702190	Leveren betonstraatstenen KF heidepaars.	st	30.000,00F		
702200	Leveren betonstraatstenen, machinaal pakket	st	10.000,00F		
7023	<u>Straatbakstenen leveranties</u>				
702310	Leveren straatbakstenen, KF	st	5.000,00F		
702320	Leveren straatbakstenen, DF	st	5.000,00F		
702330	Leveren straatbakstenen, WF	st	5.000,00F		
702340	Leveren straatbakstenen, machinaal pakket	st	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7024	<u>Betontegels leveranties</u>				
702410	Leveren betontegels, 150x30x45 mm, grijs.	st	2.500,00F		
702420	Leveren betontegels 300x300x45 mm, grijs	st	10.000,00F		
702430	Leveren betontegels 300x300x60 mm, grijs	st	7.500,00F		
702440	Leveren betontegels 150x300x60 mm, grijs	st	5.000,00F		
702450	Leveren betontegels 300x300x60 mm, rood	st	2.500,00F		
702460	Leveren betontegels 150x300x60 mm, rood	st	2.500,00F		
702470	Leveren betontegels 300x300x80 mm, rood	st	2.500,00F		
702480	Leveren betontegels 150x300x80 mm, rood	st	2.500,00F		
702490	Leveren betontegels, machinaal pakket	st	1.500,00F		
7025	<u>Tegels klein formaat leveranties</u>				
702510	Leveren dubbelklinkers 200x200x80 mm, grijs	st	1.000,00F		
702520	Leveren dubbelklinkers 200x200x80 mm, rood	st	500,00F		
7026	<u>Grasbetontegels leveranties</u>				
702610	Leveren grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm.	st	500,00F		
7027	<u>Kantgoottegels leveranties</u>				
702710	Leveren kantgoottegels 150x300x60mm	st	45,00F		
702720	Leveren kantgoottegels 150x300x45mm	st	45,00F		
7028	<u>Verbandstenen leveranties</u>				
702810	Leveren verbandsteen, diverse afmetingen.	st	750,00F		
703	Leveranties kantopsluitingen				
7030	<u>Trottoirbanden leveranties</u>				
703010	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	900,00F		
703020	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	130,00F		
703030	Leveren trottoirband 130/150x250 mm; hoekstuk 90°	st	160,00F		
703040	Leveren trottoirband 130/150x250 mm; hoekstuk 135°	st	80,00F		
703050	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	200,00F		
703060	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm; hoekstuk 90°	st	25,00F		
703070	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 mm	st	80,00F		
703080	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm; hoekstuk 135°.	st	25,00F		
703090	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	150,00F		
703100	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm..	st	100,00F		
7032	<u>Opsluitbanden leveranties</u>				
703210	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm	st	160,00F		
703220	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm	st	120,00F		
703230	Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm	st	80,00F		
703240	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm; gazonband	st	80,00F		
703250	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm	st	80,00F		
7033	<u>Overige banden leveranties</u>				
703310	Leveren stootbanden 200x180 mm	st	120,00F		
7034	<u>Geleidebanden leveranties</u>				
703410	Leveren rechte geleideband 50/200x250 mm	st	200,00F		
7035	<u>Inritbanden leveranties</u>				
703510	Leveren inritbanden 600x200x300 mm, eindstuk	m	48,00F		
703520	Leveren inritbanden 650x200x300 mm, eindstuk	m	20,00F		
703530	Leveren inritbanden 800x180x500 mm, tussenstuk	m	80,00F		
703540	Leveren inritbanden 800x180x500 mm, eindstuk	m	32,00F		
703550	Leveren inritband 900x100/200x500 mm	m	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7036	<u>Genieblokken leveranties</u>				
703610	Leveren genieblok 550/750x200/400x500 mm	st	20,00	F	
71	Ter beschikking stellen				
711	Ter beschikking stellen werkgever				
711010	T.b.s. werknemer - grondwerker	uur	120,00	F	
711020	T.b.s. werknemer - stratenmaker	uur	300,00	F	
711030	T.b.s. werknemer - koppel stratenmaker	uur	750,00	F	
711040	T.b.s. werknemer - stratenmakers service onderhoud	uur	2.000,00	F	
711050	T.b.s. werknemer - verkeersregelaar	uur	120,00	F	
711060	T.b.s. werknemer - ETW-er	uur	40,00	F	
712	Ter beschikking stellen materieel				
712010	T.b.s. hydraulische graafmachine, min. 1 m3	uur	80,00	F	
712020	T.b.s. hydraulische graafmachine, min. 2 m3	uur	80,00	F	
712030	T.b.s. vrachtauto	uur	80,00	F	
712040	T.b.s. vrachtauto met laad- losinrichting	uur	80,00	F	
712050	T.b.s. wiellader	uur	80,00	F	
712060	T.b.s. mini loader (knipmops of vergelijkbaar)	uur	80,00	F	
712070	Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen	keer	20,00	F	
712080	T.b.s. kunststof rijplaat, 300 x 100 x 1,5 cm	dag	100,00	F	
712090	T.b.s. kunststof rijplaat, 600 x 200 x 2 cm	dag	100,00	F	
712100	T.b.s. stalen rijplaat, 500 x 100 x 1 cm	dag	50,00	F	
712110	T.b.s. stalen rijplaat, 600 x 150 x 1,5 cm	dag	50,00	F	
72	Verkeersmaatregelen				
720010	Toepassen bebording 'L10'	st	20,00	F	
720020	Instandhouden bebording 'L10'	week	20,00	F	
720030	Toepassen bebording vooraankondiging	st	15,00	F	
720040	Instandhouden bebording vooraankondiging	week	60,00	F	
720050	Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg	keer	10,00	F	
720060	Instandhouden stationaire afzetting	dag	50,00	F	
720070	Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	5,00	F	
720080	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 30 km/h	keer	50,00	F	
720090	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 50 km/h	keer	20,00	F	
720100	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie	keer	5,00	F	
720110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
720120	Verkeersmaatregelen in stand houden	keer	130,00	F	
721	Bescherming bomen				
721010	Toepassen stamommanteling.	st	100,00	F	
73	Kabels en leidingen				
730010	Op hoogte brengen brandkranen.	st	200,00	F	
730020	Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens	st	55,00	F	
730030	Wion-verplichtingen	st	50,00	F	
74	Bodem- en asfaltonderzoeken				
741	Boren kernen				
741010	Opstellen boorplan t.b.v. boren asfaltkernen.	keer	10,00	F	
741020	Boren asfaltkern dik 0,10-0,35 m,	st	30,00	F	
742	Uitvoeren onderzoeken				
742010	Uitvoeren AP-04 onderzoek. op grond	st	10,00	F	
742020	Inspectie en monster van asbest verdacht puin	st	20,00	F	
742030	Uitvoeren PAK-marker onderzoek aan asfalt	st	40,00	F	
742040	Uitvoeren DLC-analyse, incl. rapportage	st	20,00	F	
742050	Uitvoeren HPLC-analyse, incl. rapportage	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
75	Pakketeren				
750010	Pakketeren bestratingsmateriaal betonklinkers	st	100,00	F	
750020	Pakketeren bestratingsmateriaal, tegels 45 mm	st	200,00	F	
750030	Pakketeren bestratingsmateriaal, tegels 60 mm	st	150,00	F	
76	Vervoeren materiaal				
761	Vervoeren vrijgekomen bestratingsmateriaal				
761010	Vervoeren bestratingsmateriaal - betonstraatstenen-	m2	1.000,00	F	
761020	Vervoeren bestratingsmateriaal - tegels -	m2	1.000,00	F	
761030	Vervoeren kantopsluiting.	st	1.000,00	F	
762	Deel vrachtkosten te leveren materialen				
762040	Deel vrachtkosten beton kolken en putranden.	keer	5,00	F	
762050	Deel vrachtkosten beton materialen.	keer	30,00	F	
762060	Deel vrachtkosten gebakken materialen.	keer	20,00	F	
763	Vervoeren te leveren gebakken materialen				
763010	Vervoeren bestratingsmateriaal - straatbakstenen -	m2	500,00	F	
77	Vervoeren te storten materiaal				
771010	Afvoeren vrijgekomen puin	ton	400,00	F	
771020	Afvoeren groen- en snoeiafval	ton	100,00	F	
771030	Afvoeren teervrij asfalt	ton	10,00	F	
771040	Afvoeren teerhoudend asfalt	ton	10,00	F	
78	Stortkosten				
781010	Stortkosten gemengde puin	ton	1.100,00	F	
781020	Stortkosten schone betonpuin	ton	500,00	F	
781030	Stortkosten bouw- en sloopafval	ton	50,00	F	
781040	Stortkosten groen- en snoeiafval	ton	60,00	F	
781050	Stortkosten asfalt, brokken	ton	260,00	F	
781070	Stortkosten teerhoudend asfalt, brokken	ton	260,00	F	
781090	Stortkosten grond, categorie 'Wonen'	ton	200,00	F	
781100	Stortkosten grond, categorie 'Industrie'.	ton	200,00	F	
8	Bijkomende werkzaamheden				
81	Algemeen en administratief				
811	Werkplannen en opstellen deelopdrachten				
811010	Opstellen werkplan, incl V&G-plan	st	20,00	F	
811020	Opstellen deelopdracht	st	20,00	F	
812	Communicatie				
812010	Communiceren m.b.v. bouwapp	keer	10,00	F	
812020	Verzorgen huis-aan-huis brief, <50 adressen	keer	25,00	F	
812030	Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 tot 150 adressen	keer	35,00	F	
813	Afronden deelopdrachten				
813010	Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT	uur	50,00	F	
813020	Opleverdossier	st	50,00	F	
814	Projectkwaliteitsplan				
814010	Nakomen PKP.	st	1,00	F	
82	Werkterrein				
820010	Inrichten werkterrein	keer	10,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820020	Opruimen werkterrein	keer	10,00F		
820030	Opruimen werkterrein.	keer	10,00F		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				