

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

(ONTWERPFASE)

INHOUD

KENNISGEVINGSFORMULIER	3
VOORWOORD 4	
1. BOUWWERKGEGEVENS	5
1.1 Omschrijving van het (bouw)werk	5
1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie	5
1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen	5
1.4 Planning en uitvoeringsgegevens.....	6
2. ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS	7
2.1 Overleg	7
2.2 Voorlichting	7
3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)	8

KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOorgenomen TOT STAND BRENGEN VAN EEN (BOUW)WERK

1.1 Omschrijving van het (bouw)werk

De werkzaamheden bestaan globaal uit:

Perceel 1: (bestaat uit type 1 en 2 werkzaamheden; type 1: service en onderhoud, type 2: klein onderhoud)

- Servicewerkzaamheden;
- Herstraten elementenverhardingen;
- Verwijderen wortelopdruk;
- Opbreken en aanbrengen verhardingen;
- Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
- Herstellen straat- en trottoirkolken.

Perceel 2: (bestaat uit type 3 en 4 werkzaamheden; type 3: groot onderhoud, type 4: omvormen en vervangen)

- kleinschalig onderhoud aan wegen en paden met een elementen verharding;
- omvormen van gesloten verharding naar elementenverharding;
- kolk- en huisaansluitingen
- Werkzaamheden groen.
- bijkomende werkzaamheden

De opdrachtgever is niet gehouden alle onderhoudswerkzaamheden binnen de gemeente op basis van dit raamovereenkomst in opdracht te verlenen.

1.2 Adres/licging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is hoofdzakelijk gelegen in de bebouwde kom van alle kernen van de Gemeente Ede.

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1 Opdrachtgever(s):

naam : Gemeente Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZE, Ede
contactpersoon : Bart van der Hulst (Projectleider IB)
telefoon : 0318 - 680850

2.2 Ontwerpende Partij:

naam : Gemeente Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZE, Ede
contactpersoon : Sven Hugen
telefoon : 0318 - 425224

2.3 V&G-coördinator ontwerpfase:

naam : Gemeente Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZE, Ede
contactpersoon : Bart van der Hulst
telefoon : 0318 - 680850

2.4 Uitvoerende partij:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

2.5 V&G-coördinator uitvoeringsfase:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

3. Planning en uitvoeringsgegevens:

- 3.1 Het De raamovereenkomst zal van starten vanaf 01 februari 2025 en zal in eerste instantie voor 2 jaar gelden. Bij het naar voldoening uitvoeren van de werkzaamheden is er een verlenging mogelijk van 2 maal 1 jaar.
- 3.2 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: n.v.t
- 3.3 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: n.v.t.

4. Datum van kennisgeving:

5. Handtekening opdrachtgever

VOORWOORD

In dit V&G plan, behorend bij bestek .. van .. zijn situaties aangegeven die de veiligheid en gezondheid van alle betrokken werknemers en derden tijdens de uitvoering van dit bestek in gevaar kunnen brengen. Dit V&G plan dient als leidraad voor de aannemer om voor de in het bestek omschreven werkzaamheden goede, veilige en milieuvriendelijke voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen om ongevallen en dergelijke te voorkomen.

Verwacht wordt dat allen die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn van de in dit V&G plan genoemde risicosituaties op de hoogte zijn en de in het V&G-plan van de aannemer voorgeschreven gedrags- en veiligheidsregels in acht zullen nemen.

1. BOUWWERKGEGEVENS

1.1 Omschrijving van het (bouw)werk

De werkzaamheden bestaan globaal uit:

Perceel 1: (bestaat uit type 1 en 2 werkzaamheden; type 1: service en onderhoud, type 2: klein onderhoud)

- Servicewerkzaamheden;
- Herstraten elementenverhardingen;
- Verwijderen wortelopdruk;
- Opbreken en aanbrengen verhardingen;
- Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
- Herstellen straat- en trottoirkolken.

Perceel 2: (bestaat uit type 3 en 4 werkzaamheden; type 3: groot onderhoud, type 4: omvormen en vervangen)

- kleinschalig onderhoud aan wegen en paden met een elementen verharding;
- omvormen van gesloten verharding naar elementenverharding;
- kolk- en huisaansluitingen
- Werkzaamheden groen.
- bijkomende werkzaamheden

De opdrachtgever is niet gehouden alle onderhoudswerkzaamheden binnen de gemeente op basis van dit raamovereenkomst in opdracht te verlenen.

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is hoofdzakelijk gelegen in de bebouwde kom van alle kernen van de Gemeente Ede.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s):

naam : Gemeente Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZE, Ede
contactpersoon : Bart van der Hulst
telefoon : 0318 - 680850

Ontwerpende Partij:

naam : Gemeente Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZE, Ede
contactpersoon : Sven Hugen
telefoon : 0318 - 425224

V&G-coördinator ontwerpfase:

naam : Gemeente Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZE, Ede
contactpersoon : Bart van der Hulst
telefoon : 0318 - 680850

Uitvoerende partij:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

V&G-coördinator uitvoeringsfase:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Het De raamovereenkomst zal van starten vanaf 01 februari 2025 en zal in eerste instantie voor 2 jaar gelden. Bij het naar voldoening uitvoeren van de werkzaamheden is er een verlenging mogelijk van 2 maal 1 jaar.

1.4.2 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ca. n.v.t.

1.4.3 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: ca. n.v.t.

1.4.4 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
Niet bekend

1.4.5 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:
Niet bekend

1.4.6 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het op het voorblad genoemde bestek.
De coördinatie en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het werk en alle bouwactiviteiten.

2. ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS

2.1 Overleg

Arbeidsomstandigheden zal een vast punt zijn op de bouwvergaderingen en werkbesprekingen. Hieraan nemen onder andere deel:

- directie, toezichthouder (vertegenwoordiger van de opdrachtgever)
- eerstverantwoordelijke van de aannemer

De bouwvergaderingen en werkbesprekingen zullen plaatsvinden in overleg tussen de eerstverantwoordelijke van de aannemer en directie/toezichthouder.

2.2 Voorlichting

Van iedere werkgever op het werk wordt verwacht dat de betreffende werknemers in voldoende mate zijn voorgelicht omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd blijft.

De werkgevers zijn verplicht overleg te plegen met hun werknemers en hen voorafgaande aan de werkzaamheden voor te lichten over de op de bouwplaats geldende afspraken en te instrueren over de te treffen maatregelen.

Personeel dat onvoldoende mee werkt aan de voorgescreven maatregelen en/of voorschriften, of onvoldoende bijdraagt aan het waarborgen van de veiligheid van zichzelf of anderen, zal in opdracht van de directie, door de aannemer van het werk worden verwijderd.

3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)

Bouwfase	Aktiviteit	ARBO-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Sloopwerken	Verkeersmaatregelen	Verkeersongeval	Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen
Grondwerken	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	Lichamelijk letsel, bedelving Elektrocutie, brandgevaar, ontploffingsgevaar, bedwelmig Verkeersongeval	Instortingsgevaar, kantelen machine Ongelokaliseerde kabels en leidingen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel Niet gesprongen explosieven	Bodemonderzoek, toepassen voorgeschreven taluds KLIC-melding, proefsleuven Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen
Waterhuishouding	Aanbrengen en verwijderen leidingen Plaatsen en verwijderen putten en kolken	Lichamelijk letsel, bedelving Fysieke overbelasting Elektrocutie, brandgevaar, ontploffingsgevaar, bedwelmig Fysieke overbelasting, lichamelijk letsel, beknelling	Instortingsgevaar, kantelen machine Zwaar tillen Ongelokaliseerde kabels en leidingen Zwaar tillen, werken in een beperkte ruimte	Bodemonderzoek, toepassen voorgeschreven taluds Machinaal plaatsen, goede werkhouding KLIC-melding, proefsleuven Machinaal plaatsen, goede werkhouding
Verharding	Aanbrengen en verwijderen verharding	Fysieke overbelasting, lichamelijk letsel Verkeersongeval Elektrocutie	Zwaar tillen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel Werken onder hoogspanningskabels	Machinaal tillen, goede werkhouding Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen Toepassen hoogtebegrenzer machines, plaatsen borden: let op hoogspanning!!
Bebording	Aanbrengen bebording	Verkeersongeval	Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen