


WBO LELYSTAD

Wegbouwkundig onderzoek Stationsdreef



INSPECTIES



DIGITAAL
METEN



MONITORING



PREDICTIVE
MODELLING

HAAL HET MAXIMALE
UIT UW ASSETS.

www.assetinsight.nl

ASSET
INSIGHT
converting asset potential



WBO LELYSTAD

Projectnaam
WBO Lelystad

Projectnummer
214719

Referentienummer
R_214719_02

Status
Definitief

Versie
02

Datum
21 februari 2022

Auteur
Gert Willems
gwillems@assetinsight.nl
+31 65375 8318

Opdrachtgever
Tiptop Quality

Postadres
Groene Velden 150-152

Postcode & plaats
8211 BD Lelystad

Contactpersoon
F. Groen

Controle
Ronald Bijma
rbijma@assetinsight.nl
+31 62337 9530



INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
1.1	KWALITEITSBORGING EN VEILIGHEID	2
2.	UITGANGSPUNTEN EN BASISGEGEVENS	3
2.1	LOCATIE	3
2.2	ALGEMENE GEGEVENS WEGVAKKEN	3
2.3	VERKEERSGEGEVENS WEGVAKKEN	3
3.	ONDERZOEK	5
3.1	VALGEWICHTDEFLECTIEMETINGEN	5
3.1.1	Uitvoering valgewichtdeflectiemetingen	5
3.1.2	Gemeten deflectiewaarden	5
3.2	CONSTRUCTIEOPBOUW	5
3.2.1	Aangereikte gegevens	5
3.2.2	Verhardingsopbouw per subvak	5
3.2.3	Visuele inspectie	6
4.	DRAAGKRACHT EN RESTLEVENSDUUR	7
4.1	ALGEMEEN	7
4.2	UITGANGSPUNTEN	7
4.3	VERKEERSBELASTING	8
4.4	SUBVAKINDELING	8
4.5	REKENRESULTATEN	9
5.	VERHARDINGSADVIES	11

BIJLAGEN

Bijlage 1:	Locatieoverzicht
Bijlage 2:	Verkeersgegevens
Bijlage 3:	Resultaten valgewichtdeflectiemetingen
Bijlage 4:	Constructiegegevens
Bijlage 5:	Restlevensduurtabel
Bijlage 6:	Schouw
Bijlage 7:	(Her)ontwerpbestanden




1. INLEIDING

Tiptop Quality heeft opdracht verleend voor het uitvoeren van een wegbouwkundig onderzoek op de wegen Wisentweg, Oostranddreef en de Stationsweg te Lelystad.

Afbeelding 1 geeft de ligging van alle onderzoeksvakken weer.

Afbeelding 1 Ligging onderzoeksvakken



In onderstaande tabel 1 zijn de onderzoeksvakken verwoord.

Tabel 1: Onderzoeksvakken

nr	Wegnaam	Rijbaan	Rijstrook	Startpunt	Eindpunt	Lengte [m]
1	Wisentweg	0HRM	1RR en 1RL	Swifteringweg	Grote watergang	1.140
2	Oostranddreef	HRR en HRL	2RR en 2RL	Binnenhavenweg	Larserdreef	5.550
3	Stationsdreef	HRR en RHL	2RR en 2RL	Houtribdreef	Agorabaan	945

De Oostranddreef is inclusief meerdere rotondes. De Stationsdreef is inclusief een busstrook.

Het doel van dit onderzoek is om een onderhoudsadvies te geven voor de onderzoeksvakken. Het onderzoek geeft verder ook inzicht in de opbouw en sterkte van de aanwezige verhardingsconstructies.

In het kader van deze opdracht zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Uitvoering VGD-metingen
- Restlevensduurberekeningen aanwezige constructies;
- Bij onvoldoende restlevensduur een bepaling van de overlagingdikte of reconstructievoorstel;
- (onderhouds)Advies.

Deze rapportage beschrijft het complete onderzoek voor de Stationsdreef.

1.1 KWALITEITSBORGING EN VEILIGHEID

De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Asset.Insight. bv waarvoor zij ISO 9001 gecertificeerd is. Daarnaast beschikt Asset.Insight. over een VCA**-certificering voor het veiligheidssysteem wat wordt toegepast bij onze metingen.

2. UITGANGSPUNTEN EN BASISGEGEVENS

2.1 LOCATIE

Een volledig locatieoverzicht van de Stationsdreef is opgenomen in Bijlage 1. In het locatieoverzicht zijn ook de subvakken aangegeven. Uitleg over de totstandkoming van de subvakken is te vinden in hoofdstuk 4.4.

2.2 ALGEMENE GEGEVENS WEGVAKKEN

Categorie

De Stationsdreef is een belangrijke ontsluitingsweg naar het centrum.

Indeling

De Stationsdreef bestaat grotendeels uit twee rijstroken per rijrichting. Tussen de rijrichtingen is een middenberm aanwezig. De busstrook is aanliggend aan de rijstrook van de hoofdrijbaan.

Snelheid

De Stationsdreef heeft een snelheid van 50 km/u.

Ouderdom en onderhoudshistorie

1976: aanleg Stationsdreef

2000: groot onderhoud

2.3 VERKEERSGEGEVENS WEGVAKKEN

Door de opdrachtgever zijn verkeerstellingen uit 2021 beschikbaar gesteld. Hieruit zijn de maatgevende voertuigintensiteiten voor middelzwaar en zwaar verkeer per werkdag in percentage van het totaal aan verkeersintensiteit af te lezen.

De verkeersgegevens zijn opgenomen in Bijlage 02.

In onderstaande tabel 2 zijn per subvak de verkeersintensiteiten voor het middelzwaar en zwaar vrachtverkeer aangegeven. Uitleg over de subvakindeling is te lezen in paragraaf 4.4.

Tabel 2: verkeersbelasting per werkdag

nr	Wegnaam	Startpunt	Eindpunt	Middelzwaar vrachtverkeer (st)	Zwaar vrachtverkeer (st)
09A	Stationsdreef	Houtribdreef	De Veste	112	25
09B	Stationsdreef	De Veste	De Schans	112	25
09C	Stationsdreef	De Schans	Kempenaar	112	25
09D	Stationsdreef	Kempenaar	Agorabaan	112	25
10	Stationsdreef	Busstrook		56	
11A	Stationsdreef	Agorabaan	Kempenaar	126	24
11B	Stationsdreef	Kempenaar	De Schans	126	24
11C	Stationsdreef	De Schans	De Veste	126	24
11D	Stationsdreef	De Veste	Houtribdreef	126	24

3. ONDERZOEK

3.1 VALGEWICHTDEFLECTIEMETINGEN

3.1.1 Uitvoering valgewichtdeflectiemetingen

Op 4 november 2021 zijn de valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd op de Wisentweg. Gemeten is met een valgewichtdeflectiometer type Dynatest 8012. Dit is een apparaat dat van circa 0,20 m hoogte een gewicht op de verharding laat vallen. De hierdoor geïntroduceerde kracht van circa 50 kN veroorzaakt ter plaatse een doorbuigingsverloop van de verharding. Deze doorbuiging wordt met behulp van negen geofoons (verplaatsingsopnemers) op diverse afstanden van het centrum van de last vastgelegd. Uit de meetresultaten, constructieopbouw en gepasseerde verkeersbelasting worden de restlevensduur en het aanwezige sterkte(tekort) van de verhardingsconstructie berekend. De wegdektemperatuur is contactloos per meetpunt gemeten. Het verloop van de asfalttemperatuur is bepaald op 10 cm diepte van de asfaltverharding met de methode BELLS3 op basis van de oppervlaktetemperatuur, gemiddelde temperatuur van de vorige dag, tijdstip en locatie. Deze asfalttemperatuur is opgenomen in de meetfiles.

3.1.2 Gemeten deflectiewaarden

In de eerstelijns verwerking worden de metingen per klap genormaliseerd naar 50 kN. De genormaliseerde deflecties van de laatste drie klappen worden rekenkundig gemiddeld. De gemeten deflectieprofielen zijn opgenomen als Bijlage 3. Tevens zijn de deflecties onder het lastmidden (df_0) en de krommingsindex ($df_0 - df_{300}$) grafisch weergegeven. Deze parameter is gerelateerd aan de optredende rekken onderin het asfalt.

3.2 CONSTRUCTIEOPBOUW

3.2.1 Aangereikte gegevens

Door de opdrachtgever zijn constructiegegevens aangeleverd. Deze gegevens bestaat uit een asfaltonderzoek welke in 2013 is uitgevoerd. Deze informatie is opgenomen in Bijlage 04.

3.2.2 Verhardingsopbouw per subvak

De Stationsweg is qua constructieopbouw nagenoeg overal hetzelfde. Er is een fundering aangetroffen van hoogovenslakken, grotendeels gebonden. Echter wordt in het asfaltonderzoek vermeld dat van meerdere boorlocaties de gebonden slakken zijn (in)gescheurd. Ook is er op een enkele plek ongebonden hoogovenslakken aangetroffen.

De asfaltdikte heeft een gemiddelde dikte van 184 mm en varieert qua dikte tussen 161 en 210 mm. Er is geen teer aangetroffen.

3.2.3 Visuele inspectie

Door de opdrachtgever is een visuele inspectie uitgevoerd in december 2021. De resultaten van deze inspectie zijn toegevoegd als bijlage 06 van deze rapportage. In het kort worden hieronder de resultaten beschreven.

Oostzijde (Agorabaan tot Houtribdreef)

Over de gehele lengte is een langslas zichtbaar in het hart van de rijbaan. Her en der zijn ook dwarslassen aanwezig. Met name op R2 zijn gevulde scheuren aanwezig. Ter plaatse van de lassen en gevulde scheuren zijn op meerdere locaties gaten zichtbaar.

Met name op 1R is op meerdere locaties lichte en matige rafeling zichtbaar. Op R2 is her en der matige en ernstige rafeling zichtbaar, met name bij de aansluiting De Veste. Op beide rijstroken zijn meerdere reparatievakken aanwezig.

Wat verder nog opvalt is dat tussen de aansluiting de Veste en de Houtribdreef een plaatselijke opbolling aanwezig is.

Westzijde (Houtribdreef tot Agorabaan)

Over de gehele lengte is een langslas zichtbaar in het hart van de rijbaan. Her en der zijn ook dwarslassen aanwezig. Op R1 zijn op meerdere locaties langsscheuren zichtbaar. Op R2 zijn op enkele locaties dwarsscheuren zichtbaar.

Rijbaanbreed is veel rafeling zichtbaar. Op verschillende locaties zijn hierin ook gaten ontstaan. Ook zijn veel reparatievakken zichtbaar, waarin zich wederom nieuwe schades manifesteren.

4. DRAAGKRACHT EN RESTLEVENSDUUR

4.1 ALGEMEEN

De draagkracht en structurele restlevensduur van de verharding is berekend op basis van de resultaten van de valgewichtdeflectiemetingen, de constructieopbouw en de verkeersbelasting. De deflectiemetingen zijn ingedeeld in subvakken op basis van de aanwezige verhardingsopbouw, op basis van gemeten deflectiewaarden en de verschillen in verkeersbelasting. De subvakken zijn getoetst op relevantie en significante verschillen tussenspoor – rijspoor conform “Handleiding Ontwerp- en Herontwerp Asphaltverhardingen CARE”.

De laagstijfheden zijn teruggerekend op basis van het gemiddelde deflectieprofiel. Hierbij houden wij de gemiddeld representatieve opbouw van de gevonden constructie aan.

Voor de berekende constructieopbouw zijn vervolgens de spanningen en rekken in de constructie berekend. Ten behoeve van deze berekening zijn de elasticiteitsmoduli genormeerd naar de asfalttemperatuur, die behoort bij een luchttemperatuur van 14 °C. Uit de berekende spanningen en rekken is met behulp van levensduurrelaties uit de Handleiding ontwerp verhardingen van de DWW de restlevensduur en de eventueel benodigde overlaagdikte van de verhardingsconstructie berekend. De berekende restlevensduren zijn kwalitatief geverifieerd op basis van de berekende laagstijfheden, deflectieverschillen tussen en in de rijsporen en de visuele staat.

Voor het uitvoeren van de berekeningen gebruikt Asset.Insight het door Rijkswaterstaat ontwikkelde computerprogramma CARE 2.20, welke gebaseerd is op de verwerkingsmethodiek zoals beschreven is in CROW Publicatie 92.

4.2 UITGANGSPUNTEN

De basisuitgangspunten voor de berekeningen zijn als volgt:

- Bepaling restlevensduur, (her)ontwerpperiode qua draagkracht 20 jaar;
- Asfaltmengseleigenschappen S1-50/F2 (aanleg 1976);
- Maximaal toelaatbare structurele schade ten behoeve van restlevensduurberekening betreft 15%;
- Indien de te verwachten structurele schade kleiner is dan 20%, dan is versterking middels overlagen zinvol;
- Indien de te verwachten structurele schade groter is dan 20%, dan is reconstructie noodzakelijk;
- Betrouwbaarheid vermoeiingscriterium 75% (secundaire weg).

Overige gegevens welke zijn gehanteerd voor berekeningen zijn als volgt:

- Aandeel breedbanden (schatting): 30%
- Snelheid vrachtverkeer: 50 km/u
- Rijstrookbreedte (t.b.v. versporing): 3,50 m
- Zettingsverschillen: geen
- Werkdagen: 270 st

4.3 VERKEERSBELASTING

De gehanteerde verkeersgegevens zijn beschreven in paragraaf 2.4.

Bij het berekenen van de verkeersbelasting is de vrachtwagenschadefactor (VSF) van belang. De VSF wordt uitgedrukt in 100 kN equivalente aslasten. Per voertuigcategorie wordt uitgegaan van een VSF. Voor middelzwaar vrachtverkeer wordt uitgegaan van den VSF van 1,6 en voor zwaar vrachtverkeer wordt uitgegaan van een VSF van 1,8.

4.4 SUBVAKINDELING

Op basis van de gemeten deflectiewaarden, de aanwezige constructie opbouw, wegingdeling en de verschillen in verkeersbelasting is een subvakindeling gemaakt. Bij het samenstellen van de subvakken is geprobeerd om de variatiecoëfficiënt van de deflectiewaarden per subvak zo laag als mogelijk te houden. Daarvoor zijn indien nodig uitbijters (>50% afwijking van de gemiddelde deflectiewaarde) buiten beschouwing gelaten.

In onderstaande tabel 4 zijn de subvakken weergegeven. Een kaart hiervan is weergegeven in Bijlage 01.

Tabel 4: Subvakindeling

Sub-vaknr	Weg	Van	Tot	Lengte (m)	Gem. defl d0 (µm)	Uitbijters (st)
09A	Stationsdreef	Houtribdreef	De Veste	140	139	0
09B	Stationsdreef	De Veste	De Schans	270	266	0
09C	Stationsdreef	De Schans	Kempenaar	520	186	1
09D	Stationsdreef	Kempenaar	Agorabaan	265	213	1
10	Stationsdreef	Busstrook		130	204	0
11A	Stationsdreef	Agorabaan	Kempenaar	265	317	1
11B	Stationsdreef	Kempenaar	De Schans	520	234	0
11C	Stationsdreef	De Schans	De Veste	270	289	0
11D	Stationsdreef	De Veste	Houtribdreef	140	206	0

4.5 REKENRESULATEN

De resultaten van de draagkrachtbepaling en structurele restlevensduur zijn in Bijlage 5 weergegeven.

Berekeningen evaluatie

Bij het bepalen van de draagkracht is per constructie onderdeel geprobeerd om de 'Fit' zo laag als mogelijk te houden. Dit kan inhouden dat er fictieve constructielagen zijn toegevoegd. Daarnaast is getracht om zo veel als mogelijk reële laagstijfheden te bepalen. Hiervoor kan het voorkomen dat constructielagen zijn vastgezet.

Als uitgangspunt is genomen dat de berekende asfaltstijfheid niet meer kan bedragen dan maximaal 130% van de gekozen karakteristieke asfaltstijfheid. Indien uit de berekening volgt dat de asfaltstijfheid hoger uitkomt dan die waarde, is gekozen om de asfaltstijfheid vast te zetten op 130% van de gekozen karakteristieke asfaltstijfheid.

Berekeningen restlevensduur

Omdat er geen verkeersbelasting bekend is uit het verleden (aanleg tot heden), is voor het berekenen van de restlevensduur per subvak gebruik gemaakt van de VGD-meetresultaten in het rechter rijspoor. Vervolgens is de shiftfactor vermoeiing van het asfalt aangepast op basis van de shiftfactor stijfheid van RS/TS.

De bijbehorende herontwerpberekeningen zijn in de Bijlage 7 opgenomen.

Op basis van de resultaten van de restlevensduurberekeningen wordt in CARE, indien nodig, een overlagingsdikte bepaald. De eventuele benodigde overlaging is bedoeld om wederom een theoretische restlevensduur van 20 jaren te behalen, gerekend vanaf het jaar 2021.

Resultaten

Uit de valgewichtdeflectiemetingen volgt voor twee van de negen subvakken een restlevensduur van minder dan 20 jaar. Dit betreffen subvakken in de zuid-noord-verbinding.

In onderstaande tabel 5 zijn de resultaten van de restlevensduurberekeningen zichtbaar.

Tabel 5: Laagstijfheden en restlevensduur

Subvak nr	Weg	Van (m)	Tot (m)	Lengte (m)	Stijfheid asfalt bij 20°C en rijsnelheid (MPa)	Stijfheid fundering 1 (MPa)	Stijfheid fundering 2 (MPa)	Stijfheid ondergrond (MPa)	Restlevensduur (jaren)	Versterkingsdikte asfalt (mm)
09A	Stationsdreef	Houtribdreef	De Veste	140	5.575	9.394	-	145	>20	-
09B	Stationsdreef	De Veste	De Schans	270	1.968	4.015	-	109	>20	-
09C	Stationsdreef	De Schans	Kempenaar	520	3.746	6.583	-	107	>20	-
09D	Stationsdreef	Kempenaar	Agorabaan	265	5.582	503	659	90	>20	-
10	Stationsdreef	Busstrook		130	5.582	723	564	99	>20	-
11A	Stationsdreef	Agorabaan	Kempenaar	265	2.300	118	556	85	4,0	56
11B	Stationsdreef	Kempenaar	De Schans	520	5.004	396	511	83	>20	-
11C	Stationsdreef	De Schans	De Veste	270	2.871	242	411	83	12,1	13
11D	Stationsdreef	De Veste	Houtribdreef	140	5.590	3.670	-	121	>20	-

De reden dat subvak 11A een restlevensduur van 4,0 jaren heeft, komt doordat bij terugrekening de funderingsstijfheid laag is. Uit het boorkernonderzoek volgt dat voor dit subvak een ongebonden hoogovenslakkenfundering aangetroffen is, terwijl in de andere subvakken een gebonden hoogovenslakkenfundering aanwezig is. Voor dit subvak 11A is in de loop der jaren de gebonden slakkenfundering gebroken, waardoor de fundering aan draagkracht is verloren.

Subvak 11C heeft een restlevensduur van ca. 12 jaren. De reden hiervoor is ook dat de fundering aan draagkracht heeft ingeleverd. Hoewel volgens het boorkernonderzoek een gebonden slakkenfundering is aangetroffen, is daarvan de stijfheid teruggenomen doordat scheurvorming in de gebonden fundering is geconstateerd.



5. VERHARDINGSADVIES

Vanwege de goede restlevensduur van de wegconstructie is het niet nodig om een reconstructie uit te voeren. Echter op basis van de visuele inspectie en de samenstelling van de fundering adviseren wij voor alle subvakken om een deel van de asfaltconstructie te vervangen door nieuw asfalt in combinatie met een asfaltwapeningsgrid. De te frezen diepte bedraagt rijbaanbreed 85 mm. Na het frezen adviseren wij het gefreesde oppervlakte te schouwen op scheurvorming. Indien aanwezig adviseren wij lokaal een inlage te maken 50 mm AC base OL-C. Op het gefreesde oppervlakte dient rijbaanbreed een asfaltwapeningsgrid aangebracht te worden. Vervolgens dienen hierop rijbaanbreed twee lagen asfalt aangebracht te worden bestaande uit 50 mm AC bind TL-C en 35 mm SMA-NL 11B.

Deze geadviseerde maatregel is ook van toepassing op de subvakken 11A en 11C waarvan de theoretische restlevensduur minder dan 20 jaren bedraagt.

Het asfaltwapeningsgrid is van belang om spanningswisselingen komend vanuit de gebonden fundering van hoogovenslakken op te vangen, waardoor scheurvorming in de bovenste asfaltlagen wordt geminimaliseerd.

Bijlage 1: Locatieoverzicht



Bijlage 2: Verkeersgegevens

Bijlage 3: Resultaten valgewichtdeflectiemetingen

Bijlage 4: Constructiegegevens

Bijlage 5: Restlevensduurtabel

Bijlage 6: Schouw

Bijlage 7: (Her)ontwerpbestanden



Tiptop Quality

Groene Velden 150-152

8211 BD Lelystad

Tel.: 0320 220 808

Mob.: 0654 200 739

KvK.: 39050122

BTW Id.: NL001339504B85

Email: F.Groen@TiptopQ.nl



Opdrachtgever: Versluys & Zoon B.V.

Postbus 47

2410 AA Bodegraven

Debiteurcode: 1978

Contactpersoon: Edwin Angenent

Betreft: Constructieboring S28 t.b.v. subvak 11a

Project: Verhardingsonderzoek diverse wegen gemeente Lelystad

Referentie: 2392

Plaats: Lelystad

Straat: Stationsdreef

Rapport: LEL2021-dec-nov-3/CB

Boormeester: T.E. Groen


Actiewagen incl. bed.: M.L. Groen


Datum boren: nov/dec/jan


Opmerking: -



Kern	latitude	longitude	Kern	latitude	longitude	Kern	latitude	longitude	Kern	latitude	longitude
S1	52.51983130633	5.47203093617	S13	52.51288266167	5.47268958667	S25	52.51243777967	5.47281743717	S37	52.5194191045	5.47234929367
S2	52.51967530817	5.47203575067	S14	52.51203430683	5.472812111	S26	52.51228	5.47281	S38	52.5197687505	5.47230653583
S3	52.518665131	5.4721174985	S15	52.51973350433	5.47208086433	S27	52.51228821633	5.47297702467	S39	52.51230977067	5.47306177017
S4	52.518591002	5.47213085	S16	52.5194248295	5.47215370233	S28	52.51324395233	5.47288863383	S40	52.513094237	5.47297061717
S5	52.51767091183	5.4722109005	S17	52.51892621767	5.47215574767	S29	52.51436729483	5.47278158483	S41	52.51386393983	5.47290423767
S6	52.51749154567	5.47218643067	S18	52.518275797	5.47221805667	S30	52.51546913633	5.47266800467	S42	52.51530334117	5.47275237317
S7	52.51666682983	5.47231123483	S19	52.51729089683	5.472316169	S31	52.51594029217	5.47262119983	S43	52.516567478	5.47262086517
S8	52.51569782717	5.47240864517	S20	52.516896012	5.47240455683	S32	52.51640947867	5.47257400667	S44	52.517611184	5.47252634517
S9	52.5150734735	5.47246984117	S21	52.51650280317	5.47246369067	S33	52.5173595255	5.47248482017	S45	52.517611157	5.47252634483
S10	52.5146036385	5.47250309383	S22	52.515769385	5.4724890805	S34	52.518159683	5.47240063567	S46	52.5187455845	5.47241463817
S11	52.51399568833	5.472572983	S23	52.51416230617	5.4726493185	S35	52.51838429683	5.4723846595			
S12	52.51336894733	5.4726407825	S24	52.51299828083	5.47276216083	S36	52.5192822265	5.47228538033			










Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/CB
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S28	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5	24	24	mm	
Laagdikte DAB 0/11	62	38	mm	
Laagdikte OAB 0/16	87	25	mm	
Laagdikte OAB 0/11	132	45	mm	
Laagdikte GAB 0/32	204	72	mm	
* Totale asfaltconstructie		204	mm	
Laagdikte licht gebonden slakken		286	mm	
Laagdikte zand	≥	?	mm	
Totale constructie	≥	490	mm	

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.



Bijlage 4: Rapportage m.b.t. Pak-marker en constructieopbouw asfalt.
Rapport LMO-51003639-440-016c V1

Laboratorium: Sweco Nederland B.V.

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

OPDRACHTGEVER Tiptop Quality
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Project Diverse wegen Lelystad
Wegvak Stationsdreef Lelystad
Referentienummer LEL2021-dec-nov/B

Techniekweg 27b
4143 HW Leerdam
T +31 345 70 11 31
SWECO Nederland B.V.
Handelsregister
30129769
Opdrachtgever intern:
Sweco Nederland b.v.
L. Mommers
Zernikestraat 17
5612 HZ Eindhoven

Materiaal:	Asfalt	Algemene informatie	
Doel onderzoek :	Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210	Onderzoekscode :	LMO-51003639-440-016c V1
Monstername door:	Opdrachtgever	Uitvoerend laboratorium:	Sweco Leerdam
Datum monstername:	3-2-2022	Begindatum onderzoek:	10-2-2022
<i>Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door derden (boven) aangeleverde informatie.</i>			

Uitgevoerde proeven :

Bepalen van de constructieopbouw en de laagdikte; geometrie conform RAW 2020 proef 77.1 ()
Aantonen van PAK; PAK-detector conform RAW 2020 proef 77.2 ()
Aantonen van PAK; dunnelaagchromatografie (DLC) conform RAW 2020 proef 77.3 ()

Versie: 1

Vrijgave door: S. Rammani

Opmerking:

¹⁾ fluorescerende zone: PAK (10) ongeveer > 250 mg/kg

²⁾ fluorescentie : PAK (10) > 50 mg/kg dus 'teerverdacht'; geen fluorescentie : PAK (10) ≤ 50 mg/kg dus 'teervrij'

De foto's van de kernen zijn als bijlage aan de rapportage toegevoegd.

* Bij schade aan de kern, is geen cumulatieve dikte meting conform proef 77.1 mogelijk.

** Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de bepaling van de samenstelling van de DLC (meng)monsters.

Gegevens over de meetonzekerheid zijn op aanvraag beschikbaar.


Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) aangeleverde monster(s):

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	**DLC (meng)monster		Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
						nr.	Dikte (mm)		
S1	1	38	38	SMA 0/8	geen				laag 3 los op laag 4*
	2	73	35	DAB 0/11					
	3	104	31	DAB 0/11					
	4	136	32	OAB 0/11					
	5	206	70	GAB 0/32					
S2	1	21	21	SMA 0/5	geen				
	2	53	32	DAB 0/11					
	3	95	42	OAB 0/11					
	4	166	71	GAB 0/32					
S3	1	55	55	DAB 0/11	geen				
	2	77	22	OAB 0/11					
	3	116	39	OAB 0/11					
	4	176	60	GAB 0/32					
S4	1	22	22	SMA 0/5	geen				
	2	63	41	DAB 0/11					
	3	79	16	OAB 0/16					
	4	120	41	OAB 0/11					
	5	184	64	GAB 0/32					
S5	1	25	25	SMA 0/5	geen				
	2	47	22	DAB 0/11					
	3	70	23	OAB 0/16					
	4	110	40	OAB 0/11					
	5	164	54	GAB 0/32					
S6	1	45	45	DAB 0/11	geen				
	2	66	21	OAB 0/16					
	3	109	43	OAB 0/11					
	4	165	56	GAB 0/32					
S7	1	22	22	SMA 0/5	geen				
	2	54	32	DAB 0/11					
	3	85	31	OAB 0/16					
	4	126	41	OAB 0/11					
	5	191	65	GAB 0/32					
S8	1	25	25	SMA 0/5	geen				
	2	53	28	DAB 0/11					
	3	72	19	OAB 0/16					
	4	107	35	OAB 0/11					
	5	171	64	GAB 0/32					
S9	1	25	25	SMA 0/5	geen				
	2	41	16	DAB 0/11					
	3	75	34	OAB 0/16					
	4	110	35	OAB 0/11					
	5	169	59	GAB 0/32					

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	**DLC (meng)monster		Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
						nr.	Dikte (mm)		
S10	1	50	50	DAB 0/11	geen				
	2	99	49	OAB 0/16					
	3	153	54	OAB 0/11					
	4	217	64	GAB 0/32					
S11	1	60	60	DAB 0/11	geen				
	2	83	23	OAB 0/16					
	3	119	36	OAB 0/11					
	4	183	64	GAB 0/32					
S12	1	27	27	SMA 0/5	geen				
	2	50	23	DAB 0/11					
	3	70	20	OAB 0/16					
	4	108	38	OAB 0/11					
	5	171	63	GAB 0/32					
S13	1	31	31	SMA 0/11	geen				
	2	72	41	DAB 0/11					
	3	138	66	STAB 0/16					
	4	211	73	STAB 0/16					
S14	1	30	30	SMA 0/11	geen				
	2	75	45	DAB 0/11					
	3	132	57	STAB 0/16					
	4	196	64	STAB 0/16					
S15	1	27	27	SMA 0/8	geen				
	2	88	61	DAB 0/11					
	3	137	49	OAB 0/11					
	4	198	61	GAB 0/32					
S16	1	27	27	SMA 0/5	geen				
	2	76	49	DAB 0/11					
	3	99	23	OAB 0/11					
	4	182	83	GAB 0/32					
S17	1	24	24	SMA 0/5	geen				
	2	61	37	DAB 0/11					
	3	81	20	OAB 0/16					
	4	122	41	OAB 0/11					
	5	186	64	GAB 0/32					
S18	1	27	27	SMA 0/5	geen				
	2	64	37	DAB 0/11					
	3	82	18	OAB 0/16					
	4	127	45	OAB 0/11					
	5	182	55	GAB 0/32					

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	nr.	Dikte (mm)	Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
S19	1	28	28	SMA 0/5	geen				open structuur
	2	66	38	DAB 0/11					
	3	85	19	OAB 0/16					
	4	123	38	OAB 0/11					
	5	183	60	GAB 0/32					
S20	1	26	26	DAB 0/6	geen				
	2	64	38	DAB 0/11					
	3	111	47	DAB 0/11					
	4	145	34	DAB 0/11					
	5	231	86	GAB 0/32					
S21	1	24	24	DAB 0/6	geen				open structuur
	2	64	40	DAB 0/11					
	3	112	48	DAB 0/16					
	4	210	98	GAB 0/32					
S22	1	28	28	SMA 0/5	geen				
	2	58	30	DAB 0/11					
	3	78	20	OAB 0/16					
	4	118	40	OAB 0/11					
	5	187	69	GAB 0/32					
S23	1	25	25	SMA 0/5	geen				
	2	60	35	DAB 0/11					
	3	79	19	OAB 0/16					
	4	123	44	OAB 0/11					
	5	203	80	GAB 0/32					
S24	1	61	61	DAB 0/11	geen				
	2	88	27	OAB 0/16					
	3	122	34	OAB 0/11					
	4	172	50	GAB 0/32					
S25	1	42	42	DAB 0/11	geen				
	2	91	49	DAB 0/11					
	3	147	56	OAB 0/11					
	4	202	55	GAB 0/32					
S26	1	26	26	SMA 0/11	geen				
	2	78	52	STAB 0/16					
	3	157	79	STAB 0/16					
S27	1	27	27	SMA 0/5	geen				gescheurd op 118 mm*
	2	65	38	DAB 0/11					
	3	87	22	OAB 0/16					
	4	136	49	OAB 0/11					
	5	206	70	GAB 0/32					

Kern S1



Kern S2



Kern S3



Kern S4



Kern S5



Kern S6



Kern S7




Kern S8




Kern S9



Kern S10



Kern S11



Kern S12



Kern S13



Kern S14



Kern S15



Kern S16



Kern S17



Kern S18



Kern S19



Kern S20



Kern S21



Kern S22



Kern S23



Kern S24



Kern S25



Kern S26



Kern S27



Kern S28



Kern S29



Kern S30



Kern S31



Kern S32



Kern S33



Kern S34



Kern S35



Kern S36




Kern S37




Kern S38



Kern S39



Kern S40



Kern S41




Kern S42



Kern S43



Kern S44



Kern S45



Kern S46





Tiptop Quality

Groene Velden 150-152

8211 BD Lelystad

Tel.: 0320 220 808

Mob.: 0654 200 739

KvK.: 39050122

BTW Id.: NL001339504B85

Email: F.Groen@TiptopQ.nl



Opdrachtgever: Gemeente Lelystad

Postbus 81

8200 AB Lelystad

Debiteurcode: 1757

Contactpersoon: Geert Boekel

Betreft: Aanvullende asfaltboringen t.b.v. nader onderzoek van de onderlagen.

Onderzoek op: Teerhoudend asfalt d.m.v. DLC

Project: Stationsdreef

Dienstkring: Gemeente Lelystad

Straat: Stationsdreef

Plaats: Lelystad

Rapport: LEL20231113/B

Boormeester: T.E. Groen

Actiewagen incl. bed.: F.E. Groen

Datum boren: maandag 13 november 2023

Opmerking: Zie rapport 230132 voor onderzoek partij slakken

Bijlage 1: Rapportage m.b.t. DLC
Rapport la23.3522
Laboratorium: Kiwa KOAC B.V.

Tiptop Q
t.a.v. mevrouw A. Groen - de Vries
Groene Velden 150/152
8211BD LELYSTAD

Datum : 29 november 2023
Referentie : la23.3522/laba/hbu
Projectnummer : 230402301
Opdracht : A23.3522

Beproevingscertificaat

Opdrachtgever : Tiptop Q
Ontvangstdatum : 27 november 2023
Begin onderzoek : 28 november 2023
Einde onderzoek : 29 november 2023
Projectleider : de heer J.H. Buurman
Aantal bladen : 2
Aantal bijlagen : 1

Volgens opgave opdrachtgever

Werk : Stationsdreef te Lelystad
Opdrachtnummer : LEL20231113/B
Factuur aan : Tiptop Quality, f.groen@tiptopQ.nl; aafke@tiptopQ.nl
Codering monster(s) : MM1 t/m MM4
Soort materiaal : Asfaltcilinders

In geval van versienummer '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. De in deze rapportage vermelde onderzoeken zijn uitgevoerd door Kiwa KOAC, tenzij anders vermeld. De in deze rapportage vermelde resultaten zijn alleen van toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders vermeld. De codering van de monsters is opgegeven door de opdrachtgever tenzij anders vermeld. Kiwa KOAC is niet verantwoordelijk voor aangeleverde informatie van de opdrachtgever. Nadere informatie over de uitvoering van de beproeving, meetonzekerheid en rapportage is op aanvraag beschikbaar. Zonder schriftelijke toestemming van Kiwa KOAC mag het rapport of certificaat niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Omwille van de overzichtelijkheid zijn niet de uitvoeringsdata van de afzonderlijke testen vermeld, maar de begindatum en einddatum van het onderzoek.



Handelsregister Apeldoorn 08116066 • BTW NL8120.05.788.B.01



1 Monsterneming

De monsterneming is niet door Kiwa KOAC unit Material Testing uitgevoerd. Het onderzochte materiaal en/of proefstukken zijn ten behoeve van het onderzoek aangeleverd. Kiwa KOAC unit Material Testing kan derhalve geen gegevens over de monsterneming en vervaardiging/bewaring van de proefstukken rapporteren tot het moment van ontvangst en geen uitspraak doen ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte materiaal in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn genomen.

2 Gehanteerde onderzoeksmethode(n) of norm(en)

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm(en) of proefomschrijving(en):

K-IP-49b conform RAW 2020 proef 77.3

Aantonen van PAK met dunne-laag-chromatografie (DLC-proef)

Indien er bij de uitvoering van het onderzoek afwijkingen van de norm hebben plaatsgevonden, dan zijn deze in het rapport vermeld. Deze afwijkingen kunnen invloed hebben op de herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en/of betrouwbaarheid van de resultaten.

Kiwa KOAC unit Material Testing is door de RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 onder L007 voor de met (Q) gemerkte verrichtingen.

3 Resultaten van het onderzoek

In bijlage 1 worden de resultaten van het onderzoek samengevat.

Voor akkoord:
Kiwa KOAC B.V.

J.H. (Hans) Buurman
Unitmanager Material Testing



bijlage 1: Resultaten

monster	Samenstelling	Diepte (in mm)	Classificatie PAK
(Q) K-IP-49b conform RAW 2020 proef 77.3			
Aantonen van PAK met dunne-laag-chromatografie (DLC-proef)			
MM1	1	90-210	geen fluorescentie
	2	112-205	
	3	83-190	
MM2	4	88-188	geen fluorescentie
	5	97-217	
	6	78-180	
MM3	10	135-260	geen fluorescentie
	11	67-155	
	12	75-200	
MM4	13	95-155	geen fluorescentie

Opmerking:

>

De samenstelling van de mengmonsters is opgegeven door de opdrachtgever, tenzij expliciet uit deze rapportage blijkt dat Kiwa KOAC de mengmonsters heeft samengesteld.

Toelichting bij tabel aantonen van PAK; dunne laag-chromatografie

In de kolom "Classificatie PAK" kunnen twee verschillende uitslagen worden vermeld:

- 1 "geen fluorescentie": Er is geen fluorescentie waargenomen. Conform CROW publicatie 210 kan worden aangenomen dat het asfalt een PAK₁₀-gehalte ≤ 50 mg/kg zal bevatten;
- 2 "fluorescentie": Er is fluorescentie waargenomen. Er mag worden aangenomen dat het asfalt een PAK(totaal)-gehalte groter dan 50 mg/kg zal bevatten. Het betreffende monster moet als teerhoudend worden aangemerkt, tenzij een aanvullende kwantitatieve bepaling van PAK₁₀ wordt uitgevoerd.

Bijlage 2: Foto's & boorlocaties

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:





Kern	latitude	longitude
001	52.519193536	5.472433748
002	52.51782561	5.472451814
003	52.516625606	5.472663563
004	52.515418901	5.472731874
005	52.513716423	5.472886323
006	52.512349494	5.473077033
007	52.51191624	5.472859781

Kern	latitude	longitude
008	52.513621777	5.472639275
009	52.515102835	5.472559313
010	52.516934942	5.472420389
011	52.517710598	5.472253454
012	52.519171953	5.4721775
S	52.51194292217	5.47290112967
13	52.51325891817	5.472651708





Tiptop Quality

Groene Velden 150-152

8211 BD Lelystad

Tel.: 0320 220 808

Mob.: 0654 200 739

KvK.: 39050122

BTW Id.: NL001339504B85

Email: F.Groen@TiptopQ.nl

Lelystad



Opdrachtgever: Versluys & Zoon B.V.

Postbus 47

2410 AA Bodegraven

Debiteurcode: 1978

Contactpersoon: Edwin Angenent

Betreft: Pak bepaling d.m.v. Indicatieve Pak Marker & DLC
incl. constructieopbouw

Conform: CROW Publicatie 210

Project: Verhardingsonderzoek diverse wegen gemeente Lelystad

Referentie: 2392

Plaats: Lelystad

Straat: Stationsdreef

Rapport: LEL2021-dec-nov-3/B

Boormeester: T.E. Groen

Actiewagen incl. bed.: M.L. Groen

Datum boren: nov/dec/jan

Opmerking: -



INHOUDSOPGAVE

Protocol 1 Voorbereiding

Pagina 3

- P.1.1 Opdracht
- P.1.2 Historisch onderzoek.
- P.1.3 Visuele Inspectie.
- P.1.4 Asfalt voor 1995
- P.1.5 Nader onderzoek
- P.1.6 Rapportage

Protocol 2 Boorplan

Pagina 4 & 5

- P.2.1 Indeling onderzoeksvakken
- P.2.2 Onrendabele vakken
- P.2.3 Bepaling aantal boringen per onderzoeksvak
- P.2.4 Boorlocaties

Protocol 3 Uitvoering

Pagina 6

- P.3.1 Veiligheid, Kabels en Leidingen
- P.3.2 Uitzetten boorlocaties
- P.3.3 Uitvoeren boorwerk
- P.3.4 Administreren boringen
- P.3.5 Afleveren en opslaan van boorkernen.

Protocol 4 Overdracht geaccrediteerd laboratorium en resultaat

Pagina 7 t/m 9

- P.4.1 Data en overdracht STER-Lab
- P.4.2 PAK-Detectormethode
- P.4.3 Verificatie homogene onderzoeksvakken
- P.4.4 Conclusie:

Bijlagen

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Overzicht onderzoekslocatie | <i>Pagina 10 & 11</i> |
| 2 Vakindeling en overzicht boorlocaties | <i>Pagina 12 t/m 15</i> |
| 3 Constructieopbouw asfalt en funderingen inclusief gedetailleerde foto's | <i>Pagina 16 t/m 62</i> |
| 4 Rapportage m.b.t. Pak-marker en constructieopbouw asfalt | <i>Pagina 63 t/m 93</i> |
| 5 Tabel 1 Publicatie 210 | <i>Pagina 94 & 95</i> |
| 6 Checklist (A) t.b.v. ontdoener | <i>Pagina 96 t/m 101</i> |
| 7 Acceptatieformulier asfaltgranulaat (C) t.b.v. ontdoener | <i>Pagina 102 & 103</i> |
| 8 Freesplan | <i>Pagina 104</i> |

Protocol 1 Voorbereiding

P.1.1 Versluys & Zoon B.V. heeft Tiptop Quality opdracht gegeven om de milieutechnische eigenschappen te bepalen van het asfalt op de Stationsdreef te Lelystad.
De werkzaamheden zijn nog onbekend, nog nader te bekijken.

P1.1.1 Op de bijgevoegde tekening is het werktracé in het rood aangegeven.

P1.1.2 Het te verwijderen asfalt betreft in totaal 15.216 vierkante meter asfaltverharding.

P.1.2 Historisch onderzoek.

Van het terrein zijn geen gegevens bekend met betrekking tot historische gegevens zoals:

Aanbestedingsdocumenten	Niet bekend
Bestekken	Niet bekend
Opleveringrapportage	Niet bekend
Weegbonnen	Niet bekend
Wegbeheerder	Gemeente Lelystad
Teerhoudende producten: Teerbitumen, Wegenteer, Stabilisatieteer, Pek, Teerolie.	Niet bekend
Merksnaam gebonden (deels) teerhoudende producten.	Niet bekend

P.1.2.3 **Voor zover bekend liggen er geen detectielussen, kabels en of leidingen in het asfalt.**

P.1.3 Visuele inspectie.

P.1.3.1 Er is geen schade geconstateerd in de vorm van ernstige craquele en/of reflectiescheuren, zodanig dat deze het proces verstoren.

P.1.3.2 Het tracé ligt in het verkeer.

Achter de boorwagen staat de actiewagen. Tussen de actiewagen en de boorwagen wordt de boorlocatie afgezet met verkeerskegels opdat het verkeer geattendeerd wordt op de boorwerkzaamheden.

Het verkeer kan tijdens de boorwerkzaamheden passeren en de weg vervolgen.

Het betreft een rijbaan binnen de bebouwde kom.

De boorwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 10 en 15 uur.

Uiteraard dienen de PBM's gedragen te worden en de zwaailamp op de boorwagen dient aan te staan.

P.1.4 Asfalt voor 1995

P.1.4.1 In eerste instantie kan het werk worden opgedeeld in 16 homogene onderzoeksvakken

Bushaltes & Parkeervakken	geen
Opstelvakken bij kruispunten	geen
Reparatievakken	geen
Vakken met spoorvorming	geen
Verbreedingen	geen
Vluchtstroken	geen

P.1.5 Nader onderzoek

P.1.5.1 In de onderzoeksvakken zijn tot dusver geen afwijkingen geconstateerd, wat nader onderzoek overbodig maakt.

P.1.6 Rapportage

P.1.6.1 Tekeningen van de locatie(s)	Zie bijlage
Lengte en breedte onderzoeksvak(ken)	Zie bijlage en P.2.1.3
Wegbeheerder:	Gemeente Lelystad
Contactpersoon:	E. Angenent Stadhuisplein 2 Lelystad

Protocol 2 Boorplan

P.2.1 In de voorbereiding is geconstateerd, dat het gehele werkvak ingedeeld dient te worden in zestien (nagenoeg) homogene onderzoeksvakken.

P.2.1.1 De wegbeheerder is Gemeente Lelystad
Van het wegtracé zijn geen gegevens bekend met betrekking tot historische gegevens zoals:
Aanbestedingsdocumenten Niet van toepassing
Opstelvakken Niet van toepassing
Kruispunten Niet van toepassing
Splittingsen Niet van toepassing
Bushaltes Niet van toepassing
Parkeerplaatsen Niet van toepassing
Reparatievakken Niet van toepassing
Vluchtstroken Niet van toepassing

P.2.1.2 Tekening van het onderzoeksvak. Zie bijlage

P.2.1.3 Vakindeling Onderzoeksvakken.

Vak A	Kern S1, S15
Vak B	Kern S2, S16, S17
Vak C (reparatie)	kern S3
Vak D	Kern S4, S5, S7, S8, S9, S12, S18, S19, S22, S23
Vak E	Kern S6
Vak F (reparatie)	Kern S10
Vak G (reparatie)	Kern S11
Vak H	Kern S24, S25
Vak I	Kern S13, S14
Vak J	Kern S20, S21
Vak K	Kern S26
Vak L	Kern S27, S28, S29, S30, S32, S33, S34, S39, S40, S41, S42, S43, S45, S46
Vak M	Kern S31
Vak N (reparatie)	Kern S44
Vak O	Kern S35
Vak P	Kern S36, S37, S38

RD coördinaten:	van		tot	Opp	Rendabel
Vak A	52.520268415	5.4719962635	52.51970746617	5.4720154955	305 m ²
Vak B	52.51970746617	5.4720154955	52.5187838285	5.47207931933	950 m ²
Vak C	52.5187838285	5.47207931933	52.51860326633	5.47210069333	104 m ²
Vak D	52.51860326633	5.47210069333	52.51758157817	5.47221832233	4800 m ²
Vak E	52.51758157817	5.47221832233	52.51748911583	5.4722185085	96 m ²
Vak F	52.51484694483	5.47247745317	52.51459972733	5.47250536783	100 m ²
Vak G	52.51407943583	5.47259510517	52.51351854867	5.4726552125	88 m ²
Vak H	52.5131236305	5.47271145867	52.51184	5.47295	320 m ²
Vak I	52.51309761917	5.47267877867	52.51188599333	5.47284620117	520 m ²
Vak J	52.5169451605	5.4724272115	52.51624829667	5.47250227033	192,5 m ²
Vak K	52.512328631	5.47283597133	52.511859318	5.47296331383	140 m ²
Vak L	52.51193771583	5.47303325683	52.51923	5.47228	6494 m ²
Vak M	52.51589936983	5.47261250633	52.51601412283	5.47259954367	96 m ²
Vak N	52.51746	5.47254	52.51799	5.47248	100 m ²
Vak O	52.51828466333	5.4723824665	52.51858001933	5.47235290883	105 m ²
Vak P	52.51923	5.47228	52.52028	5.47217	805 m ²

Oppervlak totaal is:

15215,5 m²

P.2.1.4 De werkzaamheden zijn nog onbekend, nog nader te bekijken.

P.2.2 Onrendabele vakken

P.2.2.1 Werkvakken kleiner dan 50 m² 0

P.2.2.2 Werkvakken die niet voor boorkernonderzoek in aanmerking komen 0

P.2.3 Bepaling aantal boringen per onderzoeksvak

Vak	Opp.	Kernen vlgs Tabel	Kernen geboord	Locatie
A	305	2	2	Kern S1, S15
B	950	3	3	Kern S2, S16, S17
C	104	2	1	kern S3
D	4800	11	10	Kern S4, S5, S7, S8, S9, S12, S18, S19, S22, S23
E	96	1	1	Kern S6
F	100	1	1	Kern S10
G	88	1	1	Kern S11
H	320	2	2	Kern S24, S25
I	520	3	2	Kern S13, S14
J	192,5	2	2	Kern S20, S21
K	140	2	1	Kern S26
L	6494	14	14	Kern S27, S28, S29, S30, S32, S33, S34, S39, S40, S41, S42, S43, S45, S46
M	96	1	1	Kern S31
N	100	1	1	Kern S44
O	105	2	1	Kern S35
P	805	3	3	Kern S36, S37, S38
Totaal	15215,5	51	46	

P.2.4 Boorlocaties

Zie bijlage 2

Protocol 3 **Uitvoering**

P.3.1 Veiligheid, Kabels en Leidingen

- P.3.1.1 Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren draagt de boormeester zijn PBM's.
Tevens staat de zwaailamp op de boorwagen aan.
Tussen de actiewagen en de boorwagen wordt het boorvak afgezet met verkeerskegels.
Werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 10 en 15 uur.
Het betreft een rijbaan binnen de bebouwde kom.

- P.3.1.2 Kernen zijn/worden geboord in overleg met de verantwoordelijk wegbeheerder.

- P.3.1.3 Voor zover bekend zijn er geen kabels en/of leidingen in het asfalt aanwezig.

P.3.2 Uitzetten boorlocaties

- P.3.2.1 De boorlocaties worden digitaal vastgelegd middels GPS (Zie bijlage 2)
Op de tekeningen welke als bijlage 2 zijn bijgevoegd zijn de exacte boorlocaties nauwkeurig ingetekend.
- P.3.2.2 Zoals in P.3.1.1 reeds is aangegeven zijn extra veiligheidsmaatregelen op dit traject niet nodig.

P.3.3 Uitvoeren boorwerk

- P.3.3.1 De boorlocaties zijn zodanig uitgezet, opdat een reëel beeld gegeven wordt van de te verwachten constructies.
- P.3.3.2 De verwachting is, dat de asfaltconstructie per onderzoeksvak (nagenoeg) identiek is.
De kernen worden geboord met een uitwendige diameter van 110 mm
- P.3.3.3 De boorgaten zijn/worden duurzaam gevuld met beton en koudasfalt en verdicht met een jekkerhamer met speciale voet om een goede verdichting te garanderen.

P.3.4 Administreren boringen

- P.3.4.1 De boorlocaties zijn vastgelegd middels de in P.3.2 uitgezette coördinaten.
- P.3.4.2 Het boorplan is gehanteerd zonder wijzigingen zoals de boorkernen in P.3.2 zijn uitgezet.
- P.3.4.3 Er is nagenoeg geen spoorvorming op desbetreffend traject vastgesteld.
- P.3.4.4. Er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot de geboorde kernen.
- P.3.4.5 De kernen zijn gecodeerd middels geel onuitwisbaar merkkrijt met opeenvolgende nummers.

P.3.5 Afleveren en opslaan van boorkernen.

- P.3.5.1 De boorkernen worden ingeklaard om afgevoerd te kunnen worden naar het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium. Tot die tijd worden de kernen koel en donker bewaard.
- P.3.5.2 De boorkernen dienen als monster en worden als zodanig aan het geaccrediteerde laboratorium overgedragen.
Na onderzoek wordt het resterende gedeelte van de kern bewaard tot 1 april 2022.
Zónder tegenbericht worden de kernen na deze periode afgevoerd zonder de opdrachtgever in kennis te stellen!



Protocol 4 Overdracht geaccrediteerd laboratorium en resultaat

P.4.1 Data en overdracht STER-Lab

P.4.1.1 De boorkernen zijn geboord d.d. nov/dec/jan

Alle kernen zijn afzonderlijk gemarkeerd.

De kernen zijn door Tiptop Quality ingeklaard en aangeboden bij Sweco Nederland B.V. te Leerdam.

De certificaatcode van desbetreffend onderzoeksvak is LMO-51003639-440-16c

De kernen zijn aangeboden aan donderdag 3 februari 2022

De kernen zijn overgedragen aan Sweco Nederland B.V. d.d. donderdag 3 februari 2022

P.4.2 PAK-Detectormethode

P.4.2.1 Zie Rapportage geaccrediteerd laboratorium welke als bijlage is toegevoegd.

P.4.2.2 Idem

P.4.2.3 Idem

P.4.3 Verificatie homogene onderzoeksvakken

P.4.3.1 In de voorbereiding is geconstateerd, dat het gehele werkvak ingedeeld dient te worden in zestien onderzoeksvakken.

Na verificatie van de boorkernen uit het onderzoeksvak is geconstateerd dat de lagen bestaan uit hieronder aangegeven asfalttypen en/of soorten.



		DL	OL		DL								OL											Max. freesdiepte			DLC		DLC	
Vak	Opp	Ton	Ton	Kern							DAB	DAB	DAB	DAB	StAB	OAB	OAB	OAB	StAB	OAB	StAB	GAB	totaal	Van tot ①		Bovenlagen		Onderlagen		
					0/5	0/8	0/11	0/16	0/6	0/8	0/11	0/11	0/11	0/16	0/16	0/16	0/11	0/11	0/16	0/11	0/16	0/32	teervrij			onderzocht		niet onderzocht!!		
A	152,5	39,7	38,9	S1		38					35	31					32					70	206	0	104	MM1	0-104	MM12	104-206	
A	152,5	33,6	41,9	S15		27					61						49					61	198	0	88	MM1	0-88	MM12	88-198	
B	316,7	60,2	83,9	S16	27						49						23					83	182	0	76	MM2	0-99	MM13	99-182	
B	316,7	48,3	99,0	S17	24						37					20	41					64	186	0	61	MM2	0-81	MM13	81-186	
B	316,7	42,0	89,5	S2	21						32						42					71	166	0	53	MM2	0-95	MM13	95-166	
C rep	104,0	14,3	31,5	S3							55						22	39				60	176	0	116	MM4	0-116	MM21	116-176	
D	480,0	60,0	145,2	S12	27						23					20	38					63	171	0	70	MM3	0-70	MM14	70-171	
D	480,0	76,8	141,6	S18	27						37					18	45					55	182	0	82					
D	480,0	79,2	140,4	S19	28						38					19	38					60	183	0	85					
D	480,0	69,6	154,8	S22	28						30					20	40					69	187	0	78					
D	480,0	72,0	171,6	S23	25						35					19	44					80	203	0	79	MM3	0-79	MM14	79-203	
D	480,0	75,6	145,2	S4	22						41					16	41					64	184	0	79					
D	480,0	56,4	140,4	S5	25						22					23	40					54	164	0	70	MM3	0-70	MM14	70-164	
D	480,0	64,8	164,4	S7	22						32					31	41					65	191	0	85					
D	480,0	63,6	141,6	S8	25						28					19	35					64	171	0	72					
D	480,0	49,2	153,6	S9	25						16					34	35					59	169	0	75					
E rep	96,0	10,8	28,8	S6							45					21	43					56	165	0	109	MM4	0-109	MM15	109-165	
F rep	100,0	12,5	41,8	S10							50					49	54					64	217	0	153	MM4	0-153	MM15	153-217	
G rep	88,0	13,2	27,1	S11							60					23	36					64	183	0	119	MM5	0-119	MM16	119-183	
H	160,0	24,4	44,4	S24							61					27	34					50	172	0	122	MM5	0-122	MM16	122-172	
H	160,0	36,4	44,4	S25							42	49					56					55	202	0	147					
I busb	260,0	46,8	90,4	S13			31				41								66		73		211	0	138	MM6	0-138	MM17	138-211	
I busb	260,0	48,8	78,7	S14			30				45								57		64		196	0	132	MM6	0-132	MM17	132-196	
J uitv	96,3	34,9	20,7	S20					26		38	47	34									86	231	0	64	MM7	0-64	MM18	64-231	
J uitv	96,3	27,0	23,6	S21					24		40			48								98	210	0	64	MM7	0-64	MM18	64-210	
K rep	140,0	9,1	45,9	S26			26												52		79		157	0	78	MM6	0-78	MM17	78-157	
L	463,9	75,4	163,5	S27	27						38					22	49					70	206	0	87	MM8	0-87	MM19	87-206	
L	463,9	71,9	164,7	S28	24						38					25	45					72	204	0	87					
L	463,9	76,5	169,3	S29	27						39					26	50					70	212	0	92					
L	463,9	69,6	134,5	S30	21						39					29	31					56	176	0	89					
L	463,9	68,4	136,8	S32	21						38					19	39					60	177	0	78					
L	463,9	69,6	135,7	S33	19						41					20	37					60	177	0	80					
L	463,9	69,6	134,5	S34	23						37					21	39					56	176	0	81					
L	463,9	68,4	163,5	S39	25						34					29	48					64	200	0	88					
L	463,9	52,2	167,0	S40	22						23					40	41					63	189	0	85					
L	463,9	62,6	182,1	S41	21						33					53	45					59	211	0	107	MM8	0-107	MM19	107-211	
L	463,9	56,8	320,1	S42	19			64			30				51				61	35		65	325	0	86	M9	0-113	M20	113-250	
L	463,9	62,6	149,6	S43	22						32					36	51					42	183	0	90					
L	463,9	51,0	162,4	S45	14						30					31	41					68	184	0	75	MM8	0-75	MM19	75-184	
L	463,9	51,0	127,6	S46	19						25					24	38					48	154	0	68					
M rep	96,0	14,9	28,3	S31							38	24				20	31					67	180	0	82	MM10	0-82	MM21	82-180	
N rep	100,0	11,8	33,5	S44							47					29	41					64	181	0	117	MM5	0-117	MM5	117-181	
O rep	105,0	18,9	31,2	S35						41	31					25	41					53	191	0	97	MM10	0-97	MM21	97-191	

P	268,3	19,5	110,7	S36		29						47	31	43					44	194	0	107	MM11	0-107	MM22	107-194						
P	268,3	23,5	127,5	S37		35						66	27	39					58	225	0	128	MM11	0-128	MM22	128-225						
P	268,3	24,8	104,7	S38		37						70		34					52	193	0	107	MM11	0-107	MM22	107-193						

Deklaagfrees	2188		ton DL
Onderlaagfrees		5076	ton OL
Totaaltonnen			7263,8

① *Maximaal te frezen tonnen met huidige DLC resultaten. Dieper frezen kan pas na DLC-onderzoek op de onderlagen die (tijdelijk) in het lab liggen.*

Het bepalen van de DLC heeft de volgende restricties:

- Uit elk vak minimaal 1 x DLC
- Eén DLC mag bepaald worden over maximaal 3 lagen.
- De lagen gezamenlijk mogen per DLC de 20 cm niet overschrijden.
- Mengmonsters van ten hoogste 3 verschillende boorkernen is toegestaan.
- Laagopbouw mengmonsters moeten nagenoeg van gelijke soorten zijn.
- Tot 200 ton 1 x DLC per vak. Tot 1000 ton 2 x DLC per vak. Tot 2000 ton 3 x DLC per vak enz.

P.4.3.2 Na verificatie is gebleken dat gelijksoortige vakken samengevoegd kunnen worden t.b.v. het DLC onderzoek.
Omdat al het asfalt teervrij is, kan de vakindeling onveranderd blijven

P.4.3.3 Op basis hiervan is gesteld dat het werkvak gelijk blijft aan het aantal in P.4.3.1. aangegeven onderzoeksvakken,

P.4.3.4 Splitsing in andere onderzoeksvakken is niet noodzakelijk.

P.4.4 Conclusie:

Alle kernen zijn over de volledige dikte teervrij. Dit is bepaald door het StER lab wat geaccrediteerd is voor deze onderzoeken. (zie bijlage 4)

Deze gegevens zijn overgenomen in bovenstaande tabel om de asfaltsoorten overzichtelijk te maken, waarna gelijksoortige constructies samengevoegd kunnen worden t.b.v. het DLC onderzoek.

Het DLC onderzoek is noodzakelijk om het asfalt af te voeren naar een verwerker en aan te bieden als geschikt voor hergebruik.

Asset Insight (zie bijlage) heeft naar aanleiding van de valgewicht Deflectiemetingen en de constructieopbouw van de weg een advies uitgebracht om de weg weer geschikt te maken voor een levensduur van 20 jaar. Omdat de onderlagen van de weg nog voldoende draagkracht bevatten, hebben wij besloten alleen van de bovenste 3 lagen het DLC-onderzoek (DLC 1 t/m 11) uit te laten voeren.

Echter, indien toch besloten wordt nu of in de toekomst dieper te frezen, adviseren wij contact met ons op te nemen om het StER lab opdracht te geven, de DLC-onderzoeken van de onderlagen eveneens uit te laten voeren (DLC 12 t/m 22)! Deze resultaten zijn 5 jaar geldig.

De totale hoeveelheid asfalt in het gehele onderzoekstracé is 7264 ton

Het asfalt wat met de huidige DLC resultaten gefreesd kan worden is nagenoeg allemaal deklaagfrees

Een uitzondering wordt gemaakt t.h.v. kern 42. Hier is direct onder de Deklaag een GAB aangetroffen, die als onderlaagfrees afgevoerd moet worden.

Deze laag is onderzocht middels DLC en is wel teervrij.

Totaal aantal tonnen deklaagfrees is maximaal 2188 ton (DLC onderzoek uitgevoerd)

Totaal aantal tonnen onderlaagfrees is maximaal 5076 ton (DLC onderzoek *nog* niet uitgevoerd!!!)

Totaal: 7264 ton

De vrijkomende tonnen zijn gebaseerd op een theoretische benadering n.a.v. de dikte van de boorkernen en een dichtheid van 2500 kg/m³.

De DLC's zijn voldoende om de deklagen af te voeren naar de verwerker en aan te bieden als geschikt voor hergebruik.


Het asfalt kan eventueel ook met de kraan uitgebroken worden als schollen asfalt, ongeschikt voor hergebruik, maar ook dan is het noodzakelijk het DLC onderzoek van de onderlagen alsnog uit te laten voeren.

De boorkernen worden zonder tegenbericht tot half maart bewaard.

Het freesplan of schollenplan dient nog bijgevoegd te worden.

Bijlage 1:

Overzicht onderzoekslocatie





Bijlage 2:


Overzicht boorlocaties



Kern	latitude	longitude	Kern	latitude	longitude	Kern	latitude	longitude	Kern	latitude	longitude
S1	52.51983130633	5.47203093617	S13	52.51288266167	5.47268958667	S25	52.51243777967	5.47281743717	S37	52.5194191045	5.47234929367
S2	52.51967530817	5.47203575067	S14	52.51203430683	5.472812111	S26	52.51228	5.47281	S38	52.5197687505	5.47230653583
S3	52.518665131	5.4721174985	S15	52.51973350433	5.47208086433	S27	52.51228821633	5.47297702467	S39	52.51230977067	5.47306177017
S4	52.518591002	5.47213085	S16	52.5194248295	5.47215370233	S28	52.51324395233	5.47288863383	S40	52.513094237	5.47297061717
S5	52.51767091183	5.4722109005	S17	52.51892621767	5.47215574767	S29	52.51436729483	5.47278158483	S41	52.51386393983	5.47290423767
S6	52.51749154567	5.47218643067	S18	52.518275797	5.47221805667	S30	52.51546913633	5.47266800467	S42	52.51530334117	5.47275237317
S7	52.51666682983	5.47231123483	S19	52.51729089683	5.472316169	S31	52.51594029217	5.47262119983	S43	52.516567478	5.47262086517
S8	52.51569782717	5.47240864517	S20	52.516896012	5.47240455683	S32	52.51640947867	5.47257400667	S44	52.517611184	5.47252634517
S9	52.5150734735	5.47246984117	S21	52.51650280317	5.47246369067	S33	52.5173595255	5.47248482017	S45	52.517611157	5.47252634483
S10	52.5146036385	5.47250309383	S22	52.515769385	5.4724890805	S34	52.518159683	5.47240063567	S46	52.5187455845	5.47241463817
S11	52.51399568833	5.472572983	S23	52.51416230617	5.4726493185	S35	52.51838429683	5.4723846595			
S12	52.51336894733	5.4726407825	S24	52.51299828083	5.47276216083	S36	52.5192822265	5.47228538033			







Bijlage 3:

Constructieopbouw asfalt inclusief gedetailleerde foto's




Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S1	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/8		38	38	mm
Laagdikte DAB 0/11		73	35	mm
Laagdikte DAB 0/11		104	31	mm
Laagdikte OAB 0/11		136	32	mm
Laagdikte GAB 0/32		206	70	mm
* Totale asfaltconstructie				206 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 3 los op laag 4






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S2	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		21	21	mm
Laagdikte DAB 0/11		53	32	mm
Laagdikte OAB 0/11		95	42	mm
Laagdikte GAB 0/32		166	71	mm
* Totale asfaltconstructie				166 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S3	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		55	55	mm
Laagdikte OAB 0/11		77	22	mm
Laagdikte OAB 0/11		116	39	mm
Laagdikte GAB 0/32		176	60	mm
* Totale asfaltconstructie				176 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S4	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		22	22	mm
Laagdikte DAB 0/11		63	41	mm
Laagdikte OAB 0/16		79	16	mm
Laagdikte OAB 0/11		120	41	mm
Laagdikte GAB 0/32		184	64	mm
* Totale asfaltconstructie			184	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S5	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		25	25	mm
Laagdikte DAB 0/11		47	22	mm
Laagdikte OAB 0/16		70	23	mm
Laagdikte OAB 0/11		110	40	mm
Laagdikte GAB 0/32		164	54	mm
* Totale asfaltconstructie			164	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S6	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		45	45	mm
Laagdikte OAB 0/16		66	21	mm
Laagdikte OAB 0/11		109	43	mm
Laagdikte GAB 0/32		165	56	mm
* Totale asfaltconstructie				165 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S7	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		22	22	mm
Laagdikte DAB 0/11		54	32	mm
Laagdikte OAB 0/16		85	31	mm
Laagdikte OAB 0/11		126	41	mm
Laagdikte GAB 0/32		191	65	mm
* Totale asfaltconstructie			191	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S8	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		25	25	mm
Laagdikte DAB 0/11		53	28	mm
Laagdikte OAB 0/16		72	19	mm
Laagdikte OAB 0/11		107	35	mm
Laagdikte GAB 0/32		171	64	mm
* Totale asfaltconstructie			171	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S9	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		25	25	mm
Laagdikte DAB 0/11		41	16	mm
Laagdikte OAB 0/16		75	34	mm
Laagdikte OAB 0/11		110	35	mm
Laagdikte GAB 0/32		169	59	mm
* Totale asfaltconstructie			169	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S10	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		50	50	mm
Laagdikte OAB 0/16		99	49	mm
Laagdikte OAB 0/11		153	54	mm
Laagdikte GAB 0/32		217	64	mm
* Totale constructie			217	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S11	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		60	60	mm
Laagdikte OAB 0/16		83	23	mm
Laagdikte OAB 0/11		119	36	mm
Laagdikte GAB 0/32		183	64	mm
* Totale asfaltconstructie				183 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S12	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		27	27	mm
Laagdikte DAB 0/11		50	23	mm
Laagdikte OAB 0/16		70	20	mm
Laagdikte OAB 0/11		108	38	mm
Laagdikte GAB 0/32		171	63	mm
* Totale asfaltconstructie			171	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S13	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/11		31	31	mm
Laagdikte DAB 0/11		72	41	mm
Laagdikte STAB 0/16		138	66	mm
Laagdikte STAB 0/16		211	73	mm
* Totale asfaltconstructie			211	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S14	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/11		30	30	mm
Laagdikte DAB 0/11		75	45	mm
Laagdikte STAB 0/16		132	57	mm
Laagdikte STAB 0/16		196	64	mm
* Totale asfaltconstructie			196	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S15	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/8		27	27	mm
Laagdikte DAB 0/11		88	61	mm
Laagdikte OAB 0/11		137	49	mm
Laagdikte GAB 0/32		198	61	mm
* Totale asfaltconstructie				198 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S16	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		27	27	mm
Laagdikte DAB 0/11		76	49	mm
Laagdikte OAB 0/11		99	23	mm
Laagdikte GAB 0/32		182	83	mm
* Totale asfaltconstructie			182	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S17	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		24	24	mm
Laagdikte DAB 0/11		61	37	mm
Laagdikte OAB 0/16		81	20	mm
Laagdikte OAB 0/11		122	41	mm
Laagdikte GAB 0/32		186	64	mm
* Totale asfaltconstructie			186	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan




Kern	S18	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		27	27	mm
Laagdikte DAB 0/11		64	37	mm
Laagdikte OAB 0/16		82	18	mm
Laagdikte OAB 0/11		127	45	mm
Laagdikte GAB 0/32		182	55	mm
* Totale asfaltconstructie			182	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S19	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		28	28	mm
Laagdikte DAB 0/11		66	38	mm
Laagdikte OAB 0/16		85	19	mm
Laagdikte OAB 0/11		123	38	mm
Laagdikte GAB 0/32		183	60	mm
* Totale asfaltconstructie			183	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S20	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/6		26	26	mm
Laagdikte DAB 0/11		64	38	mm
Laagdikte DAB 0/11		111	47	mm
Laagdikte DAB 0/11		145	34	mm
Laagdikte GAB 0/32		231	86	mm
* Totale asfaltconstructie			231	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S21	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/6		24	24	mm
Laagdikte DAB 0/11		64	40	mm
Laagdikte DAB 0/16		112	48	mm
Laagdikte GAB 0/32		210	98	mm
* Totale asfaltconstructie				210 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S22	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		28	28	mm
Laagdikte DAB 0/11		58	30	mm
Laagdikte OAB 0/16		78	20	mm
Laagdikte OAB 0/11		118	40	mm
Laagdikte GAB 0/32		187	69	mm
* Totale asfaltconstructie			187	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S23	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		25	25	mm
Laagdikte DAB 0/11		60	35	mm
Laagdikte OAB 0/16		79	19	mm
Laagdikte OAB 0/11		123	44	mm
Laagdikte GAB 0/32		203	80	mm
* Totale asfaltconstructie			203	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S24	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		61	61	mm
Laagdikte OAB 0/16		88	27	mm
Laagdikte OAB 0/11		122	34	mm
Laagdikte GAB 0/32		172	50	mm
* Totale asfaltconstructie				172 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S25	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		42	42	mm
Laagdikte DAB 0/11		91	49	mm
Laagdikte OAB 0/11		147	56	mm
Laagdikte GAB 0/32		202	55	mm
* Totale asfaltconstructie			202	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S26	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/11		26	26	mm
Laagdikte STAB 0/16		78	52	mm
Laagdikte STAB 0/16		157	79	mm
* Totale asfaltconstructie				157 mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S27	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		27	27	mm
Laagdikte DAB 0/11		65	38	mm
Laagdikte OAB 0/16		87	22	mm
Laagdikte OAB 0/11		136	49	mm
Laagdikte GAB 0/32		206	70	mm
* Totale asfaltconstructie			206	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Gescheurd op 118 mm






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S28	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5	24	24	mm	
Laagdikte DAB 0/11	62	38	mm	
Laagdikte OAB 0/16	87	25	mm	
Laagdikte OAB 0/11	132	45	mm	
Laagdikte GAB 0/32	204	72	mm	
* Totale asfaltconstructie		204	mm	
Laagdikte licht gebonden slakken		286	mm	
Laagdikte zand	≥	?	mm	
Totale constructie	≥	490	mm	

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S29	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		27	27	mm
Laagdikte DAB 0/11		66	39	mm
Laagdikte OAB 0/16		92	26	mm
Laagdikte OAB 0/11		142	50	mm
Laagdikte GAB 0/32		212	70	mm
* Totale asfaltconstructie			212	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 3 los op laag 4






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S30	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		21	21	mm
Laagdikte DAB 0/11		60	39	mm
Laagdikte OAB 0/16		89	29	mm
Laagdikte OAB 0/11		120	31	mm
Laagdikte GAB 0/32		176	56	mm
* Totale asfaltconstructie			176	mm
Laagdikte gebonden slakken			104	mm
Totale constructie		≥	280	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 3 los op laag 4






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S31	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		38	38	mm
Laagdikte DAB 0/11		62	24	mm
Laagdikte OAB 0/16		82	20	mm
Laagdikte OAB 0/11		113	31	mm
Laagdikte GAB 0/32		180	67	mm
* Totale asfaltconstructie			180	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 3 los op laag 4






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S32	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		21	21	mm
Laagdikte DAB 0/11		59	38	mm
Laagdikte OAB 0/16		78	19	mm
Laagdikte OAB 0/11		117	39	mm
Laagdikte GAB 0/32		177	60	mm
* Totale asfaltconstructie			177	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 4 los op laag 5






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S33	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		19	19	mm
Laagdikte DAB 0/11		60	41	mm
Laagdikte OAB 0/16		80	20	mm
Laagdikte OAB 0/11		117	37	mm
Laagdikte GAB 0/32		177	60	mm
* Totale asfaltconstructie			177	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S34	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		23	23	mm
Laagdikte DAB 0/11		60	37	mm
Laagdikte OAB 0/16		81	21	mm
Laagdikte OAB 0/11		120	39	mm
Laagdikte GAB 0/32		176	56	mm
* Totale asfaltconstructie			176	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S35	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/8		41	41	mm
Laagdikte DAB 0/11		72	31	mm
Laagdikte OAB 0/16		97	25	mm
Laagdikte OAB 0/11		138	41	mm
Laagdikte GAB 0/32		191	53	mm
* Totale constructie			191	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 3 los op laag 4






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S36	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/8		29	29	mm
Laagdikte STAB 0/16		76	47	mm
Laagdikte OAB 0/16		107	31	mm
Laagdikte OAB 0/11		150	43	mm
Laagdikte GAB 0/32		194	44	mm
* Totale asfaltconstructie			194	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 3 los op laag 4






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S37	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/8		35	35	mm
Laagdikte STAB 0/16		101	66	mm
Laagdikte OAB 0/16		128	27	mm
Laagdikte OAB 0/11		167	39	mm
Laagdikte GAB 0/32		225	58	mm
* Totale asfaltconstructie			225	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Verdrijvingsvlak






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S38	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/8		37	37	mm
Laagdikte STAB 0/16		107	70	mm
Laagdikte OAB 0/11		141	34	mm
Laagdikte GAB 0/32		193	52	mm
* Totale asfaltconstructie			193	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
verdriftingsvlak






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S39	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		25	25	mm
Laagdikte DAB 0/11		59	34	mm
Laagdikte OAB 0/16		88	29	mm
Laagdikte OAB 0/11		136	48	mm
Laagdikte GAB 0/32		200	64	mm
* Totale asfaltconstructie			200	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S40	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		22	22	mm
Laagdikte DAB 0/11		45	23	mm
Laagdikte OAB 0/16		85	40	mm
Laagdikte OAB 0/11		126	41	mm
Laagdikte GAB 0/32		189	63	mm
* Totale asfaltconstructie			189	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S41	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		21	21	mm
Laagdikte DAB 0/11		54	33	mm
Laagdikte OAB 0/16		107	53	mm
Laagdikte OAB 0/11		152	45	mm
Laagdikte GAB 0/32		211	59	mm
* Totale asfaltconstructie			211	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S42	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		19	19	mm
Laagdikte GAB 0/16		83	64	mm
Laagdikte DAB 0/11		113	30	mm
Laagdikte STAB 0/16		164	51	mm
Laagdikte STAB 0/16		225	61	mm
Laagdikte OAB 0/11		260	35	mm
Laagdikte GAB 0/32		325	65	mm
* Totale asfaltconstructie			325	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S43	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		22	22	mm
Laagdikte DAB 0/11		54	32	mm
Laagdikte OAB 0/16		90	36	mm
Laagdikte OAB 0/11		141	51	mm
Laagdikte GAB 0/32		183	42	mm
* Totale asfaltconstructie			183	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 3 los op laag 4






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S44	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte DAB 0/11		47	47	mm
Laagdikte OAB 0/16		76	29	mm
Laagdikte OAB 0/11		117	41	mm
Laagdikte GAB 0/32		181	64	mm
* Totale asfaltconstructie			181	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V. gescheurd op 57 mm






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan



Kern	S45	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		14	14	mm
Laagdikte DAB 0/11		44	30	mm
Laagdikte OAB 0/16		75	31	mm
Laagdikte OAB 0/11		116	41	mm
Laagdikte GAB 0/32		184	68	mm
* Totale asfaltconstructie			184	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.
Laag 4 los op laag 5






Opdrachtgever Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47
2410 AA Bodegraven
Betreft Pak bepaling
Plaats Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport LEL2021-dec-nov-3/B
Boormeester T.E. Groen
Actiewagen incl. bed. M.L. Groen
Datum boren nov/dec/jan

Kern	S46	Cumulatief	Partieel	
Laagdikte SMA 0/5		19	19	mm
Laagdikte DAB 0/11		44	25	mm
Laagdikte OAB 0/16		68	24	mm
Laagdikte OAB 0/11		106	38	mm
Laagdikte GAB 0/32		154	48	mm
* Totale asfaltconstructie			154	mm

* Pak bepaling asfalt, zie rapportage Sweco Nederland B.V.



Bijlage 4: Rapportage m.b.t. Pak-marker en constructieopbouw asfalt.
Rapport LMO-51003639-440-16c

Laboratorium: Sweco Nederland B.V.

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

OPDRACHTGEVER Tiptop Quality
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Project Diverse wegen Lelystad
Wegvak Stationsdreef Lelystad
Referentienummer LEL2021-dec-nov/B

Techniekweg 27b
4143 HW Leerdam
T +31 345 70 11 31
SWECO Nederland B.V.
Handelsregister
30129769
Opdrachtgever intern:
Sweco Nederland b.v.
L. Mommers
Zemikestraat 17
5612 HZ Eindhoven

Materiaal: Asfalt	Algemene informatie
Doel onderzoek : Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210	Onderzoekscode : LMO-51003639-440-016c V1
Monstername door: Opdrachtgever	Uitvoerend laboratorium: Sweco Leerdam
Datum monstername: 3-2-2022	Begindatum onderzoek: 10-2-2022

Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door derden (boven) aangeleverde informatie.

Versie: 1

Uitgevoerde proeven :

Vrijgave door: S. Ramhani

Bepalen van de constructieopbouw en de laagdikte; geometrie conform RAW 2020 proef 77.1 (Q)
Aantonen van PAK; PAK-detector conform RAW 2020 proef 77.2 (Q)
Aantonen van PAK; dunnelaagchromatografie (DLC) conform RAW 2020 proef 77.3 (Q)

Opmerking:

- ¹⁾ fluorescerende zone: PAK (10) ongeveer > 250 mg/kg
²⁾ fluorescentie : PAK (10) > 50 mg/kg dus 'teerverdacht'; geen fluorescentie : PAK (10) ≤ 50 mg/kg dus 'teenvrij'
De foto's van de kernen zijn als bijlage aan de rapportage toegevoegd.
* Bij schade aan de kern, is geen cumulatieve dikte meting conform proef 77.1 mogelijk.
** Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de bepaling van de samenstelling van de DLC (meng)monsters.

Gegevens over de meetonzekerheid zijn op aanvraag beschikbaar.

Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) aangeleverde monster(s):



Het laboratorium is geaccrediteerd onder registratienummer L047.
De grijs gemarkeerde gegevens behoren tot de geaccrediteerde verrichting(en) en zijn bij de proefomschrijving met (Q) aangeduid.
De meetonzekerheid, van de gerapporteerde resultaten, is niet meegenomen in de beslissing van deze rapportage maar is op te vragen bij het laboratorium.
Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Datum vrijgave: 23-02-2022

Pagina 1 van 7

versie: 1

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	**DLC (meng)monster			
						nr.	Dikte (mm)	Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
S1	1	38	38	SMA 0/8	geen	MM1	1-104	Nee	laag 3 los op laag 4*
	2	73	35	DAB 0/11					
	3	104	31	DAB 0/11					
	4	136	32	OAB 0/11					
	5	206	70	GAB 0/32					
S2	1	21	21	SMA 0/5	geen	MM2	0-95	Nee	
	2	53	32	DAB 0/11					
	3	95	42	OAB 0/11					
	4	166	71	GAB 0/32					
S3	1	55	55	DAB 0/11	geen				
	2	77	22	OAB 0/11					
	3	116	39	OAB 0/11					
	4	176	60	GAB 0/32					
S4	1	22	22	SMA 0/5	geen	MM4	0-116	Nee	
	2	63	41	DAB 0/11					
	3	79	16	OAB 0/16					
	4	120	41	OAB 0/11					
	5	184	64	GAB 0/32					
S5	1	25	25	SMA 0/5	geen	MM3	0-70	Nee	
	2	47	22	DAB 0/11					
	3	70	23	OAB 0/16					
	4	110	40	OAB 0/11					
	5	164	54	GAB 0/32					
S6	1	45	45	DAB 0/11	geen	MM4	0-109	Nee	
	2	66	21	OAB 0/16					
	3	109	43	OAB 0/11					
	4	165	56	GAB 0/32					
S7	1	22	22	SMA 0/5	geen				
	2	54	32	DAB 0/11					
	3	85	31	OAB 0/16					
	4	126	41	OAB 0/11					
	5	191	65	GAB 0/32					
S8	1	25	25	SMA 0/5	geen				
	2	53	28	DAB 0/11					
	3	72	19	OAB 0/16					
	4	107	35	OAB 0/11					
	5	171	64	GAB 0/32					
S9	1	25	25	SMA 0/5	geen				
	2	41	16	DAB 0/11					
	3	75	34	OAB 0/16					
	4	110	35	OAB 0/11					
	5	169	59	GAB 0/32					

versie: 1

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking			
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laag-dikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	**DLC (meng)monster						
						nr.	Dikte (mm)	Fluorescentie ²⁾ ja/nee				
S10	1	50	50	DAB 0/11	geen	MM4	0-153	Nee				
	2	99	49	OAB 0/16								
	3	153	54	OAB 0/11								
	4	217	64	GAB 0/32								
S11	1	60	60	DAB 0/11	geen	MM5	0-119	Nee				
	2	83	23	OAB 0/16								
	3	119	36	OAB 0/11								
	4	183	64	GAB 0/32								
S12	1	27	27	SMA 0/5	geen	MM3	0-70	Nee				
	2	50	23	DAB 0/11								
	3	70	20	OAB 0/16								
	4	108	38	OAB 0/11								
	5	171	63	GAB 0/32								
S13	1	31	31	SMA 0/11	geen	MM6	0-138	Nee				
	2	72	41	DAB 0/11								
	3	138	66	STAB 0/16								
	4	211	73	STAB 0/16								
S14	1	30	30	SMA 0/11	geen	MM6	0-132	Nee				
	2	75	45	DAB 0/11								
	3	132	57	STAB 0/16								
	4	196	64	STAB 0/16								
S15	1	27	27	SMA 0/8	geen	MM1	0-88	Nee				
	2	88	61	DAB 0/11								
	3	137	49	OAB 0/11								
	4	198	61	GAB 0/32								
S16	1	27	27	SMA 0/5	geen	MM2	0-99	Nee				
	2	76	49	DAB 0/11								
	3	99	23	OAB 0/11								
	4	182	83	GAB 0/32								
S17	1	24	24	SMA 0/5	geen	MM2	0-81	Nee				
	2	61	37	DAB 0/11								
	3	81	20	OAB 0/16								
	4	122	41	OAB 0/11								
	5	186	64	GAB 0/32								
S18	1	27	27	SMA 0/5	geen							
	2	64	37	DAB 0/11								
	3	82	18	OAB 0/16								
	4	127	45	OAB 0/11								
	5	182	55	GAB 0/32								

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	**DLC (meng)monster			
						nr.	Dikte (mm)	Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
S19	1	28	28	SMA 0/5	geen				open structuur
	2	66	38	DAB 0/11					
	3	85	19	OAB 0/16					
	4	123	38	OAB 0/11					
	5	183	60	GAB 0/32					
S20	1	26	26	DAB 0/6	geen	MM7	0-64	Nee	
	2	64	38	DAB 0/11					
	3	111	47	DAB 0/11					
	4	145	34	DAB 0/11					
	5	231	86	GAB 0/32					
S21	1	24	24	DAB 0/6	geen	MM7	0-64	Nee	open structuur
	2	64	40	DAB 0/11					
	3	112	48	DAB 0/16					
	4	210	98	GAB 0/32					
S22	1	28	28	SMA 0/5	geen				
	2	58	30	DAB 0/11					
	3	78	20	OAB 0/16					
	4	118	40	OAB 0/11					
	5	187	69	GAB 0/32					
S23	1	25	25	SMA 0/5	geen	MM3	0-79	Nee	
	2	60	35	DAB 0/11					
	3	79	19	OAB 0/16					
	4	123	44	OAB 0/11					
	5	203	80	GAB 0/32					
S24	1	61	61	DAB 0/11	geen	MM5	0-122	Nee	
	2	88	27	OAB 0/16					
	3	122	34	OAB 0/11					
	4	172	50	GAB 0/32					
S25	1	42	42	DAB 0/11	geen				
	2	91	49	DAB 0/11					
	3	147	56	OAB 0/11					
	4	202	55	GAB 0/32					
S26	1	26	26	SMA 0/11	geen	MM6	0-78	Nee	
	2	78	52	STAB 0/16					
	3	157	79	STAB 0/16					
S27	1	27	27	SMA 0/5	geen	MM8	0-87	Nee	gescheurd op 118 mm*
	2	65	38	DAB 0/11					
	3	87	22	OAB 0/16					
	4	136	49	OAB 0/11					
	5	206	70	GAB 0/32					

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	**DLC (meng)monster		Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
S28	1	24	24	SMA 0/5	geen				
	2	62	38	DAB 0/11					
	3	87	25	OAB 0/16					
	4	132	45	OAB 0/11					
	5	204	72	GAB 0/32					
S29	1	27	27	SMA 0/5	geen				laag 3 los op laag 4*
	2	66	39	DAB 0/11					
	3	92	26	OAB 0/16					
	4	142	50	OAB 0/11					
	5	212	70	GAB 0/32					
S30	1	21	21	SMA 0/5	geen				laag 3 los op laag 4*
	2	60	39	DAB 0/11					
	3	89	29	OAB 0/16					
	4	120	31	OAB 0/11					
	5	176	56	GAB 0/32					
S31	1	38	38	DAB 0/11	geen	MM10	0-82	Nee	laag 3 los op laag 4*
	2	62	24	DAB 0/11					
	3	82	20	OAB 0/16					
	4	113	31	OAB 0/11					
	5	180	67	GAB 0/32					
S32	1	21	21	SMA 0/5	geen				laag 4 los op laag 5*
	2	59	38	DAB 0/11					
	3	78	19	OAB 0/16					
	4	117	39	OAB 0/11					
	5	177	60	GAB 0/32					
S33	1	19	19	SMA 0/5	geen				
	2	60	41	DAB 0/11					
	3	80	20	OAB 0/16					
	4	117	37	OAB 0/11					
	5	177	60	GAB 0/32					
S34	1	23	23	SMA 0/5	geen				
	2	60	37	DAB 0/11					
	3	81	21	OAB 0/16					
	4	120	39	OAB 0/11					
	5	176	56	GAB 0/32					
S35	1	41	41	DAB 0/8	geen	MM10	0-97	Nee	laag 3 los op laag 4*
	2	72	31	DAB 0/11					
	3	97	25	OAB 0/16					
	4	138	41	OAB 0/11					
	5	191	53	GAB 0/32					


versie: 1

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	**DLC (meng)monster			
						nr.	Dikte (mm)	Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
S36	1	29	29	SMA 0/8	geen	MM11	0-107	Nee	laag 3 los op laag 4*
	2	76	47	STAB 0/16					
	3	107	31	OAB 0/16					
	4	150	43	OAB 0/11					
	5	194	44	GAB 0/32					
S37	1	35	35	SMA 0/8	geen	MM11	0-128	Nee	
	2	101	66	STAB 0/16					
	3	128	27	OAB 0/16					
	4	167	39	OAB 0/11					
	5	225	58	GAB 0/32					
S38	1	37	37	SMA 0/8	geen	MM11	0-107	Nee	
	2	107	70	STAB 0/16					
	3	141	34	OAB 0/11					
	4	193	52	GAB 0/32					
S39	1	25	25	SMA 0/5	geen				
	2	59	34	DAB 0/11					
	3	88	29	OAB 0/16					
	4	136	48	OAB 0/11					
	5	200	64	GAB 0/32					
S40	1	22	22	SMA 0/5	geen				
	2	45	23	DAB 0/11					
	3	85	40	OAB 0/16					
	4	126	41	OAB 0/11					
	5	189	63	GAB 0/32					
S41	1	21	21	SMA 0/5	geen	MM8	0-107	Nee	
	2	54	33	DAB 0/11					
	3	107	53	OAB 0/16					
	4	152	45	OAB 0/11					
	5	211	59	GAB 0/32					
S42	1	19	19	SMA 0/5	geen	M9	0-113	Nee	
	2	83	64	GAB 0/16					
	3	113	30	DAB 0/11					
	4	164	51	STAB 0/16					
	5	225	61	STAB 0/16					
	6	260	35	OAB 0/11					
	7	325	65	GAB 0/32					
S43	1	22	22	SMA 0/5	geen				laag 3 los op laag 4*
	2	54	32	DAB 0/11					
	3	90	36	OAB 0/16					
	4	141	51	OAB 0/11					
	5	183	42	GAB 0/32					

versie: 1

RAW proef:		77.1			77.2	77.3			Opmerking
Codering cilinder	Laag nr.	Cumulatieve laagdikte vanaf opp. (mm)	Laagdikte individ. (mm)	Visuele classificatie asfalt soort/type (indicatief)	Fluorescerende zone ¹⁾ d.m.v. PAK detector van - tot (mm)	nr.	Dikte (mm)	Fluorescentie ²⁾ ja/nee	
S44	1	47	47	DAB 0/11	geen	MM5	0-117	Nee	gescheurd op 57 mm*
	2	76	29	OAB 0/16					
	3	117	41	OAB 0/11					
	4	181	64	GAB 0/32					
S45	1	14	14	SMA 0/5	geen	MM8	0-75	Nee	laag 4 los op laag 5*
	2	44	30	DAB 0/11					
	3	75	31	OAB 0/16					
	4	116	41	OAB 0/11					
	5	184	68	GAB 0/32					
S46	1	19	19	SMA 0/5	geen				
	2	44	25	DAB 0/11					
	3	68	24	OAB 0/16					
	4	106	38	OAB 0/11					
	5	154	48	GAB 0/32					

Kern S1



Kern S2



Kern S3



Kern S4



Kern S5



Kern S6



Kern S7




Kern S8




Kern S9



Kern S10



Kern S11



Kern S12



Kern S13



Kern S14



Kern S15



Kern S16



Kern S17



Kern S18



Kern S19



Kern S20



Kern S21



Kern S22



Kern S23



Kern S24



Kern S25



Kern S26



Kern S27



Kern S28



Kern S29



Kern S30



Kern S31



Kern S32





Kern S35



Kern S36





Kern S37



Kern S38





Kern S41




Kern S42



Kern S43



Kern S44



Kern S45



Kern S46



Bijlage 5:

Tabel 1 CROW Publicatie 210

Publicatie 210 Tabel 1.**Minimum aantal boringen per onderzoeksvak****Situatie****Minimum aantal boringen per onderzoeksvak**

Asfalt dat geheel of gedeeltelijk voor 1995 is aangelegd (meerdere onderzoeksvakken per werk)	
Onderzoeksvak < 100 m ²	1
Onderzoeksvak < 500 m ²	2
Onderzoeksvak ≥ 500 m ²	1 per (gedeelte van) elke 500 m ² + 1 extra per onderzoeksvak
Onderzoeksvak autosnelwegen of grote homogene asfaltoppervlakken (≥ 10.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 1.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak
Zeer groot homogeen onderzoeksvak: wegebouwwasfalt (≥ 100.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 11 boringen.
Zeer groot homogeen onderzoeksvak: waterbouwwasfalt (≥ 10.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 5 boringen.
Asfalt dat volledig na 1994 is aangelegd (het werk wordt beschouwd als één onderzoeksvak)	
Onderzoeksvak < 1.000 m ²	2
Onderzoeksvak ≥ 1.000 m ²	1 per (gedeelte van) elke 1.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak
Zeer groot onderzoeksvak: wegebouwwasfalt (≥ 100.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 11 boringen.
Zeer groot onderzoeksvak: waterbouwwasfalt (≥ 10.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 5 boringen.

Bijlage 6:

Checklist (A) t.b.v. ontdoener

Checklist vooronderzoek CROW publicatie 210 (juni 2015, t.b.v. ontdoener)
{Hier projectgegevens, locatie(s), etc. vermelden}

A

Handreiking voor gebruik

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de ontdoener om te komen tot een compleet onderzoek op en aanlevering van vrijkomend asfalt conform het gestelde in de eerste alinea van § 7.1.1 van BRL 9320. Bij elke stap is aangegeven wie wat dient te doen.

De wegbeheerder / opdrachtgever van het aan te bieden asfalt is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek conform CROW publicatie 210 (juni 2015).

Elke partij asfaltgranulaat - geleverd aan een asfaltcentrale die werkt onder BRL 9320 - zal voorzien moeten zijn van een rapportage', inclusief alle bijlagen (zoals tekeningen en onderzoeksgegevens van boorkernonderzoek) waaruit blijkt dat de onderzoeksprocedure voor het onderzoek naar het PAK-gehalte is uitgevoerd conform het gestelde in paragraaf 7.1.1 van BRL 9320. In principe worden de stappen gevolgd zoals beschreven in CROW publicatie 210 (juni 2015), protocollen 1,2,4 en 5.

Samenvatting t.b.v. de ontvanger:

Stap	Rapportage	Inhoud	Akkoord?	
			ja	nvt
Protocol 1 - Voorbereiding				
1.6	Rapportage voorbereiding	• tekening/ lijst(en), incl. rijstroken en kilometrering • bijzondere weggedeelten • indeling weggedeelten (l*b*d) • gegevens contactpersoon wegbeheerder • beschrijving terreininspectie (wie/ wanneer, evt. foto's)	☐	☐
Protocol 2 – Opstellen boorplan				
2.4	Rapportage boorplan	• positie (lengte, breedte) op tekening/ per vak • unieke, eenduidige codering • rijstrook: 50% in rijspoor, 50% tussen/ buiten rijspoor	☐	☐
Protocol 4 – Boorkernanalyse op aanwezigheid PAK				
4.8	Rapportage boorkernanalyse	per boorkern: • laagdikte en cumulatieve. Laagdikte per laag: • asfaltmengselgroep, -soort en-type • resultaten PAK-detector • aantal analyses per onderzoeksvak • samenstelling (meng)monsters • analysesresultaten per (meng)monster • afbakening onderzoeksvakken • ligging teerhoudende/ teervrije asfaltlagen per onderzoeksvak • berekening vrijkomende hoeveelheden per onderzoeksvak	☐	☐
Protocol 5 – Beoordelen onderzoek en opstellen frees- en schollenplan				
5.5	Opstellen frees/ schollenplan	• maak tekening hoe verschillende partijen te verwijderen • duidelijke maatvoering alle vakken • aangeven teervrij/ teerhoudend voor vrijkomende partijen • aangeven actie(s) bij onverwacht frezen teerhoudend	☐	☐

Asfalt waarbij de rapportages van Protocol 1, 2, 4 en/of 5 ontbreken, wordt niet geaccepteerd door een asfaltcentrale.

Ontdoener:

Naam

Instantie

Functie

Datum

/ /

Protocol 1 - Voorbereiding

Stap	Taak	Rapportage	Door	Akkoord?	
				ja	nvt
1.1	Bepaal weggedeelte/ werkterrein met te verwijderen asfalt	Tekening en oppervlakte	W/O/U	☐	☐
1.2	Voer vooronderzoek uit (historisch administratief)	Inventarisatie van: • aanleggegevens (voor 1995/ na 1994/ na 1999) • onderhoudsgegevens • gebruikte materialen (soorten asfalt/ mengsamenstelling) • kwaliteitsverklaringen • opbouw en laagdikte	W/O/U	☐	☐
	Definieer weggedeeltes	tekening/ lijst(en)	W/O/U	☐	☐
	Zonodig info opvragen kadaster	Kabels, leidingen, detectielussen? (aangeven op tekening)	W/O/U	☐	☐
1.3	Inspecteer weggedeelte/ werkterrein (visueel)	• evt foto's maken • verkeersmaatregelen nodig?	W/O/U	☐	☐
1.4	Is asfalt aangelegd voor 1995? (zie ook Tabel 1)	bijzondere weggedeelten? (aangeven op tekening)	W/O/U	☐	☐
1.5	Verder onderzoek nodig?	uitzondering nader onderzoek niet nodig/ niet rendabel?	W/O/U	☐	☐
1.6	Stel een rapportage op: (voor ZOAB afkomstig van autosnelwegen kan worden volstaan met de onderdelen P1.1, P1.2, P1.5 en P1.6 van dit protocol)	• tekening/ lijst(en), incl. rijstroken en kilometering • bijzondere weggedeelten • indeling weggedeelten (l*b*d) • gegevens contactpersoon wegbeheerder • noodzakelijke meldingen, v&v maatregelen t.b.v. boorwerk • beschrijving terreininspectie (wie/ wanneer, evt. foto's)	W/O/U	☐	☐

Protocol 2 - Boorplan

Stap	Taak	Rapportage	Door	Akkoord?	
				ja	nvt
2.1	Deel onderzoeksvakken in o.b.v. aangeleverde gegevens, eigen inspectie, te onderzoeken werk	hou rekening met aparte onderzoeksvakken: • weggedeelten van verschillende wegbeheerders/ eigenaren • constructieovergangen/ naden • aanleg voor 1995/ na 1994 • aparte rijstroken • bijzondere weggedeelten	W/O/U	☐	☐
	Tekening/ lijst onderzoeksvakken	duidelijke koppeling naar locatie in het werk	W/O/U	☐	☐
	Bepaal oppervlakte	alle onderzoeksvakken	W/O/U	☐	☐
	Per onderzoeksvak	dieptebepaling onderzoek	W/O/U	☐	☐
2.2	Bepaal vakken waarvoor onderzoek niet rendabel is	markeer kleine/ bijzondere weggedeelten bepaal wel/ niet boorkernonderzoek?	W/O/U	☐	☐
2.3	Bepaal aantal boringen per onderzoeksvak	Bepaal minimum aantal boringen conform Tabel 1 (bijlage) en vul in op lijst onderzoeksvakken	W/O/U	☐	☐
2.4	Bepaal locaties boorpunten	• positie (lengte, breedte) op tekening/ per vak • unieke, eenduidige codering • rijstrook: 50% in rijspoor, 50% tussen/ buiten rijspoor	W/O/U	☐	☐

W/O/U = Wegbeheerder/Opdrachtgever of Uitvoerder (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)
 Lab = NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd Onderzoekslab

Protocol 4 – Boorkernanalyse op aanwezigheid PAK

Stap	Taak	Rapportage	Door	Akkoord?	
				ja	nvt
4.1	Bepaal constructieopbouw en laagdiktes (uit te voeren door een voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium)	- bewaar boorkernen zorgvuldig - classificeer per boorkern asfalttypes/-soorten en laagdiktes conform RAW 77.1	Lab	☐	☐
4.2	Boorkernonderzoek PAK-detectie (uit te voeren door een voor deze verrichting geaccrediteerd lab.)	PAK-detector Conform RAW 77.2: - teerverdachte lagen? - teerverdachte (dunne) kleeflagen? noteer alle resultaten naast laagopbouw	Lab	☐	☐
4.3	Verifieer homogene onderzoeksvakken en bereken hoeveelheid vrijkomend asfalt per vak	Voor 1995: - in langsrichting naast elkaar gelegen boringen overeenkomstige asfaltlagen? - homogeen vak? evt. naast elkaar gelegen overeenkomstige vakken samenvoegen evt. meerdere bijzondere weggedeelten samenvoegen evt. niet-homogene onderzoeksvakken splitsen bereken hoeveelheden selectief te verwijderen teerhoudend / teervrij per onderzoeksvak	W/O/U	☐	☐
4.4	Controleer of er al voldoende labonderzoek is uitgevoerd	- aanleg vanaf 1995 en PAK-detectorproef is negatief < 25 ton en uit 1 werk en PAK-detectorproef is negatief?	W/O/U	☐	☐
4.5	Bepaal minimum analyses per onderzoeksvak	zie Tabel 2 (bijlage)	W/O/U	☐	☐
4.6	Maak (meng)monsters van (potentieel) teervrij asfalt per partij	- verwijder teerhoudende (kleef)lagen - maak het minimum aantal (meng)monsters per onderzoeksvak (conform Tabel 2)	W/O/U	☐	☐
4.7	Analyse	bepaal PAK ₁₀ mbv DLC, HPLC of GCMS teervrij: - DLC: geen fluorescentie - HPLC/ GCMS: PAK₁₀ < 75 mg/kg ds teerhoudend: - HPLC/ GCMS: PAK₁₀ ≥ 75 mg/kg ds - classificeer als EVOA (oranje lijst) als: - Benzo(a)pyreen ≥ 50 mg/kg ds positieve DLC: - monster is teerhoudend of analyseer extract middels HPLC of GCMS bij twijfel evt. monsters opsplitsen en opnieuw in meerdere delen onderzoeken	Lab	☐	☐
4.8	Rapportage	per boorkern: - laagdikte en cumulatieve laagdikte per laag: - asfaltmengselgroep, -soort en-type - resultaten PAK-detector - aantal analyses per onderzoeksvak - samenstelling (meng)monsters - analyseresultaten per (meng)monster - afbakening onderzoeksvakken - ligging teerhoudende/ teervrije asfaltlagen per onderzoeksvak - berekening vrijkomende hoeveelheden per onderzoeksvak	W/O	☐	☐

W/O/U = Wegbeheerder/Oprachtgever of Uitvoerder (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)
 Lab = NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd Onderzoekslab

Protocol 5 – Beoordelen onderzoek en opstellen frees- en schollenplan

Stap	Taak	Rapportage	Door	Akkoord?	
				ja	nvt
5.1	Beoordeel of voldoende kernen zijn geboord en voldoende analyses zijn uitgevoerd	<i>minimum aantal boorkernen per homogeen onderzoeksvak geboord?</i> (zie Tabel 1)	W/O/U	☐	☐
		<i>minimum aantal analyses per homogeen onderzoeksvak uitgevoerd?</i> (zie Tabel 2)	W/O/U	☐	☐
5.2	Teerhoudend asfalt aanwezig buiten de scope van het werk?	Zo ja, evt. ook verwijderen	W/O/U	☐	☐
5.3	Gescheiden verwijderen mogelijk?	<i>zijn de gehanteerde marges realistisch?</i>	W/O/U	☐	☐
		<i> motiveer waarom gescheiden verwijderen (schollen) niet mogelijk/ zinvol is</i>	W/O/U	☐	☐
5.4	Bereken hoeveelheid vrijkomend teerhoudend en teervrij obv afmetingen van vakken en dichtheid	• ZOAB: 2100 kg/m ³ • overig: 2500 kg/m ³	W/O/U	☐	☐
		Aanvullen onderzoek zinvol?			
5.5	Opstellen frees/ schollenplan	• <i>schat hoeveelheid teerhoudend a.g.v. gebrek aan onderzoeksgegevens</i>	W/O/U	☐	☐
		• <i>kunnen afgebakende gedeelten met extra onderzoek alsnog als teervrij aangemerkt worden?</i>	W/O/U	☐	☐
		• <i>extra boorkernen en aanvullende analyses mogelijk en/ of zinvol?</i>	W/O/U	☐	☐
		• <i>maak tekening hoe verschillende partijen te verwijderen</i>	W/O/U	☐	☐
		• <i>duidelijke maatvoering alle vakken</i>	W/O/U	☐	☐
5.6	Vertaling frees/ schollenplan naar uitvoeringsontwerp	• <i>aangeven teervrij/ teerhoudend voor vrijkomende partijen</i>	W/O/U	☐	☐
		• <i>aangeven actie(s) bij onverwacht frezen teerhoudend</i>	W/O/U	☐	☐
		contractafhankelijk	W/O/U	☐	☐

W/O/U = Wegbeheerder/Opdrachtgever of Uitvoerder (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)
 Lab = NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd Onderzoekslab

Bijlage

Tabel 1- Minimum aantal boringen per onderzoeksvak

Situatie	Minimum aantal boringen per onderzoeksvak
Asfalt dat geheel of gedeeltelijk voor 1995 is aangelegd (meerdere onderzoeksvakken per werk)	
Onderzoeksvak < 100 m ²	1
Onderzoeksvak < 500 m ²	2
Onderzoeksvak ≥ 500 m ²	1 per (gedeelte van) elke 500 m ² + 1 extra per onderzoeksvak
Onderzoeksvak autosnelwegen of grote homogene asfaltoppervlakken (≥ 10.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 1.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak
Zeer groot homogeen onderzoeksvak: wegenbouwasfalt (≥ 100.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 11 boringen
Zeer groot homogeen onderzoeksvak: waterbouwasfalt (≥ 10.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 5 boringen
Asfalt dat volledig na 1994 is aangelegd (het werk wordt beschouwd als één onderzoeksvak)	
Onderzoeksvak < 1.000 m ²	2
Onderzoeksvak ≥ 1.000 m ²	1 per (gedeelte van) elke 1.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak
Zeer groot onderzoeksvak: wegenbouwasfalt (≥ 100.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 11 boringen
Zeer groot onderzoeksvak: waterbouwasfalt (≥ 10.000 m ²)	1 per (gedeelte van) elke 10.000 m ² + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 5 boringen

Tabel 2 - Minimum aantal analyses per hoeveelheid vrijkomend potentieel teervrij asfalt per onderzoeksvak

Hoeveelheid vrijkomend potentieel teervrij asfalt per onderzoeksvak	Minimum aantal analyses
Gehele werk na 1994 aangelegd én in de PAK-detectorproef op alle boorkernen geen teer aangetoond	0 analyses
0-25 ton (alleen indien hele werk < 25 ton)	0 analyses
0-200 ton	1 analyse
200-1000 ton	2 analyse
1000-2000 ton	3 analyse
Elke 2000 ton meer	1 analyse extra

Bijlage 7:

Checklist (C) t.b.v. ontdoener

**Formulier Acceptatie Asfaltgranulaat t.a.v.
Milieuhygiënische Eigenschappen**

Versie 5.1 – mei 2016, obv CROW publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, juni 2015) en BRL 9320, dd 2009-04-24

C

1. Algemeen

Indien de ontdoener alle protocollen (1, 2, 4 en 5) heeft gevolgd en hiervan de rapportages overlegt, is het niet (meer) noodzakelijk dat de acceptant dit inhoudelijk controleert. Vanzelfsprekend ontslaat dit de acceptant niet van zijn verplichting om de eigen ingangscontroles conform BRL 9320 § 7.1.1 uit te voeren.

2. Gegevens ontdoener

Het asfalt is afkomstig van (ontdoener):

Naam ontdoener (gemeente/provincie/waterschap/ particulier/bedrijf)		Naam aannemer	
Bezoekadres		Bezoekadres	
Postcode, Woonplaats		Postcode, Woonplaats	
Telefoon		Faxnummer	
Bedrijfsnummer		Telefoon	
Afvalstroomnummer		Contactpersoon/ uitvoerder	
Contactpersoon		GSM	
Bestek nummer		Werknummer	
Verwachte leverdatum		E-mailadres	
Betreft het werk			

3. Informatie over de partij asfalt (granulaat of schollen)

3a. Het betreft de partij afkomstig van:

Wegnummer		Betreft het vak		km.		tot km.	
of van							
(Geef eigen beschrijving, kan ook van bijv. asfaltbank)							

Uit (voor)onderzoek is gebleken dat de volgende vakken gelijk van aard en samenstelling zijn en derhalve mogen worden gezien als één partij:

3b. De volgende partijen zijn in de leverantie te onderscheiden (overeenkomstig protocol 4.8 en 5.5 van CROW210)

	Afkomstig van (bijv. wegvak + bushalte + opstelstrook)	Aard v/h materiaal	Aantal tonnen	aantal analyses	Rapport- nummer (kenmerk)	Monstercodes
1						
2						
3						
4						
5						

4. Verklaring

Ondergetekende verklaart dat het aan te leveren asfalt overeenkomt met het asfalt zoals hier boven vermeld en de PAK (10 VROM) kleiner is dan 75 ppm.

Ontdoener van het asfalt:

Naam	Plaats	Datum	Paraaf

5. Vooracceptatie conform BRL 9320

Ondergetekende verklaart namens de producent dat de documentatie van bovenstaand project ☐ wel / ☐ niet in orde is bevonden en dat het asfaltgranulaat ☐ wel / ☐ niet aangevoerd kan worden.

Acceptant van het asfalt:

Naam	Plaats	Datum	Paraaf

Bijlage 8:

Freesplan *Door de ontdoener nog bij te voegen.*



Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad
Tel.: 0320 220 808
Fax.: 0320 220 810
Mob.: 0654 200 739
KvK.: 39050122
BTW Id.: NL092947335B01
Email: F.Groen@TiptopQ.nl

In opdracht van: **Gemeente Lelystad**

Opdrachtgever: **Henri Pleune**

Betreft: **PAK bepaling d.m.v. DLC-methode op boorkernen**

Plaats: **Lelystad**

Werk: **Stationsdreef (kern STA6 &STA12)**

Rapport: **LEL13112013/3**

Onderzoek door: **Grontmij Nederland B.V.**
Datum onderzoek: **7-6-2012**
Datum boren: **28-3-2012**



Opdrachtgever

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlokatie

Plaatsbepaling GPS Noorderbreedte

Plaatsbepaling GPS Oosterlengte

Gemeente Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Pak bepaling d.m.v. DLC

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, oostzijde R2

52°31'10"

5°28'20"



KERNNUMMER	STA 6	
Laagdikte SMA	33	mm
Laagdikte STAB	52	mm
Laagdikte OAB	23	mm
Laagdikte OAB	32	mm
Laagdikte GAB	57	mm
Totaal	197	mm


Zie constructieopbouw rapportage Grontmij

* verdrijvingsvlak

DLC bepaald van de bovenste 100 mm bovenkant wegdek



Kern STA6





Opdrachtgever

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

Plaatsbepaling GPS Noorderbreedte

Plaatsbepaling GPS Oosterlengte

Gemeente Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Pak bepaling d.m.v. DLC

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, oostzijde R1

52°31'00"

5°28'21"




KERNNUMMER	STA 12	
Laagdikte SMA /geluidsreducerend	26	mm
Laagdikte DAB	39	mm
Laagdikte OAB	19	mm
Laagdikte OAB	36	mm
Laagdikte GAB	55	mm
Totaal	175	mm

Zie constructieopbouw rapportage Grontmij

DLC bepaald van de bovenste 100 mm bovenkant wegdek



Kern STA12



OPDRACHTGEVER Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Project Polderdreef, Stationsdreef en Oostranddreef te Lelystad
Referentiecode: LEL08062012

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

		Onderzoekscode	C.SRa-317792-190-119
Materiaal	Asfalt	Doel onderzoek	Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210
Monsternamen door	Onbekend	Laboratorium	C.W.G. te Zeist
Datum monstername	08-06-12		
Uitgevoerde proeven : Aantonen van teer d.m.v. PAK-detector conform CROW publicatie 210 (Q)			

Kern nummer	Laag nr	Dikte vanaf oppervlak (mm)	Laagdikte (mm)	Teer-indicatie d.m.v. PAK detector	Visuele beoordeling Asfaltsoort (indicatief)	Opmerking
PO 1	1	40	40	wit	DAB	
	2	100	60	wit	GAB	
	3	138	38	wit	CAB	
	4	157	19	wit	GAB	
	5	230	73	wit	GAB	
	6	310	80	wit	GAB	
PO 3	1	34	34	wit	DAB	
	2	55	21	wit	CAB	
	3	94	39	wit	GAB	
	4	113	19	wit	GAB	
	5	150	37	wit	CAB	
	6	212	62	wit	GAB	
	7	315	103	wit	GAB	
STA 6	1	33	33	wit	SMA	
	2	85	52	wit	STAB	
	3	108	23	wit	CAB	
	4	140	32	wit	CAB	
	5	197	57	wit	GAB	
STA 12	1	24	24	wit	SMA / geluidsreducerend asfalt	
	2	50	26	wit	DAB	
	3	78	28	wit	CAB	
	4	115	37	wit	CAB	
	5	168	53	wit	GAB	
O 9	1	4	4	wit	Slijtlaag	
	2	50	46	wit	DAB	
	3	145	95	wit	GAB	
O 14	1	30	30	wit	SMA / geluidsreducerend asfalt	
	2	95	65	wit	STAB	
	3	103	8	wit	Slijtlaag	
	4	140	37	wit	CAB	
	5	207	67	wit	GAB	

Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 8-6-2012 aangeboden monster (s).

Conclusie: Fluorescerend: Het PAK gehalte is boven de 250mg/kg (teerhoudend).

Wit: Het PAK gehalte is onder de 250mg/kg.

versie 1

Pagina 1 - 2

Onderzoeksleider: S. Rammani

Kwaliteitsmanager:

Datum: 13-6-12



Het laboratorium is geaccrediteerd onder registratienummer L047 voor de met Q gemerkte verrichtingen.
Informatie omtrent de gehanteerde onderzoeksmethoden is op te vragen bij het laboratorium.

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

OPDRACHTGEVER Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Project Polderdreef, Stationsdreef en Oostranddreef te Lelystad
Referentiecode: LEL08062012

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

Materiaal	Asfalt	Onderzoekscode	: C.SRa-317792-190-119
Monstername door	Onbekend	Doel onderzoek	: Bepaling PAK gehalte
Datum monstername	08-06-12	Laboratorium	: C.V.G. te Zeist

Uitgevoerde proeven : Semi-kwantitatieve analyse van PAK d.m.v. DLC methode conform CROW publicatie 210 (Q)

Code monster	Straatnaam indien van toepassing	Kern nummer	Dikte vanaf oppervlak (mm)	Resultaat mg/kg d.s.
monster 1	Polderdreef	3	0 - 100	< 50
monster 2	Stationsdreef	12	0 - 100	< 50
monster 3	Oostranddreef	9	0 - 100	< 50

Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 8-6-2012 aangeboden monster (s).

Opmerking :

versie 1

Onderzoeksleider: S. Rammani

Kwaliteitsmanager:

Pagina 2 - 2

Datum: 13-6-12



Het laboratorium is geaccrediteerd onder registratienummer I.047 voor de met Q gemerkte verrichtingen.
Informatie omtrent de gehanteerde onderzoeksmethoden is op te vragen bij het laboratorium.

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.



**Formulier Acceptatie Asfaltgranulaat t.a.v.
Milieuhygiënische Eigenschappen**

Versie 4.2 – april 2010, obv CROW publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt) en BRL 9320, dd 2009-04-24

INVULINSTRUCTIE voor ONTDOENER

1. Algemene informatie

Vul bij de algemene informatie de gegevens in van de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het aanleveren van het granulaat en het uitvoeren van het onderzoek. In beginsel is dit wegbeheerder. Vul tevens het bedrijfsnummer, afvalstroomnummer, werk- of besteknummer in. Bij aanlevering dient bij de ingeschakelde transporteur bekend te zijn/ aangetoond te kunnen worden van welk werk zij komen.

2. Informatie over de partij asfalt

2a. Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de herkomst van het asfalt. Indien mogelijk d.m.v. een wegnummer met kilometreering, anders de straatnaam en nadere aanduiding van het wegvak. Een goede duidelijke beschrijving is van belang voor de naspeurbaarheid en aantoonbaarheid aan de acceptant (asfaltcentrale) van welk asfalt er aangeleverd wordt in relatie tot de uitgevoerde onderzoeken. Indien de partij afkomstig is van een (tijdelijke) opslag, dient de herkomst van de (meng)partij(en) ondubbelzinnig vast te staan. M.a.w. indien geleverd wordt van een 'voorraadberg', is het onvoldoende om alleen de diverse analyserapporten van individuele herkomst(en) aan te leveren. Er zal ook aangetoond moeten worden dat de gehele 'berg' teenvrij is.

2b. Geef aan welke partijen worden aangeleverd. Een partij is gedefinieerd als een hoeveelheid asfaltgranulaat van globaal dezelfde aard en samenstelling afkomstig uit één werk of weggedeelte. Geef tevens aan wat de aard van het materiaal is (bijv. rond/ scherp/ ZOAB-frees)

Partijen worden in eerste instantie onderscheiden op basis van historisch vooronderzoek en daarna onderworpen aan een visuele inspectie van het te frezen/ op te breken weggedeelte. Naast het 'gewone' wegvak dient rekening gehouden te worden met 'risicovolle' vakken zoals bushaltes, opstellvakken, reparatievakken, naden, etc.. Van elk 'risicovol' gedeelte (asfalt dat vóór 1995 is aangebracht) dient minimaal één boorkern te worden genomen. Daarnaast dient het wegvak zelf bemonsterd te worden volgens (minimaal) de volgende intensiteit:

Oppervlakte	< 500 m ²	2 boringen
Oppervlakte	> 500 m ²	1 boring per 500 m ² extra

In sommige situaties kan, mits onderbouwd, met een geringere boorintensiteit worden volstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor waterbouwasfalt (1 boorkern per 10.000 m²), mits er duidelijk sprake is van homogene vakken wat betreft laagdikte en asfaltmengsel) en rijkswegen en grote parkeerplaatsen (1 boorkern per 1000 m²).

Op basis van de visuele inspectie van boorkernen (laagopbouw) en onderzoek met de PAK-marker kunnen vakken worden samengevoegd tot partijen (homogene wegvakken). Als uit historisch onderzoek onderbouwd kan worden dat het asfalt betreft dat na 1995 is aangebracht, mag het wegvak (inclusief bijbehorende reparatievakken, opstellvakken etc.) van aanvang af worden beschouwd als één homogeen wegvak en kan het aantal boorkernen worden beperkt tot:

Oppervlakte	< 1000 m ²	2 boringen
Oppervlakte	> 1000 m ²	1 boring per 1000 m ² extra

Bij deze boorkernen volstaat onderzoek met de PAK-marker.

Als op grond van bewijsmiddelen (productcertificaat, bestek, vooronderzoek, mengselvaststelling, etc.) aantoonbaar kan worden gemaakt dat er alleen teenvrije materialen zijn toegepast, kan onderzoek achterwege blijven.

Indien het asfalt betreft dat vanaf 1999 is aangebracht (bewijsmiddel: bestek), en kan worden aangetoond dat het indertijd geproduceerd is conform BRL 9320 (bewijsmiddel: weegbonnen) hoeft het asfalt niet te worden onderzocht (dit geldt niet voor overlagingen).



**Formulier Acceptatie Asfaltgranulaat t.a.v.
Milieuhygiënische Eigenschappen**

Versie 4.2 – april 2010, obv CROW publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt) en BRL 9320, dd 2009-04-24

3. Aantal analyses

Schat het tonnage per partij op basis van oppervlakte en te frezen diepte/ op te breken dikte. Bepaal het aantal te analyseren monsters per partij volgens onderstaande tabel.

Tonnage van de te onderzoeken partij	Minimum aantal uit te voeren analyses	
0 – 25	PAK-marker onderzoek voldoet*	* Partij kleiner dan 25 ton (ca. 12 – 15 m ³ , ca. 1 volle vrachtwagen), afkomstig van één werk en aantoonbaar teevrij (PAK (10 VROM) < 250 mg/kg d.s.)
25 – 100	1 analyse**	
100 – 500	2 analyse**	** DLC wordt beschouwd als minimaal vereiste analysetechniek
500 – 1000	3 analyse**	
tot elke 1000 ton meer	1 analyse** extra	

Analyseer minimaal het aantal aangegeven monsters. Gebruik hierbij bij voorkeur mengmonsters van boorkernen van gelijksoortige teevrije lagen, hoe uniformer de constructie is, hoe meer boringen tot één mengmonster kunnen worden samengevoegd. Als de uitslag van de DLC in de range van 50 – 250 ppm zit, dient (voor aanlevering bij een centrale) aanvullend HPLC- of GCMS-onderzoek te worden uitgevoerd. Vul in tabel 2b in welke onderzoeksresultaten (rapportagenummers) bij de betreffende partij zoals in tabel 2b omschreven behoren. De gegevens dienen overeen te komen met de gegevens zoals opgegeven in formulier A: Checklist ontdoener

NB: Bij DLC-onderzoek wordt vereist dat dichloormethaan als extractiemiddel wordt gebruikt. Bij HPLC- en GCMS-onderzoek dient petroleumether (eventueel in combinatie met acetone) als extractiemiddel gebruikt te worden.

4. Verklaring

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart de ontdoener dat de op dit formulier ingevulde gegevens en bijgevoegde analyseresultaten behoren bij de aan te leveren partij asfalt en dat de PAK (10 VROM) van de aan te leveren partij kleiner is dan 75 ppm.

5. Vooracceptatie conform BRL 9320

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart de acceptant (namens de producent) de documentatie van de op dit formulier ingevulde projectgegevens, evenals bijgevoegde analyseresultaten en de bijbehorende gegevens van de ontdoener te hebben beoordeeld en deze al dan niet in orde bevonden. Na ondertekening zal de acceptant (een kopie van) dit formulier aan de ontdoener doen toekomen.

Disclaimer: Onderzoek volgens dit protocol leidt niet tot een verplichte acceptatie bij de acceptant. De acceptant behoudt het recht ander of intensiever onderzoek te eisen. Ook behoudt de acceptant het recht op een ander format van de aangeleverde onderzoeksresultaten. Informeer voorafgaand aan het onderzoek of andere of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.



Tiptop Quality

Groene Velden 150-152

8211 BD Lelystad

Tel.: 0320 220 808

Fax.: 0320 220 810

Mob.: 0654 200 739

KvK.: 39050122

BTW Id.: NL092947335B01

Email: F.Groen@TiptopQ.nl



In opdracht van: **Gemeente Lelystad**
 Postbus 90
 8200 AB Lelystad

Contactpersoon: **Erwin Etmans**

Betreft: **PAK Bepaling d.m.v. DLC-methode op boorkernen**

Conform: **CROW Publicatie 210**

Plaats: **Lelystad**

Werk: **Stationsdreef**

Rapport: **LEL13112013/2**

Boormeester: **M.L. Groen**

Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**

Datum boren: **13-11-2013**

Opmerking: **De boorkernen STA1 t/m STA13 zijn eerder geboord in opdracht van dhr. Dikken.**
 Boorkernen STA6 en STA12 zijn reeds onderzocht. Zie rapport LEL13112013/3.



Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, westzijde R2

N: 52°31'05.07" E: 5°28'19.90"

X: 160769 Y: 503381

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan



KERNNUMMER	STA 1	
Laagdikte SMA	24	mm
Laagdikte DAB	19	mm
Laagdikte OAB ¹	56	mm
Laagdikte GAB ¹	111	mm
Totaal	210	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken ²	180	mm
Laagdikte zand	> 610	mm
Totale constructie	> 1000	mm


Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Laag OAB en GAB zitten los en de GAB is vergaan en gemeten in boorgat

² De gebonden H.O. Slakken zijn gescheurd



Kern STA1





Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

In opdracht van

Plaats

Lelystad

Werk

Stationsdreef

Betreft

Constructieboringen

Datum boren

28-03-12

Boormeester

M.L. Groen & T.E. Groen

Boorlocatie

Stationsdreef, westzijde R2

GPS

N: 52°30'59.10" E: 5°28'20.58"

RD coördinaten


X: 160782 Y: 503197

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan


KERNNUMMER	STA 2	
Laagdikte SMA	26	mm
Laagdikte DAB	27	mm
Laagdikte OAB	66	mm
Laagdikte GAB	73	mm
Totaal	192	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken	148	mm
Laagdikte zandcement	25	mm
Laagdikte zand	> 635	mm
Totale constructie	> 1000	mm



Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij



Kern STA2





Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, westzijde R2

N: 52°30'46.78" E: 5°28'21.72"

X: 160804 Y: 502816

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlokatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan




KERNNUMMER	STA 3	
Laagdikte SMA	23	mm
Laagdikte DAB	22	mm
Laagdikte OAB	23	mm
Laagdikte OAB	36	mm
Laagdikte GAB	57	mm
Totaal	161	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken	139	mm
Laagdikte zand	> 700	mm
Totale constructie	> 1000	mm

Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

* verdrijvingsvlak



Kern STA3





Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, oostzijde R2

N: 52°30'54.10" E: 5°28'22.10"

X: 160811 Y: 503042

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef




KERNNUMMER	STA 4	
Laagdikte SMA	23	mm
Laagdikte DAB	27	mm
Laagdikte OAB ¹	33	mm
Laagdikte OAB ¹	39	mm
Laagdikte GAB ¹	53	mm
Totaal	175	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken ²	143	mm
Laagdikte zand	> 682	mm
Totale constructie	> 1000	mm


Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 83 mm, 83-175 mm gescheurd

² De gebonden H.O. Slakken zijn gescheurd



Kern STA4





Opdrachtgever

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlokatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, oostzijde R2

N: 52°31'01.74" E: 5°28'21.36"

X: 160796 Y: 503278




KERNNUMMER	STA 5	
Laagdikte SMA	23	mm
Laagdikte DAB	38	mm
Laagdikte OAB	43	mm
Laagdikte OAB	44	mm
Laagdikte GAB ¹	53	mm
Totaal	201	mm
Laagdikte Ongebonden H.O. Slakken	49	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken	50	mm
Laagdikte zand	> 700	mm
Totale constructie	> 1000	mm

Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ 104-201 mm gescheurd



Kern STA5





Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, westzijde

N: 52°31'09.36" E: 5°28'19.88"

X: 160768 Y: 503514

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan

KERNNUMMER	STA 7	
Laagdikte SMA ¹	21	mm
Laagdikte DAB	42	mm
Laagdikte OAB	37	mm
Laagdikte GAB	80	mm
Totaal	180	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken ²	220	mm
Laagdikte zand	> 600	mm
Totale constructie	> 1000	mm

Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij


* uitvoeger linksaf richting Veste

¹ 0-21 mm gescheurd, los op 21 mm

² Ander soort H.O. Slakken dan locatie 1 t/m 6



Kern STA7





Opdrachtgever

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, westzijde R1

N: 52°30'59.18" E: 5°28'20.74"

X: 160785 Y: 503199




KERNNUMMER	STA 8	
Laagdikte SMA	25	mm
Laagdikte DAB	42	mm
Laagdikte OAB	50	mm
Laagdikte GAB	65	mm
Totaal	182	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken	198	mm
Laagdikte zand	> 620	mm
Totale constructie	> 1000	mm

Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij



Kern STA8





Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, westzijde

N: 52°30'59.27" E: 5°28'20.93"

X: 160788 Y: 503202

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan



KERNNUMMER	STA 9	
Laagdikte SMA ¹	26	mm
Laagdikte DAB ¹	36	mm
Laagdikte OAB	49	mm
Laagdikte GAB	82	mm
Totaal	193	mm
Laagdikte Ongebonden H.O. Slakken	237	mm
Laagdikte zand	> 570	mm
Totale constructie	> 1000	mm


Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ 0-26 mm gescheurd, los op 26 mm

* uitvoeger linksaf richting De Schans



Kern STA9





Opdrachtgever

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlokatie

Plaatsbepaling GPS Noorderbreedte

Plaatsbepaling GPS Oosterlengte

Gemeente Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen


28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, westzijde

52°30'56"

5°28'20"





KERNNUMMER	STA 10	
Laagdikte SMA	26	mm
Laagdikte GAB	22	mm
Laagdikte DAB	19	mm
Laagdikte OAB ¹	40	mm
Laagdikte GAB	70	mm
Totaal	177	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken ²	153	mm
Totale constructie	> 330	

* verdrijvingsvlak, geboord op scheur

¹ los op 107 mm

² H.O. Slakken van onderuit gescheurd





Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, westzijde R1

N: 52°30'51.08" E: 5°28'21.53"

X: 160800 Y: 502949

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

GPS

RD coördinaten

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan



KERNNUMMER	STA 11	
Laagdikte SMA ¹	23	mm
Laagdikte DAB	40	mm
Laagdikte OAB	50	mm
Laagdikte GAB	65	mm
Totaal	178	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken	152	mm
Laagdikte zand	> 670	mm
Totale constructie	> 1000	mm


Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

* verdrijvingsvlak

¹ Los op 23 mm



Kern STA11





Opdrachtgever

In opdracht van

Plaats

Werk

Betreft

Datum boren

Boormeester

Boorlocatie

GPS

RD coördinaten

Gemeente Lelystad

Postbus 90

8200 AB Lelystad

Arnold Dikken

Lelystad

Stationsdreef

Constructieboringen

28-03-12

M.L. Groen & T.E. Groen

Stationsdreef, oostzijde R1

N: 52°31'04.67" E: 5°28'20.75"

X: 160785 Y: 503369

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

KERNNUMMER	STA 13	
Laagdikte SMA	27	mm
Laagdikte DAB	39	mm
Laagdikte OAB	63	mm
Laagdikte GAB	61	mm
Totaal	190	mm
Laagdikte Gebonden H.O. Slakken	180	mm
Laagdikte zand	> 630	mm
Totale constructie	> 1000	mm




Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

* verdrijvingsvlak



Kern STA13






Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°31'10.23" E: 5°28'19.70"
RD coördinaten: X: 160765 Y: 503541

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan

KERNNUMMER		STA14
Laagdikte SMA	26	mm
Laagdikte DAB	29	mm
Laagdikte OAB	43	mm
Laagdikte GAB	66	mm
* Totaal (asfalt)		164 mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij





Opdrachtgever Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van Erwin Etmans
Betreft Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats Lelystad
Straat Stationsdreef
Rapport LEL13112013/2
Boormeester M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening T.E. Groen
Datum boren 13-11-13
GPS N: 52°31'05.37" E: 5°28'20.44"
RD coördinaten X: 160779 Y: 503391


Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan



KERNNUMMER	STA15	
Laagdikte DAB	34	mm
Laagdikte DAB	20	mm
Laagdikte OAB	22	mm
Laagdikte OAB ¹	40	mm
Laagdikte GAB	73	mm
* Totaal (asfalt)	189	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 116 mm






Opdrachtgever: **Gemeente Lelystad**
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: **Erwin Etmans**
Betreft: **Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode**
Plaats: **Lelystad**
Straat: **Stationsdreef**
Rapport: **LEL13112013/2**
Boormeester: **M.L. Groen**
Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**
Datum boren: **13-11-13**
GPS: **N: 52°31'01.22" E: 5°28'20.32"**
RD coördinaten: **X: 160777 Y: 503262**

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan

KERNNUMMER	STA16	
Laagdikte SMA	23	mm
Laagdikte DAB	26	mm
Laagdikte OAB	38	mm
Laagdikte OAB	46	mm
Laagdikte GAB	51	mm
* Totaal (asfalt)	184	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij





Opdrachtgever
In opdracht van
Betreft
Plaats
Straat
Rapport
Boormeester
Actiewagen incl. bediening
Datum boren
GPS
RD coördinaten

Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
Erwin Etmans
Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Lelystad
Stationsdreef
LEL13112013/2
M.L. Groen
T.E. Groen
13-11-13
N: 52°31'01.39" E: 5°28'20.74"
X: 160785 Y: 503237

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan




KERNNUMMER		STA17
Laagdikte DAB	27	mm
Laagdikte DAB	40	mm
Laagdikte OAB ¹	58	mm
Laagdikte GAB	64	mm
* Totaal (asfalt)		189 mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 125 mm

Op afslag geboord




Opdrachtgever: **Gemeente Lelystad**
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: **Erwin Etmans**
Betreft: **Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode**
Plaats: **Lelystad**
Straat: **Stationsdreef**
Rapport: **LEL13112013/2**
Boormeester: **M.L. Groen**
Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**
Datum boren: **13-11-13**
GPS: **N: 52°30'57.25" E: 5°28'20.71"**
RD coördinaten: **X: 160784 Y: 503140**

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan

KERNNUMMER	STA18	
Laagdikte SMA	27	mm
Laagdikte DAB	30	mm
Laagdikte OAB	17	mm
Laagdikte OAB	39	mm
Laagdikte GAB	52	mm
* Totaal (asfalt)	165	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij






Opdrachtgever: **Gemeente Lelystad**
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: **Erwin Etmans**
Betreft: **Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode**
Plaats: **Lelystad**
Straat: **Stationsdreef**
Rapport: **LEL13112013/2**
Boormeester: **M.L. Groen**
Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**
Datum boren: **13-11-13**
GPS: **N: 52°30'49.37" E: 5°28'21.54"**
RD coördinaten: **X: 160800 Y: 502896**

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan

KERNNUMMER	STA19	
Laagdikte SMA	28	mm
Laagdikte DAB	19	mm
Laagdikte OAB ¹	23	mm
Laagdikte OAB	39	mm
Laagdikte GAB	67	mm
* Totaal (asfalt)	176	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 70 mm





Opdrachtgever
In opdracht van
Betreft
Plaats
Straat
Rapport
Boormeester
Actiewagen incl. bediening
Datum boren
GPS
RD coördinaten


Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
Erwin Etmans
Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Lelystad
Stationsdreef
LEL13112013/2
M.L. Groen
T.E. Groen
13-11-13
N: 52°30'47.77" E: 5°28'21.88"
X: 160807 Y: 502847

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan



KERNNUMMER		STA20
Laagdikte SMA	24	mm
Laagdikte DAB	38	mm
Laagdikte OAB	34	mm
Laagdikte GAB	56	mm
* Totaal (asfalt)		152 mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij






Opdrachtgever Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van Erwin Etmans
Betreft Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats Lelystad
Straat Stationsdreef
Rapport LEL13112013/2
Boormeester M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening T.E. Groen
Datum boren 13-11-13
GPS N: 52°30'45.44" E: 5°28'22.31"
RD coördinaten X: 160815 Y: 502775

Vanaf rotonde Houtribdreef richting Stationsweg/Agorabaan



KERNNUMMER		STA21
Laagdikte DAB	39	mm
Laagdikte GAB	27	mm
Laagdikte OAB	27	mm
Laagdikte OAB	41	mm
Laagdikte GAB	57	mm
* Totaal (asfalt)	191	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij




Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°30'44.07" E: 5°28'23.00"
RD coördinaten: X: 160828 Y: 502732

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

KERNNUMMER	STA22	
Laagdikte SMA	28	mm
Laagdikte DAB	30	mm
Laagdikte OAB ¹	17	mm
Laagdikte OAB	50	mm
Laagdikte GAB	61	mm
* Totaal (asfalt)	186	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 75 mm






Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°30'46.76" E: 5°28'22.30"
RD coördinaten: X: 160815 Y: 502815

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef



KERNNUMMER		STA23
Laagdikte SMA	22	mm
Laagdikte DAB	37	mm
Laagdikte OAB	22	mm
Laagdikte OAB	47	mm
Laagdikte GAB	74	mm
* Totaal (asfalt)	202	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij






Opdrachtgever: **Gemeente Lelystad**
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: **Erwin Etmans**
Betreft: **Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode**
Plaats: **Lelystad**
Straat: **Stationsdreef**
Rapport: **LEL13112013/2**
Boormeester: **M.L. Groen**
Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**
Datum boren: **13-11-13**
GPS: **N: 52°30'49.33" E: 5°28'22.24"**
RD coördinaten: **X: 160813 Y: 502895**

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

KERNNUMMER	STA24	
Laagdikte SMA	21	mm
Laagdikte DAB	32	mm
Laagdikte OAB	31	mm
Laagdikte OAB	41	mm
Laagdikte GAB	68	mm
* Totaal (asfalt)	193	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij



Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°30'50.68" E: 5°28'21.86"
RD coördinaten: X: 160806 Y: 502937

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef


KERNNUMMER	STA25	
Laagdikte DAB	26	mm
Laagdikte DAB	26	mm
Laagdikte OAB	22	mm
Laagdikte OAB	48	mm
Laagdikte GAB	64	mm
* Totaal (asfalt)	186	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

Geboord op uitvoeger



Kern STA25





Opdrachtgever
In opdracht van
Betreft
Plaats
Straat
Rapport
Boormeester
Actiewagen incl. bediening
Datum boren
GPS
RD coördinaten

Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
Erwin Etmans
Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Lelystad
Stationsdreef
LEL13112013/2
M.L. Groen
T.E. Groen
13-11-13
N: 52°30'52.88" E: 5°28'21.56"
X: 160800 Y: 503005


Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef



KERNNUMMER		STA26
Laagdikte SMA	20	mm
Laagdikte DAB	23	mm
Laagdikte OAB	33	mm
Laagdikte OAB ¹	43	mm
Laagdikte GAB	91	mm
* Totaal (asfalt)	210	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 119 mm





Opdrachtgever Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van Erwin Etmans
Betreft Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats Lelystad
Straat Stationsdreef
Rapport LEL13112013/2
Boormeester M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening T.E. Groen
Datum boren 13-11-13
GPS N: 52°30'57.64" E: 5°28'21.45"
RD coördinaten X: 160798 Y: 503152

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef




KERNNUMMER	STA27	
Laagdikte DAB, gedeeltelijk SMA	58	mm
Laagdikte OAB	22	mm
Laagdikte OAB	37	mm
Laagdikte GAB	73	mm
* Totaal (asfalt)	190	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij



Geboord op dwarslas




Opdrachtgever: **Gemeente Lelystad**
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: **Erwin Etmans**
Betreft: **Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode**
Plaats: **Lelystad**
Straat: **Stationsdreef**
Rapport: **LEL13112013/2**
Boormeester: **M.L. Groen**
Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**
Datum boren: **13-11-13**
GPS: **N: 52°31'00.43" E: 5°28'21.22"**
RD coördinaten: **X: 160794 Y: 503238**

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

KERNNUMMER	STA28	
Laagdikte SMA	19	mm
Laagdikte DAB	39	mm
Laagdikte OAB	37	mm
Laagdikte OAB ¹	42	mm
Laagdikte GAB	67	mm
* Totaal (asfalt)	204	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 137 mm



Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°31'02.40" E: 5°28'21.04"
RD coördinaten: X: 160790 Y: 503299


Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef



KERNNUMMER	STA29	
Laagdikte SMA	20	mm
Laagdikte OAB	36	mm
Laagdikte OAB ¹	32	mm
Laagdikte GAB	64	mm
* Totaal (asfalt)	152	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 88 mm






Opdrachtgever: **Gemeente Lelystad**
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: **Erwin Etmans**
Betreft: **Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode**
Plaats: **Lelystad**
Straat: **Stationsdreef**
Rapport: **LEL13112013/2**
Boormeester: **M.L. Groen**
Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**
Datum boren: **13-11-13**
GPS: **N: 52°31'05.57" E: 5°28'20.84"**
RD coördinaten: **X: 160786 Y: 503397**

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

KERNNUMMER	STA30	
Laagdikte SMA	17	mm
Laagdikte DAB	32	mm
Laagdikte OAB	38	mm
Laagdikte OAB	46	mm
Laagdikte GAB	60	mm
* Totaal (asfalt)	193	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij



Opdrachtgever: **Gemeente Lelystad**
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: **Erwin Etmans**
Betreft: **Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode**
Plaats: **Lelystad**
Straat: **Stationsdreef**
Rapport: **LEL13112013/2**
Boormeester: **M.L. Groen**
Actiewagen incl. bediening: **T.E. Groen**
Datum boren: **13-11-13**
GPS: **N: 52°31'07.92" E: 5°28'20.34"**
RD coördinaten: **X: 160777 Y: 503469**


Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef



KERNNUMMER	STA31	
Laagdikte SMA	24	mm
Laagdikte DAB	35	mm
Laagdikte OAB ¹	34	mm
Laagdikte OAB	43	mm
Laagdikte GAB	33	mm
* Totaal (asfalt)	169	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ Los op 93 mm



Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

In opdracht van

Postbus 90

Betreft

8200 AB Lelystad

Plaats

Erwin Etmans

Straat

Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode

Rapport

Lelystad

Boormeester

Stationsdreef

Actiewagen incl. bediening

LEL13112013/2

Datum boren

M.L. Groen

GPS

T.E. Groen

RD coördinaten

13-11-13

N: 52°30'54.66" E: 5°28'21.99"

X: 160808 Y: 503060

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef




KERNNUMMER	STA32	
Laagdikte SMA'	14	mm
Laagdikte DAB'	27	mm
Laagdikte OAB'	20	mm
Laagdikte OAB	44	mm
Laagdikte GAB	71	mm
* Totaal (asfalt)	176	mm
Laagdikte ongebonden H.O. Slakken	224	mm
Laagdikte zand	> ?	mm
Totale constructie	> 400	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

¹ 0-61 mm gescheurd, los op 61 mm

Geboord op spatscheur

Aan de laagdikte van de SMA en DAB is af te lezen dat deze door het verkeer enigszins wordt weggereden. Zie ook boorkern STA33, welke is gemeten voor de scheur.



Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°30'54.60" E: 5°28'22.13"
RD coördinaten: X: 160811 Y: 503058


Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

KERNNUMMER		STA33
Laagdikte SMA	20	mm
Laagdikte DAB	35	mm
Laagdikte OAB	23	mm
Laagdikte OAB	39	mm
Laagdikte GAB	81	mm
* Totaal (asfalt)	198	mm
Laagdikte gebonden H.O. Slakken	102	mm
Laagdikte zand	> ?	mm
Totale constructie	> 300	mm




* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij

Kern is geboord 2,10 meter voor kern STA32



Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°30'46.38" E: 5°28'22.50"
RD coördinaten: X: 160818 Y: 502804

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef



KERNNUMMER	STA34	
Laagdikte SMA	20	mm
Laagdikte DAB	39	mm
Laagdikte OAB	24	mm
Laagdikte OAB	42	mm
Laagdikte GAB	50	mm
* Totaal (asfalt)	175	mm
Laagdikte ongebonden H.O. Slakken	155	mm
Laagdikte zand	> ?	mm
Totale constructie	> 330	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij
Op scheur geboord, scheur alleen in deklaag

Aan de laagdikte van de SMA en DAB is af te lezen dat deze door het verkeer enigzins wordt weggereden. Zie ook boorkern STA35, welke is gemeten voor de scheur.




Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Postbus 90
8200 AB Lelystad
In opdracht van: Erwin Etmans
Betreft: Pak Bepaling d.m.v. DLC-methode
Plaats: Lelystad
Straat: Stationsdreef
Rapport: LEL13112013/2
Boormeester: M.L. Groen
Actiewagen incl. bediening: T.E. Groen
Datum boren: 13-11-13
GPS: N: 52°30'46.48" E: 5°28'22.69"
RD coördinaten: X: 160822 Y: 502807

Vanaf rotonde Stationsweg/Agorabaan richting Houtribdreef

KERNNUMMER		STA35
Laagdikte SMA	23	mm
Laagdikte DAB	36	mm
Laagdikte OAB	28	mm
Laagdikte OAB	39	mm
Laagdikte GAB	56	mm
* Totaal (asfalt)	182	mm
Laagdikte ongebonden H.O. Slakken	218	mm
Laagdikte zand >	?	mm
Totale constructie >	400	mm

* Pak bepaling asfalt zie rapportage Grontmij


Kern is geboord 2 meter voor kern STA34



Stationsdreef te Lelystad

Stationsweg/Agorabaan

Houtribdreef



Stationsdreef te Lelystad



OPDRACHTGEVER

Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Grontmij Nederland bv
Handelsregister
30129769

Project

Stationsdreef te Lelystad

Referentienummer

LEL13112013

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

Onderzoeksleider:	S. Rammani	Onderzoekscode	C.SRa-327722-340-298	Versie: 1
Materiaal	Asfalt	Doel onderzoek	Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210	
Monstername door	Tip Top	Laboratorium	Grontmij Lab Midden	
Datum monstername	15-11-13			
Uitgevoerde proeven :	Aantonen van teer d.m.v. PAK-detector conform WG-145 (Q)			
	Semi-kwantitatieve analyse van PAK d.m.v. DLC methode conform WG-161 (Q)			
Opmerking:	Fluorescerend: Het PAK gehalte is boven de 250mg/kg (teerhoudend).			
	Wit: Het PAK gehalte is onder de 250mg/kg.			
	Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 15-11-2013 aangeboden monster (s).			

Kern nummer	Laag nr	Dikte cum. vanaf oppervlak (mm)	Laag-dikte (mm)	Teer-indicatie d.m.v. PAK detector	Visuele beoordeling materiaal (indicatief)	DLC monster			Opmerking
						nr	Dikte (mm)	Resultaat (mg/kg d.s)	
1	1	24	24	wit	SMA				
	2	43	19	wit	DAB				
	3	99	56	wit	OAB				
2	1	26	26	wit	SMA	1	geheel	< 50	
	2	53	27	wit	DAB				
	3	119	66	wit	OAB				
	4	192	73	wit	GAB				
3	1	23	23	wit	SMA	2	geheel	< 50	
	2	45	22	wit	DAB				
	3	68	23	wit	OAB				
	4	104	36	wit	OAB				
	5	161	57	wit	GAB				
4	1	23	23	wit	SMA				los op 83 mm 83-175 mm gescheurd
	2	50	27	wit	DAB				
	3	83	33	wit	OAB				
	4	122	39	wit	OAB				
	5	175	53	wit	GAB				
5	1	23	23	wit	SMA				104-201 mm gescheurd
	2	61	38	wit	DAB				
	3	104	43	wit	OAB				
	4	148	44	wit	OAB				
	5	201	53	wit	GAB				
7	1	21	21	wit	SMA	3	geheel	< 50	0-21 mm gescheurd los op 21 mm
	2	63	42	wit	DAB				
	3	100	37	wit	OAB				
	4	180	80	wit	GAB				



Het laboratorium is geaccrediteerd onder registratienummer L047 voor de met Q gemerkte verrichtingen.
Informatie omtrent de gehanteerde onderzoeksmethoden is op te vragen bij het laboratorium.

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Kwaliteitsmanager:

Datum vrijgave: 27-11-13

Pagina 1 van 6

OPDRACHTGEVER Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Grontmij Nederland bv
Handelsregister
30129769

Project Stationsdreef te Lelystad

Referentienummer LEL13112013

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

Onderzoeksleider: S. Rammani Onderzoekscode C.SRa-327722-340-298 Versie: 1
Materiaal Asfalt Doel onderzoek Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210
Monstername door Tip Top Laboratorium Grontmij Lab Midden
Datum monstername 15-11-13
Uitgevoerde proeven : Aantonen van teer d.m.v. PAK-detector conform WG-145 (Q)
Semi-kwantitatieve analyse van PAK d.m.v. DLC methode conform WG-161 (Q)
Opmerking: Fluorescerend: Het PAK gehalte is boven de 250mg/kg (leerhoudend).
Wit: Het PAK gehalte is onder de 250mg/kg.
Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 15-11-2013 aangeboden monster (s).

Kern nummer	Laag nr	Dikte cum. vanaf oppervlak (mm)	Laag- dikte (mm)	Teer- indicatie d.m.v. PAK detector	Visuele beoordeling materiaal (indicatief)	DLC monster			Opmerking
						nr	Dikte (mm)	Resultaat (mg/kg d.s)	
8	1	25	25	wit	SMA				
	2	67	42	wit	DAB				
	3	117	50	wit	OAB				
	4	182	65	wit	GAB				
9	1	26	26	wit	SMA				0-26 mm gescheurd los op 26 mm
	2	62	36	wit	DAB				
	3	111	49	wit	OAB				
	4	193	82	wit	GAB				
10	1	26	26	wit	SMA				los op 107 mm
	2	48	22	wit	GAB				
	3	67	19	wit	DAB				
	4	107	40	wit	OAB				
	5	177	70	wit	GAB				
11	1	23	23	wit	SMA				los op 23 mm
	2	63	40	wit	DAB				
	3	113	50	wit	OAB				
	4	178	65	wit	GAB				
13	1	27	27	wit	SMA	4	geheel	< 50	
	2	66	39	wit	DAB				
	3	129	63	wit	OAB				
	4	190	61	wit	GAB				
14	1	26	26	wit	SMA				
	2	55	29	wit	DAB				
	3	98	43	wit	OAB				
	4	164	66	wit	GAB				

OPDRACHTGEVER

Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Grontmij Nederland bv
Handelsregister
30129769

Project

Stationsdreef te Lelystad

Referentienummer

LEL13112013

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

Onderzoeksleider:	S. Rammani	Onderzoekscode	C.SRa-327722-340-298	Versie: 1
Materiaal	Asfalt	Doel onderzoek	Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210	
Monstername door	Tip Top	Laboratorium	Grontmij Lab Midden	
Datum monstername	15-11-13			
Uitgevoerde proeven :	Aantonen van teer d.m.v. PAK-detector conform WG-145 (Q) Semi-kwantitatieve analyse van PAK d.m.v. DLC methode conform WG-161 (Q)			
Opmerking:	Fluorescerend: Het PAK gehalte is boven de 250mg/kg (teerhoudend). Wit: Het PAK gehalte is onder de 250mg/kg. Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 15-11-2013 aangeboden monster (s).			

Kern nummer	Laag nr	Dikte cum. vanaf oppervlak (mm)	Laag-dikte (mm)	Teer-indicatie d.m.v. PAK detector	Visuele beoordeling materiaal (indicatief)	DLC monster			Opmerking
						nr	Dikte (mm)	Resultaat (mg/kg d.s)	
15	1	34	34	wit	DAB	5	geheel	< 50	los op 116 mm
	2	54	20	wit	DAB				
	3	76	22	wit	OAB				
	4	116	40	wit	OAB				
	5	189	73	wit	GAB				
16	1	23	23	wit	SMA	6	geheel	< 50	los op 125 mm
	2	49	26	wit	DAB				
	3	87	38	wit	OAB				
	4	133	46	wit	OAB				
	5	184	51	wit	GAB				
17	1	27	27	wit	DAB	7	geheel	< 50	los op 70 mm
	2	67	40	wit	DAB				
	3	125	58	wit	OAB				
	4	189	64	wit	GAB				
18	1	27	27	wit	SMA	7	geheel	< 50	los op 70 mm
	2	57	30	wit	DAB				
	3	74	17	wit	OAB				
	4	113	39	wit	OAB				
	5	165	52	wit	GAB				
19	1	28	28	wit	SMA	7	geheel	< 50	los op 70 mm
	2	47	19	wit	DAB				
	3	70	23	wit	OAB				
	4	109	39	wit	OAB				
	5	176	67	wit	GAB				
20	1	24	24	wit	SMA	7	geheel	< 50	los op 70 mm
	2	62	38	wit	DAB				
	3	96	34	wit	OAB				
	4	152	56	wit	GAB				



Het laboratorium is geaccrediteerd onder registratienummer L047 voor de met Q gemerkte verrichtingen.
Informatie omtrent de gehanteerde onderzoeksmethoden is op te vragen bij het laboratorium.

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

OPDRACHTGEVER Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Grontmij Nederland bv
Handelsregister
30129769

Project Stationsdreef te Lelystad

Referentienummer LEL13112013

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

Onderzoeksleider: S. Rammani Onderzoekscode C.SRa-327722-340-298 Versie: 1
Materiaal Asfalt Doel onderzoek Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210
Monstername door Tip Top Laboratorium Grontmij Lab Midden
Datum monstername 15-11-13
Uitgevoerde proeven : Aantonen van teer d.m.v. PAK-detector conform WG-145 (Q)
Semi-kwantitatieve analyse van PAK d.m.v. DLC methode conform WG-161 (Q)
Opmerking: Fluorescerend: Het PAK gehalte is boven de 250mg/kg (teerhoudend).
Wit: Het PAK gehalte is onder de 250mg/kg.
Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 15-11-2013 aangeboden monster (s).

het resultaat heeft uitstekende bedekking op het (de) op dd 15-11-2015 aangeboden monster (s).

Kern nummer	Laag nr	Dikte cum. vanaf oppervlak (mm)	Laag- dikte (mm)	Teer- indicatie d.m.v. PAK detector	Visuele beoordeling materiaal (indicatief)	DLC monster			Opmerking
						nr	Dikte (mm)	Resultaat (mg/kg d.s)	
21	1	39	39	wit	DAB				los op 75 mm
	2	66	27	wit	GAB				
	3	93	27	wit	OAB				
	4	134	41	wit	OAB				
	5	191	57	wit	GAB				
22	1	28	28	wit	SMA	8	geheel	< 50	
	2	58	30	wit	DAB				
	3	75	17	wit	OAB				
	4	125	50	wit	OAB				
	5	186	61	wit	GAB				
23	1	22	22	wit	SMA				
	2	59	37	wit	DAB				
	3	81	22	wit	OAB				
	4	128	47	wit	OAB				
	5	202	74	wit	GAB				
24	1	21	21	wit	SMA				
	2	53	32	wit	DAB				
	3	84	31	wit	OAB				
	4	125	41	wit	OAB				
	5	193	68	wit	GAB				
25	1	26	26	wit	DAB	9	geheel	< 50	
	2	52	26	wit	DAB				
	3	74	22	wit	OAB				
	4	122	48	wit	OAB				
	5	186	64	wit	GAB				

OPDRACHTGEVER

Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Grontmij Nederland bv
Handelsregister
30129769

Project

Stationsdreef te Lelystad

Referentienummer

LEL13112013

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milleutechnisch)

Onderzoeksleider:	S. Rammani	Onderzoekscode	C.SRa-327722-340-298	Versie: 1
Materiaal	Asfalt	Doel onderzoek	Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210	
Monstername door	Tip Top	Laboratorium	Grøntmij Lab Midden	
Datum monstername	15-11-13			
Uitgevoerde proeven :	Aantonen van teer d.m.v. PAK-detector conform WG-145 (Q) Semi-kwantitatieve analyse van PAK d.m.v. DLC methode conform WG-161 (Q)			
Opmerking:	Fluorescerend: Het PAK gehalte is boven de 250mg/kg (teerhoudend). Wit: Het PAK gehalte is onder de 250mg/kg. Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 15-11-2013 aangeboden monster (s).			

Kern nummer	Laag nr	Dikte cum. vanaf oppervlak (mm)	Laag-dikte (mm)	Teer-indicatie d.m.v. PAK detector	Visuele beoordeling materiaal (indicatief)	DLC monster			Opmerking
						nr	Dikte (mm)	Resultaat (mg/kg d.s)	
26	1	20	20	wit	SMA				los op 119 mm
	2	43	23	wit	DAB				
	3	76	33	wit	OAB				
	4	119	43	wit	OAB				
	5	210	91	wit	GAB				
27	1	58	58	wit	DAB				gedeeltelijk SMA
	2	80	22	wit	OAB				
	3	117	37	wit	OAB				
	4	190	73	wit	GAB				
28	1	19	19	wit	SMA				los op 137 mm
	2	58	39	wit	DAB				
	3	95	37	wit	OAB				
	4	137	42	wit	OAB				
	5	204	67	wit	GAB				
29	1	20	20	wit	SMA				los op 88 mm
	2	56	36	wit	OAB				
	3	88	32	wit	OAB				
	4	152	64	wit	GAB				
30	1	17	17	wit	SMA				
	2	49	32	wit	DAB				
	3	87	38	wit	OAB				
	4	133	46	wit	OAB				
	5	193	60	wit	GAB				

OPDRACHTGEVER Tiptop Q
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad

Grontmij Nederland bv
Handelsregister
30129769

Project Stationsdreef te Lelystad

Referentienummer LEL13112013

BEPROEVINGSRAPPORT ASFALT (milieutechnisch)

Onderzoeksleider: S. Rammani Onderzoekscode C.SRa-327722-340-298 Versie: 1
Materiaal Asphalt Doel onderzoek Aantonen van teer volgens CROW publicatie 210
Monstername door Tip Top Laboratorium Grontmij Lab Midden
Datum monstername 15-11-13
Uitgevoerde proeven : Aantonen van teer d.m.v. PAK-detector conform WG-145 (Q)
Semi-kwantitatieve analyse van PAK d.m.v. DLC methode conform WG-161 (Q)
Opmerking: Fluorescerend: Het PAK gehalte is boven de 250mg/kg (teerhoudend).
Wit: Het PAK gehalte is onder de 250mg/kg.
Het resultaat heeft uitsluitend betrekking op het (de) op dd 15-11-2013 aangeboden monster (s).

Kern nummer	Laag nr	Dikte cum. vanaf oppervlak (mm)	Laag- dikte (mm)	Teer- indicatie d.m.v. PAK detector	Visuele beoordeling materiaal (indicatief)	DLC monster			Opmerking
						nr	Dikte (mm)	Resultaat (mg/kg d.s)	
31	1	24	24	wit	SMA	10	geheel	< 50	los op 93 mm
	2	59	35	wit	DAB				
	3	93	34	wit	OAB				
	4	136	43	wit	OAB				
	5	169	33	wit	GAB				
32	1	14	14	wit	SMA				0-61 mm gescheurd los op 61 mm
	2	41	27	wit	DAB				
	3	61	20	wit	OAB				
	4	105	44	wit	OAB				
	5	176	71	wit	GAB				
33	1	20	20	wit	SMA				
	2	55	35	wit	DAB				
	3	78	23	wit	OAB				
	4	117	39	wit	OAB				
	5	198	81	wit	GAB				
34	1	20	20	wit	SMA				
	2	59	39	wit	DAB				
	3	83	24	wit	OAB				
	4	125	42	wit	OAB				
	5	175	50	wit	GAB				
35	1	23	23	wit	SMA				
	2	59	36	wit	DAB				
	3	87	28	wit	OAB				
	4	126	39	wit	OAB				
	5	182	56	wit	GAB				

The Dutch Accreditation Council RvA, by law appointed as the national accreditation body for The Netherlands, hereby declares that accreditation has been granted to:

Grontmij Nederland B.V.
Wegenbouwlaboratoria Noord, Midden en Zuid
Assen, Zeist en Eindhoven

The organisation has demonstrated to be able to generate technical valid results in a competent way and work according to a management system.

This accreditation is based on an assessment against the requirements as laid down in ISO/IEC 17025:2005.

The accreditation covers the activities as specified in the authorized annex bearing the registration number.

The accreditation is valid provided that the organisation continues to meet the requirements.


The accreditation with registration number:

L 047

is granted on 27 July 2011

This declaration is valid until
1 February 2016

The accreditation has been granted for the first time on
25 January 1992

The Chief Executive

 Ir. J.C. van der Poel

Bijlage bij NEN-EN-ISO/IEC 17025 Accreditatieverklaring
 voor registratienummer: **L 047**

van **Grontmij Nederland**
Wegenbouwlaboratoria Noord, Midden en Zuid
Assen

Deze bijlage is geldig van: **27-07-2011 tot 01-02-2016**

Vervangt bijlage d.d.: **28-10-2010**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode	Intern referentienummer	Vestiging		
				Zeist	Assen	Eindhoven
32	Gebonden asfaltgranulaat / zandcement	Bepalen van de druksterkte van geboorde cilinders	WG 116 conform RAW 2010 proef 18	×		
33	Gebonden asfaltgranulaat	Bepalen van het cementgehalte voor gebonden asfaltgranulaat	WG 142 conform RAW 2010 proef 32	×		
34	Bitumineus gebonden mengsels	Semi-kwantitatieve analyse Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) m.b.v. Dunaanlag-chromatografie (DLC)	WG 161 conform CROW publicatie 210	×	×	
35		Het aantonen van teer (PAK) in asfaltkernen; m.b.v. PAK-detector	WG 145 conform CROW publicatie 210	×	×	×
Monsterneming						
a	Granulair materiaal	Monsterneming ten behoeve van de bovenstaande verrichtingen WG 205, WG 137, WG 136 en WG 126	WG 128 conform NEN-EN 932-1, par 8.8	×	×	×



**Formulier Acceptatie Asfaltgranulaat t.a.v.
Milieuhygiënische Eigenschappen**

Versie 4.2 – april 2010, obv CROW publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt) en BRL 9320, dd 2009-04-24

INVULINSTRUCTIE voor ONTDOENER

1. Algemene informatie

Vul bij de algemene informatie de gegevens in van de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het aanleveren van het granulaat en het uitvoeren van het onderzoek. In beginsel is dit wegbeheerder. Vul tevens het bedrijfsnummer, afvalstroomnummer, werk- of besteknummer in. Bij aanlevering dient bij de ingeschakelde transporteur bekend te zijn/ aangetoond te kunnen worden van welk werk zij komen.

2. Informatie over de partij asfalt

2a. Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de herkomst van het asfalt. Indien mogelijk d.m.v. een wegnummer met kilometreering, anders de straatnaam en nadere aanduiding van het wegvak. Een goede duidelijke beschrijving is van belang voor de naspeurbaarheid en aantoonbaarheid aan de acceptant (asfaltcentrale) van welk asfalt er aangeleverd wordt in relatie tot de uitgevoerde onderzoeken. Indien de partij afkomstig is van een (tijdelijke) opslag, dient de herkomst van de (meng)partij(en) ondubbelzinnig vast te staan. M.a.w. indien geleverd wordt van een 'voorraadberg', is het onvoldoende om alleen de diverse analyserapporten van individuele herkomst(en) aan te leveren. Er zal ook aangetoond moeten worden dat de gehele 'berg' teenvrij is.

2b. Geef aan welke partijen worden aangeleverd. Een partij is gedefinieerd als een hoeveelheid asfaltgranulaat van globaal dezelfde aard en samenstelling afkomstig uit één werk of weggedeelte. Geef tevens aan wat de aard van het materiaal is (bijv. rond/ scherp/ ZOAB-frees)

Partijen worden in eerste instantie onderscheiden op basis van historisch vooronderzoek en daarna onderworpen aan een visuele inspectie van het te frezen/ op te breken weggedeelte. Naast het 'gewone' wegvak dient rekening gehouden te worden met 'risicovolle' vakken zoals bushaltes, opstelvakken, reparatievakken, naden, etc.. Van elk 'risicovol' gedeelte (asfalt dat vóór 1995 is aangebracht) dient minimaal één boorkern te worden genomen. Daarnaast dient het wegvak zelf bemonsterd te worden volgens (minimaal) de volgende intensiteit:

Oppervlakte	< 500 m ²	2 boringen
Oppervlakte	> 500 m ²	1 boring per 500 m ² extra

In sommige situaties kan, mits onderbouwd, met een geringere boorintensiteit worden volstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor waterbouwasfalt (1 boorkern per 10.000 m²), mits er duidelijk sprake is van homogene vakken wat betreft laagdikte en asfaltmengsel) en rijkswegen en grote parkeerplaatsen (1 boorkern per 1000 m²).

Op basis van de visuele inspectie van boorkernen (laagopbouw) en onderzoek met de PAK-marker kunnen vakken worden samengevoegd tot partijen (homogene wegvakken). Als uit historisch onderzoek onderbouwd kan worden dat het asfalt betreft dat na 1995 is aangebracht, mag het wegvak (inclusief bijbehorende reparatievakken, opstelvakken etc.) van aanvang af worden beschouwd als één homogeen wegvak en kan het aantal boorkernen worden beperkt tot:

Oppervlakte	< 1000 m ²	2 boringen
Oppervlakte	> 1000 m ²	1 boring per 1000 m ² extra

Bij deze boorkernen volstaat onderzoek met de PAK-marker.

Als op grond van bewijsmiddelen (productcertificaat, bestek, vooronderzoek, mengselvaststelling, etc.) aantoonbaar kan worden gemaakt dat er alleen teenvrije materialen zijn toegepast, kan onderzoek achterwege blijven.

Indien het asfalt betreft dat vanaf 1999 is aangebracht (bewijsmiddel: bestek), en kan worden aangetoond dat het indertijd geproduceerd is conform BRL 9320 (bewijsmiddel: weegbonnen) hoeft het asfalt niet te worden onderzocht (dit geldt niet voor overlagingen).



**Formulier Acceptatie Asfaltgranulaat t.a.v.
Milieuhygiënische Eigenschappen**

Versie 4.2 – april 2010, obv CROW publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt) en BRL 9320, dd 2009-04-24

3. Aantal analyses

Schat het tonnage per partij op basis van oppervlakte en te frezen diepte/ op te breken dikte. Bepaal het aantal te analyseren monsters per partij volgens onderstaande tabel.

Tonnage van de te onderzoeken partij	Minimum aantal uit te voeren analyses	
0 – 25	PAK-marker onderzoek voldoet*	* Partij kleiner dan 25 ton (ca. 12 – 15 m ³ , ca. 1 volle vrachtwagen), afkomstig van één werk en aantoonbaar teevrij (PAK (10 VROM) < 250 mg/kg d.s.)
25 – 100	1 analyse**	
100 – 500	2 analyse**	** DLC wordt beschouwd als minimaal vereiste analysetechniek
500 – 1000	3 analyse**	
tot elke 1000 ton meer	1 analyse** extra	

Analyseer minimaal het aantal aangegeven monsters. Gebruik hierbij bij voorkeur mengmonsters van boorkernen van gelijksoortige teevrije lagen, hoe uniformer de constructie is, hoe meer boringen tot één mengmonster kunnen worden samengevoegd. Als de uitslag van de DLC in de range van 50 – 250 ppm zit, dient (voor aanlevering bij een centrale) aanvullend HPLC- of GCMS-onderzoek te worden uitgevoerd. Vul in tabel 2b in welke onderzoeksresultaten (rapportagenummers) bij de betreffende partij zoals in tabel 2b omschreven behoren. De gegevens dienen overeen te komen met de gegevens zoals opgegeven in formulier **A**: Checklist ontdoener

NB: Bij DLC-onderzoek wordt vereist dat dichloormethaan als extractiemiddel wordt gebruikt. Bij HPLC- en GCMS-onderzoek dient petroleumether (eventueel in combinatie met aceton) als extractiemiddel gebruikt te worden.

4. Verklaring

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart de ontdoener dat de op dit formulier ingevulde gegevens en bijgevoegde analyseresultaten behoren bij de aan te leveren partij asfalt en dat de PAK (10 VROM) van de aan te leveren partij kleiner is dan 75 ppm.

5. Vooracceptatie conform BRL 9320

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart de acceptant (namens de producent) de documentatie van de op dit formulier ingevulde projectgegevens, evenals bijgevoegde analyseresultaten en de bijbehorende gegevens van de ontdoener te hebben beoordeeld en deze al dan niet in orde bevonden. Na ondertekening zal de acceptant (een kopie van) dit formulier aan de ontdoener doen toekomen.

Disclaimer: Onderzoek volgens dit protocol leidt niet tot een verplichte acceptatie bij de acceptant. De acceptant behoudt het recht ander of intensiever onderzoek te eisen. Ook behoudt de acceptant het recht op een ander format van de aangeleverde onderzoeksresultaten. Informeer voorafgaand aan het onderzoek of andere of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.



Tiptop Quality

Groene Velden 150-152

8211 BD Lelystad

Tel.: 0320 220 808

Mob.: 0654 200 739

KvK.: 39050122

BTW Id.: NL001339504B85

Email: F.Groen@TiptopQ.nl



Opdrachtgever: Gemeente Lelystad

Postbus 81

8200 AB Lelystad

Debiteurcode: 1757

Contactpersoon: Geert Boekel

Betreft: Aanvullende asfaltboringen t.b.v. nader onderzoek van de onderlagen.

Onderzoek op: Teerhoudend asfalt d.m.v. DLC

Project: Stationsdreef

Dienstkring: Gemeente Lelystad

Straat: Stationsdreef

Plaats: Lelystad

Rapport: LEL20231113/B

Boormeester: T.E. Groen

Actiewagen incl. bed.: F.E. Groen

Datum boren: maandag 13 november 2023

Opmerking: Zie rapport 230132 voor onderzoek partij slakken

Bijlage 1: Rapportage m.b.t. DLC
Rapport la23.3522
Laboratorium: Kiwa KOAC B.V.

Tiptop Q
t.a.v. mevrouw A. Groen - de Vries
Groene Velden 150/152
8211BD LELYSTAD

Datum : 29 november 2023
Referentie : la23.3522/laba/hbu
Projectnummer : 230402301
Opdracht : A23.3522

Beproevingscertificaat

Opdrachtgever : Tiptop Q
Ontvangstdatum : 27 november 2023
Begin onderzoek : 28 november 2023
Einde onderzoek : 29 november 2023
Projectleider : de heer J.H. Buurman
Aantal bladen : 2
Aantal bijlagen : 1

Volgens opgave opdrachtgever

Werk : Stationsdreef te Lelystad
Opdrachtnummer : LEL20231113/B
Factuur aan : Tiptop Quality, f.groen@tiptopQ.nl; aafke@tiptopQ.nl
Codering monster(s) : MM1 t/m MM4
Soort materiaal : Asfaltcilinders

In geval van versienummer '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. De in deze rapportage vermelde onderzoeken zijn uitgevoerd door Kiwa KOAC, tenzij anders vermeld. De in deze rapportage vermelde resultaten zijn alleen van toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders vermeld. De codering van de monsters is opgegeven door de opdrachtgever tenzij anders vermeld. Kiwa KOAC is niet verantwoordelijk voor aangeleverde informatie van de opdrachtgever. Nadere informatie over de uitvoering van de beproeving, meetonzekerheid en rapportage is op aanvraag beschikbaar. Zonder schriftelijke toestemming van Kiwa KOAC mag het rapport of certificaat niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Omwille van de overzichtelijkheid zijn niet de uitvoeringsdata van de afzonderlijke testen vermeld, maar de begindatum en einddatum van het onderzoek.



Handelsregister Apeldoorn 08116066 • BTW NL8120.05.788.B.01



1 Monsterneming

De monsterneming is niet door Kiwa KOAC unit Material Testing uitgevoerd. Het onderzochte materiaal en/of proefstukken zijn ten behoeve van het onderzoek aangeleverd. Kiwa KOAC unit Material Testing kan derhalve geen gegevens over de monsterneming en vervaardiging/bewaring van de proefstukken rapporteren tot het moment van ontvangst en geen uitspraak doen ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte materiaal in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn genomen.

2 Gehanteerde onderzoeksmethode(n) of norm(en)

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm(en) of proefomschrijving(en):

K-IP-49b conform RAW 2020 proef 77.3

Aantonen van PAK met dunne-laagchromatografie (DLC-proef)

Indien er bij de uitvoering van het onderzoek afwijkingen van de norm hebben plaatsgevonden, dan zijn deze in het rapport vermeld. Deze afwijkingen kunnen invloed hebben op de herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en/of betrouwbaarheid van de resultaten.

Kiwa KOAC unit Material Testing is door de RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 onder L007 voor de met (Q) gemerkte verrichtingen.

3 Resultaten van het onderzoek

In bijlage 1 worden de resultaten van het onderzoek samengevat.

Voor akkoord:
Kiwa KOAC B.V.

J.H. (Hans) Buurman
Unitmanager Material Testing



bijlage 1: Resultaten

monster	Samenstelling	Diepte (in mm)	Classificatie PAK
(Q) K-IP-49b conform RAW 2020 proef 77.3			
Aantonen van PAK met dunne-laag-chromatografie (DLC-proef)			
MM1	1	90-210	geen fluorescentie
	2	112-205	
	3	83-190	
MM2	4	88-188	geen fluorescentie
	5	97-217	
	6	78-180	
MM3	10	135-260	geen fluorescentie
	11	67-155	
	12	75-200	
MM4	13	95-155	geen fluorescentie

Opmerking:

>

De samenstelling van de mengmonsters is opgegeven door de opdrachtgever, tenzij expliciet uit deze rapportage blijkt dat Kiwa KOAC de mengmonsters heeft samengesteld.

Toelichting bij tabel aantonen van PAK; dunne laag-chromatografie

In de kolom "Classificatie PAK" kunnen twee verschillende uitslagen worden vermeld:

- 1 "geen fluorescentie": Er is geen fluorescentie waargenomen. Conform CROW publicatie 210 kan worden aangenomen dat het asfalt een PAK₁₀-gehalte ≤ 50 mg/kg zal bevatten;
- 2 "fluorescentie": Er is fluorescentie waargenomen. Er mag worden aangenomen dat het asfalt een PAK(totaal)-gehalte groter dan 50 mg/kg zal bevatten. Het betreffende monster moet als teerhoudend worden aangemerkt, tenzij een aanvullende kwantitatieve bepaling van PAK₁₀ wordt uitgevoerd.

Bijlage 2: Foto's & boorlocaties

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:





Kern	latitude	longitude
001	52.519193536	5.472433748
002	52.51782561	5.472451814
003	52.516625606	5.472663563
004	52.515418901	5.472731874
005	52.513716423	5.472886323
006	52.512349494	5.473077033
007	52.51191624	5.472859781

Kern	latitude	longitude
008	52.513621777	5.472639275
009	52.515102835	5.472559313
010	52.516934942	5.472420389
011	52.517710598	5.472253454
012	52.519171953	5.4721775
S	52.51194292217	5.47290112967
13	52.51325891817	5.472651708

