

Behoort bij: ARC-2024-008

ROVK reinigen en inspecteren riolen Heusden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	MAATREGELEN RIOLERING				
61	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
611	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
6111	<u>Toepassen rijplaten</u>				
611110	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	40,00F		
611120	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	40,00F		
611130	Verwijderen rijplatenbaan.	m	40,00F		
613	PLAATSEN EN ONDERHOUDEN AFSLUITERS				
6131	<u>Plaatsen ballonafsluiter ronde buis (zonder betreding)</u>				
613110	Plaatsen ballonafsluiter DN500 t/m DN700.	keer	40,00F		
613120	Plaatsen ballonafsluiter DN800 t/m DN1000.	keer	40,00F		
613130	Plaatsen ballonafsluiter DN1100 t/m DN1500.	keer	8,00F		
6132	<u>Plaatsen afsluiter eivorm (zonder betreding)</u>				
613210	Plaatsen afsluiter EI 400/600 (werk van afstand).	keer	8,00F		
613240	Plaatsen afsluiter EI 700/1050 (werk van afstand).	keer	8,00F		
6133	<u>Plaatsen ballonafsluiter ronde buis (inlaat)</u>				
613310	Plaatsen ballonafsluiter inlaat DN110 t/m DN250.	keer	40,00F		
6134	<u>Plaatsen afsluiter ronde buis t.b.v. betreding</u>				
613430	Plaatsen afsluiter DN600 t/m 700 tbv betreden.	keer	8,00F		
613440	Plaatsen afsluiter DN800 t/m 900 tbv betreden.	keer	8,00F		
613450	Plaatsen afsluiter DN1000 t/m 1250 tbv betreden.	keer	4,00F		
613460	Plaatsen afsluiter DN1300 t/m 1500 tbv betreden.	keer	4,00F		
6135	<u>Plaatsen afsluiter eivormige buis tbv betreden</u>				
613550	Plaatsen afsluiter ei700/1050 tbv betreden.	keer	4,00F		
62	REINIGEN RIOOL ONDER HOGE DRUK				
620	LOGISTIEKE KOSTEN				
6201	<u>Mobiliseren van materieel</u>				
620110	Mobiliseren van rioolreinigingscombinatie min 15m3.	keer	20,00F		
620120	Mobiliseren van rioolreinigingsset min 2x12 m3.	keer	20,00F		
620130	Mobiliseren HD unit roterende spuitkop min 12 m3.	keer	8,00F		
620140	Mobiliseren vacuümwagen min 15 m3.	keer	8,00F		
620150	Mobiliseren zuigwagen min 10 m3.	keer	8,00F		
620190	Mobiliseren van RABS unit.	keer	4,00F		
621	REINIGEN RIOOLPUT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6211	<u>Rioolput reinigen h <2,5m, vuil 0-0,5m3.</u>				
621110	Rioolput reinigen h <2,5m, opp. <0,64m2, v<0,5m3.	st	12,00F		
621120	Rioolput reinigen h<2,5m, opp. 0,64-1m2, v<0,5m3.	st	2.000,00F		
621130	Rioolput reinigen h <2,5m, opp. 1-2.25 m2, v<0,5m3	st	200,00F		
621140	Rioolput reinigen h <2,5m, opp. 2.25-4 m2, v<0,5m3.	st	8,00F		
6212	<u>Rioolput reinigen h 2,5-5m, vuil v<0,5m3</u>				
621210	Rioolput reinigen h 2,5-5m, opp <0,64m , v<0,5m3	st	8,00F		
621220	Rioolput reinigen h 2,5-5m, opp 0,64-1m2, v<0,5m3	st	400,00F		
621230	Rioolput reinigen h <2,5m, opp. 1-2.25 m2, v<0,5m3	st	200,00F		
621240	Rioolput reinigen h <2,5m, opp 2.25-4 m2, v<0,5m3	st	12,00F		
6213	<u>Rioolput reinigen h <2,5m, vuil 0,5-2m3.</u>				
621310	Rioolput reinigen h< 2.5m, opp. <0,64m2, v0,5-2m3	st	8,00F		
621320	Rioolput reinigen h 2,5-5m, opp. 0,64-1m2, v0,5-2m3	st	400,00F		
621330	Rioolput reinigen h 2,5-5m, opp. 1-2.25 m2, v0,5-2m3	st	100,00F		
621340	Rioolput reinigen h <2,5m, opp. 2.25-4 m2, v0,5-2m3	st	8,00F		
6214	<u>Rioolput reinigen h 2,5-5m, vuil 0,5-2m3</u>				
621410	Rioolput reinigen h2,5-5m, opp <0,64m , v0,5-2m3	st	8,00F		
621420	Rioolput reinigen h2,5-5m, opp 0,64-1m2, v0,5-2m3	st	100,00F		
621430	Rioolput reinigen h2,5-5m, opp.1-2.25 m2, v0,5-2m3	st	200,00F		
621440	Rioolput reinigen h2,5-5mm, opp 2.25-4 m2, v0,5-2m3	st	8,00F		
622	REINIGEN VRIJVERVAL RIOOLLEIDING RONDE BUIS				
6221	<u>Reinigen ronde buizen vervuiling <5%.</u>				
622110	Riool reinigen rond 160 t/m 250, vervuiling <5%.	m	550,00F		
622120	Riool reinigen rond 300 t/m 315, vervuiling <5%.	m	4.800,00F		
622130	Riool reinigen rond 400, vervuiling <5%.	m	140,00F		
622140	Riool reinigen rond 500, vervuiling <5%.	m	1.200,00F		
622150	Riool reinigen rond 600, vervuiling <5%.	m	350,00F		
622160	Riool reinigen rond 700, vervuiling <5%.	m	240,00F		
622170	Riool reinigen rond 800, vervuiling <5%.	m	750,00F		
622190	Riool reinigen rond 1000, vervuiling <5%.	m	350,00F		
6222	<u>Reinigen ronde buizen vervuiling 5-25%.</u>				
622210	Riool reinigen rond 160 t/m 250, vervuiling 5-25%.	m	6.000,00F		
622220	Riool reinigen rond 300 t/m 315, vervuiling 5-25%.	m	70.000,00F		
622230	Riool reinigen rond 400, vervuiling 5-25%.	m	10.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622240	Riool reinigen rond 500, vervuiling 5-25%.	m	4.500,00F		
622250	Riool reinigen rond 600, vervuiling 5-25%.	m	4.000,00F		
622260	Riool reinigen rond 700, vervuiling 5-25%.	m	2.400,00F		
622270	Riool reinigen rond 800, vervuiling 5-25%.	m	11.500,00F		
622290	Riool reinigen rond 1000, vervuiling 5-25%.	m	4.500,00F		
6223	<u>Reinigen ronde buizen vervuiling 25-40%.</u>				
622310	Riool reinigen rond 160 t/m 250, vervuiling 25-40%,	m	1.200,00F		
622320	Riool reinigen rond 300 t/m 315, vervuiling 25-40%	m	3.850,00F		
622330	Riool reinigen rond 400, vervuiling 25-40%.	m	350,00F		
622340	Riool reinigen rond 500, vervuiling 25-40%.	m	1.000,00F		
622350	Riool reinigen rond 600, vervuiling 25-40%.	m	50,00F		
622370	Riool reinigen rond 800, vervuiling 25-40%.	m	500,00F		
6224	<u>Reinigen ronde buizen vervuiling 40-50%.</u>				
622410	Riool reinigen rond 160 t/m 250, vervuiling 40-50%	m	400,00F		
622420	Riool reinigen rond 300 t/m 315, vervuiling 40-50%	m	450,00F		
622430	Riool reinigen rond 400, vervuiling 40-50%.	m	480,00F		
622440	Riool reinigen rond 500, vervuiling 40-50%.	m	1.000,00F		
622450	Riool reinigen rond 600, vervuiling 40-50%.	m	30,00F		
622470	Riool reinigen rond 800, vervuiling 40-50%.	m	500,00F		
623	REINIGEN VRIJVERVAL RIOOLLEIDING EIVORM				
6231	<u>Reinigen eivormige buizen vervuiling <5%.</u>				
623120	Riool reinigen eivormig 250/375, vervuiling <5%.	m	120,00F		
623130	Riool reinigen eivormig 300/450, vervuiling <5%.	m	440,00F		
623170	Riool reinigen eivormig 700/1050, vervuiling <5%.	m	120,00F		
6232	<u>Reinigen eivormige buizen vervuiling 5-25%.</u>				
623220	Riool reinigen eivormig 250/375, vervuiling 5-25%.	m	250,00F		
623230	Riool reinigen eivormig 300/450, vervuiling 5-25%.	m	950,00F		
623240	Riool reinigen eivormig 400/600, vervuiling 5-25%.	m	100,00F		
623270	Riool reinigen eivormig 700/1050, vervuiling 5-25%	m	280,00F		
624	REINIGEN BERGBEZINKVOORZIENING (NIET ROND >DN1000)				
628	INZETTEN MENS EN MATERIEEL REINIGING (GEPLA				
6280	<u>Mobiliseren van extra putwacht</u>				
628010	Mobiliseren extra putwacht, 1 persoon.	keer	16,00F		
6281	<u>Inzetten extra putwacht bij reiniging</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
628110	Extra putwacht, 1 persoon.	uur	64,00F		
6282	<u>Inzetten van reinigings-unit (standaard)</u>				
628210	Inzetten rioolreinigingscombinatie.	uur	80,00F		
628220	Inzetten rioolreinigingsset.	uur	80,00F		
628230	Inzetten hogedruk-unit met roterende spuitkop.	uur	32,00F		
628240	Inzetten vacuümwagen.	uur	32,00F		
628250	Inzetten zuigwagen.	uur	32,00F		
628290	Inzetten RABS-unit o.g..	uur	16,00F		
629	INZETTEN MENS EN MATERIEEL REINIGING (CALAMITEIT)				
6291	<u>Inzetten extra putwacht (calamiteit)</u>				
629110	Extra putwacht, 1 persoon (bij calamiteit, overdag).	uur	64,00F		
6292	<u>Inzetten reinigings-unit (calamiteit, overdag).</u>				
629210	Inzetten rioolreinigingscombinatie (calamiteit, overdag).	uur	48,00F		
629220	Inzetten rioolreinigingsset (calamiteit, overdag).	uur	16,00F		
629230	Inzetten HD-unit rot. spuitkop (calamiteit, overdag).	uur	16,00F		
629240	Inzetten vacuümwagen (calamiteit, overdag).	uur	32,00F		
629250	Inzetten zuigwagen (calamiteit, overdag).	uur	16,00F		
63	INSPECTEREN EN INMETEN RIOLERING				
630	LOGISTIEKE KOSTEN				
6301	<u>Mobiliseren van rioolinspecteur en/of putwacht</u>				
630110	Mobiliseren extra putwacht, 1 persoon.	keer	8,00F		
6302	<u>Mobiliseren van materieel inspectie vanuit put</u>				
630210	Mobiliseren unit putinspectie vanuit put 2D + bediening	keer	8,00F		
630220	Mobiliseren unit putinspectie vanuit put 3D + bediening	keer	8,00F		
630230	Mobiliseren unit rioolinspectie vanuit put 2D + bediening.	keer	8,00F		
6303	<u>Mobiliseren van materieel inspectie leiding</u>				
630310	Mobiliseren inspectie-unit 2D rijdende camera + bediening.	keer	16,00F		
630320	Mobiliseren HD inspectie-unit 2D rijdende camera + bediening.	keer	8,00F		
630330	Mobiliseren inspectie-unit 3D rijdende camera + bediening.	keer	4,00F		
630340	Mobiliseren inspectieploeg met handcamera 2D.	keer	4,00F		
632	INSPECTEREN VAN RIOOLPUTTEN				
6320	<u>Visuele inspectie rioolput 2,5-5,0 m diep</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632010	Visuele inspectie rioolput <0,64m2 2,5-5m diep	st	8,00F		
632020	Visuele inspectie rioolput 0,64-1m2 2,5-5m diep	st	40,00F		
632030	Visuele inspectie rioolput 1m-2,25m2 2,5-5m diep	st	20,00F		
632040	Visuele inspectie rioolput 2,25-4m2	st	8,00F		
633	INSPECTEREN VAN RIOOLLEIDING MET RIJDENDE CAMERA				
6331	<u>Visuele inspectie riool ronde buis: rijdende 2D camera</u>				
633110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool rond 200 t/m 250mm.	m	8.500,00F		
633120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool rond 300 t/m 500mm.	m	100.000,00F		
633130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool rond 600 t/m 800mm.	m	20.000,00F		
633140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool rond 900 t/m 1000mm.	m	400,00F		
633150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool rond 1100 t/m 1500mm.	m	400,00F		
633160	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool rond 1600 t/m 2500mm.	m	400,00F		
6332	<u>Visuele inspectie eivormige buis: rijdende 2D camera</u>				
633210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei200/300 t/m 250/375mm.	m	375,00F		
633220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei300/450mm.	m	1.400,00F		
633230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei400/600mm.	m	100,00F		
633260	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei700/1050mm.	m	400,00F		
6339	<u>Extra opname bij inlaten (optioneel)</u>				
633910	Maken extra opname bij inlaat zonder schades	st	200,00F		
633920	Maken extra opname bij inlaat met schades	st	100,00F		
638	T.B.S. MENS EN MATERIEEL BIJ INSPECTEREN (GEPLAND)				
6381	<u>Ter beschikking stelling extra putwacht bij inspectie</u>				
638110	T.b.s. extra putwacht, 1 persoon.	uur	16,00F		
6383	<u>Ter beschikking stellen van rijdende camera</u>				
638310	T.b.s rijdende 2D camera naar keuze min. 24 fps.	uur	32,00F		
638320	T.b.s. rijdende 2D camera type HD.	uur	32,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	BESCHIKBAARSTELLING				
83	VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
8310	<u>Afvoer afvalstoffen reinigen en frezen rioolputten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831010	Rioolslib vervoeren en storten.	ton	800,00	F	
84	AAN TE LEVEREN PLANNEN				
843	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPPLAN				
843010	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase type A1.	keer	8,00	F	
843020	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase typen A2.	keer	4,00	F	
843030	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase type A3.	keer	4,00	F	
844	UITVOERINGSPLAN				
844010	Opstellen uitvoeringsplan type A1.	keer	8,00	F	
844020	Opstellen uitvoeringsplan type A2.	keer	4,00	F	
844030	Opstellen uitvoeringsplan type A3.	keer	4,00	F	
85	OMGEVING				
851	COMMUNICATIE				
8511	<u>Maken en uitvoeren communicatieplan</u>				
851110	Communicatie Deelopdracht type A1.	keer	8,00	F	
851120	Communicatie Deelopdracht type A2.	keer	4,00	F	
851130	Communicatie Deelopdracht type A3.	keer	4,00	F	
8512	<u>Informereren aanwonenden</u>				
851210	Maken bewonersbrief/-brieven Deelopdracht Type A1.	keer	8,00	F	
851220	Maken bewonersbrief/-brieven Deelopdracht Type A2.	keer	4,00	F	
851230	Maken bewonersbrief/-brieven Deelopdracht Type A3.	keer	4,00	F	
851280	Afdrukken en bezorgen bewonersbrieven+bijlagen Type A.	st	6.000,00	F	
859	OPLEVERDOSSIER				
8591	<u>Opleverdossier deelopdracht</u>				
859110	Aanleveren opleveringsdossier deelopdracht type A1.	keer	8,00	F	
859120	Aanleveren opleveringsdossier deelopdracht type A2.	keer	4,00	F	
859130	Aanleveren opleveringsdossier deelopdracht type A3.	keer	4,00	F	
859190	Aanleveren opleveringsdossier deelopdracht type calamiteit.	keer	20,00	F	
86	VERKEERSMAATREGELEN				
865	INZET VERKEERSREGELAARS				
8651	<u>Inzet verkeersregelaars (overdag)</u>				
865110	Inzetten verkeersregelaars, 2 personen (overdag).	uur	64,00	F	
865120	Inzetten verkeersregelaar, extra persoon (overdag).	uur	16,00	F	
87	OPSTELLEN DEELOPDRACHT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				