

[werken aan een nieuwe omgeving]

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Speelvoorzieningen LvC 2024

Opdrachtgever
Besteknummer

Gemeente Land van Cuijk
Z/24/187180



Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 KWALITEITSBORGING	4
04 BIJLAGEN	4
05 BODEM, GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAPPEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
8 WERK ALGEMENE AARD	7
80 KABELS EN LEIDINGEN	7
800 KLIC MELDING	7
801 GRAVEN PROEFSLEUVEN	7
81 INZETTEN VAN WERKNEMERS	7
811 INZETTEN VAN WERKNEMERS (VERHARDING)	7
815 INZETTEN VAN WERKNEMERS (SPEELVOORZIENINGEN)	7
82 INZETTEN VAN MATERIEEL	8
821 HANDGEREEDSCHAP	8
8211 Handgereedschap, Verhardingen	8
822 TRACTOREN EN WERKTUIGEN	8
823 VRACHTAUTO	9
825 HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE	10
826 WIELLADER	11
83 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	11
85 LEVERANTIE EN AFVOER MATERIAAL	11
850 LEVERANTIE MATERIAAL	11
8500 Leverantie materiaal, zand, grond, houtsnippers	11
8501 Leverantie materiaal, overige	12
851 AFVOER MATERIAAL	13
8510 Afvoer materiaal, grond	14
8511 Afvoer materiaal, puin/ bouw- en sloopafval	14
8512 Afvoer materiaal, groenafval	14
87 GRONDDEPOT AANNEMER	15
88 DIVERS	15
880 COMMUNICATIE	15
8800 Communicatie met opdrachtgever	15
8801 Communicatie met derden	16
Deel 3. Bepalingen	17
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	18
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	18
01 08 BIJDRAGEN	18
01 10 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN	18
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	19
01 15 GARANTIES	19
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	20
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	20
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	20
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	21
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	22
01 27 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN	22
01 30 DUURZAAMHEID	22

01 31	UITVOERINGSASPECTEN	22
01 90	BEPALINGEN IN AANSLUITING OP EN/ OF IN AFWIJKING VAN DE UAV 2012	22
51	GROENVOORZIENINGEN	23
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	23
51 02	EISEN EN UITVOERING	23
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	24
51 06	BOUWSTOFFEN	24
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	25
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATRGELN WERK IN UITVOERING	25
62 0	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELN, ALGEMEEN	25
62 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	25
62 04	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELN	25
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN	26

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Land van Cuijk
Postbus 7
5360 AA Grave

T: (0485) 854 000
E: gemeente@landvancuijk.nl

02 DIRECTIE

College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Land van Cuijk
Postbus 7
5360 AA Grave

T: (0485) 854 000
E: gemeente@landvancuijk.nl

De directievoerders worden in de opdrachtbrief bekend gemaakt.

03 LOCATIE

et uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Land van Cuijk.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het verwijderen van bestaande inrichting t.b.v. speelvoorzieningen en speellandschappen;
- b. Uitvoeren grondwerk t.b.v. speelvoorzieningen en speellandschappen;
- c. Het leveren en plaatsen speelvoorzieningen;
- d. Het repareren, herstellen van bestaande toestellen;
- e. Bijkomende kleinschalige werkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bovengenoemde werkzaamheden ook door de Eigen Dienst en derden te laten uitvoeren.

05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan medio oktober 2024.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ca 2 jaar, tot en met 30 september 2026.

De overeenkomst kan maximaal 2 maal worden verlengd met 1 jaar.

De overeenkomst kent met de verlengingen een maximaal overeenkomstduur van 4 jaar; tot uiterlijk tot en met 31 september 2028.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan de onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 **TEKENINGEN**

Bij deze raamovereenkomst behoren geen tekeningen.

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Er worden door opdrachtgever geen peilen en hoofafmetingen uitgezet.

03 **KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard), rekening houden met de volgende stoppunten:
1. na aanbrengen ondergrond en uitzetten toestellen; voorafgaand aan plaatsing toestellen.

04 **BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage A V & G plan
Bijlage B Handboek bomen
Bijlage C Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022

05 **BODEM, GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAPPEN**

Bodem
De bodem in het werkgebied bestaat uit voornamelijk podzol-, zandgronden en rivierklei.

Grondsoort
In de bebouwde kernen komen diverse grondsoorten voor.
In Cuijk voornamelijk klei en zand;
In Grave voornamelijk klei en zand;
In Mill, St. Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis voornamelijk zand.

Grondwatertrappen
In het werkgebied komen voornamelijk en niet uitsluitend, de volgende Grondwatertrappen voor:

Gt	GHG(cm)	GLG(cm)
Gt	IV >40	80-120
Gt	VI 40-80	>120
Gt	VII >80	>160

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								WERK ALGEMENE AARD zie de bepaling 61 07 01 (zowel deel 3 van dit bestek als van de Standaard RAW Bepalingen) voor onder andere de af- en aanvoer kosten van materieel, bediening van materieel, reisen personeel e.d.			
80								KABELS EN LEIDINGEN			
800								KLIC MELDING			
800010	100111							Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft: KLIC-melding Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' . Met inbegrip van het inventariseren en het melden van kneelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder	keer	20,00	F
		1									
			2								
801								GRAVEN PROEFSLEUVEN			
801010	102102							Graven proefsleuf. Betreft: Graven proefsleuf, zonder sleufbedekking Opbouw van de ondergrond: gras/ beplanting, teelgrond Gemiddelde sleufdiepte: 1,10m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond	m	200,00	F
		1									
			1								
801020	102102							Graven proefsleuf. Betreft: Graven proefsleuf, met sleufbedekking Opbouw van de ondergrond: verharding, wegfundering, teelgrond Gemiddelde sleufdiepte: 1,10m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	200,00	F
		1									
			1								
				2							
81								INZETTEN VAN WERKNEMERS			
811								INZETTEN VAN WERKNEMERS (VERHARDING)			
811010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Straatmaker (MBO-niveau 3) Inclusief motorloos handgereedschap (waaronder tegelknipper)	uur	40,00	F
			1								
811020	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Opperman Bestratingen (MBO-niveau 2).	uur	40,00	F
			1								
815								INZETTEN VAN WERKNEMERS (SPEELVOORZIENINGEN)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
815010	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Grondwerker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: - minimaal 3 jaar werkervaring in grondwerkzaamheden - inclusief voertuig bedrijfsbus + aanhanger - inclusief handgereedschap en waterpas toetel (hoogte) - affectie met speeltoestellen en - plekken - inclusief handgereedschap - werkt onder aansturing en in bijzijn van zelfstandig werkende monteur	uur	150,00	F
815020	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Niet- zelfstandig werkende monteur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: - affectie met speeltoestellen en - plekken - inclusief handgereedschap, (schroef-) boormachine e.d. - werkt onder aansturing en in bijzijn van zelfstandig werkende monteur	uur	300,00	F
815030	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Zelfstandig werkende monteur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: - minimaal 3 jaar werkervaring in plaatsen speeltoestellen en valondergronden - inclusief voertuig bedrijfsbus + aanhanger - inclusief handgereedschap, (schroef-) boormachine e.d.	uur	500,00	F
815040	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Landmeter Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: - zelfstandig en erven ladmeter met minimaal 3 jaar werkervaring - inclusief GPS-inmeet- en uitzetapparatuur	uur	60,00	F
82							INZETTEN VAN MATERIEEL			
821							HANDGEREEDSCHAP			
8211							<u>Handgereedschap, Verhardingen</u>			
821110	101299						Inzetten van een trilplaat Exclusief bediening Trilplaat, 176 kg, voor- en achteruit	uur	15,00	F
821120	101299						Inzetten van een doorslijper/ bandenzaag Exclusief bediening Doorslijpschijf: > 350 mm	uur	15,00	F
822							TRACTOREN EN WERKTUIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
822020	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: Stobbefrees Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00 F
		1								
			1							
				1						
822030	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: klepelmaaier b>2,00m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00 F
		1								
			1							
				1						
822040	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 90. kW Hulpvoorzieningen: Dumper >12m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00 F
		1								
			1							
				1						
822060	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 90. kW Hulpvoorzieningen: Frees, breedte 1,60m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 F
		1								
			1							
				1						
822070	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 90. kW Hulpvoorzieningen: Overtopfrees, breedte 1,60m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 F
		1								
			1							
				1						
822080	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 90. kW Hulpvoorzieningen: Zaaimachine/ kilverbak, breedte 1,60m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 F
		1								
			1							
				1						
822090	100599							Inzetten 2-wielige freesmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Freesbreedte >1,00 m Freesdiepte >0,25 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 F
823								VRACHTAUTO		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
823010	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet 4x4 met laadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Euro VI Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
823020	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet 6x4 met laadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Euro VI Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
825							HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE			
825010	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Minigraver 3 - 6 ton Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Rupsgraafmachine Inclusief diverse type bakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	400,00	F
825020	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Minigraver 3 - 6 ton met trommelzeef tbv reiniging zandbak en zand-valondergrond Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Rupsgraafmachine inclusief trommelzeef Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
825030	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine 6 - 10 ton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Wielgraafmachine Inclusief diverse type bakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
825040	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine 6 - 10 ton, 6 - 10 ton (sorteer). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Wielgraafmachine Inclusief draaikantelstuk en sorteerknijper diverse type bakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
825050	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine, 12 - 16 ton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine Inclusief draaikantelstuk, diverse type bakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
825060	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine, 12 - 16 ton (sorteer). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine Inclusief draaikantelstuk en sorteerknijper, diverse type bakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
825070	100599						Transport Graafmachine van en naar het werk Betreft transport avn en naar het werk per deelopdracht Exclusief vervoer tussen locatie; dat wordt op uurtarief verrekend	keer	15,00	F
826							WIELLADER			
826010	100517						Inzetten van een wiellader. Betreft: Wiellader(shovel), 1m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
83							VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING Elke uitvoerende moeten uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels per 3 medewerkers. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaatverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.			
85							LEVERANTIE EN AFVOER MATERIAAL			
850							LEVERANTIE MATERIAAL			
8500							<u>Leverantie materiaal, zand, grond, houtsnippers</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
850010	220321						Leveren grond.	m3	20,00	F	
			2				Betreft: Leveren straatzand				
			9				Grondsoort: straatzand	m3		20,00	L
							Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten.				
							Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990				
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
850020	220321						Leveren grond.	m3	100,00	F	
			7				Betreft: Leveren valzand				
							Grondsoort: valzand	m3		100,00	L
							- Valdempend				
							- Fractie: 0,2-2 mm				
							- vrij van scherpe onderdelen of andere gevaarlijk objecten.				
							- Gecertificeerd valbrekende ondergrond NEN-EN 1177:2018				
							- Certificaat volgens voorschrift Warenwetbesluit speeltoestellen				
			9				Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten.				
							Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990				
							Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
				1							
850030	220321						Leveren grond.	m3	20,00	F	
							Betreft: Leveren zandbakkenzand				
			7				Grondsoort: zandbakkenzand	m3		20,00	L
							- XXXX				
							- Zandfractie 0,1 mm				
							- Bevat geen klei, leem of grove organische bestanddelen				
							- vrij van scherpe onderdelen of andere gevaarlijk objecten.				
			9				Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten.				
							Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990				
							Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
				1							
850040	220321						Leveren grond.	m3	100,00	F	
							Betreft: Leveren grond				
			4				Grondsoort: grond	m3		100,00	L
							Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten.				
							Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990				
							Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
				1							
850050	220399						Leveren houtsnippers	m3	50,00	F	
							Betreft: Leveren, grove houtsnippers				
							Grove houtsnippers	m3		50,00	L
							- deeltjesgrootte 5 tot 30 mm				
							- vrij van scherpe onderdelen of andere gevaarlijk objecten.				
							Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten.				
							Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990				
							Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
850060	220399						Leveren boomschors	m3	50,00	F	
							Betreft: Leveren, grove boomschors				
							Grove boomschors	m3		50,00	L
							- deeltjesgrootte 20 tot 80 mm				
							Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten.				
							Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990				
							Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
8501							Leverantie materiaal, overige				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE								F	L
		1	2	3	4	5					
850110	220399						Leveren stampbeton Betreft: Leveren, stampbeton Stampbeton Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	10,00 F		10,00 L
850120	220399						Leveren boomstam, 3,0 tot 4,5 m lang Betreft: Leveren, boomstam Boomstam materiaal: ontschorst Eiken lengte: 3,0 tot 4,5 m lang diameter: >45 cm valhoogte (liggend) maximaal 150cm Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st st	25,00 F		25,00 L
850130	220399						Leveren boomstam, 5,0 tot 7 m lang Betreft: Leveren, boomstam Boomstam materiaal: ontschorst Eiken lengte: 5,0 tot 7 m lang diameter: >50 cm valhoogte (liggend) maximaal 150cm Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st st	10,00 F		10,00 L
850170	220399						Leveren zwerfkei, 50-80 cm Betreft: Leveren, zwerfkei, 50-80 cm Zwerfkei materiaal: maaskei / graniet of gelijkwaardig lengte/ breedte: 50-80 cm hoogte: >50 cm Materiaal zonder scherpe randen Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st st	40,00 F		40,00 L
850180	220399						Leveren zwerfkei, 100-120 cm Betreft: Leveren, zwerfkei, 100-120 cm Zwerfkei materiaal: maaskei / graniet of gelijkwaardig lengte/ breedte: 100-120 cm hoogte: >60 cm Materiaal zonder scherpe randen Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st st	40,00 F		40,00 L
850990	220399						Transportkosten leverantie grond, zand, houtsnippers, beton Betreft: Transportkosten leverantie grond, zand, houtsnippers, beton Betreft: transport naar plaats van verwerking gerekend met vrachtwagen laadcapaciteit van minimaal 20m3/ 28 ton	keer	15,00 F		
851							AFVOER MATERIAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8510								<u>Afvoer materiaal, grond</u>			
851010	220201							Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond, klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar Grondsoort: grond, klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond , klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.)	m3	25,00 F	
		1									
			3								
				1							
851020	220201							Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond, klasse Wonen Grondsoort: grond, klasse Wonen Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond , klasse Wonen Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.)	m3	25,00 F	
		1									
			3								
				1							
851030	220201							Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond, klasse Industrie Grondsoort: grond, klasse Industrie Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond , klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.)	m3	50,00 F	
		1									
			3								
				1							
851040	220201							Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond met zode Grondsoort: grond met zode Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond met zode, Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.)	m3	25,00 F	
		1									
			3								
				1							
8511								<u>Afvoer materiaal, puin/ bouw- en sloopafval</u>			
851110	510199							Afvoeren grof puin Betreft: Afvoeren grof puin Inclusief transportkosten De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.	ton	20,00 F	
851120	510199							Afvoeren bouw- en sloopafval Betreft: Afvoeren bouw- en sloopafval Inclusief transportkosten De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.	ton	20,00 F	
851130	510199							Afvoeren ijzer en metalen Betreft: Afvoeren ijzer en metalen Inclusief transportkosten De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.	ton	5,00 F	
8512								<u>Afvoer materiaal, groenafval</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
851210	510199						Afvoeren wortelresten/ stobben Betreft: Afvoeren wortelresten/ stobben Inclusief transportkosten De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.	ton	10,00	F
851220	510199						Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelfafval Betreft: Afvoeren blad-, groen-, snoei- en/of schoffelfafval Inclusief transportkosten De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.	ton	10,00	F
87							GRONDDEPOT AANNEMER			
870010	101399						Inrichten gronddepot (aannemer) Betreft: Inrichten gronddepot aannemer capaciteit: 250 m3 in afstemming met ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord) inclusief deugdelijke afsluiting (b.v. hekwerk) inclusief alle benodigde voorzieningen (o.a. rijplaten/ verharding)	keer	2,00	F
870020	101399						In stand houden gronddepot (aannemer) Betreft: In stand houden gronddepot aannemer capaciteit: 250 m3 Betreft een locatie van de aannemer binnen de gemeente Land van Cuijk schoonhouden toegangsweg en aanliggende openbare wegen verzorgen van een deugdelijke afgesloten terrein indien er geen gewenst transport plaatsvindt. Inclusief het ter beschikking stellen van het perceel.	week	20,00	F
870030	101399						Opruimen gronddepot (aannemer) Betreft: Opruimen gronddepot aannemer gronddepot ingericht volgens bpn 870010 inclusief afvoer van alle inrichtingselementen aangebracht bij bpn 870010	keer	2,00	F
870040	101399						Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Betreft: Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Verzorgen Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in afstemming met ODBN Inclusief alle benodigde communicatie en kosten. Inclusief gedurende de looptijd de opdrachtgever direct informeren over de actuele situatie en alle eventuele wijzigingen.	keer	2,00	F
88							DIVERS			
880							COMMUNICATIE			
8800							<u>Communicatie met opdrachtgever</u>			
880010	102399						Opleveren deelopdracht Betreft: Opleveren deelopdracht Tot de oplevering behoort onder meer: - aanleveren alle productgegevens en productcertificaten - behalve voor serie geproduceerde toestellen ook voor 'niet-standaards' en natuurlijke speeltoestellen, - elementen.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFICODE								TER	INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
880020	102399							Keuring/certificeren speeltoestellen Betreft: Keuring/certificeren speeltoestellen Dit is niet nodig voor speeltoestellen en -aanleidingen die al gecertificeerd zijn. Tot de oplevering behoort onder meer: - uitvoeren keuring die aantoon dat het toestel of landschap voldoet aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). - inclusief eventuele herkeuring indien toestel bij eerdere keuring niet voldeed - inclusief aanleveren certificaat aan opdrachtgever	st	15,00	F	
8801								<u>Communicatie met derden</u>				
880110	102399							Bezorgen informatiebrief, -kaart Betreft: Bezorgen informatiebrief, -kaart Brief opgesteld in gezamenlijk overleg directie/ aannemer Brief; Inclusief afdrukken en bezorgen	st	200,00	F	
									st			200,00 L

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022 voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.
Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl
Tot Het Handboek Bomen behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door het Norminstituut Bomen uitgegeven errata hierop, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 09 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen voor wat betreft boomaanplant-, onderhoud en -verzorging prevaleert het in lid 04 genoemde Het Handboek Bomen.
Bij overige tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen prevaleert de Standaard.
- 10 Op deze RAW-raamovereenkomst wordt gewerkt volgens de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, uitgave d.d. 4 december 2023)

01 01 09 VOERTAAL

- 01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is ten aller tijden Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.
- 02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden tenminste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN**01 10 01 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN DOOR AANNEMER**

- 01 De aannemer is verplicht het werk elk kalenderjaar uit te voeren volgens haar inschrijving op de subgunningscriteria bij inschrijving.
- 02 Indien de aannemer het werk niet elk kalender jaar uitvoert volgens haar inschrijving / lid 1 van deze bepaling kan de aannemer een korting worden opgelegd. Dit geldt niet voor zover de directie een afwijking schriftelijk vooraf heeft goedgekeurd.
- 03 De hoogte van de jaarlijkse korting zoals bedoeld onder lid 2 als volgt bepaald.

HFD PAR ART LID

$((A) - (B)) \times (C)/50 \times 1,2 =$ korting, waarbij:

(A) de behaalde waarde bij inschrijving is;

(B) de te behalen punten indien de aannemer wordt beoordeeld op basis van haar daadwerkelijke uitvoering volgens beoordelingssystematiek;

(C) de jaaromzet van het betreffende jaar.

Voorbeeldberekening hierbij is:

Als de aannemer als ambitieniveau voor de CO2-prestatielader bij inschrijving niveau 4 heeft opgegeven, maar in het eerste jaar maximaal niveau 3 bereikt is de korting als volgt:

A = 8 (Waardering CO2-prestatielader niveau 4)

B = 6 (Waardering CO2-prestatielader niveau 3)

C = € 100.000 (Jaaromzet)

$((8) - (6)) \times (\text{€ } 100.000)/30 \times 1,2 =$ korting

$2 \times \text{€ } 3.333 \times 1,2 = \text{€ } 7.999$

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie, herinrichting en onderzoek in en van de van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Werkzaamheden in en het gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden;
 - baggeren van de watergangen;
 - verkeersmaatregelen door eigen dienst van de opdrachtgever of door derden namens de opdrachtgever
- De coördinatie van de werken geschiedt door andere aannemers of opdrachtgevers.

01 11 02 UITVOERINGSCOÖRDINATIE

- 01 De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede die door derden worden verricht, goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij het recht op vergoeding kan doen gelden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Stop- en bijwoonpunten (volgens §7 deel 1 en §4 deel 2.1 van dit bestek);
 - Keuring van bouwstoffen;
 - Veiligheids & Gezondheidsplan;
 - Verkeersplan (volgens 62 03 03 van deel 3 van dit bestek);
 - Vergunningsprocedure Wet Lokaal Spoor (volgens 01 29 01 van deel 3 van dit bestek);
 - Plan Van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (conform 01 22 03 van de Standaard en 01 22 03 van deel 3 van dit bestek);
 - Aandachtspunten m.b.t. voorkomen en/of beperken hinder naar scholen;
 - Oplevering naar opdrachtgever en overdracht naar beheerder.

01 15 GARANTIES

01 15 01 GARANTIES VOOR ONDERDELEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 20102 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer, of onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in

HFD PAR ART LID

eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 17 **VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

01 17 01 **PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Vrijgekomen materialen dienen de laatste werkdag van dezelfde werkweek, waarin ze vrijgekomen zijn, afgevoerd te zijn voor zover niet specifiek anders aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

01 17 05 **FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING**

- 01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief, e.d.)
 Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 18 **BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**

01 18 05 **SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 18 05 lid 1 van de Standaard wordt de schadevergoeding van beschadiging aan bomen met een maat tot 14-16 (omtrek in cm op 1m hoogte) vastgesteld op € 150,00 per boom.

01 18 06 **SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 01 In afwijking van art. 01.18.06 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen.

 Het schadebedrag bedraagt:
 a. bij herstelbare schade €20,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.
 b. bij onherstelbare schade 40,- per m2 vegetatie, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis.

01 18 07 **SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 02 In afwijking van art. 01.18.07 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen.

 Het schadebedrag bedraagt:
 a. bij herstelbare schade €10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.
 b. bij onherstelbare schade 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis.
- 03 In aanvulling op art. 01.18.07 lid 3. van de Standaard hanteert de opdrachtgever voor ecologische zones de standplaatsfactor 2,0.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard wordt onder kruidachtige vegetatie ook verstaan grazige vegetaties zoals grasvelden, grasbermen, grasvelden etc.

01 19 **ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

01 19 02 **COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 04 **BOUWLAWAAI MATERIEEL**

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidsterkten niet overschreden worden.

HFD PAR ART LID

tussen 07.00 uur en 19.00 uur een LAeq van maximaal dan 50 dB(A)
tussen 19.00 en 23.00 uur een LAeq van maximaal dan 45 dB(A)
tussen 23.00 uur tot 7.00 uur een LAeq van maximaal dan 40 dB(A).
Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.

- 03 De geluidsterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld.
- 04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 03 RAW-BESTEK: VERLENGEN VAN EEN RAW-BESTEK**

- 01 In afwijking van het genoemde in de Standaard onder bepaling 01 21 04 worden de in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico ook van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
Het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor alle korting(en) is tevens van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 1 week na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. Uitsluitend voor spoedeisende snoei- en kapwerkzaamheden van bomen is de aannemer verplicht zich binnen 1,5 uur (= responstijd) na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAWraamovereenkomst een gemiddelde jaaromzet van ten minste € 100.000 exclusief omzetbelasting, zal behalen.
- 03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAWraamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 11 KORTINGEN

HFD PAR ART LID

- 01 Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.
- 02 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 200 per kwartier overschrijding; met een maximum van € 1.000 per incident.
- 03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 200 per niet bereikbare oproep per kwartier; met een maximum van € 1.000 per incident indien de aannemer gedurende 5 kwartieren of langer niet bereikbaar is.
- 05 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING**

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 02 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 25% van de aannemingssom te bedragen.
- 03 De social-returnverplichting wordt uitgevoerd volgens Bijlage E: Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022.

01 27 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN**01 27 01 BOUWVERGADERING**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
De frequentie van de bouwvergaderingen is tenminste 1 keer per maand.
Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
- 03 Eens per 2 maanden wordt een financieel overleg gehouden. De opdrachtgever stelt daarbij, in overleg met de aannemer, een financiële termijnstaat op, inzichtelijk op deelopdracht-niveau.
- 04 De aannemer is verplicht om zowel met de hoofduitvoerder als de voorman deel te nemen aan de bouwvergadering.

01 30 DUURZAAMHEID**01 30 01 SROI**

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de minimaal 5% SROI volgens Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022 (zie bijlagen deel 2.1 §4)

01 31 UITVOERINGSASPECTEN**01 31 03 WERKTIJDEN**

- 01 Het werken buiten de normale werktijden (7.00uur - 19.00uur), het werken in meer ploegen, het werken op zater-, zon- en feestdagen e.d. vereist voorafgaand daarvan de goedkeuring van de directie.
Voor het werken op zaterdag geeft de directie altijd toestemming voorzover deze werkzaamheden door weersinvloeden niet binnen de reguliere werkdagen uitgevoerd kunnen worden.

01 90 BEPALINGEN IN AANSLUITING OP EN/ OF IN AFWIJKing VAN DE UAV 2012**01 90 01 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER**

HFD PAR ART LID

- 01 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van §5 van de U.A.V. 2012 draagt de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor de door de opdrachtgever of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door de opdrachtgever of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Door het aanplanten van een boom en/ of heester draagt de aannemer de bovengenoemde verantwoordelijkheid. Indien de aannemer een verantwoordelijkheid niet kan dragen omdat bijvoorbeeld de boomsoort of de standplaats niet goed is, neemt de aannemer dat voorafgaand aan de daadwerkelijke aanplant aan contact op met de directie.

01 90 02 WERKTERREIN

- 01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 4 van de UAV 2012 dient de aannemer dagelijks het werkterrein in de oorspronkelijke toestand te herstellen.
- 02 De opdrachtgever stelt geen opslagplaats ter beschikking, opslag is niet toegestaan in openbaar gebied.

01 90 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Aan lid 6 van paragraaf 18 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: 'f - de herkeuring van vervangende bouwstoffen door of namens de directie na onthouding van goedkeuring.
- 02 De in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten worden berekend aan de hand van de daadwerkelijk bestede werktijd en inclusief reistijd, verrekend tegen een uurtarief van € 90,00 en aan de hand van het gereden aantal kilometer tegen een kilometervergoeding van € 0,60.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

HFD PAR ART LID

- 02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 GROND

- 01 Te leveren grond moet vrij zijn van:
 - wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
 - wortels en wortelresten van kweek.
- 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
 - RAG gecertificeerd grond is;
 - thermisch gereinigde grond is;
 - grond is afkomstig uit een zandwinning;
 - gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
 - grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische

HFD PAR ART LID

duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATRGELN WERK IN UITVOERING

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Voorzover niet anders aangegeven in deel 2.2, uiterlijk 2 weken na de dag waarop een deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
 - hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
 - naam, adres, en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

- 03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 04 De eenheid keer bij alle verkeersmaatregelen is gelijk gesteld aan de eenheid dag.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

Behoort bij: Z/24/187180

Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Speelvoorzieningen LvC 2024

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/24/187180
Z/24/187180
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
- (naam)
- (functie)

B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: Z/24/187180

Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Speelvoorzieningen LvC 2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	KABELS EN LEIDINGEN				
800	KLIC MELDING				
800010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	20,00	F	
801	GRAVEN PROEFSLEUVEN				
801010	Graven proefsleuf, zonder sleufbedekking, met beplanting/gras	m	200,00	F	
801020	Graven proefsleuf, met sleufbedekking	m	200,00	F	
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
811	INZETTEN VAN WERKNEMERS (VERHARDING)				
811010	Inzetten werknemer, Straatmaker.	uur	40,00	F	
811020	Inzetten werknemer, Opperman Bestratingen.	uur	40,00	F	
815	INZETTEN VAN WERKNEMERS (SPEELVOORZIENINGEN)				
815010	Inzetten werknemer, Grondwerker.	uur	150,00	F	
815020	Inzetten werknemer, Niet- zelfstandig werkende monteur	uur	300,00	F	
815030	Inzetten werknemer, Zelfstandig werkende monteur	uur	500,00	F	
815040	Inzetten werknemer, Landmeter	uur	60,00	F	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
821	HANDGEREEDSCHAP				
8211	<u>Handgereedschap, Verhardingen</u>				
821110	Inzetten van een trilplaat	uur	15,00	F	
821120	Inzetten van een doorslijper/ bandenzaag	uur	15,00	F	
822	TRACTOREN EN WERKTUIGEN				
822020	Inzetten tractor, stobbefrees.	uur	8,00	F	
822030	Inzetten tractor, Klepelmaaier	uur	8,00	F	
822040	Inzetten tractor, Dumper	uur	8,00	F	
822060	Inzetten tractor, Frees	uur	20,00	F	
822070	Inzetten tractor, Overtopfrees	uur	20,00	F	
822080	Inzetten tractor, Zaaimachine/ kilverbak	uur	20,00	F	
822090	Inzetten 2-wielige freesmachine	uur	20,00	F	
823	VRACHTAUTO				
823010	Inzetten vrachtauto, 4x4 met laadkraan	uur	20,00	F	
823020	Inzetten vrachtauto, 6x4 met laadkraan	uur	40,00	F	
825	HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE				
825010	Inzetten hydraulische graafmachine, 3 - 6 ton	uur	400,00	F	
825020	Inzetten hydraulische graafmachine, 3 - 6 ton met trommelzeef	uur	40,00	F	
825030	Inzetten hydraulische graafmachine, 6 - 10 ton.	uur	150,00	F	
825040	Inzetten hydraulische graafmachine, 6 - 10 ton (sorteer).	uur	50,00	F	
825050	Inzetten hydraulische graafmachine, 12 - 16 ton.	uur	20,00	F	
825060	Inzetten hydraulische graafmachine, 12 - 16 ton (sorteer).	uur	60,00	F	
825070	Transport Graafmachine van en naar het werk	keer	15,00	F	
826	WIELLADER				
826010	Inzetten wiellader(shovel)	uur	40,00	F	
83	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
85	LEVERANTIE EN AFVOER MATERIAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850	LEVERANTIE MATERIAAL				
8500	<u>Leverantie materiaal, zand, grond, houtsnippers</u>				
850010	Leveren grond, straatzand	m3	20,00	F	
850020	Leveren grond, valzand	m3	100,00	F	
850030	Leveren grond, zandbakkenzand	m3	20,00	F	
850040	Leveren grond, grond	m3	100,00	F	
850050	Leveren houtsnippers	m3	50,00	F	
850060	Leveren boomschors	m3	50,00	F	
8501	<u>Leverantie materiaal, overige</u>				
850110	Leveren stampbeton	m3	10,00	F	
850120	Leveren boomstam, 3,0 tot 4,5 m lang	st	25,00	F	
850130	Leveren boomstam, 5,0 tot 7 m lang	st	10,00	F	
850170	Leveren zwerfkei, 50-80 cm	st	40,00	F	
850180	Leveren zwerfkei, 100-120 cm	st	40,00	F	
850990	Transportkosten leverantie grond, zand, houtsnippers, beton	keer	15,00	F	
851	AFVOER MATERIAAL				
8510	<u>Afvoer materiaal, grond</u>				
851010	Grond afvoeren, klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar	m3	25,00	F	
851020	Grond afvoeren, klasse Wonen	m3	25,00	F	
851030	Grond afvoeren, klasse Industrie	m3	50,00	F	
851040	Grond afvoeren, klasse grond met zode	m3	25,00	F	
8511	<u>Afvoer materiaal, puin/ bouw- en sloopafval</u>				
851110	Afvoeren grof puin	ton	20,00	F	
851120	Afvoeren bouw- en sloopafval	ton	20,00	F	
851130	Afvoeren ijzer en metalen	ton	5,00	F	
8512	<u>Afvoer materiaal, groenafval</u>				
851210	Afvoeren wortelresten/ stobben	ton	10,00	F	
851220	Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelaafval	ton	10,00	F	
87	GRONDDEPOT AANNEMER				
870010	Inrichten gronddepot (aannemer)	keer	2,00	F	
870020	In stand houden gronddepot (aannemer)	week	20,00	F	
870030	Opruimen gronddepot (aannemer)	keer	2,00	F	
870040	Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	keer	2,00	F	
88	DIVERS				
880	COMMUNICATIE				
8800	<u>Communicatie met opdrachtgever</u>				
880010	Opleveren deelopdracht	st	20,00	F	
880020	Keuring/certificeren speeltoestellen	st	15,00	F	
8801	<u>Communicatie met derden</u>				
880110	Bezorgen informatiebrief, -kaart	st	200,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				