



Bijlage 7 PvE PPS

Productiecriteria in IRIS

Status: Definitief

Versie: 1.10

Datum: 31-05-2023

Documentinformatie

Wijzigingshistorie

[weggelaten, historie 2010-2023]

Referenties

Nr	Referentie
1.	S309 – Beoordeling Leidinggevende Schermspecificatie.doc
2.	J101 - Productiecriteria Toezicht v0.21 - IRIS 3.0.69.doc
3.	BR0010 Algemene werkwijze activiteit type.doc
4.	Vervallen
5.	S291 – Wijzigen productietelling Schermspecificatie.doc
6.	J103 - Productiecriteria GedragsInterventie v0.1.1 - IRIS #.#.#

Openstaande punten

Paragraaf	Omschrijving

Distributie

[weggelaten]

Inhoudsopgave

Documentinformatie	ii
Wijzigingshistorie	ii
Referenties	ii
Openstaande punten	ii
Distributie	ii
1 Inleiding	1
1.1 Doel	1
1.2 Toelichting	1
1.3 Gebruik rekenmodule	2
1.4 Instelbaarheid controles	2
1.5 Schematische voorstelling rekenmodule	3
2 Algemene controles	4
2.1 Controles geen telmomenten	4
2.1.1 <i>Controle op activiteit</i>	4
2.1.2 <i>Controle op programma</i>	4
2.2 Overige algemene controles	4
2.2.1 <i>Controle op opdracht</i>	4
2.2.2 <i>Controle op opdrachtkenmerken</i>	4
3 Specifieke controles verantwoording & beleid	5
3.1 Controle verantwoording	5
3.1.1 <i>Controle op voorlopige opdracht</i>	5
3.1.2 <i>Controle op conclusie van activiteit</i>	5
3.1.3 <i>Controle op gestart programma en verplichte activiteiten</i>	5
3.1.4 <i>Controle op periode dat een product mag tellen</i>	6
3.1.5 <i>Controle op maximum aantal programma's productie</i>	7
3.1.6 <i>Controle op financierbaarheid opdracht en programma</i>	8
3.1.7 <i>Controle op productie eindactiviteit</i>	8
3.2 Controle beleid	8
3.2.1 <i>Controle op conclusie van activiteit</i>	8
3.2.2 <i>Controle gestart programma en verplichte activiteiten</i>	8
4 Specifieke controles per product	9
4.1 Controle toeleiding zorg	9
4.1.1 <i>Controle op zorginstelling</i>	9
4.1.2 <i>Controle op minimale periode</i>	9
4.1.3 <i>Controle op gestart toezicht</i>	9
4.2 Controle vroeghulp	10

4.2.1	Controle op reclasseringsadvies	10
4.3	Controle reclasseringsadvies (vroeghulp achteraf)	11
4.3.1	Controle op reclasseringsadvies t.b.v. vroeghulp.....	11
4.3.2	Controle reclasseringsadvies niet financierbaar.....	12
4.4	Controle gedragsinterventie.....	12
4.4.1	Controle op aanwezigheid.....	12
4.5	Controle werkstraf.....	13
4.5.1	Controle op herkansing.....	14
4.5.2	Controle op intake afgerond.....	14
4.5.3	Controle op gewerkte uren.....	14
4.5.4	Controle op registratie verplichte argumentatie.....	15
4.5.5	Controle of het programma werkstraf een toegevoegd programma is	15
5	Registreren telmomenten.....	16
5.1	Bepalen medewerker en organisatie	16
5.1.1	Hoofd programma uitvoerder	16
5.1.2	Aanbieder beoordeling.....	16
5.2	Vullen telmoment gegevens	16
5.2.1	Telmoment.....	16
5.2.2	Telmoment detail.....	17
5.3	Creatie telmomenten.....	19
5.3.1	Controle op status telmoment	19
6	Goedkeuring activiteit	20
6.1	Controle reclasseringsadvies (vroeghulp achteraf)	20
6.2	Afhandelen telmomenten	20
7	Ontwerp beslissingen	21
	Bijlage: Instelbaarheid controles	22

1 Inleiding

1.1 Doel

Het doel van dit document is het beschrijven van de criteria die leiden tot productie(tikken) binnen IRIS. Er worden in dit document alleen criteria uitgewerkt die geautomatiseerd worden afgehandeld (m.b.v. de zogenaamde 'rekenmodule'). Criteria die procedureel worden afgehandeld vallen buiten de scope van dit document.

1.2 Toelichting

Productiecriteria worden opgelegd door het Ministerie van Justitie, daarnaast voegt de Reclassering ook aanvullende criteria toe. Er zijn algemene criteria die gelden voor alle producten, maar ook een aantal product-specifieke criteria. De productiecriteria zijn in dit document beschreven in de vorm van een aantal controles die worden doorlopen bij het aanroepen van de rekenmodule. Bij het aanroepen van de rekenmodule wordt altijd de activiteit doorgegeven waarvoor de rekenmodule wordt uitgevoerd. Optioneel wordt ook de opdracht doorgegeven. Dit laatste is het geval als de activiteit rechtstreeks aan een opdracht is gekoppeld (bijv. bij advies aan opdrachtgever, afronding opdracht, e.d.), of als er één opdracht bij het programma van de activiteit voorkomt (noot: bij sommige type opdrachten kunnen meerdere opdrachten aan één programma worden gekoppeld, dit is inrichtbaar en komt momenteel alleen bij Toezicht voor).

Een productietik wordt geregistreerd in een telmoment. Voor alle producten geldt dat een productietik initiëel wordt vastgelegd op het moment dat de gebruiker een activiteit ter beoordeling aanbiedt of een activiteit automatisch goedkeurt. Als is voldaan aan een aantal algemene controles worden twee telmomenten aangemaakt; een telmoment t.b.v. verantwoording en een telmoment t.b.v. beleidsinformatie. De productie die in een verantwoording telmoment is geregistreerd leidt (normaal gesproken) tot een vergoeding van het Ministerie van Justitie, een gemeente of andere overheidsinstelling. De productie die in een beleidsinformatie telmoment is vastgelegd wordt gebruikt voor beleidsmatige, operationele of strategische sturing.

Initiëel wordt er in de rekenmodule vanuit gegaan dat elk telmoment tot productie leidt, maar er kunnen één of meerdere controles of instellingen zijn waardoor voor een telmoment productie wordt 'uitgezet'. De reden hiervan wordt vastgelegd in de toelichting van het betreffende telmoment, dit kunnen meerdere redenen zijn. Er zijn controles die geen invloed hebben op de productie op zich, maar wel leiden tot aanpassing van de toelichting. Controles op de opdracht worden alleen uitgevoerd als er een opdracht is doorgegeven bij het aanroepen van de rekenmodule.

Bij een telmoment van een activiteit die niet automatisch wordt goedgekeurd kunnen tussentijds omstandigheden wijzigen waardoor productie wordt 'uitgezet' dan wel 'aangezet', de toelichting wordt dan ook elke keer opnieuw opgebouwd ('oude' redenen worden verwijderd). Deze productietik wordt pas geëffectueerd op het moment dat de leidinggevende goedkeurt. Op dat moment worden de telmomenten ook definitief gemaakt, zie [1]. Elke productietik kan achteraf ook nog worden 'uitgezet' of 'aangezet' door IC Controle, zie [5].

Naast de telmomenten die vanuit de rekenmodule ontstaan, worden voor Reclasseringstoezicht ook telmomenten aangemaakt als de toezichtperiode is verstreken. Dit wordt in een dagelijkse batch bepaald, zie [2].

1.3 Gebruik rekenmodule

De rekenmodule wordt aangeroepen op de volgende momenten.

Bij automatisch goed te keuren activiteiten:

- Een gebruiker drukt de knop "Automatisch goedkeuren".
Het resultaat van de rekenmodule wordt vastgelegd en op het scherm getoond. De gebruiker kan het resultaat van de rekenmodule goed- of afkeuren. Bij goedkeuring wordt de status van de beoordeling automatisch "Goedgekeurd" de Activiteit status "Afgehandeld".

Bij handmatig goed te keuren activiteiten:

- Een gebruiker drukt de knop "Zet op voorstel".
Het resultaat van de rekenmodule wordt vastgelegd en op het scherm getoond. De gebruiker kan het resultaat van de rekenmodule goed- of afkeuren.
- Een WOB-er, medewerker van IC Advies of leidinggevende vraagt de details van een beoordeling op.
Het resultaat van de rekenmodule wordt vastgelegd en op het scherm getoond.

Bij het goedkeuren van de activiteit door de leidinggevende:

- De leidinggevende zet status van de beoordeling op "Goedgekeurd".
Voor wat betreft de Telmomenten worden alleen een aantal specifieke handelingen verricht (zie opmerkingen hierna).


Opmerking:

- In alle hierboven aangegeven situaties, m.u.v. goedkeuring door de leidinggevende, worden de acties uitgevoerd die zijn beschreven in hoofdstuk 2 t/m 5. Bij goedkeuring door de leidinggevende worden de acties uit hoofdstuk 6 uitgevoerd. Let op: Voordat de leidinggevende goedkeurt is ook altijd hoofdstuk 2 t/m 5 uitgevoerd omdat de leidinggevende, voordat hij/zij kan goedkeuren, de details van de beoordeling opvraagt op het beoordeling scherm.
- Het resultaat van de rekenmodule wordt vastgelegd in IRIS. Een medewerker van IC Controle kan dit resultaat achteraf (na goedkeuring) nog wijzigingen, zie [5]. Dit geldt alleen voor Verantwoording telmomenten.

1.4 Instelbaarheid controles

Aangezien de productiecriteria jaarlijks wijzigen kunnen een aantal van de controles die in de rekenmodule worden uitgevoerd worden 'uitgezet' met behulp van applicatie parameters. De controles waarvoor dit geldt, en de gebruikte parameters, zijn opgenomen in de bijlage.

1.5 Schematische voorstelling rekenmodule



2 Algemene controles

In dit hoofdstuk zijn de algemene controles opgenomen die de rekenmodule als eerste uitvoert.

2.1 Controles geen telmomenten

Voordat IRIS Telmomenten aanmaakt worden een aantal consistentie controles uitgevoerd o.b.v. het Activiteitsnummer van de Activiteit waarvoor de rekenmodule wordt aangeroepen. Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden worden geen verdere controles uitgevoerd en geen Telmomenten aangemaakt. Dit gebeurt zonder opgaaf van reden.

2.1.1 Controle op activiteit

De Activiteit met het aangegeven Activiteitsnummer is geregistreerd in IRIS. Bij de Activiteit is een Beoordeling geregistreerd. De Status van de Beoordeling is ongelijk aan "Goedgekeurd".

2.1.2 Controle op programma

De Status van het Programma van de Activiteit is ongelijk aan "Afgesloten" of "Afgebroken".

2.2 Overige algemene controles

Voordat IRIS een Telmoment aanmaakt worden een aantal controles uitgevoerd o.b.v. het Opdrachtnummer van de Opdracht waarvoor de rekenmodule wordt aangeroepen. Als er geen Opdrachtnummer is doorgegeven dan worden deze controles niet uitgevoerd. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden zullen wél Telmomenten worden aangemaakt (in hoofdstuk 5), inclusief opgaaf van reden(en) waarom deze Telmomenten al dan niet tot productie leiden.

2.2.1 Controle op opdracht

Als de Opdracht met het doorgegeven Opdrachtnummer niet in IRIS is geregistreerd:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "De opdracht is niet gevonden." (melding M00153).

2.2.2 Controle op opdrachtkenmerken

Controleer of er bij de Opdracht opdrachtkenmerken voorkomen die een opslag kennen (HeeftOpslag). Als dergelijke kenmerken voorkomen dan:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen worden geteld.

En per kenmerk de toelichting aanvullen:

- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "Dit programma is uitgevoerd in het kader van 'kenmerkomschrijving'." (melding M0154).

3 Specifieke controles verantwoording & beleid

In dit hoofdstuk zijn de controles opgenomen die de rekenmodule specifiek voor een Verantwoording of Beleid telmoment uitvoert.

Opmerking vooraf: Als in een controle TellenVerantwoordingsInformatie of TellenBeleidsInformatie wordt gebruikt, en er is geen Conclusie bij de Activiteit vastgelegd, dan worden de instellingen van het TypeActiviteit en SubtypeOpdracht (SubtypeOpdrachtTypeActiviteit van het Programma en de Activiteit) gebruikt. In dat geval wordt in de toelichting op de productie ook de reden van het betreffende TypeTelmoment gebruikt (RedenTellenVerantwoordings-Informatie of RedenTellenBeleidsInformatie).

3.1 Controle verantwoording

In onderstaande paragrafen zijn de controles beschreven die bij een Telmoment t.b.v. Verantwoording worden uitgevoerd.

3.1.1 Controle op voorlopige opdracht

Als het Programma van de Activiteit alleen aan voorlopige Opdrachten (IsVoorlopig is "Ja") is gekoppeld, en dus niet aan een niet-voorlopige Opdracht (IsVoorlopig is "Nee"), dan:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie: "Een voorlopige opdracht leidt niet tot een product." (melding M0197).
- Alle overige controles die zijn opgenomen in dit hoofdstuk worden vervolgens niet meer uitgevoerd.

3.1.2 Controle op conclusie van activiteit

Als bij de Conclusie is aangegeven dat verantwoording niet geteld mag worden (TellenVerantwoordings-Informatie is "Nee") dan:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie: "Reden 'Conclusie omschrijving' leidt niet tot een product." (melding M0155).
- Alle overige controles die zijn opgenomen in dit hoofdstuk worden vervolgens niet meer uitgevoerd.

3.1.3 Controle op gestart programma en verplichte activiteiten

Als bij de Conclusie is aangegeven dat het Programma moet worden afgesloten of afgebroken (SoortActie is "Afsluiten" of "Afbreken"), dan wordt gecontroleerd of het Programma is gestart en of alle verplichte activiteiten zijn afgehandeld. Als er geen Conclusie bij de Activiteit is vastgelegd dan worden deze controles niet uitgevoerd.

Van elke verplichte TypeActiviteit die in de actuele inrichting van SubtypeOpdracht (van het Programma) en TypeActiviteit voorkomt moet een Activiteit met status "Afgehandeld" voorkomen bij het Programma.

Als dit niet het geval is:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie per ontbrekende TypeActiviteit: "De activiteit 'Type activiteit omschrijving' is niet afgehandeld." (melding M0156).

Als de onderhanden Activiteit verplicht is dan wordt het TypeActiviteit van deze Activiteit niet meegenomen in bovenstaande controle, deze Activiteit moet immers nog worden afgehandeld.

Als FeitelijkeBegindatum van het Programma niet is gevuld:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie: "Feitelijke begindatum van programma is niet gevuld." (melding M0176).

3.1.4 Controle op periode dat een product mag tellen

Een product mag binnen een specifieke periode na een specifieke datum tellen. Zowel de periode (aantal dagen) als de te gebruiken datum zijn instelbaar in het SubtypeOpdracht van het Programma (AantalDagenPeriodeProductie resp. TypeDatumPeriodeProductie).

De verschillende datums die als TypeDatumPeriodeProductie gebruikt kunnen worden zijn: "Leverdatum", "Verzoekdatum" of "Productiedatum". De Lever- en Verzoekdatum zijn vastgelegd in de Opdracht. De productiedatum maakt onderdeel uit van Telmoment. De productiedatum wordt bepaald uit het Telmoment van het Programma met de meest recente DatumProductie waarvoor geldt:

- Status is "Afgehandeld",
- TypeTelmoment is "Verantwoording",
- SoortTelmoment is "Tussenevaluatie",
- IsPeriodiek is "Nee",
- SoortTelmomentDetail is "Productie",
- Detailwaarde is "Ja".

Het aantal dagen wordt als volgt berekend: 'DatumPeriodeProductie' plus 'AantalDagenPeriodeProductie' minus de systeemdatum.

Hierbij wordt DatumPeriodeProductie ingevuld met de hierboven bepaalde Leverdatum, Verzoekdatum of Productiedatum, en wordt AantalDagenPeriodeProductie van het SubtypeOpdracht gebruikt.

Als de periode is verstreken (het berekende aantal dagen is kleiner dan nul):

- Verantwoording mag niet worden geteld.

Aanvullen ToelichtingProductie:

- Als de periode meer dan 1 dag is verstreken (het berekende aantal dagen is kleiner dan -1):
"De periode om het product te kunnen tellen is 'aantal dagen' dagen verstreken." (melding M0158).
- Als de periode 1 dag is verstreken (het berekende aantal dagen is -1):
"De periode om het product te kunnen tellen is 'aantal dagen' dag verstreken." (melding M0159).
- Als de periode vandaag verstrijkt (het berekende aantal dagen is 0):
"LET OP !!, vandaag moet de evaluatie worden goedgekeurd om het product te kunnen tellen." (melding M0160).
- Als de periode morgen verstrijkt (het berekende aantal dagen is 1):
"LET OP !!, de evaluatie moet binnen 1 dag worden goedgekeurd." (melding M0161).
- Als de periode na morgen verstrijkt (het berekende aantal dagen is groter dan 1):
"LET OP !!, de evaluatie moet binnen 'aantal dagen' dagen worden goedgekeurd." (melding M0162).

In de ToelichtingProductie wordt de absolute waarde van het berekende aantal dagen gebruikt.

Deze controle wordt niet uitgevoerd in de volgende situaties:

- Er is geen Opdracht doorgegeven bij het aanroepen van de rekenmodule,

- Er is geen TypeDatumPeriodeProductie vastgelegd in SubtypeOpdracht,
- Er is een TypeDatumPeriodeProductie vastgelegd in SubtypeOpdracht dat niet voorkomt in de Opdracht (bij Leverdatum of Verzoekdatum),
- Er is geen AantalDagenPeriodeProductie vastgelegd in SubtypeOpdracht,
- Er kan geen Telmoment worden gevonden (bij Productiedatum).

3.1.5 Controle op maximum aantal programma's productie

Deze controle wordt alleen uitgevoerd als er een Opdracht is doorgegeven bij het aanroepen van de rekenmodule. T.b.v. de controle vindt een telling plaats van het aantal Programma's dat eerder tot productie heeft geleid, deze telling verloopt als volgt.

Selecteer het aantal Programma's bij de Opdracht waarbij een Telmoment(Detail) voorkomt met:

- Status is "Afgehandeld",
- TypeTelmoment is "Verantwoording",
- SoortTelmomentDetail is "Productie",
- IsPeriodiek is "Nee",
- Detailwaarde is "Ja".

Als dit het geval is dan telt het programma mee bij het tellen van het Aantal productie.

Als het aantal programma's dat tot productie heeft geleid groter/gelijk is aan het maximum aantal programma's dat tot productie mag leiden:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie: "De opdracht heeft al 'Aantal productie' keer geleid tot een product." (melding M0163).

Het maximum aantal programma's dat tot productie mag leiden (MaxProductie) kan zijn vastgelegd bij de Specificatie van de Opdracht en het Programma (ProgrammaOpdracht). Als dit het geval is dan moet het aantal programma's worden geteld die voldoen aan de selectiecriteria hierboven, én waarvan de Specificatie gelijk is aan de Specificatie van het Programma van de onderhanden Activiteit.

Als de ProgrammaOpdracht geen Specificatie heeft, of de ProgrammaOpdracht heeft wel een Specificatie maar er is geen maximum aantal programma's vastgelegd bij deze Specificatie, dan wordt het maximum aantal programma's van het TypeOpdracht van het Programma gebruikt. Als er bij het TypeOpdracht een maximum aantal programma's is vastgelegd dan moet het aantal programma's worden geteld die voldoen aan de selectiecriteria hierboven, én waarvan het TypeOpdracht gelijk is aan het TypeOpdracht van het Programma van de onderhanden Activiteit.

Als er ook bij het TypeOpdracht geen maximum aantal programma's is vastgelegd dan geldt geen maximum en wordt deze controle niet uitgevoerd.

Noot: Het maximum aantal programma's kan dus op 2 niveaus worden ingesteld, op TypeOpdracht niveau en op Specificatie/TypeOpdracht niveau. Als er een maximum aantal programma's op beide niveaus is ingesteld geldt het 'diepste' niveau (Specificatie/TypeOpdracht dus).

3.1.6 Controle op financierbaarheid opdracht en programma

Als in de Specificatie van de Opdracht en het Programma (ProgrammaOpdracht) is aangegeven dat de Opdracht niet financierbaar is (IsFinancierbaar) dan:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie: "Specificatie 'Specificatie omschrijving' leidt niet tot productie (niet financierbaar)." (melding M0164).

Als er geen Opdracht is doorgegeven bij het aanroepen van de rekenmodule, of bij de ProgrammaOpdracht is geen Specificatie vastgelegd, dan wordt deze controle niet uitgevoerd.

3.1.7 Controle op productie eindactiviteit

Als in bij het Programma van de Activiteit al een eindevaluatie Telmoment voorkomt met productie dan mag er geen enkel Verantwoording Telmoment meer leiden tot productie.

Controleer of er bij het Programma een Telmoment(Detail) voorkomt met:

- Status is "Afgehandeld",
- TypeTelmoment is "Verantwoording",
- IsPeriodiek is "Nee",
- SoortTelmoment is "Eindevaluatie",
- SoortTelmomentDetail is "Productie",
- Detailwaarde is "Ja".

Als een dergelijk Telmoment voorkomt dan:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie: "Er is al een eindevaluatie met productie aanwezig." (melding M0165).

3.2 Controle beleid

In onderstaande paragrafen zijn de controles beschreven die bij een Telmoment t.b.v. Beleidsinformatie worden uitgevoerd. Deze controles verlopen conform paragraaf 3.1 buiten het feit dat er uiteraard op beleid wordt gecontroleerd.

3.2.1 Controle op conclusie van activiteit

Controle of beleid geteld mag worden, dit verloopt conform paragraaf 3.1.2 m.u.v.:

- Bij de Conclusie moet zijn aangegeven dat beleid niet geteld mag worden (TellenBeleidsInformatie is "Nee") dan:
- Als dit het geval is mag Beleidsinformatie niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie: "Reden 'Conclusie omschrijving' leidt niet tot een product." (melding M0155).
- Alle overige controles die zijn opgenomen in dit hoofdstuk worden vervolgens niet meer uitgevoerd.

3.2.2 Controle gestart programma en verplichte activiteiten

Controle verloopt conform paragraaf 3.1.3 m.u.v.:

- Als de feitelijke begindatum van het programma niet is gevuld of niet alle verplichte activiteiten zijn afgerond dan mag Beleidsinformatie niet worden geteld.

4 Specifieke controles per product

In dit hoofdstuk zijn de controles opgenomen die de rekenmodule specifiek voor een product uitvoert. Deze controles zijn gebaseerd op het TypeOpdracht van het Programma.

4.1 Controle toeleiding zorg

In onderstaande paragrafen zijn de controles beschreven die bij het TypeOpdracht "Toeleiding Zorg" worden uitgevoerd.

4.1.1 Controle op zorginstelling

Als de bij de Opdracht en het Programma (ProgrammaOpdracht) geen Specificatie is vastgelegd:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "LET OP: Soort zorginstelling is nog niet ingevuld." (melding M0166).

Als er geen Opdracht is doorgegeven bij het aanroepen van de rekenmodule dan wordt deze controle niet uitgevoerd.

4.1.2 Controle op minimale periode

Als het Programma van de Activiteit waarvoor de rekenmodule wordt aangeroepen een ProgrammaInstelling heeft, controleer dan of er binnen een bepaalde periode (van de plaatsingsdatum van ProgrammaInstelling) een ander Toeleiding Zorg Programma is geregistreerd voor de cliënt.

Als er een Programma bij de Cliënt voorkomt met een ProgrammaInstelling waarbij:

- DatumPlaatsing is groter dan DatumPlaatsing van huidige ProgrammaInstelling minus 'aantal dagen' (*),
- DatumPlaatsing is kleiner dan DatumPlaatsing van huidige ProgrammaInstelling plus 'aantal dagen' (*).

En bij dit Programma komt een Telmoment(Detail) voor met:

- Status is "Afgehandeld",
- IsPeriodiek is "Nee",
- SoortTelmomentDetail is "Productie",
- Detailwaarde is "Ja".

~~(*) Voor het aantal dagen wordt de waarde van de applicatie parameter "PerToeleidingZorg" gebruikt.~~

Als een dergelijk Programma voorkomt:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "De toeleiding zorg wordt niet geteld, de toeleiding zorg 'Datum plaatsing' ligt binnen de periode van 'Minimale periode (dagen)' dagen." (melding M0167).

~~Als applicatie parameter "PerToeleidingZorg" niet gevuld is dan wordt deze controle niet uitgevoerd.~~

4.1.3 Controle op gestart toezicht

Als er een gestart Toezicht is, dan wordt Toeleiding zorg niet geteld.

Controleer of er een Toezicht voorkomt:

- bij een Opdracht van de Cliënt,
- waarbij de Status van het Toezicht (Programma) is "Gestart" of "Af te sluiten",
- en FeitelijkeBegindatum is gevuld.

Als een dergelijk Toezicht voorkomt:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "Een toeleiding zorg wordt niet geteld indien er een gestart toezicht aanwezig is bij de cliënt." (melding M0168).

4.2 Controle vroeghulp

In onderstaande paragrafen zijn de controles beschreven die bij het TypeOpdracht "Vroeghulpmelding" worden uitgevoerd.

4.2.1 Controle op reclasseringsadvies

Controle of Vroeghulp telt o.b.v. het feit dat er een beknopt Reclasseringsadvies voorkomt binnen een instelbare aantal dagen na de inverzekeringstellingsdatum, zie ook paragraaf 4.3.1.

Controleer of er een Opdracht met Programma voorkomt bij de cliënt waarvoor geldt:

- TypeOpdracht van het Programma is "Reclasseringsadvies",
- Inschrijvingsdatum ligt op of na de meest recente Begindatum van StatusClient met status "Dynamisch",
- Toegewezen (via Toewijzing) aan een unit van dezelfde RO,
- Specificatie van ProgrammaOpdracht is "Voorgeleiding RC" (code "5.32") of "Rapport schorsing/raadkamer" (code "5.17"),
- SubtypeOpdracht van het Programma is "Reclasseringsadvies (Beknopt)" (code "rab") of "Reclasseringsadvies (Beknopt) zonder diagnose" (code "rabzd").

Als een dergelijke Opdracht met Programma voorkomt controleer dan of er een Activiteit bij het Programma voorkomt met:

- IsEind van SubtypeOpdrachtTypeActiviteit (van Programma/Activiteit) is "Ja",
- Status is "Afgehandeld",
- Status van de Beoordeling is "Goedgekeurd",
- DatumBeoordeling van de Beoordeling ligt na OpdrachtVroeghulp.IVSdatum, en voor of op OpdrachtVroeghulp.IVSdatum + 'aantal dagen' (*).

En bij deze Activiteit komt een Telmoment(Detail) voor met:

- Status is "Afgehandeld",
- TypeTelmoment is "Verantwoording",
- IsPeriodiek is "Nee",
- SoortTelmoment is "Eindevaluatie",
- SoortTelmomentDetail is "Productie",
- Detailwaarde is "Ja".

(*) Voor het aantal dagen wordt de waarde van de applicatie parameter "PerAdviesNaIVSdatum" gebruikt.

Als IVSdatum niet is gevuld dan wordt de IBSdatum gebruikt, als deze ook niet is gevuld dan Aanhoudingsdatum.

Als hierboven een Activiteit met Telmoment gevonden is dan:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "Vroeghulp wordt niet geteld omdat er na IVS datum een RAB obv QS of RAB zonder diagnose geteld heeft." (melding M0169).

Als er geen Opdracht is doorgegeven bij het aanroepen van de rekenmodule, of de applicatie parameter "PerAdviesNaIVSdatum" is niet gevuld, dan wordt deze controle niet uitgevoerd.

4.3 Controle reclasseringsadvies (vroeghulp achteraf)

In onderstaande paragrafen zijn de controles beschreven die bij het TypeOpdracht "Reclasseringsadvies" worden uitgevoerd.

4.3.1 Controle op reclasseringsadvies t.b.v. vroeghulp

Controle op Vroeghulp die wordt uitgevoerd op het moment dat er een Activiteit wordt behandeld voor een "Reclasseringsadvies (Beknopt)" of "Reclasseringsadvies (Beknopt) zonder diagnose". De controle wordt alleen uitgevoerd bij een Reclasseringsadvies opdracht waarvan de Specificatie "Voorgeleiding RC" of "Rapport schorsing/raadkamer" is. Op basis van deze controles kan een reeds aangemaakte productietik Vroeghulp eventueel wordt 'uitgezet'. Dit kan voorkomen wanneer een beknopt reclasseringsadvies wordt afgehandeld binnen een instelbaar aantal dagen na de inverzekeringstellingsdatum van die vroeghulp.

Als TypeOpdracht van het Programma is "Reclasseringsadvies", en SubtypeOpdracht van het Programma is "Reclasseringsadvies (Beknopt)" (code "rab") of "Reclasseringsadvies (Beknopt) zonder diagnose" (code "rabzd") en de Specificatie van één van de Opdrachten van het Programma (bepalen via ProgrammaOpdracht) is "Voorgeleiding RC" (code "5.32") of "Rapport schorsing/raadkamer" (code "5.17"): Controleer of er een Opdracht met Programma voorkomt bij de cliënt waarbij:

- TypeOpdracht van het Programma is "Vroeghulp",
- Inschrijvingsdatum ligt op of na de meest recente Begindatum van StatusClient met status "Dynamisch",
- Toegewezen (via Toewijzing) aan een unit van dezelfde RO,
- IVSdatum van de Vroeghulp Opdracht is groter/gelijk dan de systeemdatum minus 'aantal dagen'.
Voor het aantal dagen wordt de waarde van de applicatie parameter "PerAdviesNaIVSdatum" gebruikt.
Als IVSdatum niet is gevuld dan wordt de IBSdatum gebruikt, als deze ook niet is gevuld dan Aanhoudingsdatum.

Als een dergelijke Opdracht met Programma voorkomt controleer dan of er een specifiek Telmoment(Detail) voorkomt bij een Activiteit van het Programma met:

- Status van de Activiteit is "Afgehandeld",
- StatusTelmoment is "Afgehandeld",
- TypeTelmoment is "Verantwoording",
- IsPeriodiek is "Nee",
- SoortTelmoment is "Eindevaluatie",
- SoortTelmomentDetail is "Productie",
- Detailwaarde is "Ja".

Als hierboven een Verantwoording Telmoment gevonden is dan:

- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "Na het goedkeuren van deze beoordeling zal de productietik vroeghulp van 'Inschrijvingsdatum' worden uitgezet." (melding M0170).

Het kan voorkomen dat er meer dan één Vroeghulp Programma (met Telmoment) voorkomt. Als deze Programma's bij verschillende Opdrachten horen dan worden de inschrijvingsdatums van deze Opdrachten - gescheiden door komma's - in de toelichting opgenomen.

Als de applicatie parameter "PerAdviesNaIVSdatum" is niet gevuld dan wordt deze controle niet uitgevoerd.

4.3.2 Controle reclasseringsadvies niet financierbaar

Controle of de opdracht financierbaar is. Standaard is de opdracht financierbaar, tenzij in de opdracht is aangegeven dat de opdracht niet financierbaar is (niet financierbaar als OpdrachtAdvies/NietFinancierbaar = 1).

Als de opdracht niet financierbaar is dan:

- Verantwoording mag niet worden geteld.
- Beleid mag niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide telmomenten: "Opdracht leidt niet tot productie (niet financierbaar)." (melding M0338).

4.4 Controle gedragsinterventie

In onderstaande paragrafen zijn de controles beschreven die bij het TypeOpdracht "Gedragsinterventie" worden uitgevoerd.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de GI verantwoordingsproductie in twee onderdelen te verdelen is: een periodiek gedeelte en een online gedeelte. Het online gedeelte is in dit document beschreven, voor het periodieke gedeelte zie 'J103 - Productiecriteria GedragsInterventie v0.1.1'.

4.4.1 Controle op aanwezigheid

Regel voor bepalen wel of geen productie:

Als de cliënt op minimaal één trainingssessie (individuele voortgangsgesprekken uitgesloten) aanwezig is geweest dan is er productie anders niet. Een cliënt is op minimaal een trainingssessie aanwezig geweest als:

- Er voor minimaal één Trainingsplaatsing een Trainingsgplts_voortgangen aanwezig is waarvoor geldt:
 - Trainingsplts_voortgangen/IsAanwezig = 1 (ja) EN
 - Trainingsplts_voortgangen/Trainingssessies/Model_trainingssessies/Is_individueel_gesprek = 0 (nee) EN
 - IsIngehaald = 0 (nee)

Als er conform bovenstaande regel wel productie is, dan:

- Verantwoording als Beleidsinformatie worden WEL geteld.
- De ToelichtingProductie van beide telmomenten wordt aangevuld met de productie toelichting zoals hieronder beschreven.

Anders:

- Verantwoording als Beleidsinformatie worden NIET geteld
- De ToelichtingProductie van beide telmomenten wordt aangevuld met de regel: "Geen productie geteld omdat er geen trainingsplaatsingen bekend zijn, of de cliënt op geen enkele sessie aanwezig is geweest."

Productie toelichting als er wel productie is: Per Trainingsplaatsing gekoppeld aan het Programma wordt een regel toegevoegd aan ToelichtingProductie volgens het volgende formaat:

<tc> - <a> sessies productie (sessies: <c> aanwezig, <d> ingehaald, <e> afw en <f> gesprek)

Waarbij geldt dat:

<tc> = Trainingsplaatsingen/Trainingen/Code

<a> = aantal Trainingsplaatsingen/Trainingplts_voortgangen waarvoor geldt:

- IsAanwezig = 1 (ja) EN
- Trainingssessies/Model_trainingssessies/Is_individueel_gesprek = 0 (nee) EN
- IsIngehaald = 0 (nee)

 = aantal Trainingsplaatsingen/Trainingplts_voortgangen

<c> = aantal Trainingsplaatsingen/Trainingplts_voortgangen waarvoor geldt:

- IsAanwezig = 1 (ja) EN
- Trainingssessies/Model_trainingssessies/Is_individueel_gesprek = 0 (nee) EN
- IsIngehaald = 0 (nee)

<d> = aantal Trainingsplaatsingen/Trainingplts_voortgangen waarvoor geldt:

- IsAanwezig = 1 (ja) EN
- Trainingssessies/Model_trainingssessies/Is_individueel_gesprek = 0 (nee) EN
- IsIngehaald = 1 (ja)

<e> = aantal Trainingsplaatsingen/Trainingplts_voortgangen waarvoor geldt:

- IsAanwezig = 0 (nee) EN
- Trainingssessies/Model_trainingssessies/Is_individueel_gesprek = 0 (nee)

<f> = aantal Trainingsplaatsingen/Trainingplts_voortgangen waarvoor geldt:

- Trainingssessies/Model_trainingssessies/Is_individueel_gesprek = 1 (ja)

De regels worden oplopend gesorteerd op Trainingsplaatsingen/Trainingen/Code

Voorbeeld:

BORG-GA-2019-018 - 3 sessies productie (4 sessies: 3 aanwezig, 0 ingehaald, 0 afw en 1 gesprek)
 BORG-GB-2019-018 - 3 sessies productie (4 sessies: 3 aanwezig, 0 ingehaald, 0 afw en 1 gesprek)
 BORG-GC-2019-017 - 3 sessies productie (4 sessies: 3 aanwezig, 0 ingehaald, 0 afw en 1 gesprek)
 BORG-GD-2019-017 - 3 sessies productie (4 sessies: 3 aanwezig, 0 ingehaald, 0 afw en 1 gesprek)

4.5 Controle werkstraf

In onderstaande paragrafen zijn de controles beschreven die bij het TypeOpdracht "Werkstraf" worden uitgevoerd.

4.5.1 Controle op herkansing

Als het Werkstraf programma is gekoppeld aan een Werkstraf opdracht, en de Werkstraf opdracht betreft een herkansing (IsHerkansing is "Ja") en er is bij deze cliënt op dit hoofdparketnummer al eerder productie geteld met Verantwoording is "ja" dan:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "Een herkansing leidt niet tot productie." (melding M0208).

Noot: Herkansing overlapt (deels) met de controle op dubbele parketnummers. Of er sprake is van een herkansing wordt echter alleen bij het vastleggen van het hoofdparketnummer van de opdracht bepaald, en er worden dan alleen werkstraffen met een bepaalde status meegenomen. [Dit geldt alleen voor herkansingen die via de koppeling aangeleverd worden door CJIB](#). Daarnaast wordt de controle op herkansing ook uitgevoerd om herkansing een 'eigen' melding in de toelichting te geven.

4.5.2 Controle op intake afgerond

Als de intake niet is afgerond dan:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "De intake is niet afgerond of niet aanwezig." (melding M0223).

Of de intake is afgerond wordt bepaald op basis van de Activiteit(en) met type is "Uitvoeren Intake werkstraf" (TypeActiviteit/TypeActiviteitCode is "intakewerk") behorende bij de Werkstraf. De meest recente Activiteit (gebaseerd op Datum- en TijdActiviteit) met StatusActiviteit is "Open" of "Afgehandeld" gebruiken. Als de gevonden Activiteit status "Open" heeft, of er is geen Activiteit gevonden, dan is de intake niet afgerond.

4.5.3 Controle op gewerkte uren

Als bij de Conclusie is aangegeven dat het aantal gewerkte uren moet worden gecontroleerd (Conclusie/ControleGewerkteUren is "Ja"), en het totaal aantal gewerkte uren is kleiner dan het aantal netto uren van het programma dan:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "Er zijn minder uren gewerkt dan het aantal netto uren van het programma." (melding M0209)

Het aantal gewerkte uren per Projectplaatsing wordt als volgt berekend:

(Urenlijst/AantalGewerkteUren
of
som(Projectplaatsing_Dag.Uren waarbij status = 'Afgehandeld'))

+ Projectplaatsingen.Extra_uren

Wanneer Urenlijst/AantalGewerkteUren > som(Projectplaatsing_Dag.Uren waarbij status = 'Afgehandeld') wordt Urenlijst/AantalGewerkteUren gebruikt.

Wanneer Urenlijst/AantalGewerkteUren ≤ som(Projectplaatsing_Dag.Uren waarbij status = 'Afgehandeld') wordt som(Projectplaatsing_Dag.Uren waarbij status = 'Afgehandeld') gebruikt.

Het totaal aantal gewerkte uren van het werkstraf programma is de som van alle projectplaatsingen.

Als er geen Conclusie bij de Activiteit is vastgelegd dan wordt deze controle niet uitgevoerd.

4.5.4 Controle op registratie verplichte argumentatie

Als bij de Conclusie is aangegeven dat het afbreken van de Werkstraf moet zijn beargumenteerd (ControleArgumentatieAfbreken is "Ja"), en er is geen argumentatie vastgelegd dan:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "Er is geen argumentatie voor het afbreken van de werkstraf geregistreerd." (melding M0279).

Controleer of de argumentatie feitelijk aanwezig is:

Binnen het actuele programma Werkstraf moet het document "Negatief afloopbericht werkstraf" zijn aangemaakt. DocumentType moet voorkomen in een map binnen het actuele programma.

Als er geen Conclusie bij de Activiteit is vastgelegd dan wordt deze controle niet uitgevoerd.

4.5.5 Controle of het programma werkstraf een toegevoegd programma is

Als het betreffende werkstraf programma een toegevoegd programma is (bijvoorbeeld in het kader van een dagbesteding bij het programma toezicht) dan:

- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld.
- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten: "De werkstraf wordt niet geteld omdat de werkstraf is toegevoegd aan een ander programma." (melding M0289).

5 Registreren telmomenten

In dit hoofdstuk worden twee Telmomenten aangemaakt, één voor de verantwoording en één voor beleid.

5.1 Bepalen medewerker en organisatie

5.1.1 Hoofd programma uitvoerder

Als in het SubtypeOpdracht van het Programma is aangegeven dat de hoofduitvoerder voor productie moet worden gebruikt (TypeMedewerkerProductie is "Hoofduitvoerder"), dan wordt de organisatie en het medewerkernummer van de hoofduitvoerder van het Programma (ProgrammaUitvoerder.IsHoofdVerantwoordelijk) gebruikt voor productie.

Telmoment.Organisatienr := ProgrammaUitvoerder.Organisatienr.

Telmoment.Medewerkernr := ProgrammaUitvoerder.Medewerkernr.

5.1.2 Aanbieder beoordeling

Als in het SubtypeOpdracht van het Programma is aangegeven dat de aanbieder van de beoordeling voor productie moet worden gebruikt (TypeMedewerkerProductie is "Aanbieder beoordeling"), dan wordt de organisatie en het medewerkernummer van de degene die de Activiteit op voorstel heeft gezet (en dus ter beoordeling heeft aangeboden) gebruikt voor productie.

Telmoment.Organisatienr := Beoordeling.VoorstelDoorOrganisatie.

Telmoment.Medewerkernr := Beoordeling.VoorstelDoorMedewerker.

Telmoment.Organisatienr en Telmoment.Medewerkernr moeten beide gevuld worden.

5.2 Vullen telmoment gegevens

5.2.1 Telmoment

Bij de registratie van een Telmoment worden de gegevens van het Telmoment als volgt gevuld:

Attribuut	Waarde
Telmomentnr	Het hoogste Telmomentnr + 1.
Programmanr	Het nummer van het Programma van de Activiteit waarvoor de rekenmodule wordt uitgevoerd.
Activiteitnr	Het nummer van de Activiteit waarvoor de rekenmodule wordt uitgevoerd.
TypeTelmoment	"Verantwoording" of "Beleidsinformatie".
SoortTelmoment	"Eindevaluatie" indien IsEind van SubtypeOpdrachtTypeActiviteit (van Programma/Activiteit) is "Ja", anders "Tussenevaluatie".
Medewerkernr	Het eerder bepaalde medewerkernummer.
Organisatienr	Het eerder bepaalde Organisatienummer.
StatusTelmoment	"Open"
IsPeriodiek	"Nee"
DatumProductie	Systeemdatum
DatumRegistratie	Systeemdatum
LoggingMutatienr	Koppeling naar LoggingMutatie tabel, wordt automatisch bepaald m.b.v. BR0004.

5.2.2 Telmoment detail

Bij de registratie van een Telmoment worden de gegevens van het Telmoment detail als volgt gevuld:

Attribuut	Waarde
TelmomentDetailnr	Het hoogste TelmomentDetailnr + 1.
Telmomentnr	Het nummer van het bijbehorende Telmoment.
SoortTelmomentDetailnr	Het nummer van SoortTelmoment met Code "Productie".
GemuteerdDoor Gebruikernr	Gebruikernummer van aangelogde gebruiker.
DatumTijdMutatie	Systeemdatum en –tijd.
DetailWaarde	Bij een Verantwoording Telmoment: Als Verantwoording mag worden geteld dan de waarde "Ja", anders "Nee", bij een Beleidsinformatie Telmoment: Als Beleidsinformatie mag worden geteld dan de waarde "Ja", anders "Nee".
SoortActie	"Gegenereerd".
Toelichting	De eerder bepaalde ToelichtingProductie; De redenen waarom het telmoment wel of niet tot productie leidt (opgebouwde tekst met alle redenen).
LoggingMutatienr	Koppeling naar LoggingMutatie tabel, wordt automatisch bepaald m.b.v. BR0004.

Bij de registratie van een Telmoment voor Type Opdracht is "Werkstraf" wordt **een extra** TelmomentDetail record aangemaakt. De gegevens van het Telmoment detail worden als volgt gevuld:

Attribuut	Waarde
TelmomentDetailnr	Het hoogste TelmomentDetailnr + 1.
Telmomentnr	Het nummer van het bijbehorende Telmoment.
SoortTelmomentDetailnr	Het nummer van SoortTelmoment met Code "typeproject".
GemuteerdDoor Gebruikernr	Gebruikernummer van aangelogde gebruiker.
DatumTijdMutatie	Systeemdatum en –tijd.
DetailWaarde	De onderstaande afleiding voor de bepaling "Reclasseringsproject" vs "Extern project" als DetailWaarde. Waarbij geldt dat: Werkstraf <WS> = ProjectPlaatsing\Programma.Omschrijving (= Werkstraf) ProjectPlaats <PP> = ProjectPlaatsing GewerkteUren <GU> = (zie *) ProjectType <PT> = ProjectPlaatsing\Projecten.TypeProject ALS bij een <WS> het aantal <GU> > 0 DAN ALS bij de <WS> enkel het <PT> = "Reclasseringsproject" DAN DetailWaarde = "Reclasseringsproject " ANDERS ALS bij de <WS> enkel het <PT> = "Extern" DAN DetailWaarde = "Extern" ANDERS ALS bij de <WS> het <PT> = "Reclasseringsproject" EN bij de <WS> het <PT> = "Extern" EN het aantal <GU> >0 bij <PT> = "Reclasseringsproject" ¹ DAN DetailWaarde = "Reclasseringsproject" ANDERS DetailWaarde = "Extern" ANDERS ALS bij een <WS> het aantal <GU> ≤ 0 OF het aantal <GU> IS NULL DAN DetailWaarde = "Extern" ANDERS ALS bij een <WS> geen <PP> is geregistreerd DAN DetailWaarde = "Extern"

Attribuut	Waarde
	Opmerking: ¹ De verhouding gewerkte uren geregistreerd binnen "Reclasseringsproject" vs "Extern" wordt niet mee gewogen, het feit dat er gewerkte uren geregistreerd staan op een "Reclasseringsproject" is voldoende. Voorbeeld: - <GU> <PT> = "Reclasseringsproject" = 1 uur - <GU> <PT> = "Extern" = 100 uur → DetailWaarde = "Reclasseringsproject" *) som van alle ProjectPlaatsing.GewerkteUren ProjectPlaatsing.GewerkteUren = (Urenlijst/AantalGewerkteUren (X) of som(Projectplaatsing_Dag.Uren waarbij status = 'Afgehandeld') (Y) + Projectplaatsingen.Extra_uren (Z) Als X > Y dan X + Z Anders Y + Z
SoortActie	"Gegenereerd"
Toelichting	
LoggingMutatienr	Koppeling naar LoggingMutatie tabel, wordt automatisch bepaald m.b.v. BR0004.

Bij de registratie van een Telmoment voor Type Opdracht is "Gedragsinterventie" wordt **een extra** TelmomentDetail record aangemaakt. De gegevens van het Telmoment detail worden als volgt gevuld:

Attribuut	Waarde
TelmomentDetailnr	Het hoogste TelmomentDetailnr + 1.
Telmomentnr	Het nummer van het bijbehorende Telmoment.
SoortTelmomentDetailnr	Het nummer van SoortTelmoment met Code "".
GemuteerdDoor Gebruikernr	Gebruikernummer van aangelogde gebruiker.
DatumTijdMutatie	Systeemdatum en -tijd.
DetailWaarde	INDIEN bij een Werkstraf projecturen geregistreerd¹ staan op enkel Projecten van het TypeProject = "Reclasseringsproject" DAN vullen met de waarde "Reclasseringsproject" INDIEN bij een Werkstraf projecturen geregistreerd¹ staan op enkel Projecten van het TypeProject = "Extern" DAN vullen met de waarde "Extern" INDIEN bij een Werkstraf zowel Project(en) van het TypeProject = "Reclasseringsproject" ALS WEL Project(en) van het TypeProject = "Extern" geregistreerd staan EN er projecturen geregistreerd¹ staan op het "Reclasseringsproject"² DAN vullen met de waarde "Reclasseringsproject" ANDERS vullen met de waarde "Extern" INDIEN bij een Werkstraf geen projecturen geregistreeerd¹ staan DAN vullen met de waarde "Extern". INDIEN bij een Werkstraf geen projectplaatsing is geregistreerd DAN vullen met de waarde "Extern". Opmerkingen: ¹ Met het begrip "projecturen geregistreerd" wordt bedoelt het berekende aantal uren of urenlijst, projectplanning_dagen en projectplaatsing ² De verhouding project uren geregistreerd "Reclasseringsproject" vs "Extern" wordt niet mee gewogen, het feit dat er project uren geregistreerd staan op een "Reclasseringsproject" is voldoende. (Voorbeeld: Uren^{reclasseringsproject} = 0,01 vs Uren^{extern} = 100,00 → "Reclasseringsproject")

Attribuut	Waarde
SoortActie	"Gegenereerd"
Toelichting	
LoggingMutatienr	Koppeling naar LoggingMutatie tabel, wordt automatisch bepaald m.b.v. BR0004.

5.3 Creatie telmomenten

Controle of er een Telmoment voorkomt met het Programmanummer, Activiteitnummer en TypeTelmoment dat hiervoor is bepaald. Als dit niet voorkomt wordt het Telmoment en het TelmomentDetail aangemaakt m.b.v. de hiervoor bepaalde gegevens. Als dit Telmoment wel bestaat wordt het bestaande Telmoment en het TelmomentDetail aangepast m.b.v. de hiervoor bepaalde gegevens.

5.3.1 Controle op status telmoment

Zolang de status van de activiteit niet gelijk is aan 'Afgehandeld' dan is de status van het telmoment 'Open'.

Zodra de status van de activiteit wijzigt naar 'Afgehandeld', dan wordt de status van het telmoment eveneens gewijzigd naar 'Afgehandeld'.

6 Goedkeuring activiteit

In dit hoofdstuk is de afhandeling van de Telmomenten na het goedkeuren van de activiteit door de leidinggevende opgenomen. Alle overige acties die IRIS na goedkeuring uitvoert zijn beschreven in [3].

6.1 Controle reclasseringsadvies (vroeghulp achteraf)

Deze controle verloopt conform paragraaf 4.3.1 m.u.v. het feit dat productie nu wél wordt uitgezet (in de voornoemde paragraaf betrof het alleen een vooraankondiging), dit wordt ook in de toelichting opgenomen:

- Aanvullen ToelichtingProductie van beide Telmomenten:
"De productietik is automatisch uitgezet als gevolg van het goedkeuren van het reclasseringsadvies 'Inschrijvingsdatum'." (melding M0172).
- Zowel Verantwoording als Beleidsinformatie mogen niet worden geteld:
De Detailwaarde van het TelmomentDetail met SoortTelmomentDetail is "Productie" van beide Telmomenten wordt "Nee".
- De oude TelmomentDetail gegevens worden naar de historie tabel TelmomentDetailHistorie gekopieerd.

Ook hier geldt dat er meer dan één Vroeghulp Programma (met Telmoment) voor kan komen. Als dit het geval is dan worden al deze Telmomenten 'uitgezet'. Als de betreffende Programma's bij verschillende Opdrachten horen dan worden de inschrijvingsdatums van deze Opdrachten - gescheiden door komma's - in de toelichting opgenomen.

6.2 Afhandelen telmomenten

De status van de Telmomenten van de Activiteit wordt "Afgehandeld".

7 Ontwerp beslissingen

In dit hoofdstuk zijn de ontwerp beslissingen opgenomen die - al dan niet IRIS-breed - zijn genomen, en invloed hebben op de productiecriteria.

1. Producten komen niet meer voor in IRIS, hiervoor is TypeOpdracht (en SubtypeOpdracht) geïntroduceerd.
2. Het 'omzetten' van activiteiten naar een ander Programma en Product is niet meer nodig, bijv. een uitgebreid adviesrapport naar het product Voorlichting, of een beknopt voorlichtingsrapport naar het product Advies. Dit speelde alleen bij Diagnose en Voorlichting, beiden zijn niet opgenomen in IRIS.
3. Trajectbegeleiding (TB) wordt niet meer gebruikt.
4. Parallele toezichten worden niet meer gebruikt.
5. Programmavragen worden niet meer gebruikt.
6. Er worden geen controles op Diagnose uitgevoerd.
7. Vaste begeleider wordt niet geïmplementeerd in IRIS.
8. Dynamische periodes komen niet voor in IRIS (controles vinden plaatst o.b.v. status cliënt).
9. Niet-eindactiviteiten die wél beoordeeld moeten worden ('tussenevaluaties') leiden niet meer tot productie, eindactiviteiten wel. In principe zou de rekenmodule dus niet behoeven te worden aangeroepen bij tussenevaluaties. Er is voor gekozen om dit wél te doen, dit i.v.m. toekomstige wijzigingen in dit kader.
10. Er worden geen controles uitgevoerd op overdragen werk omdat het moment van op voorstel zetten leidend is voor het bepalen van de medewerker (en unit) waarop de tik valt. Die medewerker heeft per slot van rekening het werk gedaan. Ook bij het tikken op de hoofduitvoerder geen controle op overdragen werk. Het programma wordt overgedragen aan een andere hoofduitvoerder, als dat heeft plaatsgevonden dan wordt er vanaf dat moment op de nieuwe hoofduitvoerder getikt.
11. Er vindt geen expliciete controle op herkansing plaats. Als een programma een herkansing betreft dan wordt dit altijd geregistreerd op hetzelfde parketnummer. De rekenmodule hoeft dus niet te checken op herkansing, alleen controle op dubbele parketnummers is voldoende.
12. De controle op aantal uren Leerstraf (GI) vervalt.

Bijlage: Instelbaarheid controles

In deze bijlage zijn de applicatie parameters opgenomen waarmee de uitvoering van specifieke controles in de rekenmodule aan of uit kunnen worden gezet.

Controle	Parameter	Paragraaf
Opdrachtkenmerken	PRDOPDRACHTKENMERK	2.2.2
Verplichte activiteiten	PRDVERPLICHTACTIV	3.1.3, 3.2.2
Dubbele parketnummers	PRDPARKETNUMMER	
Periode dat een product mag tellen	PRDPERPRODUCT	3.1.4
Maximum aantal programma's productie	PRDMAXPROG	3.1.5
Financierbaarheid opdracht en programma	PRDFINOPDRACHT	3.1.6
Toeleiding Zorg zorginstelling	PRDTZZORGINSTELLING	4.1.1
Toeleiding Zorg minimale periode	PRDTZMINPER	4.1.2
Toeleiding Zorg gestart toezicht	PRDTZGESTARTTOEZ	4.1.3
Vroeghulp Reclasseringsadvies	PRDVHADVIES	4.2.1
Reclasseringsadvies Vroeghulp	PRDRAVROEGHULP	4.3.1
Gedraginterventie aanwezigheid sessies	PRDGIAANWSESSIE	4.4.1
Werkstraf herkansing	PRDWRKHERKANSING	4.5.1
Werkstraf intake afgerond	PRDWRKINTAKE	4.5.2
Werkstraf gewerkte (netto) uren	PRDWRKNETTOUREN	4.5.3
Werkstraf registratie urenbrief	PRDWRKURENBRIEF	
Werkstraf registratie verplichte argumentatie	PRDWRKARGUMENTATIE	4.5.4