

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 VOERTAAL	2
09 BELANGRIJKE ADRESSEN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04 BIJLAGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
10 MAAIEN RUW GRAS STANDAARD BEHEER	8
101 KLEPELMAAIEN RUW GRAS BINNEN DE WOON KERNEN	8
1010 Maaien ruw gras middels klepelen freq. 6x	8
1011 Maaien ruw gras middels klepelen freq. 4x	9
1012 Maaien helling bermen en taluds 3x.	10
1013 Klepelmaaieren braakliggende terreinen	10
102 KLEPELMAAIEN RUW GRAS OP RECREATIEVE LOCATIES	11
1020 Maaien recreatieve locaties freq. 4x	11
1021 Maaien recreatieve locaties freq 3x	12
1022 Maaien recreatieve locaties freq 1x.	13
103 MAAIEN OVERIGE TERREINEN	13
1030 Klepelmaaieren stroken buiten de kernen	13
20 MAAIEN RUW GRAS ECOLOGISCHE BEHEER	14
201 ECOLOGISCH MAAIEN RUW GRAS BIJ RECREATIEDIJKEN EN KERNEN	14
2010 Maaien bloemrijk ruw gras kernen	14
2011 Maaien bloemrijk ruw gras gefaseerd maaibeheer	15
202 Ecologisch maaieren ruw gras op recreatieve locaties	16
2020 Maaien bloemrijk ruw gras	16
2021 Maaien bloemrijk ruw gras gefaseerd maaibeheer	16
30 OVERIGE WERKEN	17
301 AFZETTEN BEPLANTINGEN	17
3010 Afzetten houtige gewassen	17
3011 Afzetten kruidachtige gewassen	17
302 WERKZAAMHEDEN T.B.V. NATUURBESCHERMING	18
3020 Fauna beheer	18
3021 Flora beheer	18
303 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN	18
3030 Toepassen afzettingen	18
50 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	19
501 T.B.S. WERKNEMERS EN HANDMACHINES	19
5010 Ter beschikking stellen arbeid	19
502 INZET MATRIEEL	19
5020 Inzet tractoren	19
5021 Inzet laaggewicht tractor	20
Deel 3. Bepalingen	21
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	22
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	22
01 02 bETALINGSREGELING: AANNEEMSOM	22
01 04 bETALINGSREGELING: RISICOREGELING	22
01 05 INDEXERING	22
01 06 bETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	22
01 07 zEKERHEIDSTELLING	23
01 08 BIJDRAGEN	23
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	23

01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	23
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	24
01 17	vRIJGEKOMEN MATERIALEN	24
01 20	KWALITEITSBORGING	24
01 22	TE BESCHEMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	24
01 25	VAKOPLEIDINGEN	25
01 26	MILIEUASPECTEN	25
02	ADMINSTRATIEF UAV 2012	26
02 12	HOOFDSTUK IX. UITVOERING	26
51	TEcHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENINGEN	27
51 02	EISEN EN UITVOERING	27
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	27
51 21	bEGRIPPEN	27
51 22	EISEN EN UITVOERING	27
51 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	28
51 27	ECOLOGISCH BEHEER	28

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen, vertegenwoordigd door het het hoofd Openbare Werken,
Correspondentieadres: Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166
E-mail: gemeente@tholen.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.
Het dagelijks toezicht op het werk zal worden gevoerd door toezichthouder(s) die door de gemeente Tholen zijn aangewezen.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in alle kernen van de gemeente Tholen; Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer, Sint-Philipsland, Anna Jacobapolder en De Sluis. tevens recreatie dijken buiten de kernen en bijzondere locaties.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van ruw gras percelen,
- b. het maaien van braakliggende terreinen,
- c. het maaien van bermen,
- d. het maaien van taluds
- e. het maaien van recreatieve locaties
- f. het bijmaaien van obstakels en bebording,
- g. het bijmaaien van bomen,
- h. het afvoeren verwerken van maaisel.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd is 2 jaar en wordt uitgevoerd conform onderstaand tijdschema.

De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 kalender jaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.

De bestekshoeveelheden zijn per jaar opgegeven tenzij anders vermeld.

De volgende data zijn vastgesteld. In overleg met de directie kan hier van worden afgeweken.

- Met betrekking tot de maai cyclus van 6 frequenties
Aanvang van de werkzaamheden in week 19 - 23 - 27 - 31 - 35 - 39
Periodiek maaien om de 4 weken
- Met betrekking tot de maai cyclus van 4 frequenties
Aanvang van de werkzaamheden in week 21 - 27 - 33 - 39
Periodiek maaien om de 6 weken
- Met betrekking tot de maai cyclus van 3 frequenties
Aanvang van de werkzaamheden vanaf week 27 - 33 - 39
Periodiek maaien om de 6 weken
- Met betrekking tot de maai cyclus van 2 frequenties
Aanvang van de werkzaamheden 27 en 39
- Het 1 keer maaien bij De Sluis dient in week 27 te worden uitgevoerd
- Het afzetten van beplanting dient in week 27 en week 44

Het werk opleveren in week 45 van ieder contract jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 VOERTAAL

De voertaal, zowel in woord als geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn. De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

09 BELANGRIJKE ADRESSEN

Directie;
Gemeentehuis Tholen
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

Gemeentelijke werkplaats;
Nijverheidsweg 34
4695 RC Sint-Maartensdijk

Gemeentelijk composteer terrein;
Gatweg 1
Scherpenisse

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen

- P10-128-28, 37 t/m 45 Kern Tholen
- P10-128-29, 36 Buitengebied Tholen
- P10-128-29, 45 Buitengebied Tholen
- P20-222-44, 34 en 35 Buitengebied Poortvliet
- P20-222-45, 31 t/m 33 Kern Poortvliet
- P30-322-46, 28 en 29 Kern Scherpenisse
- P30-322-46, 30 Kern Scherpenisse
- P40-425-13, 21 t/m 24 Kern St. Maartensdijk
- P40-425-13, 25 en 26 Kern St. Maartensdijk
- P50-561-39, 14 t/m 16 Kern Stavenisse
- P50-561-39, 12 t/m 13 Buitengebied Stavenisse
- P50-561-39, 17 Buitengebied Stavenisse
- P60-625-14, 07 t/m 11 Kern St. Annaland
- P70-727-18, 18 t/m 20 Kern Oud Vossemeer
- P90-925-32, 04 t/m 06 Kern St. Philipsland
- P90-925-34, 02 Kern Anna Jacobapolder
- P90-925-34, 01 Kern De Sluis
- P90-925-34, 03 Buitengebied De Sluis
- Tekening maai locatie Oud-Vossemeer Botlandstraat, Hiksediijk
- Tekening maai locatie Oud-Vossemeer Molendijk
- Tekening maai locatie Tuttelhoek
- Tekening maai locatie Gareelmakersdreef

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Verklaring referentie voor kerncompetenties
- Eigen verklaring sanctiepakket Rusland
- Klachtenregeling aanbestedingen gemeente Tholen 2024
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Areaal gegevens

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
10							MAAIEN RUW GRAS STANDAARD BEHEER			
101							klepelmaaieren ruw gras binnen de woon kernen			
1010							<u>Maaieren ruw gras middels klepel en freq. 6x</u>			
101010	512501						Maaieren bermen en taluds. Betreft; Klepelmaaieren ruw gras terreinen, bermen industrieterreinen, dijken, paden, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kernen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Het klepelmaaieren is incl. bijmaaieren rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, hagen, muren, onder banken, picknick sets etc. Netto oppervlakte 33.405 m2 Een deel van de percelen dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locatie; Contr Escarp nabij huisnr. 13 te Tholen Netto oppervlakte 387 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.004,30 V	
101020	512501						Maaieren bermen en taluds. Betreft; Klepelmaaieren ruw gras op hellingen 1:2 of steiler op terreinen, dijken, bermen en smalle stroken aan de rand van de kernen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Het klepelmaaieren is incl. bijmaaieren rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, hagen, muren, trappen etc. Netto oppervlakte 4.955 m2 Een deel van de oppervlakte dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locatie; Contr Escarp te Tholen de havendammen Netto oppervlakte 841 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	297,30 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
101030	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; klepelmaaïen ruw gras van dijken, paden, en smalle stroken aan de rand van de kernen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Het klepelmaaïen is incl. bijmaaïen rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, hagen, muren, onder banken, picknick sets etc. Het maaisel dient tijdens of na het maaïen gelijk te worden opgeruimd. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 101050. Netto oppervlakte 1.457 m2 Een deel van de oppervlakte dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locaties; Contr Escarp te Tholen rondom haven Spuihaven te Stavenisse Netto oppervlakte 1079 m2 2 Standaard beheer 9 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9 Aantal maaibeurten: 6 9 Maaisel kneuzen en afruimen	are	87,42	V
101040	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; klepelmaaïen ruw gras op hellingen/taluds op dijken, bermen en smalle stroken aan de rand van de kernen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Het klepelmaaïen is incl. bijmaaïen rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, hagen, muren, trappen etc. Het maaisel dient tijdens of na het maaïen gelijk te worden opgeruimd. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 101050. Netto oppervlakte 7.942 m2 Een deel van de oppervlakte dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locaties; Contr Escarp te Tholen rondom haven Spuihaven te Stavenisse Netto oppervlakte 6615 m2 2 Standaard beheer 9 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen 2 Talud 1 : 2 of steiler 9 Aantal maaibeurten: 6 9 Maaisel kneuzen en opruimen	are	476,52	V
101050	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel uit bestekspost 101030 en 101040 Netto oppervlakte 9.399 m2 2 Standaard beheer 9 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9 Aantal maaibeurten: 6 1 Maaisel direct na maaïen verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot Tuttelhoek aan de Gatweg 1 te Scherpenisse	are	563,94	V
1011								<u>Maaien ruw gras middels klepelen freq. 4x</u>			

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
101110	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft; klepelmaaaien ruw gras terreinen, bermen industrieterreinen, dijken, paden, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kernen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Het klepelmaaaien is incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, hagen, muren, onder banken, picknick sets etc. Netto oppervlakte 268.438 m2 Een deel van de oppervlakte dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locaties; Eendrachstdijk te Tholen Oostdijk te Sint Philipsland Netto oppervlakte 5865 m2 Standaard beheer 2 9 9 4 1 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Aantal maaibeurten: 4 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10.737,52	V
101120	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft; Klepelmaaaien ruw gras op hellingen/taluds op terreinen, dijken, bermen en smalle stroken aan de rand van de kernen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Het klepelmaaaien is incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, hagen, muren, trappen etc. Netto oppervlakte 66.669 m2 Een deel van de oppervlakte dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locaties; Eendrachstdijk te Tholen Oostdijk te Sint Philipsland Netto oppervlakte 9691 m2 Standaard beheer 2 9 2 4 1 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.666,76	V
1012								<u>Maaaien helling bermen en taluds 3x.</u>			
101210	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft; Klepelmaaaien ruw gras op hellingen/taluds op terreinen, dijken, bermen en smalle stroken aan de rand van de kernen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Het klepelmaaaien is incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, hagen, muren, trappen etc. Maaaien starten na broedseizoen Netto oppervlakte 1.684 m2 Een deel van de oppervlakte dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locatie Contr Escarp te Tholen de havendammen Netto oppervlakte 1684 m2 Standaard beheer 2 9 2 3 1 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	50,52	V
1013								<u>Klepelmaaaien braakliggende terreinen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101310	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: Klepelmaaïen ruw gras op braak liggende terreinen in nieuwbouw wijken en/of industrieterreinen. Het gaat om o.a. de randen rondom de percelen met een breedte van max. 3 m ¹ Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom obstakels, hekwerken, grondheuvels etc. Netto oppervlakte 13.819 m ² Ter voorkomen van schade aan materieel dient de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden het perceel op bouwafval en/of materiaal te controleren. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	552,76	V
101320	512501						Maaïen bermen en taluds. Betreft: Klepelmaaïen ruw gras op braak liggende terreinen in nieuwbouw wijken en/of industrieterreinen. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom obstakels, hekwerken, grondheuvels etc. Netto oppervlakte 48.733 m ² Ter voorkomen van schade aan materieel dient de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden het perceel op bouwafval en/of materiaal te controleren. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	974,66	V
102							KLEPELMAAÏEN RUW GRAS OP RECREATIEVE LOCATIES			
1020							<u>Maaïen recreatieve locaties freq. 4x</u>			
102010	512501						Maaïen bermen en taluds. Betreft; de horizontale delen van recreatieve locaties binnen en buiten de woonkernen Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen is incl. bijmaaïen rondom bomen en obstakels, trappen, hekwerken, muren, banken etc. Netto oppervlakte 20.810 m ² Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	832,40	V
102020	512501						Maaïen bermen en taluds. Betreft; de taluds van recreatieve locaties binnen en buiten de woonkernen Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen is incl. bijmaaïen rondom bomen en obstakels, trappen, hekwerken, muren, banken etc. Netto oppervlakte 16.575 m ² Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	663,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
102030	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft; klepelmaaïen en afruimen van de horizontale delen op dijken van de recreatieve locaties binnen en buiten de woonkernen aan de waterzijde. Dit conform de bijbehorende tekeningen. De volgende locaties zijn hiervoor aangewezen; Sint-Philipsland - Zuiddijk, Sint-Annaland - Strand Havenweg, Scherpenisse - Schelphoekseweg, Tholen - Oesterdam Veerweg. Het klepelmaaïen is incl. bijmaaïen rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, muren, onder banken, picknick sets etc. Het maaisel dient tijdens of na het maaïen gelijk te worden opgeruimd. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 102050 Netto oppervlakte 24.034 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 9 Maaisel kneuzen en afvoeren	are	961,36	V
102040	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft; Klepelmaaïen en afruimen van de talud delen op dijken van de recreatieve locaties binnen en buiten de woonkernen aan de waterzijde. Dit conform de bijbehorende tekeningen. De volgende locaties zijn hiervoor aangewezen; Sint-Philipsland - Zuiddijk, Sint-Annaland - Strand Havenweg, Scherpenisse - Schelphoekseweg, Tholen - Oesterdam Veerweg. Het klepelmaaïen is incl. bijmaaïen rondom bomen, obstakels, langs hekwerken, muren, onder banken, picknick sets etc. Het maaisel dient tijdens of na het maaïen gelijk te worden opgeruimd. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 102050 Netto oppervlakte 24.285 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 9 Maaisel kneuzen en afvoeren	are	971,40	V
102050	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel uit bestekspost 102030 en 102040. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 1 Maaisel direct na maaïen verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot Tuttelhoek aan de Gatweg 1 te Scherpenisse	are	1.932,76	V
1021								Maaïen recreatieve locaties freq 3x			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102110	512501		2				Maaien bermen en taluds. Betreft; de horizontale delen van recreatieve locaties binnen en buiten de woonkernen Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaien is incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels, trappen, hekwerken, muren, banken etc. netto oppervlakte 7.723 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	231,69	V
102120	512501		2				Maaien bermen en taluds. Betreft; de taluds van recreatieve locaties binnen en buiten de woonkernen Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaien is incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels, trappen, hekwerken, muren, banken etc. netto oppervlakte 11.841 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 3 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	355,23	V
1022							<u>Maaien recreatieve locaties freq 1x.</u>			
102210	512501		2				Maaien bermen en taluds. Betreft; de horizontale delen van recreatieve locaties binnen en buiten de woonkernen Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaien is incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels, trappen, hekwerken, muren, banken etc. netto oppervlakte 2.052 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	20,52	V
103							MAAIEN OVERIGE TERREINEN			
1030							<u>Klepelmaaien stroken buiten de kernen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
103010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: het maaien van de eerste meter rand grenzend aan de (half)verharding. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaien is incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels, trappen, banken etc. (Schaap)hekwerken worden niet meegenomen Frequentie 3x per jaar netto lengte 9,864 km De volgend locaties zijn hier onderdeel van; Sint-Maartensdijk; Galgenpad beide zijden fietspad Pluumpot wandelpad links en rechts Dijk fietspad vanaf Kasteleijnsweg Sint Maartensdijk tot Oesterdam Tholen Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Aantal extra maaibeurten: 3 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	29,59	V
		2									
			9								
				3							
					1						
20								MAAIEN RUW GRAS ECOLOGISCHE BEHEER			
201								ECOLOGISCH MAAIEN RUW GRAS BIJ RECREATIEDIJKEN EN KERNEN			
2010								<u>Maaien bloemrijk ruw gras kernen</u>			
201010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras terreinen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar een bloemrijkere vegetatie mag ontstaan. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaien met een cyclomaaier Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken etc. Maaisel na 5 dagen afruimen en maximaal binnen 7 dagen. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 201030 Netto oppervlakte 33.093 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Horizontaal of met talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 9 Maaien met schijvenmaaier en afruimen	are	661,86	V
		1									
			9								
				9							
					2						
201020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: de taluds van ruw gras terreinen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar een bloemrijkere vegetatie mag ontstaan. Dit conform de bijbehorende tekeningen. Maaien met een cyclomaaier Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken etc. Maaisel na 5 dagen afruimen en maximaal binnen 7. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 201030 Netto oppervlakte 9.448 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 9 Maaien met schijvenmaaier en afruimen	are	188,96	V
		1									
			9								
				9							
					2						
					9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201030	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: ruw gras terreinen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar een bloemrijkere vegetatie mag ontstaan. Dit conform de bijbehorende tekeningen Afruimen van het maaisel na 5 dagen en maximaal binnen 7 dagen. Verwerking van maaisel vrijgekomen uit besteksposten 201010 en 201020 Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk ruw grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoek aan de Gatweg 1 te Scherpenisse	are	850,82	V
2011		1	9	2	1	2	<u>Maaien bloemrijk ruw gras gefaseerd maaibeheer</u>			
201110	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van ruw gras terreinen volgens gefaseerd maaibeheer waarbij per maaibeurt een % van de vegetatie blijft staan. Maaifrequentie 3x per jaar globaal begin mei 50%, eind juli 30% en oktober 60%. Maaien met een schijvenmaaier. Afruimen van het maaisel na 5 dagen en maximaal na 7 dagen indroging. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 201130 Netto oppervlakte 64.902 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 3 begin mei 50%, eind juli 30% en in oktober 60% 9 Maaien met schijvenmaaier en afruimen	are	908,63	V
201120	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: taluds maaien van ruw gras terreinen volgens gefaseerd maaibeheer waarbij per maaibeurt een % van de vegetatie blijft staan. Maaifrequentie 3x per jaar globaal begin mei 50%, eind juli 30% en oktober 60%. Maaien met een schijvenmaaier. Afruimen van het maaisel na 5 dagen en maximaal na 7 dagen indroging. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 201130 Netto oppervlakte 24.310 m2 Een deel van de oppervlakte dient gemaaid te worden met een laag gewicht maaier volgens artikel 51.02.11 lid 02. De percelen staan op de tekeningen gemarkeerd. Locatie; Eendrachstdijk te Tholen Netto oppervlakte 4238 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en watergangen Talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 3 begin mei 50%, eind juli 30% en in oktober 60% 9 Maaien met schijvenmaaier en afruimen	are	340,34	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201130	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het ruimen van ruw gras terreinen volgens gefaseerd maaibeheer waarbij per maaibeurt een % van de vegetatie blijft staan. Frequentie 3x per jaar globaal begin mei 50%, eind juli 30% en oktober 60%. Verwerking van maaisel vrijgekomen uit besteksposten 201110 en 201120. Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk ruw grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoek aan de Gatweg 1 te Scherpenisse	are	1.248,97	V
202		1					Ecologisch maaien ruw gras op recreatieve locaties			
2020		9					<u>Maaien bloemrijk ruw gras</u>			
202010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: de taluds van ruw gras terreinen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar een bloemrijker vegetatie mag ontstaan. Dit conform de bijbehorende tekeningen Maaien met een cyclomaaier Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken etc. Maaisel na 5 dagen afruimen en maximaal binnen 7 dagen Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 202020 Netto oppervlakte 3.441 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1:3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 9 Maaien met schijvenmaaier en afruimen	are	68,82	V
202020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: ruw gras terreinen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar een bloemrijker vegetatie mag ontstaan. Dit conform de bijbehorende tekeningen Verwerking van maaisel vrijgekomen uit bestekspost 202010. Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk ruw grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoek aan de Gatweg 1 te Scherpenisse	are	68,82	V
2021		1					<u>Maaien bloemrijk ruw gras gefaseerd maaibeheer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
202110	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: taluds maaien van ruw gras terreinen volgens gefaseerd maaibeheer waarbij per maaibeurt een % van de vegetatie blijft staan. Maaifrequentie 3x per jaar globaal begin mei 50%, eind juli 30% en oktober 60%. Maaien met een schijvenmaaier. Afruimen van het maaisel na 5 dagen en binnen 7 dagen. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 202120 Netto oppervlakte 31.022 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 3 begin mei 50%, eind juli 30% en in oktober 60% 9 Maaien met schijvenmaaier en afruimen	are	434,31	V
202120	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het ruimen van ruw gras terreinen volgens gefaseerd maaibeheer waarbij per maaibeurt een % van de vegetatie blijft staan. Frequentie 3x per jaar globaal begin mei 50%, eind juli 30% en oktober 60%. Verwerking van maaisel vrijgekomen uit besteksposten en 202110. Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk ruw grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoek aan de Gatweg 1 te Scherpenisse	are	434,31	V
30							OVERIGE WERKEN			
301							AFZETTEN BEPLANTINGEN			
3010							<u>Afzetten houtige gewassen</u>			
301010	514101						Verwijderen begroeiing. Betreft: het afzetten van boom- en struikvormers en bramen op havendammen en talud tot Contr' Escarpe 11a in de haven van Tholen Netto oppervlakte 3360 m2 gerekend is met 10% bewerking frequentie 2x per jaar tijdens de 2e en 4e maaionde Karakter van de begroeiing: Bramen, struiken en boomvormers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Verspreid staande boom- en struik vormers en bramen Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Afzagen tot op verharding niveau 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar gemeentelijke compostering tuttelhoek aan de Gatweg 1 te Scherpenisse	are	6,72	V
3011							<u>Afzetten kruidachtige gewassen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
301110	514199						Maaien reuzenberenklauw Betreft: Machinaal maaien van locaties waar de Reuzenberenklauw zich ontwikkeld. Bestrijding: uitgegaan is van 3 keer per jaar om bloem en zaadvorming te voorkomen. Indien bloem en zaadvorming aan de orde is dienen deze te worden afgevoerd naar een erkende verwerker niet als zijnde ter compostering. In mei worden de betreffende locaties doorgegeven	uur	16,00	V
301120	514199						Maaien distelbegroeiing Betreft: Met machinaal maaien (veelal met bosmaaier) van plekken met distelbegroeiing die binnen een zone van 30 m van landbouwgronden groeien. Dit met als doel het zuiveren van de soorten Akkerdistel en Akkermelkdistel. Maaien dient te gebeuren voordat deze tot bloei komen. Maaien na opdracht opdrachtgever of na overleg met de opdrachtgever bij lokalisering door de aannemer.	uur	16,00	V
302							WERKZAAMHEDEN T.B.V. NATUURBESCHERMING			
3020							<u>Fauna beheer</u>			
302010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: voorafgaand aan de maaierwerkzaamheden een verkennend onderzoek uitvoeren met betrekking tot het lokaliseren, markeren en registreren van beschermde diersoorten. Markeringen dienen direct gemeld te worden en conform "gedragscode soortbescherming gemeenten 2023" dient er een storingsvrije afstand bepaald te worden in overleg met een ecologische deskundige.	keer	6,00	V
3021							<u>Flora beheer</u>			
302110	645001						Inventariseren flora. Betreft: voorafgaand aan de maaierwerkzaamheden een verkennend onderzoek uitvoeren met betrekking tot het lokaliseren, markeren en registreren van beschermde plantsoorten. Markeringen dienen direct gemeld te worden en conform "gedragscode soortbescherming gemeenten 2023" dient er een bescherming geplaatst te worden om beschadiging te voorkomen.	keer	2,00	V
303							TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN			
3030							<u>Toepassen afzettingen</u>			
303010	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Uitvoering van maaierwerkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 7.2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
303020	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: maaierwerken in de openbare ruimte in situaties waar een stationaire afzetting niet van toepassing is. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
		3								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
50							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
501							T.B.S. WERKNEMERS EN HANDMACHINES			
5010							<u>Ter beschikking stellen arbeid</u>			
501010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Vakbekwaam hovenier(minimal niveau 3)	uur	16,00	V
501020	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
501030	100532						Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 400 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	V
502							INZET MATRIEEL			
5020							<u>Inzet tractoren</u>			
502010	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: met voor- en zijklepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	V
502020	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: met herderarm en klepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	V
502030	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: cyclomaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
502040	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: zelfkniepende kar, minimaal 2- assig Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5021							Inzet laaggewicht tractor			
502110	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: tot 80 KW Hulpvoorzieningen: klepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	V
		9								
			1							
				1						
502120	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: tot 80 KW Hulpvoorzieningen: cyclomaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	V
		9								
			1							
				1						
502130	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: tot 80 KW Hulpvoorzieningen: bandhooier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	V
		9								
			1							
				1						
502140	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: tot 80 KW Hulpvoorzieningen: gras opraapwagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	6,00	V
		9								
			1							
				1						

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 RAW-BESTEK: INSCHRIJVING

- 04 In afwijking van Artikel 01.01.02 lid 04 is een variant op de inschrijfstaat niet van toepassing.

01 01 09 RAW-BESTEK: VERREKENING VAN AFWIJKING VAN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN RESULTAATVERPLICHTING

- 03 in aanvulling op artikel 01.01.09 lid 1 en 2 van de standaard zal de opdrachtgever voorafgaand aan de start van een nieuwe seizoen beginnend vanaf 2025 jaarlijks een vernieuwde staat van hoeveelheden aanbieden waarin de gewijzigde percelen zijn verwerkt. Deze aangepaste staat van hoeveelheden heeft geen invloed op de eenheidstarieven. Artikel 01.01.09 lid 01 en 02 zijn hierop niet van toepassing.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 05 In afwijking van artikel 01.01.13 lid 05 wordt er geen vergoeding gegeven bij stagnatie van de werkzaamheden als er een ontheffingsplicht geldt volgens de wet natuurbescherming. De kosten voor beschermingsmaatregelen zijn als verwerkt in bestekspost 302010 en 302110.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM**01 02 02 OPNEMING**

- 02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 vindt opnemering van het werk jaarrond plaats.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 04 In afwijking van artikel 01.041 van de standaard is de risicoregeling niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 03 In afwijking van de Standaard vind er geen verrekening plaats op loon- en brandstofkosten

01 05 INDEXERING**01 05 01 INDERING CONFORM CONSUMENTEN PRIJS INDEX**

- 01 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 01.04 zal er bij eventuele verlenging van de opdracht, na 2 jaar, een indexering van toepassing zijn.
Gedurende de vaste looptijd van het contract (eindigend op 31 december 2025) gelden de tarieven zoals vermeld in de inschrijfstaat. Opdrachtnemer heeft daarna het recht om jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2026, de tarieven te indexeren maximaal conform het prijsindexcijfer 'Alle bestedingen' (2015=100) zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De basis hiervoor vormt de jaarmutatie CPI van september 2025, voor de eerste indexering van januari 2026. Deze mutatie dient uiterlijk 1 december 2025 voor akkoord doorgegeven te worden aan de opdrachtgever. Na akkoord van opdrachtgever kan opdrachtnemer factureren tegen de nieuwe tarieven.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie (termijnstaat), na goedkeuring van de directie, digitaal gezonden worden aan:
leges@tholen.nl ter attentie van dhr. C. Verheijen en R. van 't Hof
De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving],
 - inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer,
 - termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- 02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 In aanvulling op de Standaard is de aannemer onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer binnen de invloedsgrenzen van het werk.
Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met en behoeft goedkeuring van de opdrachtgever middels een verkeersplan.
De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, als mede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.

- 04 In aanvulling op de Standaard zal de directie sleutels verstrekken voor afvalbakken, verzinkbare-, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met nadruk wordt erop gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar in artikel 01.12.03 van de Standaard omschreven rechten, inzake het verwijderen van verontreiniging van wegen door de aannemer. In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 is vervuiling binnen dit contract ook resten van gras, afkomstig van uitwerping van de maaier of als residu van banden.

- 02 In aanvulling van de standaard geldt de vervuiling niet alleen op wegen maar ook op trottoirs, fietspaden, halfverharding, in- en opritten en overige oppervlakten waar vervuiling een risico kan opleveren voor derden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling op de Standaard is heeft de aannemer geen toestemming werkzaamheden te verrichten conform onderstaand overzicht:
- Op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds,
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds,
 - op zon- en feestdagen.
- 03 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 06 Het vervoeren en afgeven van de vrijgekomen organische materialen is naar de gemeentelijke compostering. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES, EN AUDITS DOOR DIRECTIE

- 01 In afwijking van artikel 01.20.04 lid 01 heeft de directie onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen. De controle van maaiwerk heeft betrekking op de gehele maironde.
- 04 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.
- 05 Indien de directie een maironde heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde maaiwerk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige ronde wel of niet is afgekeurd. Het foutief opgeleverd deelresultaat(maironde) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.
- 06 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 22 TE BESCHEMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 05 In aanvulling op de uitvoering van werkzaamheden
Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland. De gedragscode is gratis te downloaden van de websites van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
De gemeente Tholen is momenteel bezig met het opstellen van vernieuwde natuurwaardenkaarten. Deze zullen in de loop van 2024 beschikbaar zijn.

- 06 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Opdrachtnemer dient conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak bij de opdrachtgever in te dienen.
- 07 De aannemer dient bij aantreffen van Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaiwerkzaamheden deze NIET af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen 1 dag te melden aan de directie. De Reuzen berenklaauw en distel percelen zijn opgenomen in het bestek. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden deze locatie doorgegeven. Bij het aantreffen van Reuzen berenklaauw en distels op nieuwe locaties dient de aannemer deze schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen 1 dag te melden aan de directie.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Met nadruk word er door de directie op gewezen dat artikel 01.22.03 lid 01 van toepassing is.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLAN- EN DIERSOORTEN

- 01 Met nadruk word er door de directie op gewezen dat artikel 01.22.04 lid 01 van toepassing is.

01 25 VAKOPLEIDINGEN

01 25 01 VAKOPLEIDINGEN

- 01 Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van de wet natuurbescherming dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt op of nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuur wetgeving.
- 02 Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet niveau 1 (medewerker)
 - a. minimaal 1 persoon per werkploeg
 - b. elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd.

01 26 MILIEUASPECTEN

01 26 01 MILIEUVERONTREINIGING

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de opdrachtgever en melding vastleggen voorzien van foto's.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.
- 02 Bij het door de directie constateren van milieuverontreiniging als gevolg van het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem te werk gestelde (n) komen de kosten voor het opruimen van de milieuverontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten, zoals levering schone grond, voor rekening van de aannemer en zullen deze kosten op de aanneemsom in mindering worden gebracht. als gevolg van het uitvoeren.

02 ADMINSTRATIEF UAV 2012**02 12 HOOFDSTUK IX. UITVOERING****02 12 26 ALGEMENE TIJDSHEMA, WERKPLAN**

08 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de aannemer.

09 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe 3 keer per jaar een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.

02 12 31 VERBAND MET ANDERE WERKEN

05 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen

· Algemene renovatie, herinrichting en onderhoudswerken welke in opdracht van, en met instemming van de gemeente Tholen op haar grondgebied worden uitgevoerd.

06 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

07 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de aannemer geleden stagnatieschade, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de aannemer bewijst dat deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.

08 De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden via de website van de gemeente Tholen te laten informeren van activiteiten binnen de gemeente Tholen en hier de werkzaamheden op aan te passen. Dit in overleg met de directie

02 12 44 SCHADE AAN HET WERK

08 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.

09 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

51 TECHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 10 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAANHEDEN**

- 02 De aannemer dient, voor uitvoering van de eerste maaibeurt in het groeiseizoen, dit in overleg te doen met de directie.

51 02 11 INZET MATERIEEL IVM BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de bereikbaarheid van de objecten. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat een object niet of minder goed bereikbaar is met (groot) materieel. In dat geval zal kleiner materieel moeten worden ingezet of handmatig of vanaf het water gemaaid moeten worden. Dit geeft geen recht op verrekening van extra kosten.
- 02 Bij een aantal locaties dient een laag gewicht tractor met een laag zwaartepunt ingezette worden. Deze staan in de besteksposten vermeld. Dit type tractor heeft een eigen gewicht van maximaal 3 ton en een vermogen van maximaal 90 KW. Deze tractor dient te kunnen voorzien van minimaal een klepelmaaier, schijvenmaaier en een bandhooier.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 21 BEGRIPPEN****51 21 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN**

- 03 In afwijking van artikel 51.21.02 lid 03 van de Standaard dient bij obstakels het gras volledig te worden bij gemaaid.
Met het bijmaaien rondom obstakels wordt bedoeld het bijmaaien rondom alle in het gras staande elementen, zoals lichtmasten, meubilair, paaltjes, verkeersborden, afrasteringen, dijktrappen, afvalbakken, bomen, enz. tenzij anders in de bestekspost omschreven.
Het bijmaaien dient in dezelfde week als het maaien te geschieden.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS**

- 01 In afwijking van artikel 51.22.04 lid 01 van de standaard dient binnen een afstand van minimaal 20 cm vanuit de stam niet te worden gemaaid. Het maaien rondom bomen dient in een afzonderlijke werkgang te worden uitgevoerd met de benodigde beschermingsmiddelen op de maaiparaatuur om maaischade aan de stam te voorkomen.

51 22 05 MAAIEN

- 06 In afwijking op artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard dient maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd in de besteksposten 1010 t/m 1022 gelijk of tijdens het maaien te worden afgevoerd bij de besteksposten vanaf bestekspost 1030 is het termijn beschreven waarin het gemaaide gras mag blijven liggen, voordat het gereed wordt gemaakt voor vervoer en vervoerd wordt.
- 12 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terrein omstandigheden structuur bederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.
- 13 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de werkzaamheden, het werkgebied, weersomstandigheden en ondergrond.
- 14 Op fiets- en voetpaden van asfalt, element- of halfverharding geldt een maximale aslast van 4,8 ton. dit met uitzondering van het fiets/wandelpad in de Eendrachtsdijk te Tholen. Hier geldt een aslast van maximaal 2,6

HFD PAR ART LID

ton.

- 15 Op de taluds en dijken waar een laag gewicht tractor van toepassing is kan het maaien ook uitgevoerd worden met een tractor met maai arm vanaf openbare weg of met handbediende machines.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 02 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 02 wordt het percentage te maaien delen in de besteksposten beschreven. De niet te maaien delen zijn respectievelijk 50%, 70% en 40%.
- 04 Het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 04 is niet van toepassing.
- 06 Artikel 51.22.06 lid 06 is bij ecologisch beheer nadrukkelijk van toepassing.
- 07 Artikel 51.22.06 lid 07 is bij ecologisch beheer nadrukkelijk van toepassing.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 24 01 MAAIEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.24.01 lid 01 van de Standaard mag de insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien ten hoogste 20 mm bedragen. Eventuele gereden sporen dieper dan 20 mm dienen direct na het veroorzaken ervan in overleg met de directie te worden hersteld en ingezaaid.
- 02 Artikel 51.24.01 lid 02 is niet van toepassing.
- 03 Artikel 51.24.01 lid 03 is niet van toepassing.

51 27 ECOLOGISCH BEHEER

51 27 04 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking van artikel 51.27.04 lid 01 is de hoeveelheden resultaatsverplichting berekend naar de bewerking percentage die is vermeld in de bestekposten.

Behoort bij: 2024-01

Bestek onderhoud ruw gras 2024-2025

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2024-01

Bestek onderhoud ruw gras 2024-2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	MAAIEN RUW GRAS STANDAARD BEHEER				
101	KLEPELMAAIEN RUW GRAS BINNEN DE WOON KERNEN				
1010	<u>Maaien ruw gras middels klepelen freq. 6x</u>				
101010	Maaien terreinen, bermen en taluds 6x.	are	2.004,30	V	
101020	Maaien hellingen bermen en taluds 6x	are	297,30	V	
101030	Maaien bermen en taluds met afruimen 6x	are	87,42	V	
101040	Maaien helling bermen en taluds met afruimen 6x	are	476,52	V	
101050	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	563,94	V	
1011	<u>Maaien ruw gras middels klepelen freq. 4x</u>				
101110	Maaien bermen en taluds 4x.	are	10.737,52	V	
101120	Maaien helling bermen en taluds 4x.	are	2.666,76	V	
1012	<u>Maaien helling bermen en taluds 3x.</u>				
101210	Maaien helling bermen en taluds 3x.	are	50,52	V	
1013	<u>Klepelmaaaien braakliggende terreinen</u>				
101310	Maaien braakliggende percelen 4x	are	552,76	V	
101320	Maaien braakliggende percelen 2x	are	974,66	V	
102	KLEPELMAAIEN RUW GRAS OP RECREATIEVE LOCATIES				
1020	<u>Maaien recreatieve locaties freq. 4x</u>				
102010	Klepelmaaaien ruw gras freq. 4 x	are	832,40	V	
102020	Klepelmaaaien ruw gras hellingen en taluds 4x	are	663,00	V	
102030	Klepelmaaaien vlak terrein inclusief afruimen freq. 4x	are	961,36	V	
102040	Klepelmaaaien hellend terrein inclusief afruimen freq. 4 x	are	971,40	V	
102050	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.932,76	V	
1021	<u>Maaien recreatieve locaties freq 3x</u>				
102110	Klepelmaaaien ruw gras freq. 3x.	are	231,69	V	
102120	Klepelmaaaien hellingen ruw gras freq. 3x.	are	355,23	V	
1022	<u>Maaien recreatieve locaties freq 1x.</u>				
102210	Klepelmaaaien ruw gras freq. 1x.	are	20,52	V	
103	MAAIEN OVERIGE TERREINEN				
1030	<u>Klepelmaaaien stroken buiten de kernen</u>				
103010	Maaien bermstrook langs verharding.	km	29,59	V	
20	MAAIEN RUW GRAS ECOLOGISCHE BEHEER				
201	ECOLOGISCH MAAIEN RUW GRAS BIJ RECREATIEDIJKEN EN KERNEN				
2010	<u>Maaien bloemrijk ruw gras kernen</u>				
201010	Maaien en ruimen bloemrijk ruw gras freq. 2x	are	661,86	V	
201020	Maaien en ruimen taluds bloemrijk ruw gras freq. 2x	are	188,96	V	
201030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemrijk ruw gras.	are	850,82	V	
2011	<u>Maaien bloemrijk ruw gras gefaseerd maaibeheer</u>				
201110	Maaien en ruimen conform gefaseerd maaibeheer freq. 3x	are	908,63	V	
201120	Maaien en ruimen taluds conform gefaseerd maaibeheer freq. 3x	are	340,34	V	
201130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij gefaseerd maaibeheer.	are	1.248,97	V	
202	Ecologisch maaien ruw gras op recreatieve locaties				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2020	<u>Maaien bloemrijk ruw gras</u>				
202010	Maaien en ruimen taluds bloemrijk ruw gras freq. 2x	are	68,82	V	
202020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemrijk ruw gras.	are	68,82	V	
2021	<u>Maaien bloemrijk ruw gras gefaseerd maaibeheer</u>				
202110	Maaien en ruimen taluds conform gefaseerd maaibeheer freq. 3x	are	434,31	V	
202120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij gefaseerd maaibeheer.	are	434,31	V	
30	OVERIGE WERKEN				
301	AFZETTEN BEPLANTINGEN				
3010	<u>Afzetten houtige gewassen</u>				
301010	Verwijderen begroeiing.	are	6,72	V	
3011	<u>Afzetten kruidachtige gewassen</u>				
301110	Maaien reuzenberenklauw	uur	16,00	V	
301120	Maaien distelbegroeiing	uur	16,00	V	
302	WERKZAAMHEDEN T.B.V. NATUURBESCHERMING				
3020	<u>Fauna beheer</u>				
302010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	6,00	V	
3021	<u>Flora beheer</u>				
302110	Inventariseren flora.	keer	2,00	V	
303	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
3030	<u>Toepassen afzettingen</u>				
303010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
303020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
50	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
501	T.B.S. WERKNEMERS EN HANDMACHINES				
5010	<u>Ter beschikking stellen arbeid</u>				
501010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	V	
501020	Inzetten bosmaaier.	uur	16,00	V	
501030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	4,00	V	
502	INZET MATRIEEL				
5020	<u>Inzet tractoren</u>				
502010	Inzetten tractor met klepelmaaier	uur	12,00	V	
502020	Inzetten tractor met klepelmaaier op arm	uur	12,00	V	
502030	Inzetten tractor met cyclomaaier	uur	8,00	V	
502040	Inzetten tractor met zelfkiepende kar	uur	6,00	V	
5021	<u>Inzet laaggewicht tractor</u>				
502110	Inzetten laaggewicht tractor klepelmaaier	uur	6,00	V	
502120	Inzetten laaggewicht tractor met cyclomaaier	uur	6,00	V	
502130	Inzetten laaggewicht tractor met bandhooier	uur	6,00	V	
502140	Inzetten laaggewicht tractor met gras opraap wagen	uur	6,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				