

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 13-10
Aanbrengen Voorbelastingen Hooipolderweg te Den Hoorn,

Colofon:

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX SCHIPLUIDEN

Status: definitief
Datum: 15 mei 2014

Opgesteld door: L. van Delft sr

Gecontroleerd door: L. van Delft sr.

Goedgekeurd door: J.P. de Ronde

NOTA VAN INLICHTINGEN behorende bij bestek nr. 13-10

Gemeente Midden-Delfland
afdeling Openbare Werken

Verstrekt aan de gegadigden voor het bestek "Aanbrengen Voorbelastingen Hooipolder te Den Hoorn" in de gemeente Midden-Delfland.

Het termijn van vraagstelling eindigde maandag 12 mei 2014
Door de inschrijver(s) zijn vragen gesteld welke in deze nota van inlichtingen worden beantwoord.

De beantwoording van de gestelde vragen is samengevat in een apart document.
Dit document wordt separaat bij deze Nota van Inlichtingen bijgevoegd.

De gehele inhoud van dit document maakt onlosmakelijk deel uit van deze Nota van Inlichtingen.

O. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

O.01 Aanbesteder

O.02 Procedure

O.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

O.04 Inschrijving

Lid 5 van deze Paragraaf

GESCHIKTHEIDSEISEN

De OMZETEIS van € 1.250.000,- vervalst.

De eis m.b.t. technische bekwaamheid wordt als volgt aangepast:

Conform artikel 2.7 van het ARW 2012 wordt als eis met betrekking tot de technische bekwaamheid gesteld aan de inschrijver:

- De inschrijver dient minimaal 1 relevant werk in de sector GWW van inhoudelijk soortgelijke aard, financiële omvang en orde met een omzet van tenminste € 600.000,- te hebben uitgevoerd.
Het relevante werk dient te bestaan uit het leveren en verwerken van ophoogzand en het aanbrengen van verticale drainage,
Hierbij dient te worden vermeld:
 - een korte omschrijving van het werk;
 - de naam van de opdrachtgever, eventueel met vermelding van de directie;
 - aanneemsom (exclusief btw);
 - boekjaar van uitvoering

O.05 Inschrijvingsstaat

O.06 Aanbesteding

O.07 Opdracht

O.08 Overige bepalingen.

Lid 2 van deze paragraaf vervalst.

1. Algemeen

PAR

1.01 Opdrachtgever

1.02 Directie

1.03 Locatie

1.04 Algemene beschrijving

1.05 Tijdsbepaling

Toevoegen:

De opdrachtgever is voornemens indien de laagste aangeboden prijs past binnen het financiële budget van het project, na aanbesteding en wettelijk voorgeschreven opschortingstermijn (Alcatel periode) het werk direct op te dragen.

Uitgaande van hetgeen hierboven beschreven kan ervan worden uitgegaan, dat het werk omstreeks 7 juli 2014 kan starten.

1.06 Onderhoudstermijn

1.07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01	Tekeningen			
	Vervallen:			
	PO 0100 blad 3	1	04-04-2014	Overzicht voorbelasting
	en vervangen door:			
	PO 0100 blad 3	2	15-05-2014	Overzicht voorbelasting
02	Peilen en hoofdafmetingen			
03	Kwaliteitsborging			
04	Bijlagen			
	Vervallen:			
	Bijlage 4	V&G-plan ontwerpfase		
	Toevoegen:			
	bijlage 4.	V&G-plan ontwerpfase versie 2		
	bijlage 7.	Verkennd Bodem en Asbest onderzoek etc. van Arcadis	dd. 2 juli 2013	
	bijlage 8.	Foto van te slopen brug Rijsstraatweg.		
	bijlage 9.	Diverse sonderingen en boringen.		
	bijlage 10.	Globaal werkplan		

2.2 Nadere beschrijving

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110040			Tekst aanpassen				
110040	111101		Slopen brug	EUR		N	
			Betreft brug over watergang langs Rijksstraatweg				
		1.	Gebruiksaard brug over watergang				
			Oppervlakte ca.	m2			15,00 I
			Gewapend beton ca.	m3			10,00 I
			Hekwerk / leuning aan beiden zijden van de brug	st			2,00 I
			(2 stuks)				
			Eventuele paalfundering handhaven.				
		.1.	Bouwaard en materiaal beton				
		.1.	Fundering bestaat uit beton				
		.1.	Diepte tot waarop gesloopt moet worden				
			onderkant fundering				
		.7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te				
			worden afgevoerd naar een erkende verwerker.				
			Stort- en verwerkingskosten komen voor rekening				
			van de aannemer				
210060	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,	EUR		N	
			droog.				
		1.	Aard en mate van verontreinigende stoffen:				
			zie rapportage Deta Milieu				
		.1.	Basisklasse				
230030			Tekst aanpassen				
230030	220301		Grond verwerken in ophoging en voorbelasting	m3	60.090,00	V	
			Betreft het aanbrengen van ophoging en				
			voorbelasting aansluitend aan het aanbrengen van				
			de verticale drainage				
			Grondsoort:	m3			60.090,00 I
			zand voor ophoging (schoon)				
			Aanbrengen in slagen van max. 0,50 m				
			Tijdsduur tussen twee slagen is 1 (een) week.				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking (in vaste m3)				
		1.	Hoogte 1 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		.5.	Bovenoppervlakte 15576 m2				
		.2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		.2.	Verdichten volgens bestekspostnr. 230050				
232020	210199		Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
			Betreft aanbrengen, in stand houden en				
			verwijderen van open bemaling t.b.v. het verlagen				
			van het waterpeil, t.b.v. het dempen van				
			watergangen				
250010			Tekst aanpassen				
250010	220199		Verwijderen bigbags t.b.v. voorbelasting.	st	1.839,00	V	
			Betreft: verwijderen bigbags aangebracht t.b.v.				
			voorbelasting op diverse locaties volgens				
			tekening.				
			Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.				
			250050				
			Vrijgekomen bigbags worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en vervallen				
			aan de aannemer.				
250020			Deze bestekspost vervalt				
260020			Hoeveelheid aanpassen				
260020	224599		Aanbrengen HDPE folie	m2	490,00	V	
			Betreft HDPE folie t.p.v. de in bestekspostnr.				
			260010 aan te brengen ophoging van EPS				
			HDPE folie dik minimaal 0,5 mm	m2			490,00 L
			Overlapping 0,50 m				
			In de hoeveelheden berekening is geen overlapping				
			opgenomen				
			Het aanbrengen van de overlapping dient in de				
			eenheidsprijs te zijn opgenomen				
27			Grondwerk diversen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODÉ	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NUCHTING
	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270010	240152	 Graven en aanvullen werkput. Betreft het graven van een werkput t.b.v. het opzoeken van de hoge druk gasleiding en het aanbrengen van voorzieningen [standpijpen] voor het monitoren van de hoge druk gasleiding Na aanbrengen van de standpijp, direct de werkput aanvullen met vrij gekomen grond Verharding: n.v.t. 9. Lengte en Breedte op putbodern 1,00 x 1,00 m Diepte werkput tot 1,50 m . . . 1. . . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren	st	12,00	V
410060	220899	 Periodiek inmeten hoge druk gasleiding Betreft: het periodiek inmeten van 12 stuks standpijpen op de hoge druk gasleiding. De eerste 3 maanden, na aanbrengen van de standpijpen inmeten met een interval van 1 week. De volgende 9 maanden inmeten met een interval van 3 weken De metingen dienen met een nauwkeurigheid van ten hoogste 1,0 mm te worden uitgevoerd en in millimeters te worden gerapporteerd Een deel van de metingen valt buiten de in de tijdsbepaling aangegeven tijdsduur van 50 werkbare werkdagen. Hoogte bovenzijde standpijpen inmeten in x, y, z-coördinaten (hoogten in NAP) Gegevens binnen 48 uur na het maken van elke meting ter goedkeuring aan de directie leveren	keer	26,00	V
810010		 Tekst aanpassen			
810010	620422	 Toepassn rijplaten. Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van rijplaten t.b.v. de bereikbaarheid van aansliggende percelen. Met materiaal van de aannemer. . 2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Platen dwars gelegd. . . 1. . . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm	m	100,00	V
810020		 Bestekspost vervalt en vervangen door.			
810020	240299	 Graven en aanvullen proefsleuven Betreft het graven van proefsleuven t.b.v. het lokaliseren van kabels en leidingen Afmeting per sleuf : lengte 5,00 m, diepte tot 1,50 m gemeten vanaf het bestaande maaiveld 50 % handgraafwerk	st	5,00	N
810050		 Bestekspost vervalt			
810060		 Bestekspost vervalt			
850010		 Tekst aanpassen			
850010	610203	 Gebruik van keet. Betreft: keetvoorziening t.b.v. toezicht en directie Keetvoorziening ter beschikking stellen gedurende het aanbrengen en verwijderen van de voorbelasting . 8. . . . De keet heeft een grootte van ca. 18 m² 3,00 x 6,00 m Stoelen en tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare (stalen) kasten, 1 (afsluitbare) ladenkasten, 1 schrijfbureaus met afsluitbare laden en kapstukken Bij de keet een extern toilet plaatsen. De aannemer draagt er zorg voor dat het toilet regelmatig geleeqd en gereinigd wordt. 1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DERICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
9			Staartposten				
							
95			Stelposten				
							
950020	610501		Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Verkeersmaatregelen				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

Inhoudsopgave

O. Totstandkoming van de overeenkomst	3
0.01 Aanbesteder	4
0.02 Procedure	4
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	4
0.04 Inschrijving	4
0.05 Inschrijvingsstaat	4
0.06 Aanbesteding	4
0.07 Opdracht	4
0.08 Overige bepalingen.	4
1. Algemeen	5
1.01 Opdrachtgever	6
1.02 Directie	6
1.03 Locatie	6
1.04 Algemene beschrijving	6
1.05 Tijdsbepaling	6
1.06 Onderhoudstermijn	6
1.07 Kwaliteitsborging	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	8
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Kwaliteitsborging	8
04 Bijlagen	8
2.2 Nadere beschrijving	9
27 Grondwerk diversen	10
9 Staartposten	12
95 Stelposten	12
3. Bepalingen	13

