

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
641010							Ref. nr. 10 Eenheid veranderd in wk Hoeveelheidsresultaatsverplichting aangepast van 52 naar 208			
641010	345099						24-uurs Storingswachtdienst OVL Het inrichten en het instandhouden van een 24-uursstoringswachtdienst. Conform bepaling 34.12.21	wk	208,00	F
643010							Ref. nr. 10 Eenheid veranderd in wk Hoeveelheidsresultaatsverplichting aangepast van 52 naar 208. - De tekst "per termijn" verwijderd. - de tekst "OVL" toegevoegd aan romptekst.			
643010	342099						Onderhoud opslag ruimte OVL - Gemeente Werf Betreft: Het onderhouden van de OVL & VRI opslag ruimte en mast opslag op de gemeente werf. De hal is circa 33 meter lang en 15 meter breed. In de hal staat circa 40 uniek genummerde stelling vakken voor armaturen en overige objecten en buiten staat een stelling voor de opslag van masten. - Bezemschoon maken/houden van de opslag hal. - Het in ontvangst nemen, sorteren, opbergen en registreren van aangeleverde materialen openbare verlichting en verwerken op de materiaal voorraadlijsten. Opdrachtnemer is contactpersoon werfhal namens beheerder OVL. Werkwijze ophalen/afleveren materialen conform bepaling 34.12.16	wk	208,00	F
643020							Ref. nr. 6 Eenheid omgezet naar stuks. Hoeveelheidsresultaatsverplichting aangepast. De tekst "per termijn" verwijderd.			
643020	340399						Opvolgen garantie Verlichtingsobject onderdelen	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1	2	3	4	5				
								Opdrachtnemer zorgt namens opdrachtgever voor opvolging van de garantie voor verlichtingsobject onderdelen. De opdrachtnemer - Houdt een excel lijst bij met de garantie onderdelen. De lijst bevat tenminste de volgende informatie per defect: - Type en naam onderdeel - Locatie (Straatnaam + Objectnummer) - Datum van storingmelding - Omschrijving van storing - Datum van installatie (staat in techview) - Fabrikant/Leverancier - Uitgezette actie - Verwachte herstel datum. Deze lijst stelt opdrachtnemer elke termijn digitaal ter beschikbaar aan de directie. Terug geleverde materialen opslaan en verwerken op de voorraadlijsten			
643050								Ref. nr. 27 De tekst montagewijze aangepast. Opbouw, inbouw en aan spankabel verwijderd. lichtpunthoogte aangepast naar 4-9			
643050	340303							Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een armatuur. Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Aanbrengen verlichtingsarmatuur Ter beschikking gesteld door de directie Montagewijze: OPZET en OPSCHUIF Lichtpunthoogte: 4-9 m 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar voor het bevoegd gezag erkende inrichting.	st	120,00 F	
		1									
			9								
				6							
					1						
643060								Ref. nr. 13 Nieuwe bestekspost toegevoegd tbv programmeren VSA/Drivers			
643060	340599							Programmeren VSA Betreft het programmeren VSA's VSA en Drivers zo instellen dat werking van lamp en armatuur overeenkomt met oorspronkelijk werking.	st	160,00 F	
644710								Ref. nr.13 Tekst bij voorschakelapparatuur "inclusief programmering tbv led unit" verwijderd.			
644710	340551							Leveren voorschakelapparatuur. Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Ph. Bestelcode: 8718699749293 Ph. Materiaalnr. (12nc) 929002165006	st	40,00 F	
		1						Voorschakelapparatuur	st		40,00 L
						1		Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5					6	
644720							Ref.nr. 13 Tekst bij voorschakelapparaat "inclusief programmering tbv led unit" verwijderd.					
644720	340551						Leveren voorschakelapparatuur. Xi SR 22W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Ph. Bestelcode: 8718699766610 Ph. Materiaalnr. (12nc) 929002178806	st	40,00	F		
		1					Voorschakelapparatuur	st			40,00	L
						1	Leveren op plaats van verwerking					
644730							Ref. nr. 13 Tekst bij voorschakelapparaat "inclusief programmering tbv led unit" verwijderd.					
644730	340551						Leveren voorschakelapparatuur. Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Ph. Bestelcode: 8718699749378 Ph. Materiaalnr. (12nc) 929002165206	st	40,00	F		
		1					Voorschakelapparatuur Nominale levensduur 100.000 uur	st			40,00	L
						1	Leveren op plaats van verwerking					
644740							Ref. nr. 13 Tekst bij voorschakelapparaat "inclusief programmering tbv led unit" verwijderd.					
644740	340551						Leveren voorschakelapparatuur. Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Ph. Bestelcode: 8718699766658 Ph. Materiaalnr. (12nc) 929002179006	st	40,00	F		
		1					Voorschakelapparatuur Nominale levensduur 100.000 uur	st			40,00	L
						1	Leveren op plaats van verwerking					
644750							Ref. nr. 13 Tekst bij voorschakelapparaat "inclusief programmering tbv led unit" verwijderd.					
644750	340551						Leveren voorschakelapparatuur. Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXtPh. Bestelcode: 8719514344747 Ph. Materiaalnr. (12nc) 929002872806	st	20,00	F		
		1					Voorschakelapparatuur Nominale levensduur 100.000 uur	st			20,00	L
						1	Leveren op plaats van verwerking					
644760							Ref. nr. 13 Tekst bij voorschakelapparaat "inclusief programmering tbv led unit" verwijderd.					
644760	340551						Leveren voorschakelapparatuur. Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt Ph. Bestelcode: 929002808406 Ph. Materiaalnr. (12nc) 929002808406	st	20,00	F		
		1					Voorschakelapparatuur	st			20,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Nominale levensduur 100.000 uur			
							1 Leveren op plaats van verwerking			
651270							Ref. nr. 23 "vluchtig" aan romptekst toegevoegd			
651270	170199						Werken in vervuilende grond "vluchtig" Betreft de aanvullende (veiligheids)maatregelen die de aannemer moet uitvoeren voor het werken in vervuilde grond op een kruispunt. Uitgaande van 300 m per arm van een kruispunt en de hoogste vervuilingsklasse conform CROW-publicatie 400.	dag	1,00 F	
651280							Ref.nr. 23 Nieuwe bestekpost toegevoegd. Werken in vervuilde grond "niet vluchtig"			
651280	170199						Werken in vervuilende grond "niet vluchtig" Betreft de aanvullende (veiligheids)maatregelen die de aannemer moet uitvoeren voor het werken in vervuilde grond op een kruispunt. Uitgaande van 300 m per arm van een kruispunt en de hoogste vervuilingsklasse "niet-vluchtig" conform CROW-publicatie 400.	dag	1,00 F	
651410							Ref. nr. 10 Eenheid veranderd in wk Hoeveelheidsresultaatsverplichting aangepast van 52 naar 208			
651410	356099						Opzetten en instandhouden storingsdienst Betreft het opzetten en instandhouden van een 24-uurs storingsdienst voor de looptijd van de gehele contractduur voor alle verkeersregelininstallaties en telkasten. De storingsdienst dient te voldoen aan het gestelde in deel 3 van dit bestek.	wk	208,00 F	
651430							Ref. nr. 10 Eenheid veranderd in wk Hoeveelheidsresultaatsverplichting aangepast van 52 naar 208 - De tekst "Betreft : Het maandelijks onderhouden, op de laatste werkdag van de maand, van de hal OVL& VRI op de gemeente werf" vervangen door "Betreft: Het onderhouden van de OVL & VRI opslag ruimte en mast opslag op de gemeente werf." - De tekst "materialen openbare verlichting" vervangen door "materialen VRI".			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
651430	342099						Onderhoud opslag ruimte VRI - Gemeente Werf Betreft: Het onderhouden van de OVL & VRI opslag ruimte en mast opslag op de gemeente werf (Beemdweg 10 in Helmond). Nulmeeting aan begin van opdracht. - Bezemschoon maken/houden van de opslag hal. - Het in ontvangst nemen, sorteren, opbergen en registreren van aangeleverde materialen VRI en verwerken op de materiaal voorraadlijsten. Opdrachtnemer is contactpersoon werfhal namens beheerder VRI.	wk	208,00	F
6517							Ref.nr. 4 verwijzing naar hoofdstuk gewijzigd van 67 naar 655 en 656			
6517							<u>VERVANGEN MASTMATERIAAL</u> Bij het vervangen van wegmeubilair dienen de nieuw te leveren en aan te brengen materialen zowel esthetisch als functioneel gelijkwaardig te zijn ten opzichte van de bestaande materialisering van het kruispunt, tenzij anders vermeld in de bestekspost. Eenheidsprijzen mastmateriaal zijn inclusief het tijdelijk verwijderen en terug aanbrengen van bestaande toebehoren zoals verkeersborden, verkeerslantaarns, drukknoppen etc. De levering van de nieuwe materialen zijn opgenomen in hoofdstuk 655 en 656.			
654060							Ref.nr. 3 Bestekspost is gewijzigd. "en herstellen" bij laatste opsomming is vervallen.			
654060	350099						Reviseren vrijgekomen (geschikte) materialen: lantaarns en st drukknoppen - Reinigen optisch deel van het armatuur - Reinigen van de buitenkant van het armatuur of apparaat/onderdeel; - Elektrische controle op veiligheid en functie - Herstellen van kleine defecten - Testen op goede werking - Verpakken en opslaan zoals voorgeschreven in deel deel 3 van dit bestek. - Reinigen coating grondstuk mast		10,00	F

3. BEPALINGEN

34 12 09 OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01
- 02 Materialen voor opslag transporteren naar en aanbieden aan de werf conform: 34.12.16
(NVI: Verwijzing aangepast van 34.02.16 naar 34.12.16)
- 03
- 04

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

64 13 04 VERVALLEN [PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA]

- 01 ~~Op basis van de toepassing zijnde gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorzieningen dient een Plan van aanpak te worden opgesteld.~~
- 02 ~~Het Plan van aanpak dient, naast de in de Standaard 2015 beschreven informatie overdracht, ten minste de volgende onderdelen te bevatten:~~
 - ~~1. Risicoanalyse~~
~~Welke flora en fauna risico's gelden op basis van te verrichten werkzaamheden, locatie, soortinformatie en planning.~~
 - ~~2. Risicomanagement~~
~~Dit is de uitwerking van het zorgvuldig handelen:~~
 - ~~a. de wijze van uitvoering;~~
 - ~~b. de wijze van controle van de uitgevoerde werkzaamheden.~~
 - ~~3. Verzamelen en uitwisselen gegevens:~~
 - ~~a. de wijze van registreren van beschermde flora en vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna;~~
 - ~~b. de wijze van overdracht van de verzamelde informatie;~~
 - ~~c. overlegmomenten;~~
 - ~~d. evaluatie.~~