
NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE VERSIE 2 BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

Besteknummer: 2021-24

Snelfietsverbinding Zaltbommel - Den Bosch

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			INRICHTINGSWERKEN				
74			AANBRENGEN GRONDKERENDE CONSTRUCTIE				
7402			<u>Aanbrengen grondkering</u>				
740210			Bestekspost gewijzigd.				
			Hoeveelheden gespecificeerd				
740210	410401		Aanbrengen damwand.	m	498,00	V	
			Betreft: aanbrengen van een grondkerende constructie, h=				
			2,40 m				
			Situering: groenstroken zoals aangegeven op				
			bestektekening BT-ALT-2021-24 blad 2,3,5 deel 3,4,5,11,12				
		6.	Kunststof damplank				
			Bestaande uit:				
			Schermen (Profextru Prolock Omega kunststof 0,50 m o.g.)	st			996,00 L
			schermhoogte 1,00 m;				
			Palen (Naaldhout C24; h.o.h. 0,50 m, rond 0,15 m,	st			996,00 L
			lengte minimaal 2,40 m);				
			(sier)gordingbalk (b x h = 0,10 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m			495,00 L
			Houtdraadbouten 10x80 mm (thermisch verzinkt);	st			996,00 L
			Bovenplanken (b x h = 0,25 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m			498,00 L
			Houtdraadbouten 10x120 mm (thermisch verzinkt).	st			996,00 L
			Constructie op sterkte toetsen volgens bestekpostnr.:				
			740110				
		.1.	Lengteklasse tot 6,00 m				
		.1.	Helling damwand: verticaal				
		7. .	Aanbrengen door middel van trillen				
			Materieel ter keuze van de aannemer				
740220			Bestekspost gewijzigd.				
			Hoeveelheden gespecificeerd				
740220	410401		Aanbrengen damwand.	m	112,00	V	
			Betreft: aanbrengen van een grondkerende constructie, h=				
			2,60				
			Situering: groenstroken zoals aangegeven op				
			bestektekening BT-ALT-2021-24 blad 1,2,3,4 deel 1,2,3,7,8				
		6.	Kunststof damplank				
			Bestaande uit:				
			Schermen (Profextru Prolock Omega kunststof 0,50 m o.g.)	st			224,00 L
			schermhoogte 1,00 m;				
			Palen (Naaldhout C24; h.o.h. 0,50 m, rond 0,15 m,	st			224,00 L
			lengte minimaal 2,60 m);				
			(sier)gordingbalk (b x h = 0,10 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m			112,00 L
			Houtdraadbouten 10x80 mm (thermisch verzinkt);	st			224,00 L
			Bovenplanken (b x h = 0,25 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m			112,00 L
			Houtdraadbouten 10x120 mm (thermisch verzinkt).	st			224,00 L
			Constructie op sterkte toetsen volgens bestekpostnr.:				
			740110				
		.1.	Lengteklasse tot 6,00 m				
		.1.	Helling damwand: verticaal				
		7. .	Aanbrengen door middel van trillen				
			Materieel ter keuze van de aannemer				
740230			Bestekspost gewijzigd.				
			Hoeveelheden gespecificeerd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
740230	410401		Aanbrengen damwand.	m	99,00 V		
			Betreft: aanbrengen van een grondkerende constructie, h=				
			2,75				
			Situering: groenstroken zoals aangegeven op				
			bestektekening BT-ALT-2021-24 blad 2 deel 3				
		6.	Kunststof damplank				
			Bestaande uit:				
			Schermen (Profextru Prolock Omega kunststof 0,50 m o.g.)	st		198,00	L
			schermhoogte 1,00 m;				
			Palen (Naaldhout C24; h.o.h. 0,50 m, rond 0,15 m,				
			lengte minimaal 2,75 m);	st		198,00	L
			(sier)gordingbalk (b x h = 0,10 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m		99,00	L
			Houtdraadbouten 10x80 mm (thermisch verzinkt);	st		198,00	L
			Bovenplanken (b x h = 0,25 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m		99,00	L
			Houtdraadbouten 10x120 mm (thermisch verzinkt).	st		198,00	L
			Constructie op sterkte toetsen volgens bestekpostnr.:				
			740110				
		.1. . . .	Lengteklasse tot 6,00 m				
		. .1. . .	Helling damwand: verticaal				
		7.	Aanbrengen door middel van trillen				
			Materieel ter keuze van de aannemer				
740240			Bestekspost gewijzigd.				
			Hoeveelheden gespecificeerd.				
740240	410401		Aanbrengen damwand.	m	308,00 V		
			Betreft: aanbrengen van een grondkerende constructie, h=				
			3,00				
			Situering: groenstroken zoals aangegeven op				
			bestektekening BT-ALT-2021-24 blad 1,2 deel 1,2,3				
		6.	Kunststof damplank				
			Bestaande uit:				
			Schermen (Profextru Prolock Omega kunststof 0,50 m o.g.)	st		616,00	L
			schermhoogte 1,00 m;				
			Palen (Naaldhout C24; h.o.h. 0,50 m, rond 0,15 m,	st		616,00	L
			lengte minimaal 3,00 m);				
			(sier)gordingbalk (b x h = 0,10 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m		308,00	L
			Houtdraadbouten 10x80 mm (thermisch verzinkt);	st		616,00	L
			Bovenplanken (b x h = 0,25 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m		308,00	L
			Houtdraadbouten 10x120 mm (thermisch verzinkt).	st		616,00	L
			Constructie op sterkte toetsen volgens bestekpostnr.:				
			740110				
		.1. . . .	Lengteklasse tot 6,00 m				
		. .1. . .	Helling damwand: verticaal				
		7.	Aanbrengen door middel van trillen				
			Materieel ter keuze van de aannemer				
740250			Bestekspost gewijzigd				
			Hoeveelheden gespecificeerd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
740250	410401		Aanbrengen damwand.	m	23,00	V	
			Betreft: aanbrengen van een grondkerende constructie, h=				
			3,30				
			Situering: groenstroken zoals aangegeven op				
			bestektekening BT-ALT-2021-24 blad 1 deel 1				
		6.	Kunststof damplank				
			Bestaande uit:				
			Schermen (Profextru Prolock Omega kunststof 0,50 m o.g.)	st			46,00 L
			schermhoogte 1,00 m;				
			Palen (Naaldhout C24; h.o.h. 0,50 m, rond 0,15 m,	st			46,00 L
			lengte minimaal 3,30 m);				
			(sier)gordingbalk (b x h = 0,10 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m			23,00 L
			Houtdraadbouten 10x80 mm (thermisch verzinkt);	st			46,00 L
			Bovenplanken (b x h = 0,25 x 0,04 m) Azobé(FSC);	m			23,00 L
			Houtdraadbouten 10x120 mm (thermisch verzinkt).	st			46,00 L
			Constructie op sterkte toetsen volgens bestekpostnr.:				
			740110				
		.1. . . .	Lengteklasse tot 6,00 m				
		. .1. . .	Helling damwand: verticaal				
		7.	Aanbrengen door middel van trillen				
			Materieel ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
95			Stelposten				
							
950020			Stelpost toegevoegd.	EUR		V	
							
950020	100301		Stelpost aanbrengen fundering t.b.v. rechthoekige	EUR	7.500,00	V	
			betonduikers				
			Betreft: aanbrengen fundering conform				
			funderingsberekening volgens bestekpostnr.: 750120				
			Situering: zoals aangegeven op bestektekening				
			BT-ALT-2021-24 blad 3,5 deel 9,12				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
	1.		Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en				
			werkzaamheden				
							
							