

Bomenzand 'fijn' 280 - 420 µm	Eenheid	Proef	Eisen uit bestek / Handboek bomen 2022	Uitslag analyse alternatief	Datum analyse	Conform eisen NEN-EN of RAW proef
Samenstelling:						
Organische stof	% van DS	NEN-EN 5754	tussen 4,0 en 5,5%			Ja / Nee / Onbekend
M50-cijfer (M63)	µm	NEN-EN 5753	280 - 420 µm			Ja / Nee / Onbekend
D60/D10 verhouding		NEN-EN 5753	< 2,5			Ja / Nee / Onbekend
Lutum	% van DS	NEN-EN 5753	tussen 1,5 en 4%			Ja / Nee / Onbekend
Organische stof + lutum	% van DS	NEN-EN 5754	tussen 5,5 en 9%			Ja / Nee / Onbekend
Vochtgehalte	%	NEN-EN 13040	tussen 10 en 20%			Ja / Nee / Onbekend
EC-waarde (zoutgehalte)	mS/cm	NEN-EN 13038	< 1,5 mS/cm			Ja / Nee / Onbekend
Cl Chloride	mg/l substraat	NEN-EN 13652	< 200 mg/l			Ja / Nee / Onbekend
C/N quotiënt		NEN-EN 15936	C/N 20 - 40			Ja / Nee / Onbekend
Zuurgraad pH (KCL)		NEN-ISO 10390	tussen 4,8 en 7,0			Ja / Nee / Onbekend
Koolzure kalk (CaCO ₃)		NEN-EN-ISO 10693	< 1,5 (pH-KCL < 6 dan max. 0,5)			Ja / Nee / Onbekend
Zandkorrels hoekig, niet rond						Ja / Nee / Onbekend
Voorraad (mineralen)						
N - totaal Stikstof	mg / 100 gr. DS	NEN-EN 13654-2	tussen 40 - 160			Ja / Nee / Onbekend
P Fosfaat	mg / 100 gr. DS	NEN-EN 5793	tussen 15 - 60			Ja / Nee / Onbekend
K Kalium	mg / 100 gr. DS	NEN-EN 6950 met K-HCL	tussen 10 - 60			Ja / Nee / Onbekend
Mg Magnesium	mg /kg. grond DS	NEN-EN 6950 met Mg-CaCl	tussen 50 - 200			Ja / Nee / Onbekend
Biologische eigenschappen:						
Respiratiesnelheid	mmol O ₂ /kg/uur	NEN-EN 16087-1	< 5 mmol O ₂ /kg/uur			Ja / Nee / Onbekend

Aanvullende eisen:

Product is overdekt geproduceerd en opgeslagen

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020

Van ieder individuele vracht een EC meting uitgevoerd en aantoonbaar

Er is gedurende 3 maanden na levering een controlemonster beschikbaar

Deze controlelijst wordt minimaal 3 weken voor de eerste levering overhandigd aan directievoering / toezicht

Levering conform BRL 9335/4 certificaat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Antwoord op eis

Ja / Nee / Onbekend

Ja / Nee / Onbekend

Ja / Nee / Onbekend

Ja / Nee / Onbekend

Ja / Nee / Onbekend

Ja / Nee / Onbekend