

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Project; Raamovereenkomst groenwerkzaamheden 2024-2026

Zaaknummer: 385698 Besteknummer: 14-2023

De nota van inlichten bevat de volgende onderdelen:

- Vragen bestekhouder en antwoorden van de opdrachtgever (zie bijlagen)

Vervallen bestekposten deel 2.2.

Vervallen onderdelen deel 3

01 14 08 Lid 1 t/m 5

Overige onderdelen opgenomen in de nota van inlichten zijn toegevoegd of gewijzigd.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

1.07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

- 1. V&G plan (ontwerpfase). gewijzigd
- 16. Controlelijsten bodemsubstraten. gewijzigd
- 21. Beleidskader Social Return Midden Gelderland, toegevoegd

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
130120								Bestekpost vervalt en wordt vervagnen door:			
130120	102102							Graven proefsleuf. Betreft: graven van proefsleuven ter lokaliseren van kabels en leidingen, incl. rapportage. Per keer totale lengte sleuven <15 m. Proefsleuf graven voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden deelopdracht. Bedoeld alszijnde vooronderzoek t.b.v. het correct kunnen maken van ontwerpen. Verrekening kan plaats vinden zonder overige eenmalige kosten opstellen deelopdracht. Locaties ter acceptatie voorleggen aan de directie. Opbouw van de ondergrond: grond/zand/kleis Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m Gemiddelde sleuflengte: 2,5 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad Resultaten in .dgn en .pdf binnen 5 werkdagen na meetwerkzaamheden aanleveren bij de directie.	m	400,00	F
		1									
			2								
				9							
130140								Bestekpost is toegevoegd			
130140	102102							Graven proefsleuf. Betreft: graven van proefsleuven ter lokaliseren van kabels en leidingen, incl. rapportage. Per keer totale lengte sleuven >15 m. Proefsleuf graven voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden deelopdracht. Bedoeld alszijnde vooronderzoek t.b.v. het correct kunnen maken van ontwerpen. Verrekening kan plaats vinden zonder overige eenmalige kosten opstellen deelopdracht. Locaties ter acceptatie voorleggen aan de directie. Opbouw van de ondergrond: grond/zand/kleis Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m Gemiddelde sleuflengte: 2,5 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad Resultaten in .dgn en .pdf binnen 5 werkdagen na meetwerkzaamheden aanleveren bij de directie.	m	400,00	F
		1									
			2								
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242320								Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
242320	514107							Verwijderen kruidachtigen. Betreft verwijderen van ingezaaid gras/kruidenmengsel. Inclusief incidenteel verwijderen van zwerfvuil, puin, natuurlijk afval Gerekend is met 0,1 ton/are aan vrijkomend materiaal Terreinen kunnen ingezaaid zijn met tijdelijke mengsels gras- of stikstofbindende mengsels (b.v. klaver) en 1 jarige kruiden 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
243610								Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
243610	515102							Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen en afvoeren van 1 stobbe Hoogte stobbe tot ca. 0,50 m boven maaiveld Diameter stobben: tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,45 m onder maaiveld Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekpostgroep 36 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	10,00	F
		9									
			9								
				1							
243620								Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
243620	515102							Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren van 2 tot 10 stobben Hoogte stobbe tot ca. 0,50 m boven maaiveld Diameter stobben: tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,45 m onder maaiveld Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekpostgroep 36 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	10,00	F
		9									
			9								
				1							
243710								Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
243710	515102							Verwijderen stobben. Betreft het verwijderen en afvoeren van 1 stobbe Hoogte stobbe tot ca. 0,50 m boven maaiveld Diameter stobbe vanaf 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,45 m onder maaiveld Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekpostgroep 36 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	10,00	F
		9									
			9								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
243720								Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
243720	515102							Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren van 2 tot 10 stobben Hoogte stobbe tot ca. 0,50 m boven maaiveld Diameter stobbe vanaf 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,45 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekpostgroep 36 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	10,00	F
312		9						BESTEKPOST TOEGEVOEGD			
312			9					ONTGRAVEN UIT DEPOT			
312010				1				Bestekpost is toegevoegd			
312010	220102							Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven uit depot Grondsoort: zand/grond/veen/klei en of substraat vrijgekomen of geleverd conform dit bestek. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,50 tot 3,0 m Breedte onderzijde ontgraving van 1,0 tot 20,0 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.500,00	F
32		2						BESTEKPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
32			2					VERVOEREN			
3203								<u>Bestekpost is toegevoegd</u>			
3203								<u>Vervoeren uit depot</u>			
320310								Bestekpost is toegevoegd			
320310	220201							Grond vervoeren. Uit depot naar plaats van verwerking Hoeveelheid t/m 10 m3 Grondsoort: zand/grond/veen/klei en of substraat Vrijgekomen of geleverd conform dit bestek Vervoeren naar: plaats van verwerking enkele reis tot maximaal 15 km. 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
320320		9						Bestekpost is toegevoegd			
320320	220201							Grond vervoeren. Uit depot naar plaats van verwerking Hoeveelheid 11 t/m 50 m3 Grondsoort: zand/grond/veen/klei en of substraat Vrijgekomen of geleverd conform dit bestek Vervoeren naar: plaats van verwerking enkele reis tot maximaal 15 km. 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
			2								
				9							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
- Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
- 03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
- a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid;
 - of
 - b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

- 04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
 - Annex I: User Manual TPAC;
 - Assessment matrix for system managers;
 - Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

- 05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Documents for Category B evidence;
 - Annex II: Category b evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.