

Programma van eisen beheer en onderhoud wegen en aanverwante dienstverlening

1.	Wegen
1.1	Het gehele gemeentelijke wegen areaal ca. 3.500.000m ² (verharding in beheer en/of eigendom van gemeente Oldambt) dient te worden onderhouden en opgeleverd op minimaal niveau B (Conform de CROW-systematiek) zoals door de gemeenteraad is vastgesteld.
1.2	Mocht er sprake zijn van een achterstand, dan dient deze te worden weggewerkt in de eerste 5 jaar van het contract.
1.3	Jaarlijks dient opdrachtnemer een wegininspectie uit te laten voeren (door een onafhankelijke partij) om aan te tonen dat er aan het gevraagde voldaan is, tevens is dat de basis voor het nieuwe jaarplan.
1.4	Voor belijning, markeringen en figuratie is het uitgangspunt dat er op asfalt en beton gebruik gemaakt gaat worden van thermoplast.
1.5	Hierbij dient de reflectiewaarde en de stroefheid te worden aangetoond conform de geldende richtlijnen en door de opdrachtnemer te worden opgenomen in het gemeentelijk beheerpakket (Geovisia).
1.6	Bij belijnen en/of figuratie in elementverharding dient gebruik te worden gemaakt van figuratietegels en reflectie stenen.
1.7	Daarnaast dient dit (de in 1.6 genoemde materialen) ook te worden geïnventariseerd en opgenomen te worden in het gemeentelijk beheerpakket door opdrachtnemer.
1.8	De bermen dienen het hele jaar te worden onderhouden (aanvullen, verlagen, afvoeren/storten etc. Geen regulier maai/klepel onderhoud). Zodat gevaarzetting voorkomen wordt en de waterafvoer gegarandeerd is (geen (ernstige) plasvorming op de rijbaan of in de berm). Hieronder vallen ook de berm- en bochtverhardingen ed.
1.9	De resultaten van metingen (stroefheidsmetingen (stroomwegen, natuursteen centrum Winschoten e.d.) trillingsonderzoeken en deflectiemetingen dienen verwerkt te worden in het gemeentelijk beheerpakket (Geovisia) door opdrachtnemer.
1.10	Freesvakken dienen waterdicht te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld middels een strip of sealing van bitumen.
1.11	Bij rioolputafdichtingen als deze zich in het rijspoor bevinden, dient gebruik te worden gemaakt van het O-link systeem.
1.12	Het toepassen van de volgende materialen is niet toegestaan (bij hoge uitzondering na schriftelijke toestemming opdrachtgever): • Gemodificeerde bitumen; • Blanke bitumen; • Asfaltwapening in/tussen de asfaltlagen; • Vezelversteking (zowel in asfalt als beton).
1.13	Hemelwater dient zijn weg te kunnen vinden naar kolken of via de berm vrij te kunnen afstromen naar bv. een greppel, sloot of wadi. Kolken en putten dienen dus hun functie goed te kunnen vervullen, overhoogte van een kolk of put is dus niet toegestaan.
1.14	Wegen dienen veilig te worden gehouden, ook deze vallend binnen de droogteschade. Dit is méér dan alleen voldoen aan het gevraagde onderhoudsniveau en maakt onderdeel uit van deze opdracht. Dit gaat onder andere over het herstellen van schades die wel voor gevaar kunnen zorgen, maar geen invloed hebben op het gevraagde niveau (de CROW richtlijn is gekoppeld aan oppervlakte).
1.15	In afwijking van het gestelde in de CROW-methodiek, is klein onderhoud niet 10% van de oppervlakte van een wegvak, maar een vastgesteld aantal m ² , namelijk: • Straatwerk maximaal ca. 5 m² (betreft: rijbanen, fietspaden, voetpaden, parkeervakken/stroken) in een aaneengesloten vak (dus er kunnen wel meerdere vakken in één wegvak aanwezig zijn); • Straatwerk rondom rioolputten en/of straat- en trottoirkolken ca. 2 m².

2.	Civiel technische kunstwerken
2.1	Alle onderdelen dienen te voldoen aan het gestelde in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
3.	Onkruidbestrijding
3.1	Gedurende het jaarrond dient minimaal beeldkwaliteit niveau B conform de CROW-systematiek gehaald te worden.
3.2	Ook het wegnemen van overgroei op half verhardingspaden (fiets en wandelpaden) behoort bij het bestrijden van onkruid.
3.3	Er mag geen gebruik worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
3.4	De onkruidresten dienen te worden verzameld en ter verwerking te worden aangeboden op het gemeentelijke depot (op dit moment Grintweg 86 te Winschoten).
4.	Mutaties
4.1	Alle onderhoudswerkzaamheden en/of wijzigingen t.g.v. onderhoudswerkzaamheden in het areaal dienen te worden geregistreerd, te worden bijgehouden en (per kwartaal/maandelijks) te worden verwerkt in het beheerpakket van de gemeente (Geovisia).
4.2	Het bijhouden en verwerken van mutaties in andere beheerpakketten om deze vervolgens te converteren naar Geovisia is niet toegestaan.