

Rapportage sleedoornpage projectlokatie de Zuwe

Door: W.Floor-Zwart

Functie: Senior boswachter ecologie en coördinator sleedoornpage tellingen Overlangbroek

Datum veldbezoek: 17-01-2024

Projectlokatie de Zuwe is een geïsoleerd gebiedje van Staatsbosbeheer grenzend aan het pad de Zuwe. De graslanden hebben potentie voor nat schraalland en staatsbosbeheer is voornemens om herstelmaatregelen te gaan nemen om tot een dergelijk natter beheertype te komen.

De Zuwe ligt in het Kromme rijn gebied en is qua karakter vergelijkbaar met Overlangbroek. Overlangbroek is een belangrijke kerngebied voor sleedoornpages.

Waar er echter in Overlangbroek N2000 massaal sleedoorns staan gaat het in het projectgebied de Zuwe maar om enkele struiken.

Sleedoornpages worden gemonitord en geïnventariseerd in de winter. De kleine eitjes zijn dan goed te onderscheiden op het kale hout, voor een getraind oog. Vondsten op het blote oog worden bevestigd met een loepje.

Bevindingen veldbezoek:

De paar sleedoornstruiken die er staan zijn over het algemeen al te oud of overwoekerd door bramen.

Sleedoornpages zetten hun eitjes af op 2 jarig hout. Er zijn hier geen eitjes van aangetroffen. Wel een enkel eitje van de blauwrandspanner.




Eitje blauwrandspanner

Lokaties van de sleedoorns (blauwe markering)



Wellicht ligt dit bosje te geïsoleerd en net te ver weg van de kerngebieden. De dichtstbijzijnde kernen liggen respectievelijk 1 en 1,5 kilometer van de Zuwe af. Volgens de literatuur vliegen de imago's zelden meer dan enkele honderden meters naar een nieuwe locatie. Uit eigen ervaringen weten we dat dit in geval van calamiteit (bv door habitat dat ongeschikt is geworden) echt wel verder kunnen vliegen.



Tip ter uitbreiding van leefgebied sleedoornpages

Het afzetten van de huidige sleedoorns zal groei van jong vers hout en nieuwe zaailingen stimuleren. Er zou eventueel aan gedacht kunnen worden om de sleedoorns in de rand uit te breiden (middels planten) om als nieuwe toevoeging voor het Langbroek kerngebied te gaan fungeren. Met straks de bloemrijke graslanden is er dan ook nectar voorhanden voor imago's. Hoge 'ontmoetings' bomen zijn er al in overvloed. De sleedoorns zullen dan wel cyclisch afgezet moeten worden.



Sleedoornstruik net buiten het projectgebied. Tussen pad en sloot.



Sleedoorngroepje overgroeid door bramen.