



HERINRICHTING ZUWE OVERLANGBROEK

1E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Staatsbosbeheer
Projectnr:	SBB032
Besteknr:	2024-SBB032-B-01
Status:	Definitief
Datum:	10-05-2024

HERINRICHTING ZUWE OVERLANGBROEK

1E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Projectnr: SBB032
Besteknr: 2024-SBB032-B-01
Status: Definitief
Datum: 10-05-2024

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
H. Verkuijlen

Verificatie:
M. van Gendt

Validatie:
M. van Gendt



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2024-SBB032-B-01 d.d. 29-03-2024
omschrijving: Herinrichting Zuwe Overlangbroek

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd:
01, 04.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
110010, 232030, 320010, 320020, 331040.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd:
110050, 110051, 110052, 110060, 110070.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
411, 411010, 411020, 431, 431010.

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigde tekeningen:
 - 2022-0620 Blad 0: Overzichtstekening transportroute d.d. 10-05-2024
 - 2022-0621 Blad 1: Situatie compartiment 1 d.d. 10-05-2024
 - 2022-0622 Blad 2: Situatie compartiment 2 d.d. 10-05-2024
- Toegevoegde bijlage 05:
 - Vooronderzoek OO Zuwe Overlangbroek 155-024-VO-01 Definitief d.d. 06-05-2024

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr.	Omschrijving:	Datum:
- 2022-0620	Blad 0: Overzichtstekening transportroute	d.d. 10-05-2024
- 2022-0621	Blad 1: Situatie compartiment 1	d.d. 10-05-2024
- 2022-0622	Blad 2: Situatie compartiment 2	d.d. 10-05-2024
- 2022-0623	Blad 3: Dwarsprofiel A t/m C	d.d. 20-02-2024
- 2022-0624	Blad 4: Dwarsprofiel D t/m F en details	d.d. 20-02-2024

De tekeningen worden na opdracht in DWG en shapefile ter beschikking gesteld.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 V&G-plan ontwerpfase
- Bijlage 2 Grondbalans
- Bijlage 3 Flora en Fauna
 - A Verkennend flora- en faunaonderzoek d.d. 16-04-2022
 - B Rapportage sleedoornpage d.d. 17-01-2024
 - C Memo ecologie d.d. maart 2024
- Bijlage 4 Bodemonderzoeken
 - A (Water-) bodemonderzoek d.d. 14-02-2022
 - B Rapport partijkeuring - partij 1 d.d. 27-10-2023
 - C Rapport partijkeuring - partij 2 d.d. 27-10-2023
 - D Rapport partijkeuring - partij 3 d.d. 27-10-2023
 - E Rapport partijkeuring - partij 4 d.d. 27-10-2023
 - F Rapport partijkeuring - partij 5 d.d. 27-10-2023
- Bijlage 5 Vooronderzoek OO Zuwe Overlangbroek 155-024-VO-01
Definitief d.d. 06-05-2024

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Omgevingsvergunning
- Watervergunning
- Omgevingswetvergunning FF activiteit - volgt bij opdracht
- Drone opnames (indruk van het projectgebied)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110010	621499		Toepassen voorzieningen voor vastgestelde transportroute Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid en voorkoming van insporing van terreinen en percelen t.b.v. vastgestelde transportroutes incl. instandhouden van voorzieningen Situering: vastgestelde transportroute tijdens de gehele uitvoeringsperiode, zie tekening 2022-0620 Bepaling 22.32.01 in deel 3 van het bestek is van toepassing. Het aanbrengen, instandhouden, verleggen en verwijderen van voorzieningen t.b.v. rijdend materiaal Inclusief voorziening voor: - de vastgestelde transportroute heeft een totale lengte van 430 m, De aannemer dient over deze afstand verplicht rijplaten toe te passen. - maken passeerplaatsen rijdende materiaal - voorzieningen t.b.v. tijdelijke in- en uitritten werkterrein op de weg conform CROW96b - zie vereisten omgevingsvergunning in de bijlage - tijdelijk verwijderen en herplaatsen van de aanwezige rasters in afstemming met particulier - voor de vastgestelde transportroute dienen extra voorzieningen (kunstwerken) te worden aangelegd, volgens bestekspostnr. 110020 en 110030 - naast de vastgestelde transportroute dient een tijdelijke afrastering te worden geplaatst volgens bestekspostnr. 110050. Na afronding werkzaamheden afrastering verwijderen volgens bestekspostnr. 110060. - Aan de noordzijde van de tijdelijke brug dient de transportroute middels bouwhekken afsluitbaar te zijn. Deze bouwentree dient gemaakt te worden volgens bestekspostnr. 110070 - De rijplaten haaks op de rijrichting - De rijplaten dienen geschikt te zijn voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer, ten behoeve van: grondwerk zowel het ontgraven, vervoeren als het verwerken met dien verstande dat alle grond- en overige transporten van materiaal, materieel en aanvoer van bouwstoffen binnen het werkgebied. - Overige voorzieningen zijn ter keuze van de aannemer. Exacte ligging afhankelijk van terreinomstandigheden, werkzaamheden en uitvoeringsmethode aannemer en in afstemming met de particuliere eigenaar van het perceel. - Afmetingen ter keuze van de aannemer.	EUR		N	
110050	103199		Aanbrengen afrastering met 2 schriklinten, leveren. Situering: Volgens tekening 2022-0620, naast de aangebrachte transportroute volgens bestekspostnr. 110010 Inclusief het aansluiten op een stroomvoorziening, in overleg met eigenaar perceel.	m	330,00	V	
110051	103101	9.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Palen: Acacia, duurzaamheidsklasse 2, ø10/12 cm en 1,80 m lang .6. Paalafstand: 4 m h.o.h. . . .9. Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,1 m 1. Palen te lood aanbrengen	st st			85,00 I 85,00 L
110052	103103		Aanbrengen schriklinten Aanbrengen inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal 9. 2 schriklinten hoogte boven maaiveld: 0,55 m en 1,05 m	m m			660,00 I 660,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110060	103111		Verwijderen afrastering. Situering: Volgens tekening 2022-0620, naast de aangebrachte transportroute volgens bestekspostnr. 110010 Betreft: Verwijderen tijdelijk aangebrachte afrastering volgens bestekspostnr. 110050 Verwijderen na afronding van de werkzaamheden. 9. Houten palen met 2 schriklinten .2. Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m .1. Hoogte tot 1,25 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m	330,00	V	
110070	101501		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: Aan de noordzijde van de geplaatste tijdelijke brug Betreft: Het plaatsen van bouwhekken (afsluitbaar) tbv werkingang. Totale lengte op tekening ca 10 meter. De werkingang dient afsluitbaar te zijn. Inclusief hangslot of vergelijkbaar. Inclusief het verwijderen van de bouwhekken na afronding van de werkzaamheden. 1. Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer .1. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting .2. Bouwhek met voet hoog ca. 2,00 m met gaas incl. fundering en bevestigingsmiddelen	EUR		N	
232030	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond naar een inrichting Grondsoort: bovengrond - klasse wonen 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. - 221010 430 m3 .2. Vervoeren naar: een inrichting .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 213010	m3	430,00	V	
320010	472207		Aanbrengen PE duiker. Betreft: aanbrengen van PE-duiker - Ø500 mm Situering: zie tekeningen 2022-0621 en 2022-0622 1. In dam, inclusief grondwerk Grondsoort, zie bijlage .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .4. PE duiker Nominale middellijn 500 mm; Stijfheidsklasse: SN8 Aantal: 11 stuks Dubbelwandige duiker .9. Verbinding buizen door middel van mof-spie .9. Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind Beschermen tegen maaishade d.m.v. houten palen volgens bestekspostnr. 510010	m	92,00	V	
320020	472207		Aanbrengen PE duiker. Betreft: aanbrengen van PE-duiker - Ø160 mm Situering: zie tekeningen 2022-0621 en 2022-0622 1. In dam, inclusief grondwerk Grondsoort, zie bijlage .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .4. PE duiker Nominale middellijn 160 mm; Stijfheidsklasse: SN8 Aantal: 22 stuks Dubbelwandige duiker .9. Verbinding buizen door middel van mof-spie .9. Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind Beschermen tegen maaishade d.m.v. houten palen volgens bestekspostnr. 510010	m	110,00	V	
				m			92,00 L
				m			110,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331040	472207		Aanbrengen PE duiker. Betreft: aanbrengen PE duiker aan overstortput aangebracht volgens bestekspostnr. 331030 1. In dam, inclusief grondwerk . Grondsoort: zie bijlagen .2. Verlagen waterstand toegestaan .1. Lengte tot en met 6 m, 1 st .4. PE duiker . Nominale middellijn 500 mm; . Stijfheidsklasse: SN8 . Dubbelwandige duiker .9. Verbinding buizen door middel van mof-spie .2. Uiteinden duiker: afschuinen met talud van de watergang	m	6,00	V
411			Vervallen			
411010	222199		Vervallen			
411020	221199		Vervallen			
431			Vervallen			
431010	512199		Vervallen			