



Verklaring

	Kadastrale grenzen
	Bestaande beplanting
	Te verwijderen afzetting
	Ontgravingshoogte insteek greppel
	Ontgravingshoogte midden perceel
	Ontgravingshoogte
	Ontgravingssk met maximale en gemiddelde ontgravingshoogte
	Ontgraving talud
	Plas-draszone op hoogte 2.75-2.85m-NAP
	Bestaande duiker opent, hergebruiken of afvoeren
	Tijdens uitvoering controle op bestaande duiker
	Duiker als volgt opent, hergebruik of afvoeren
	Ontwatering greppels leiding PE Ø160mm
	Nieuwe duiker PE Ø500mm
	Nieuwe duiker PE Ø500mm, lengte 5.0m met schotbalkstuw
	Overstortbreedte 6.0m, instelbereik 0.80m
	Nieuwe kantelstuw, klepbreedte 1.0m
	instelbereik 2.55-3.35m-NAP
	Nieuwe waterloop, bodemhoogte 2.25m-NAP
	bodembreedte 1.0m, taluds 1:1.5
	Dempen bestaande waterloop of greppel
	Beplanting en slob verwijderen
	Onderhoudstrook breedte 6.0m, minimale hoogte 3.60m-NAP
	met afschot 150 naar waterloop (incl. ophoping in ntl)
	Opslagterrein voor maaiers, hoogte minimaal 3.60m-NAP
	met afschot 150 naar waterloop en/of greppels
	Nieuwe beplanting, Alnus glutinosa zwarte els
	Afmeting 80 / 100, 1-1
	Nieuwe beplanting, Salix alba schietwilg
	Afmeting 80 / 100, 1-1
	Werkgrens

6	10-05-2024	Beh. bij nota van inlichtingen d.d. 10-05-2024	HV	MVG	MVG
5	20-05-2024	Besteksempelaar 2024-02-29	PSA	MVG	MVG
4	23-01-2024	Besteksempelaar 2024-01-23	PSA	MVG	MVG
3	07-04-2023	Besteksempelaar 2023-04-07	PSA	BCO	BCO
2	26-10-2022	Aanpassingen opmerkingen 12 oktober 2022	PSA	BCO	BCO
1	31-05-2022	Aanpassingen opmerkingen 27 juli 2022	PSA	BCO	BCO
0	29-03-2022	Aanpassingen opmerkingen 27 juli 2022	PSA	BCO	BCO

Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.
-----------	------	-------------	------	-----------	------

Bestek Zuwe Overlangbroek

Onderdeel: **Blad 2: Situatie compartiment 2**

Opdrachtgever: **Staatsbosbeheer**

Projectnummer: **SB8032-0001**

Formaat: **2022-0622**

Schaal: **1: 500**

Behorende bij doc. nr.:

Herien
Schoutdijk 6, 6866 Heteren
Postbus 14, 6800 AA Breda

Herienboswach
Herienboswach 6, 6866 Heteren
Postbus 2008, 6802 CH Breda

088 - 336333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten