

Nota van Inlichtingen d.d. 10-05-2024						
Omschrijving aanbesteding :		Zuwe Overlangbroek				
Kenmerk Tendered :		TN 460790				
Datum van publicatie Nvl :		15-5-2024	Versie :		1e Nota van Inlichtingen	
Opmerkingen en/of wijzigingen namens Staatsbosbeheer:						
In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen: •In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd: 01, 04. •In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd: 110010, 232030, 320010, 320020, 331040. •In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd: 110050, 110051, 110052, 110060, 110070. •In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen: 411, 411010, 411020, 431, 431010.						
Bijlagen: - Gestelde vragen en antwoorden; - Gewijzigde Inschrijvingsstaat na Nvl 2024-SBB032-B-01_20240510 BN; - Gewijzigde tekeningen: •2022-0620 Blad 0: Overzichtstekening transportroute d.d. 10-05-2024 •2022-0621 Blad 1: Situatie compartiment 1 d.d. 10-05-2024 •2022-0622 Blad 2: Situatie compartiment 2 d.d. 10-05-2024 - Toegevoegde bijlage 05: •Vooronderzoek OO Zuwe Overlangbroek 155-024-VO-01 Definitief d.d. 06-05-2024 - Bestek met Nvl verwerkt 2024-SBB032-B-01_20240510 BN - Nvl. 2024-SBB032-B-01_20240510 NV						
De gewijzigde documenten moeten worden gebruikt, waardoor de oude documenten komen te vervallen waarvoor de nieuwe gewijzigde documenten in de plaats zijn gekomen.						
Bijlage: Onderzoek Ontploffbare Oorlogsresten, is het werkterrein onverdacht? Ja, het terrein is onverdacht. Het inmiddels beschikbare rapport 155-024VO-01 d.d.06-05-2024, ECG, is toegevoegd als bijlage 05 bij het bestek.						
Inhoud: Tekening 2022-0621_Blad 1; Situatie compartiment 1_20240220, is de duiker aan het einde van de transportbaan goed ingetekend? Nee, deze dam met duiker komt te vervallen. Tekening 2022-0621 (blad 1) is aangepast en de hoeveelheden van bestekspost 320010.						
Transportroute: Dient op of direct de noodbrug een tijdelijk (bouw)hek te komen ter afsluiting van het werkterrein en transportbaan als er niet wordt gewerkt? Ja, er dienen tijdelijke bouwhekken geplaatst te worden (zijde perceel) met een deugdelijke afsluiting zodat derden niet op de transportbaan en werkterrein kunnen komen wanneer er niet wordt gewerkt door de aannemer. Dit is aangepast op tekening 2022-0620 (blad 0). Bestekpost 110010 is aangepast. Bestekpost 110070 is toegevoegd.						
Transportroute: Is het herstel van de transportbaan in december 2024 wel zinvol zoals het inzaaien. En hoe is het transport dan mogelijk om de baan aan te drukken etc. Immers is de noodbrug dan ook weg. Nee, dit herstel is niet mogelijk. Bestekposten 411, 411010, 411020, 431 en 431010 zijn vervallen.						
Transportroute: Dient er een tijdelijke afscheiding langs de rijplatenbaan te worden geplaatst ter bescherming van paarden en er voorkoming dat er van de baan door chauffeurs wordt afgeweken? Ja, er dient een tijdelijke afscheiding te komen bestaande uit houten palen met 2 schrikbanden. Dit is aangepast op tekening 2022-0620 (blad 0). Bestekpost 110010 is aangepast. Bestekposten 110050 en 110060 zijn toegevoegd.						
Transportroute: Is het mogelijk de transportroute eerder te laten afbuigen naar het Staatsbosbeheer werkterrein? Ja, in overleg met eigenaar de fam. Van Leeuwen is de transportroute verkort. Het aantal tijdelijke dammen met duikers blijft conform bestek. Tekeningen 2022-0620 (blad 0), 2022-0621 (blad 1) en 2022-0622 (blad 2) zijn aangepast. Bestekpost 110010 is hierop aangepast.						
Ref. nr.	Fase	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Duikers	Bestekspost 232030: Er is niet duidelijk, welke klasse grond dit is, wat moeten we aanhouden?	Het betreft bovengrond - klasse wonen, zoals vermeld in de bestekpost van de ontgraving, nummer 221010. Dit is tekstueel toegevoegd aan bestekspost 232030.
2	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Duikers	Bestekpost 320020 en 331040; welk type buis, SDR11 of dubbelwandig?	Het type buis welke dient toegepast te worden betreft PE, stijfheidsklasse: SN8. Besteksposten 320020 en 331040 zijn hierop aangepast.
3	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 1 - Algemene eisen	Eis A3 stelt dat de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers moeten voldoen aan niveau 5 van het handboek Co2 prestatieladder versie 3.1. Wij bezitten momenteel over niveau 3 en worden dit najaar gedurende de uitvoeringsperiode van het project gecertificeerd naar niveau 5. De opdrachtbevestiging van de keuringsinstantie kunnen we overleggen en tijdens de uitvoering zal reeds gewerkt worden conform niveau 5. Is dit toegestaan?	Ja, mits bij de inschrijving de opdrachtbevestiging van de keuringsinstantie wordt overlegd.