

A.3.2.27 Functionele testen per object versie 3.0

Behorend bij contract met zaaknummer 31163486

	Object / bouwdeel	frequentie
1	Noodstroombedrijf gemaal, Hola gebouw, Middensluis (2 st.), HOC, Noordersluis Schellingwoude, PWA-sluis Schellingwoude	12 maal per jaar
2	Noodbedrijf / onderhoudsbediening per object	1 keer per jaar
3	Noodstop – object generiek	1 keer per jaar
4	Eind- eind schakelaars – object-generiek	1 keer per jaar
5	Bediening gemaal/ Spuisluis IJmuiden vanaf locatie gemaal IJmuiden. (regulier bediend vanaf verkeerspost Schellingwoude)	1 keer per jaar
6	Brandmeldinstallaties – object generiek	12 maal per jaar
7	Aardingsinstallaties- object-generiek	1 maal per 18 maanden
8	Middensluis IJmuiden : Tussendeuren in gesloten stand zetten op noodbediening of onderhoudsbediening.	52 maal per jaar
9	Oranjesluizen, Noorder- Midden en Zuidersluis; Binnendeuren aan oostzijde van kolk in gesloten stand zetten op noodbediening of onderhoudsbediening.	52 maal per jaar
10	Gangbaarheid en directe inzetbaarheid opgeslagen reserve cilinders van deuren en schuiven. (uit- in pompen zuigerstang)	2 maal per jaar + 4 maal per jaar draaien cilinder
11	Middelen hoogwaterbescherming IJmuiden conform opgave documenten hoogwaterbescherming (Zie bijlage A 3.2.11. Onderhoudsregime hoogwaterbeschermingsmiddelen))	1 maal per jaar voor aanvang stormseizoen (oktober)
12	Oranjesluizen Schellingwoude, PWA-sluis: Operationele beschikbaarheid van ijsbestrijdingsmiddelen. Zie Bijlage A.3.2.10 Onderhoudsregime bij vorst en hitte.	1 maal per jaar voor vorstseizoen (november)
13	Per Object: Testen de onderhoudsbediening Per Object: Testen de noodbediening (Voor zover niet getest bij de jaarlijkse FIT-test)	1 keer per jaar 1 keer per jaar
14	Testen van het neer laten en ophijzen van de 7 noodschuiven van het Object Spuisluizen in overleg met de beheerder.	4 keer per jaar
15	Bediening en besturing schutsluizen: Testen getrapt keren (hoog water/ laag water) voor alle schutsluizen uitvoeren in combinatie met de jaarlijkse FIT-test per sluis (bijlage A.2.2.4 FIT voor beweegbare Objecten). Getrapt keren valt in de categorie "bijzondere bedienvormen" van het invulformulier FIT typical (bijlage AC)	1 keer per jaar
16	PWA-sluis, bediening: testen calamiteiten paneel opnemen in de FIT test van deze sluis.	1 keer per jaar