

Onderhoud sportvelden van de gemeente Nissewaard INK23-10-227

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
Delftsestraatweg 51
2645 CA Delfgauw
T: 015-285 22 11
E: info@bas-sport.nl
W: www.bas-sport.nl

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Nissewaard
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse

Postbus 25,
3200 AA Spijkenisse

Tel: 14 0181

02 Directie

De directie U.A.V. wordt gevoerd door of namens het college van burgemeester en wethouders van Spijkenisse.

03 Locatie

De onderhouds werkzaamheden voor de sportvelden en groenvoorzieningen vinden plaats op de volgende sportparken:

Sportpark

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Sportpark De Brug | Atletiekpad 2 Spijkenisse |
| - Sportpark Groenewoud | Schenkelweg 110 Spijkenisse |
| - Sportpark Guldeland | Guldelandseweg 2, Geervliet |
| - Sportpark Hekelingen | Sportpolderweg 7 Spijkenisse |
| - Sportpark HSV Spikes | Sportpolderweg 11 Spijkenisse |
| - Sportpark Jaap Riedijk | Lange Groeneweg 100, Spijkenisse |

Tevens moet op de volgende tennis- en volkstuincomplexen de drainage worden doorgespoten:

- LTV de Dalle op sportpark De Brug
- LTC Spijkenisse op sportpark Groenewoud
- LTV De Hartel, Voorweg 2, Spijkenisse
- Volkstuincomplex bij sportpark Hekelingen
- Volkstuincomplex bij sportpark HVS Spikes
- Volkstuincomplex Veertig Morgenweg

PAR

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Sportpark de Brug (zie tekening: 23-294-NS-OHB-BRU_v1.0)
 - Voetbalvereniging SC Botlek:
 - Onderhoud Natuurgrasvelden 2, 3 en 4 en diverse grasstroken op het terrein
 - Drainage doorspuiten van alle natuurgrasvelden en kunstgrasveld 1
 - Atletiek vereniging Spark:
 - Onderhoud Natuurgras van middenterrein en rondom de atletiekbaan
 - Doorspuiten drainage van middenterrein
 - Hand- en korfbalvereniging:
 - Onderhoud Natuurgras op terrein tussen / naast de velden van hand- en korfbalvereniging en rondom de Sporthal
- b. Sportpark Oostbroek (zie tekening: 23-294-NS-OHB-BRU_v1.0):
 - Voetbalvereniging SCO '63:
 - Onderhoud natuurgrasveld 2, 3, 4 en veld 5 (trainingsveldje) en diverse grasstroken op het terrein
 - Drainage doorspuiten van alle natuurgrasvelden en kunstgrasveld 1
 - American voetbalvereniging (Rugby): Scouts:
 - Onderhoud en doorspuiten drainage van natuurgrasveld 1
 - Tennisvereniging de Dalle:
 - Doorspuiten drainage van de tennisbanen
- c. Sportpark Groenewoud (zie tekening 23-294-NS-OHB-GRO_v1.0):
 - Hockeyvereniging Spijkenisse:
 - Onderhoud van diverse grasstroken op het terrein
 - Tennisvereniging LTC:
 - Doorspuiten drainage van de tennisbanen
- d. Sportpark Guldeland (zie tekening 23-294-NS-OHB-GUL_v1.0):
 - Voetbalvereniging GHVV '13:
 - Onderhoud Natuurgrasveld 1 en diverse grasstroken op het terrein
 - Drainage doorspuiten van alle natuurgrasveld en kunstgrasvelden
- e. Sportpark 't Kleine Bos (zie tekening: 23-294-NS-OHB-HAR_v1.0):
 - Tennisvereniging de Hartel:
 - Doorspuiten drainage van de tennisbanen
- f. Sportpark Hekelingen (zie tekening 23-294-NS-OHB-HEK_v1.0):
 - Voetbalvereniging Hekelingen;
 - Veld 1, 3, 4, 5 en 6 en trainingsstrook op kop van velden
 - Doorspuiten van drainage van de natuurgrasvelden en kunstgrasveld
- g. Sportpark HSV (zie tekening 23-294-NS-OHB-HSV_v1.0):
 - Honkbal- en Softbalvereniging Spikes:
 - Honkbal- en Softbalveld en diverse grasstroken op het terrein
 - Doorspuiten van drainage van de natuurgrasvelden
- h. Sportpark Jaap Riedijk (zie tekening 23-294-NS-OHB-RIE_v1.0):
 - Voetbalvereniging VV Spijkenisse:
 - Veld 1, 4, 5 en 6 en trainingsstrook (naast veld 4 en 5) en overige grasstroken op het terrein
 - Drainage doorspuiten van alle natuurgras- en kunstgrasvelden
- i. Doorspuiten drainage op diverse volkstuinen:
 - Volkstuincomplex naast sportpark Hekelingen
 - Volkstuincomplex naast sportpark HVS Spikes
 - Volkstuincomplex Veertig Morgenweg (zie tekening 23-294-NS-OHB-VMO_v1.0):
- j. Afvoeren van groenafval ter plaatse vanaf parkeerplaats aan voorzijde van Volkstuinvereniging Veertigmorgenweg

PAR

05 Tijdsbepaling

Het bestek heeft een looptijd van 2 jaar, ingaande per 01-06-2024 en eindigt op 31-05-2026

De opdrachtgever heeft een eenzijdige optie om de overeenkomst met 2 jaar te verlengen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te wijzigen. Het aanpassen van de overeenkomst kan, binnen de in dit bestek vermelde voorwaarden, voor geen van beide partijen een schadeloosstelling met zich meebrengen

De aannemer dient rekening te houden met de volgende zaken:

- Op vrijdagen mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden i.v.m. aanbrengen belijning;
- Niet alle complexen mogen op één dag gemaaid worden;
- Flexibiliteit voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden i.v.m. onder andere schoolsport, sportdagen e.d.. Hiervoor wordt in mei-juni door de gemeente de jaarlijkse jaarplanning vastgesteld. De werkzaamheden van de aannemer dienen hierop te worden afgestemd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Nummer:	Omschrijving:	Datum:
23-294-NS-OHB-BRU	Sportpark De Brug	26 februari 2024
23-294-NS-OHB-GRO	Sportpark Groenewoud	26 februari 2024
23-294-NS-OHB-GUL	Sportpark Guldeland	26 februari 2024
23-294-NS-OHB-HAR	Sportpark 't Kleine Bos	26 februari 2024
23-294-NS-OHB-HEK	Sportpark Hekelingen	26 februari 2024
23-294-NS-OHB-HSV	Sportpark HSV	26 februari 2024
23-294-NS-OHB-RIE	Sportpark Jaap Riedijk	26 februari 2024
23-294-NS-OHB-VMO	Volkstuinen Veertig Morgenweg	26 februari 2024

De tekeningen zijn met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De aannemer dient altijd echter zelf de maatvoering/uitzetwerk te controleren, zodat het zeker is dat de nieuwe situatie volgens plan kan worden aangebracht en dat het veld / de velden voldoen aan de daaraan gestelde normen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Door de directie wordt geen referentiehoogte aangegeven in het werk.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. afwerking en vlakteligging sportveld voorafgaand aan het doorzaaien van sportvelden en overhoeken
2. goedgekeurde planning en deelplanning per periode van 4 weken

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V en G plan Ontwerpfase

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
0			ALGEMEEN - Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of de materialen voor de opdrachtgever niet van waarde worden geacht, wordt geacht dat de bestekspost inclusief transport en acceptatie kosten is. De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren, storten en verwerken van de vrijgekomen materialen. Vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn moet aannemer vervoeren naar een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven - In de regel dient deze afvoer binnen twee werkdagen na het vrijkomen van het materiaal plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.			
000010	100899		Opstellen werk- en kwaliteitsplan Betreft het opstellen van een werk- en kwaliteitplan conform de bepalingen in deel 3 01.13.06 en artikelen 01.13.02 en 01.20.02 uit de standaard. Dit werkplan moet binnen 1 week na opdracht worden ingediend bij de directie UAV.	EUR		N
000020	230199		Inmeten drainageputten en drainuitlopen Betreft het eenmalig tijdens het doorspuiten volgens NLCS inmeten van de locaties van alle drainageputten. Inmeten met GPS op RD-stelsel Incl inmeten: - hoogste deksel, - b.o.b. maat zuigdrain - b.o.b. afvoerleiding. Van de drainuitlopen (bij enkelvoudige drainage) moet ook de locatie worden ingemeten.	EUR		N
000030	230199		Inmeten beregeningsputten en sproeiers Betreft het eenmalig bij aanvang van het zomeronderhoud volgens NLCS inmeten van de beregeningsputten en de sproeiers. Inmeten met GPS op RD-stelsel	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			SPORTPARK DE BRUG			
10			SC Botlek			
102			SC Botlek veld 2			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld: 81,45 are			
1021			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
102110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		81,45 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9.	Grondsoort: zavelachtige top laag sportveld			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
102120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9.	Grondsoort: zavelachtige top laag sportveld			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
102130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		81,45 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
102140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V	
			Kwaliteitsniveau: A+	are		81,45 I
			Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEELEHEID TER INLICHTING
102150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	977,00 V	
102160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.303,00 V	
102170	513417	 2. 2. 2. 1. 1. . .	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 102110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	489,00 V	
102180	513411	 2. 1. 2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.303,00 V	
102190	513412	 2. 1. 2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	326,00 V	
102200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 102310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	326,00 V	
102210	513414	 2. 1. 9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	163,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
102220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 102230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 102110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	163,00 V	
102230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
1023			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
102310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	163,00 V	
102320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 102310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	81,00 V	
102330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 102310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	81,00 V	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
102410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
102420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	163,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 102430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			102110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
102430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1025			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
102510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	163,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 102520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			102110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
102520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
102530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	81,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
102540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	163,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
102550	513412		Slepen sportveld.	are	163,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
102560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	170,00 V	
103			SC Botlek veld 3 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 81.45 are			
1031			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
103110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	81,45 I
103120	513810	. .2.2.9.16	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
103130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	81,45 I
103140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	81,45 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
103150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	977,00	V
103160	513416	 4. 5. 2.	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.303,00	V
103170	513417	 2. 2. 2. 1. 1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 103110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	489,00	V
103180	513411	 2. 1. 2.	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.303,00	V
103190	513412	 2. 1. 2.	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	326,00	V
103200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2.	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 103310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	326,00	V
103210	513414	 2. 1. 9.	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	163,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
103220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 103230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 103110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	163,00 V	
103230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
1033			<u>Groot voorjaaronderhoud</u>			
103310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaaronderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	163,00 V	
103320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 103310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	81,00 V	
103330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 103310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	81,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING								
103340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00	V								
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2											
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.											
		.9. . . .	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.											
			Gelijkmatic gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 103350											
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.											
		.1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm											
		. .9. . .	Handmatig inzaaien.											
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020											
		2.	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken											
														
														
		103350	220321					Leveren grond.	m3	20,00	V			
1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden													
.7. . . .	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.			m3	20,00	L								
.	Grond van natuurlijke oorsprong.													
.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.													
. . . .1.	Hoeveelhedsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking													
.														
.														
103360	513414							Diepbeluchten sportveld.				are	163,00	V
								Aantal percelen: 1						
							.1. . . .	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2						
								Diepte: 150 mm						
							. .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.						
														
		103370	513425					Recyclingdressen sportveld.	are	81,00	V			
					Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar									
					Aantal percelen: 1									
				9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm									
				.2. . . .	Toplaag niet breken									
				1.	Slepen in 2 werkgangen									
				3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld									
.														
103380	513412				Slepen sportveld.	are	163,00	V						
					Slepen in 2 werkgangen									
					Aantal percelen: 1									
				.2. . . .	Slepen met sleepraam									
				. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3									
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar											
														
		103390	513104		Doorzaaien sportveld.				are	163,00	V			
					Doorzaaien met een Vredo-doorzaamachine									
				9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald									
					Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010									
				.1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm									
				. .2. . .	Aantal werkgangen: 2									
.														
103400	513499				Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00	V						
					Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de									
					directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.									
					Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren									
					Betreft 2 seniorendoelen.									
														
														

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
103410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
103420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	163,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 103430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			103110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
103430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1035			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
103510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	163,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 103520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			103110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
103520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
103530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	81,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
103540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	81,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
103550	513412		Slepen sportveld.	are	81,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
103560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	160,00 V	
104			SC Botlek veld 4 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 77.45 are			
1041			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
104110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	77,45 I
104120	513810	. .2.2.9.16	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
104130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	77,45 I
104140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	77,45 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	929,00	V
104160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.239,00	V
104170	513417	 2. 2. 2. 1. 1. . . .	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 104110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	465,00	V
104180	513411	 2. 1. 2. . . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.239,00	V
104190	513412	 2. 1. 2. . . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	310,00	V
104200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 104310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	310,00	V
104210	513414	 2. 1. 9. . . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	155,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 104230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 104110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	155,00 V	
104230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
1043			<u>Groot voorjaaronderhoud</u>			
104310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaaronderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	155,00 V	
104320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 104310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	77,00 V	
104330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 104310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	77,00 V	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
104420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	155,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 104430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			104110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
104430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1045			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
104510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	155,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 104520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			104110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
104520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
104530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	77,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
104540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	155,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
104550	513412		Slepen sportveld.	are	155,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	220,00 V	
11			SCO '63			
112			SCO '63 veld 2 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 77.50 are			
1121			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
112110	513801	 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige top laag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	77,50 I
112120	513810	. .2.2.9.1.6	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige top laag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
112130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	77,50 I
112140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	77,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112150	510206		Bemesten grasveld.	are	930,00	V
			Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar			
			Aantal percelen: 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .9. . .	korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld			
			door de opdrachtgever op sportpark De Brug.			
			Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De			
			Brug naar de plaats van verwerking.			
		9. .	Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV			
112160	513416		Topbeluchten sportveld.	are	1.240,00	V
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		4.	Beluchten met: prikrol			
		.5. . . .	Diepte: 100 tot 150 mm			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar			
112170	513417		Wiedeggen sportveld.	are	465,00	V
			Aantal percelen: 1			
		2.	Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar			
		.2. . . .	Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op			
			de rijrichting: 0,08 m			
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
		. . .1. . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 112110			
		1. .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
			materiaal.			
112180	513411		Rollen sportveld.	are	1.240,00	V
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere			
			segmenten.			
		.2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar			
112190	513412		Slepen sportveld.	are	310,00	V
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleeppraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
112200	513415		Verticuteren sportveld.	are	310,00	V
			Betreft het verticuteren met behulp van een			
			fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 112310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		2. .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
			materiaal.			
112210	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	155,00	V
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .1. . . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 112230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 112110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	155,00 V	
112230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
1123			<u>Groot voorjaaronderhoud</u>			
112310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaaronderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	155,00 V	
112320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 112310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	78,00 V	
112330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 112310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	78,00 V	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
112420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	155,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 112430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			112110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
112430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1125			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
112510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	155,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 112520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			112110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
112520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
112530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	78,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
112540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	155,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
112550	513412		Slepen sportveld.	are	155,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113			SCO '63 veld 3 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 77.50 are			
1131			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
113110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	77,50 I
113120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	
113130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	77,50 I
113140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	77,50 I
113150	510206		Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Graspeldtype: grassportveld .9. korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. .9. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	930,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.240,00 V	
113170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 113110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	465,00 V	
113180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.240,00 V	
113190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	310,00 V	
113200	513415	. 3.2.1.9.2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 113310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	310,00 V	
113210	513414	 2.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	155,00 V	
113220	513420	 3.9.9.9.2. . .	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 113230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 113110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	155,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
113230	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
			Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
1133			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
113310	513401		Maaïen sportveld.	are	155,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		. 2.	Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier			
		. . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 2. . .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
113320	513415		Verticuteren sportveld.	are	78,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		. 3.	Diepte: 15 mm			
		. 2.	Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 113310			
		. . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		 2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
113330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	78,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 113310			
		1.	Aantal percelen 1			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. 3.	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		. . . 2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
113340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		. 9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 113350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. 1.	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . 9. . . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		. . . 2.	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113350	220321	1.	Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
113360	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	155,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.1.	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca.			
			130 gaten p/m2			
		. .1. . . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
113370	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	78,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
			Aantal percelen: 1			
		9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. . .1. . .	Slepen in 2 werkgangen			
		3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over grasveld			
113380	513412		Slepen sportveld.	are	155,00 V	
			Slepen in 2 werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
113390	513104		Doorzaaien sportveld.	are	155,00 V	
			Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine			
		9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
113400	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van			
			de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met			
			kettingen zekeren			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
113410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
113420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	155,00 V	
		.3.	Dreszand geleverd volgens bestekspost 113430			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurtten volgens bestekspost			
			113110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1135						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
113510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	155,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 113520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			113110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
113520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
113530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	78,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
113540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	155,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
113550	513412		Slepen sportveld.	are	155,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
113560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	220,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
114						
			SCO '63 veld 4			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld: 80.60 are			
1141						
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V		80,60 I
114120	513810	. .2.2.9.1.6	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V		
114130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V		80,60 I
114140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V		80,60 I
114150	510206	1.1.9.9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	967,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
114160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.290,00 V	
114170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 114110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	484,00 V	
114180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.290,00 V	
114190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	322,00 V	
114200	513415	. 3.2.1.9.2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 114310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	322,00 V	
114210	513414	 2.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	161,00 V	
114220	513420	 3.9.9.9.2. . .	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 114230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 114110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	161,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114230	220321	1.	Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
						
1143			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
114310	513401		Maaïen sportveld.	are	161,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
114320	513415		Verticuteren sportveld.	are	81,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 114310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
114330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	81,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 114310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2. .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
114340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 114350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114350	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	20,00 V		20,00 L
114360	513414	1.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	161,00 V		
114370	513425	 9.2.1.3.	Recyclingdressen sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar Aantal percelen: 1 Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	81,00 V		
114380	513412	2.1.2. . .	Slepen sportveld. Slepen in 2 werkgangen Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	161,00 V		
114390	513104	 9.1.2. . . .	Doorzaaien sportveld. Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2	are	161,00 V		
114400	513499	. .	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren Betreft 2 seniorendoelen.	keer	2,00 V		
114410	513499	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden. Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit 2,5 dm3 per keer	keer dm3	2,00 V		5,00 L
114420	513420	3.9.9.9.2.	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 114430 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 114110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	161,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
114430	220321	1.	Leveren grond.	m3	30,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1145						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
114510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	161,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 114520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			114110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
114520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
114530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	81,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
114540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	81,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
114550	513412		Slepen sportveld.	are	81,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
114560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	370,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
115						
			SCO '63 veld 5			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld:40.75 are			
1151						
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
115120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte .2. . . . Kwaliteitsniveau A .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld1. Horizontaal of met een talud tot 1:36 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
115130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
115140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week	104,00 V	
115150	510206		Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .9. . korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking.9. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	489,00 V	
				are		40,75 I
				are		40,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
115160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	652,00 V	
115170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 115110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	245,00 V	
115180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	652,00 V	
115190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	163,00 V	
115200	513415	. 3.2.1.9.2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 115310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	163,00 V	
115210	513414	 2.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	82,00 V	
115220	513420	 3.9.9.9.2. . .	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 115230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 115110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	82,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
115230	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
						
1153			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
115310	513401		Maaien sportveld.	are	82,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
115320	513415		Verticuteren sportveld.	are	41,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 115310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
115330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	41,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 115310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
115340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	82,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 115350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115350	220321	1.	Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
115360	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	82,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.1.	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca.			
			130 gaten p/m2			
		. .1. . . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
115370	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	41,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
			Aantal percelen: 1			
		9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. . .1. . .	Slepen in 2 werkgangen			
		3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over grasveld			
115380	513412		Slepen sportveld.	are	82,00 V	
			Slepen in 2 werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
115390	513104		Doorzaaien sportveld.	are	82,00 V	
			Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine			
		9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
115400	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van			
			de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met			
			kettingen zekeren			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
115410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
115420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	82,00 V	
		.3.	Dreszand geleverd volgens bestekspost 115430			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurt(en) volgens bestekspost			
			115110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1155						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
115510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	82,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 115520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			115110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
115520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
115530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	41,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
115540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	82,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
115550	513412		Slepen sportveld.	are	82,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
12						
			Rugbyveld			
			Gebruik rugby			
			Oppervlakte veld: 92.15 are			
1201						
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
120120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte .2. . . . Kwaliteitsniveau A .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld1. Horizontaal of met een talud tot 1:36 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
120130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
120140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week	104,00 V	
120150	510206		Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .9. . korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking.9. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	1.106,00 V	
				are		92,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.474,00 V	
120170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 120110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	553,00 V	
120180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.474,00 V	
120190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	369,00 V	
120200	513415	. 3.2.1.9.2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 120310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	184,00 V	
120210	513414	 1.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	184,00 V	
120220	513420	 3.9.9.9.2.	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 120230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 120110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	184,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
120230	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
						
1203			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
120310	513401		Maaïen sportveld.	are	184,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
120320	513415		Verticuteren sportveld.	are	92,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 120310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
120330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	92,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 120310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2. .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
120340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 120350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120350	220321	1.	Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
120360	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	184,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.1.	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca.			
			130 gaten p/m2			
		. .1. . . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
120370	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	92,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
			Aantal percelen: 1			
		9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. . .1. . .	Slepen in 2 werkgangen			
		3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over grasveld			
120380	513412		Slepen sportveld.	are	92,00 V	
			Slepen in 2 werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
120390	513104		Doorzaaien sportveld.	are	184,00 V	
			Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine			
		9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
120400	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van			
			de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met			
			kettingen zekeren			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
120410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
120420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	184,00 V	
		.3.	Dreszand geleverd volgens bestekspost 120430			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurtten volgens bestekspost			
			120110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1205						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
120510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	184,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 120520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			120110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
120520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
120530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	92,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
120540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	184,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
120550	513412		Slepen sportveld.	are	184,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
120560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	80,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
13						
			Atletiekbaan			
			Gebruik atletiek			
			Oppervlakte binnenterrein: 71.20 are			
			Oppervlakte gravel: 4.60 are			
1301						
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		71,20 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
130120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
130130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		71,20 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
130140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week	104,00 V	
				are		71,20 I
130150	510206		Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	854,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.139,00 V	
130170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 130110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	427,00 V	
130180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.139,00 V	
130190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	285,00 V	
130200	513415	. 3.2.1.9.2.	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 130310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	285,00 V	
130210	513414	 1.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	142,00 V	
130220	513420	 3.9.9.9.2.	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 130230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 130110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	142,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
130230	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
						
1303			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
130310	513401		Maaïen sportveld.	are	142,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
130320	513415		Verticuteren sportveld.	are	71,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 130310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
130330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	71,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 130310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2. .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
130340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 130350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
130350	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	20,00 V	20,00 L
130360	513414	1.1.9.	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	142,00 V	
130370	513425	 9.2.1.3	Recyclingdressen sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar Aantal percelen: 1 Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	71,00 V	
130380	513412	2.1.2.	Slepen sportveld. Slepen in 2 werkgangen Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	142,00 V	
130390	513104	 9.1.2.	Doorzaaien sportveld. Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2	are	142,00 V	
130400	513499	. .	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren Betreft 2 seniorendoelen.	keer	2,00 V	
130410	513499	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden. Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit 2,5 dm3 per keer	keer dm3	2,00 V	5,00 L
130420	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 130430 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurtten volgens bestekspost 130110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	142,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
1305						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
130510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	142,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 130520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			130110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
130520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
130530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	71,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
130540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	142,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
130550	513412		Slepen sportveld.	are	142,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
130560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.880,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
1306						
			<u>Halfverharding</u>			
130610	713899		Frezen halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	9,00 V	
			Betreft het losmaken van de halfverharding van barotop			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of een talud tot 1:4			
			Loswoelen tot een diepte van 25 mm.			
130620	713899		Egaliseren en verdichten halfverharding t.b.v.	are	9,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			speelklaarmaken			
			Betreft het t.b.v. het speelklaarmaken egaliseren en			
			verdichten van de halfverharding .			
			Materiaal: barotop			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of een talud tot 1:4			
			Profileren en verdichten volgens vigerende norm van de			
			KNAU			
130630	713899		Leveren barotop	m3	30,00 V	
			Betreft het leveren van tekort komend barotop ten	m3		30,00 L
			behoefte van bestekspost 130620			
			Halverood volgens eisen in deel 3 van dit bestek.			
			Leveren op plaats van verwerking			
			Leveren niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
130640	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	9,00 V	
			Betreft het afsteken of afsnijden van de graskanten			
			langs de halfverharding.			
		4.	Langs halfverharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .1. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
		9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen.			
130650	713899		Egaliseren en verdichten halfverharding	are	101,00 V	
			Betreft het gedurende het speelseizoen egaliseren en			
			verdichten van de halfverharding			
			Materiaal: barotop			
			Gerekend is met 11 beurten per jaar.			
			Horizontaal of een talud tot 1:4			
			Profileren en verdichten volgens vigerende norm van de			
			KNAU			
14			Onderhoud drainage			
141			Samengestelde systemen			
141010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	21.250,00 V	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurt per 2 jaar			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens			
			bestekpost 141020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten			
			en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar	m		21.250,00 l
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.			
		. . .2. . .	Betreft samengestelde drainage			
		2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:			
			van 0,20 tot 0,50 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.035,00 V	
			Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de			
			verzamelleidingen van de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurt per 4 jaar.			
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st		234,00 L
			en uitloopvoorziening.			
			Grootste putafstand: 5 m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1. . . .	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
142						
			Enkelvoudige systemen			
142010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	5.510,00 V	
			Betreft drainage van de tennisbanen / volkstuinten.			
			Gerekend met 1 beurt per 2 jaar			
			Inclusief, opzoeken drain uitstroom openingen.	st		45,00 L
			Aantal uitstroomopeningen.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3. . . .	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		. .9. . .	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.			
		. . .1. .	Betreft enkelvoudige drainage			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
142020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	12,00 V	
			Betreft het inzetten van een doorspuitploeg.			
			Aantal medewerkers ter keuze van de aannemer.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem			
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
142030	100518		Inzetten van een tractor.	uur	12,00 V	
			Betreft het inzetten van een tractor met aanzuig en			
			doorspuitvoorziening.			
			Het is ter keuze van de aannemer om nog een extra			
			tractor met watertank in te zetten, dat wordt dan wel			
			geacht in de eenheidsprijs van deze post te zijn			
			opgenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: aanzuig en doorspuitvoorziening			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
15						
			Onderhoud Groenvoorzieningen			
150						
			Onderhoud gazons			
						

BESTEKSPOST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFDCODE	DEFINIECODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
150010	512801	.	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	104,00 V	
		.1.	Meetinstructie: grashoogte			
		.2.	Te onderhouden oppervlakte	are		25,05 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.5.	Grondsoort: klei			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer 150020			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
150020	512804	.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00 V	
		.	Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
		.	Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels			
		.9.	Te onderhouden aantal, geschat op 3 st per are.			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
150030	512810	.	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V	
		.	Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding			
		.	Meetinstructie: overgroeïend gras			
		.1.	Te onderhouden lengte	m		340,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
150040	512811	.	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V	
		.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
		.	Meetinstructie: natuurlijk afval			
		.	Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november.			
		.1.	Te onderhouden oppervlakte	are		25,05 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			SPORTPARK GROENEWOUD			
21			Onderhoud Drainage			
211			Samengestelde systemen			
211010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurt per 2 jaar Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 211020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m	5.250,00 V	
				m		5.250,00 I
211020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurt per 4 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: 5 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): tot 200 mm .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m	155,00 V	
				st		43,00 L
22			Onderhoud Groenvoorzieningen			
220			Onderhoud gazons			
220010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Meetinstructie: grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .3. Grondsoort: klei .9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer 220020 .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
				are		27,40 I
220020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels 9. Te onderhouden aantal, geschat op 3 st per are. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
220030	512810	. 1.3.2.2.6	materialen Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Meetinstructie: overgroeiend gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week m	104,00 V	400,00 I
220040	512811	. 1.3.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: natuurlijk afval Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	27,40 I
221			Onderhoud ruw gras			
221010	512803	. 1.3.2.4.1.6	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Meetinstructie: grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 221020 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	5,55 I
221020	512804	. 9.3.2.3.2.6	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels Te onderhouden aantal: geschat op 3 st per are Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			SPORTPARK GULDELAND			
31			GHV '13 veld 1			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld: 76.05 are			
3101			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
310110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden			
			Meetinstructie: Grashoogte			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		76,05 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
310120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	104,00 V	
			bomen.			
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen,			
			dug-outs, hoekvlaggen e.d.			
			Meetinstructie: Grashoogte			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
310130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Meetinstructie: Natuurlijk afval			
			Materialen niet van het veld blazen maar direct			
			verzamelen en afvoeren.			
			Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		76,05 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
310140	513499		Herstellen speelschade	week	104,00 V	
			Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op			
			het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-beschadiging			
			Meetinstructie: gras en kruidachtigen			
			Te onderhouden oppervlakte	are		76,05 I
			Kwaliteitsniveau: A+			
			Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
310150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	913,00	V
310160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.217,00	V
310170	513417	 2. 2. 2. 1. 1. . .	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 310110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	456,00	V
310180	513411	 2. 1. 2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.217,00	V
310190	513412	 2. 1. 2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	304,00	V
310200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 310310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	304,00	V
310210	513414	 2. 1. 9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	152,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
310220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 310230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 310110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	152,00 V	
310230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
3103			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
310310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	152,00 V	
310320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 310310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	76,00 V	
310330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 310310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	76,00 V	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
310410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
310420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	152,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 310430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			310110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
310430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
3105			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
310510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	152,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 310520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			310110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
310520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
310530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	76,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
310540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	152,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
310550	513412		Slepen sportveld.	are	152,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
310560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	720,00 V	
32			Onderhoud Drainage			
321			Samengestelde systemen			
321010	230131	. 1.3.9.2.2.1	Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurt per 2 jaar Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 321020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Met pompdruk van 10 tot 15 bar Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. Betreft samengestelde drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m	5.855,00 V	
				m		5.855,00 I
321020	257501	. 3.1.9	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurt per 4 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Grootste putafstand: 5 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): tot 200 mm Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m	250,00 V	
				st		54,00 L
33			Onderhoud Groenvoorzieningen			
330			Onderhoud gazons			
330010	512801	. 1.3.2.3.9.6	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Meetinstructie: grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer 330020 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
				are		171,15 I
330020	512804	. 9.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels Te onderhouden aantal, geschat op 3 st per are.	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
330030	512810	.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		3. . .	Grondsoort: klei			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		6. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						
			Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding			
			Meetinstructie: overgroeiend gras			
330040	512811	1.	Te onderhouden lengte	m		965,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		2. . .	Grondsoort: klei			
		6. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						
			Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Meetinstructie: natuurlijk afval			
			Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november.			
331	512803	1.	Te onderhouden oppervlakte	are		171,15 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		6. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						
			Onderhoud ruw gras			
						
			Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte			
			Meetinstructie: grashoogte			
331010	512803	1.	Te onderhouden oppervlakte	are		41,70 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		4. . .	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		1. . .	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 331020			
		6. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						
			Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
331020	512804		Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels			
		9.	Te onderhouden aantal: geschat op 3 st per are			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		3. . .	Grondsoort: klei			
		2. . .	Talud 1:3 of steiler			
		6. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
4			SPORTPARK 't KLEINE BOS			
41			Onderhoud Drainage			
411			Enkelvoudige systemen			
411010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00 V	
			Betreft het inzetten van een doorspuitploeg.			
			Aantal medewerkers ter keuze van de aannemer.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem			
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
411020	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00 V	
			Betreft het inzetten van een traktor met aanzuig en			
			doorspuitvoorziening.			
			Het is ter keuze van de aannemer om nog een extra			
			tractor met watertank in te zetten, dat wordt dan wel			
			geacht in de eenheidsprijs van deze post te zijn			
			opgenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: aanzuig en doorspuitvoorziening			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5			SPORTPARK HEKELINGEN			
51			VV Hekelingen veld 1			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld: 87.90 are			
5101			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
510110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		87,90 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
510120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
510130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		87,90 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
510140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week	104,00 V	
				are		87,90 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
510150	510206		Bemesten grasveld.	are	1.055,00	V
			Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar			
			Aantal percelen: 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .9. .	korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld			
			door de opdrachtgever op sportpark De Brug.			
			Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De			
			Brug naar de plaats van verwerking.			
		9.	Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV			
510160	513416		Topbeluchten sportveld.	are	1.406,00	V
			Aantal percelen: 1			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		4.	Beluchten met: prikrol			
		.5. . . .	Diepte: 100 tot 150 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar			
510170	513417		Wiedeggen sportveld.	are	527,00	V
			Aantal percelen: 1			
		2.	Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar			
		.2. . . .	Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op			
			de rijrichting: 0,08 m			
		. .2. . .	Aantal werkgangen: 2			
		. . .1. .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 510110			
		1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
			materiaal.			
510180	513411		Rollen sportveld.	are	1.055,00	V
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere			
			segmenten.			
		.2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar			
510190	513412		Slepen sportveld.	are	352,00	V
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleeppraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
510200	513415		Verticuteren sportveld.	are	352,00	V
			Betreft het verticuteren met behulp van een			
			fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Diepte: 15 mm			
		. .2. . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 510310			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
			materiaal.			
510210	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	176,00	V
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .1. . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
510220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 510230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 510110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	176,00	V
510230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00	V
5103			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
510310	513401	. 1.2.1.2.	Maaien sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	176,00	V
510320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 510310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	88,00	V
510330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 510310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	88,00	V

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
510410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
510420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	176,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 510430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			510110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
510430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
5105			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
510510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	176,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 510520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			510110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
510520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
510530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	88,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
510540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	176,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
510550	513412		Slepen sportveld.	are	176,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
510560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	770,00	V	
52			VV Hekelingen tussenstrook Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 49.45 are				
5201			<u>Dagelijks onderhoud</u>				
520110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00	V	49,45 I
520120	513810	. .2.2.9.16	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
520130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00	V	49,45 I
520140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00	V	49,45 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
520150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	593,00	V
520160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	791,00	V
520170	513417	 2. 2. 2. 1. 1. . .	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 520110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	297,00	V
520180	513411	 2. 1. 2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	791,00	V
520190	513412	 2. 1. 2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	198,00	V
520200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 520310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	198,00	V
520210	513414	 2. 1. 9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	99,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
520220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 520230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 520110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	99,00	V	
520230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00	V	30,00 L
5203			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
520310	513401	. 1.2.1.2. . .	Maaien sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	99,00	V	
520320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 520310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	49,00	V	
520330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 520310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	49,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
520340	513442	 1.9. .<				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
520410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
520420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	99,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 520430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			520110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
520430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
5205			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
520510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	99,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 520520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			520110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
520520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
520530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	49,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
520540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	99,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
520550	513412		Slepen sportveld.	are	99,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTES- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
53			VV Hekelingen veld 3 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 80.70 are			
5301			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
530110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	 80,70 I
530120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	 80,70 I
530130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	 80,70 I
530140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	 80,70 I
530150	510206		Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasmeldtype: grassportveld .9. korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. .9. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	968,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
530160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.291,00 V	
530170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 530110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	484,00 V	
530180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.291,00 V	
530190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	323,00 V	
530200	513415	. 3.2.1.9.2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 530310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	323,00 V	
530210	513414	 2.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	161,00 V	
530220	513420	 3.9.9.9.2.	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 530230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 530110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	161,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
530230	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
						
5303			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
530310	513401		Maaïen sportveld.	are	161,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
530320	513415		Verticuteren sportveld.	are	81,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 530310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
530330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	81,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 530310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
530340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 530350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
530350	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	20,00 V	20,00 L
530360	513414	1.1.9.	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	161,00 V	
530370	513425	 9.2.1.3	Recyclingdressen sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar Aantal percelen: 1 Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	81,00 V	
530380	513412	2.1.2.	Slepen sportveld. Slepen in 2 werkgangen Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	161,00 V	
530390	513104	 9.1.2.	Doorzaaien sportveld. Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2	are	161,00 V	
530400	513499	. .	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren Betreft 2 seniorendoelen.	keer	2,00 V	
530410	513499	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden. Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit 2,5 dm3 per keer	keer dm3	2,00 V	5,00 L
530420	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 530430 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurtten volgens bestekspost 530110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	161,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
530430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
5305						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
530510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	161,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 530520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			530110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
530520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
530530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	81,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
530540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	81,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
530550	513412		Slepen sportveld.	are	161,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
530560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	560,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
54						
			VV Hekelingen veld 4			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld: 79.70 are			
5401						
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
540110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V		79,70 I
540120	513810	. .2.2.9.1.6	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V		
540130	513813	. 1.2.2.9.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V		79,70 I
540140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V		79,70 I
540150	510206	1.1.9.9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	956,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
540160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.275,00 V	
540170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 540110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	478,00 V	
540180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.275,00 V	
540190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	319,00 V	
540200	513415	. 3.2.1.9.2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 540310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	319,00 V	
540210	513414	 2.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	159,00 V	
540220	513420	 3.9.9.9.2. . .	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 540230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 540110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	159,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
540230	220321	1.	Leveren grond.	m3	30,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
5403						
			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
540310	513401		Maaien sportveld.	are	159,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van			
			het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
540320	513415		Verticuteren sportveld.	are	80,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een			
			fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 540310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
			materiaal.			
540330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	80,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 540310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
			materiaal.			
540340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50			
			m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een			
			riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en			
			aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond			
			geleverd volgens bestekspostnr. 540350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond			
			aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
540350	220321	1.	Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
540360	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	159,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.1.	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca.			
			130 gaten p/m2			
		. .1. . . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
540370	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	80,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
			Aantal percelen: 1			
		9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. . .1. . .	Slepen in 2 werkgangen			
		3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over grasveld			
540380	513412		Slepen sportveld.	are	159,00 V	
			Slepen in 2 werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
540390	513104		Doorzaaien sportveld.	are	159,00 V	
			Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine			
		9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
540400	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van			
			de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met			
			kettingen zekeren			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
540410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
540420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	159,00 V	
		.3.	Dreszand geleverd volgens bestekspost 540430			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurtten volgens bestekspost			
			540110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
540430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
5405						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
540510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	159,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 540520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			540110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
540520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
540530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	80,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
540540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	80,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
540550	513412		Slepen sportveld.	are	159,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
540560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	550,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
55						
			VV Hekelingen veld 5			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld: 79.70 are			
5501						
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
550110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V		79,70 I
550120	513810	. .2.2.9.1.6	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V		
550130	513813	. 1.2.2.9.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V		79,70 I
550140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V		79,70 I
550150	510206	1.1.9.9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	956,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
550160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.275,00 V	
550170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 550110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	478,00 V	
550180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.275,00 V	
550190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	319,00 V	
550200	513415	. 3.2.1.9.2.	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 550310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	319,00 V	
550210	513414	 2.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	159,00 V	
550220	513420	 3.9.9.9.2.	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 550230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 550110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	159,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
550230	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
						
5503			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
550310	513401		Maaien sportveld.	are	159,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
550320	513415		Verticuteren sportveld.	are	80,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 550310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
550330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	80,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 550310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
550340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 550350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
550350	220321	1.	Leveren grond.	m3	20,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
550360	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	159,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.1.	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca.			
			130 gaten p/m2			
		. .1. . . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
550370	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	80,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
			Aantal percelen: 1			
		9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. . .1. . .	Slepen in 2 werkgangen			
		3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over grasveld			
550380	513412		Slepen sportveld.	are	159,00 V	
			Slepen in 2 werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
550390	513104		Doorzaaien sportveld.	are	159,00 V	
			Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine			
		9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
550400	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van			
			de seniorendoelen en het na melding van de			
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met			
			kettingen zekeren			
			Betreft 2 seniorendoelen.			
550410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
550420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	159,00 V	
		.3.	Dreszand geleverd volgens bestekspost 550430			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurtten volgens bestekspost			
			550110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
550430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
5505						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
550510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	159,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 550520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			550110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
550520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
550530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	80,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
550540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	159,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
550550	513412		Slepen sportveld.	are	159,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
550560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	240,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
56						
			VV Hekelingen veld 6			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte: 79.70 are			
5601						
			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
560110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .6. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
560120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .6. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
560130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .6. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
560140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week	104,00 V	
560150	510206		Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .9. korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. .9. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	956,00 V	
				are		79,70 I
				are		79,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
560160	513416	 4.5.2. . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.275,00 V	
560170	513417	 2.2.2.1.1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 560110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	478,00 V	
560180	513411	 2.1.2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.275,00 V	
560190	513412	 2.1.2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	319,00 V	
560200	513415	. 3.2.1.9.2.	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 560310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	319,00 V	
560210	513414	 2.1.9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	159,00 V	
560220	513420	 3.9.9.9.2.	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 560230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 560110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	159,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
560230	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
						
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
						
5603			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
560310	513401		Maaien sportveld.	are	159,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
560320	513415		Verticuteren sportveld.	are	80,00 V	
			Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g.			
			Aantal werkgangen: 1			
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Diepte: 15 mm			
		. .2. . . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 560310			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
560330	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	80,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 560310			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.			
560340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 560350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. . .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2. .	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
560350	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	20,00 V		20,00 L
560360	513414	1.1.9.	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	159,00 V		
560370	513425	 9.2.1.	Recyclingdressen sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar Aantal percelen: 1 Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	80,00 V		
560380	513412	2.1.2.	Slepen sportveld. Slepen in 2 werkgangen Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	159,00 V		
560390	513104	 9.1.2.	Doorzaaien sportveld. Doorzaaien met een Vredo-doorzaamachine Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2	are	159,00 V		
560400	513499	. .	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren Betreft 2 seniorendoelen.	keer	2,00 V		
560410	513499	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden. Inclusief het uitzetten van de hoofdverkepunten volgens KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit 2,5 dm3 per keer	keer dm3	2,00 V		5,00 L
560420	513420	3.9.9.9.	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 560430 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 560110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	159,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
560430	220321	1.	Leveren grond.	m3	30,00 V	
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
5605						
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
560510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	159,00 V	
		.3.	Dresszand geleverd volgens bestekspost 560520			
		. .9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. . .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			560110			
		9. .	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
560520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
560530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	80,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
560540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	159,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
560550	513412		Slepen sportveld.	are	159,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
560560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	400,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
57						
			Onderhoud drainage			
571						
			Samengestelde systemen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
571010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	17.080,00	V	
			Betreft drainage van de sportvelden.				
			Gerekend met 1 beurt per 2 jaar				
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens				
			bestekpost 571020				
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten				
			en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.				
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar	m			17.080,00
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm				
		. .9. . . .	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.				
		. . .2. . .	Betreft samengestelde drainage				
		2. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:				
			van 0,20 tot 0,50 m				
		1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
571020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.260,00	V	
			Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de				
			verzamelleidingen van de drainagesystemen.				
			Gerekend is met 1 beurt per 4 jaar.				
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st			134,00
			en uitloopvoorziening.				
			Grootste putafstand: 5 m				
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		.1.	Profielafmeting(en): tot 200 mm				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten				
			worden afgevoerd.				
58			Onderhoud Groenvoorzieningen				
580			Onderhoud gazons				
580010	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Meetinstructie: grashoogte				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			276,65
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .3. . .	Grondsoort: klei				
		9. .	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9. .	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer 580020				
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
580020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	104,00	V	
			bomen.				
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels				
		9.	Te onderhouden aantal, geschat op 3 st per are.				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .3. . .	Grondsoort: klei				
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
580030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	104,00	V	
			kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen			
			verharding			
			Meetinstructie: overgroeiend gras			
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.680,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .2. .	Grondsoort: klei			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
580040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Meetinstructie: natuurlijk afval			
			Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		276,65 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
581			Onderhoud ruw gras			
581010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw			
			gras-grashoogte			
			Meetinstructie: grashoogte			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		74,40 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .4. .	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels			
			volgens bestekspostnummer(s) 581020			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
581020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels			
		9.	Te onderhouden aantal: geschat op 3 st per are			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .3. .	Grondsoort: klei			
		2.	Talud 1:3 of steiler			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
6			SPORTPARK HSV				
61			HSV Honkbalveld Gebruik honkbal Oppervlakte gras: 90.20 are Oppervlakte halfverharding 31.60 are				
6101			<u>Dagelijks onderhoud</u>				
610110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
610120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
610130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
610140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
610150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	1.082,00	V
610160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.443,00	V
610170	513417	 2. 2. 2. 1. 1. . .	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 610110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	541,00	V
610180	513411	 2. 1. 2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.443,00	V
610190	513412	 2. 1. 2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	361,00	V
610200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 610310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	361,00	V
610210	513414	 2. 1. 9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	180,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
610220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 610230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 610110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	180,00	V
610230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00	V
6103			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
610310	513401	. 1.2.1.2.	Maaien sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	180,00	V
610320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 610310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	90,00	V
610330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 610310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	90,00	V

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
610420	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 610430 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 610110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	180,00 V	
610430	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
6105			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
610510	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 610520 Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per beurt. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 610110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	180,00 V	
610520	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	50,00 V	50,00 L
610530	513414	2.2.9. .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar	are	90,00 V	
610540	513414	3.3.9. .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen) Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt jaar	are	180,00 V	
610550	513412	2.1.2.	Slepen sportveld. Slepen in twee werkgangen Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	180,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
610560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	1.200,00 V	
6106			<u>Halfverharding</u>			
610610	713899		Frezen halfverharding t.b.v. speelklaarmaken Betreft het losmaken van de halfverharding van barotop Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of een talud tot 1:4 Loswoelen tot een diepte van 25 mm.	are	63,00 V	
610620	713899		Egaliseren en verdichten halfverharding t.b.v. speelklaarmaken Betreft het t.b.v. het speelklaarmaken egaliseren en verdichten van de halfverharding . Materiaal: barotop Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of een talud tot 1:4 Profileren en verdichten volgens vigerende norm van de KNAU	are	63,00 V	
610630	713899		Leveren barotop Betreft het leveren van tekort komend barotop ten behoeve van bestekspost 610620 Halverood volgens eisen in deel 3 van dit bestek. Leveren op plaats van verwerking Leveren niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	30,00 V	30,00 L
610650	713899		Egaliseren en verdichten halfverharding Betreft het gedurende het speelseizoen egaliseren en verdichten van de halfverharding Materiaal: barotop Gerekend is met 11 beurten per jaar. Horizontaal of een talud tot 1:4 Profileren en verdichten volgens vigerende norm van de KNAU	are	695,00 V	
62			HSV Softbalveld Gebruik softbal Oppervlakte gras: 36.25 are Oppervlakte halfverharding 29.00 are			
6201			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
620110	513801	 1.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	36,25 I
620120	513810	. .2.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE			RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
620130	513813	. 2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	104,00	V	
		. . . 9.	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld				
		 1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		 6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							
			Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-natuurlijk afval				
			Meetinstructie: Natuurlijk afval				
620140	513499		Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren.	are	104,00	V	36,25
			Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte				
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		 6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							
			Herstellen speelschade				
			Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-beschadiging				
620150	510206		Meetinstructie: gras en kruidachtigen	are	435,00	V	36,25
			Te onderhouden oppervlakte				
			Kwaliteitsniveau: A+				
			Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag				
							
			Bemesten grasveld.				
			Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar				
			Aantal percelen: 1				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	Grasveldtype: grassportveld				
620160	513416	 9.	korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug.	are	580,00	V	
			Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking.				
		 9.	Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV				
							
			Topbeluchten sportveld.				
			Aantal percelen: 1				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		4.	Beluchten met: prikrol				
		. 5. . . .	Diepte: 100 tot 150 mm				
		. . . 2. .	Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar				
620170	513417		Wiedeggen sportveld.	are	218,00	V	
			Aantal percelen: 1				
		2.	Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar				
		. 2. . . .	Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m				
		. . 2. . .	Aantal werkgangen: 2				
		. . . 1. .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 620110				
		 1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.				
							
		620180	513411				
.	Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.						
. 2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer						
. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3						
. . . 2. .	Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar						
.							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
620190	513412	2.1.2.	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	145,00	V	
620200	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 620310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	145,00	V	
620210	513414	2.1.9.	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	73,00	V	
620220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 620230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 620110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	73,00	V	
620230	220321	 1.7.1. .	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00	V	
6203			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
620310	513401	. 1.2.1.2.	Maaien sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	73,00	V	

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
620320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 620310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	36,00 V	
620330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 620310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	36,00 V	
620340	513442	 1.9. .1.9.2	Plaatselijk herstel grasmatt. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken. Gelijkmatic gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 620350 Gerekend is met 10 m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm Handmatig inzaaien. Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00 V	
620350	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Gronden van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	20,00 V	20,00 L
620360	513414	1.1.9.	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	72,00 V	
620370	513425	. 9.2.1.3	Recyclingdressen sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar Aantal percelen: 1 Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	36,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
620380	513412	2.1.2. . .	Slepen sportveld. Slepen in 2 werkgangen Aantal percelen: 1 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	72,00	V	
620390	513104	 9.1.2. . . .	Doorzaaien sportveld. Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2	are	72,00	V	
620410	513499	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden. Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit 2,5 dm3 per keer	keer dm3	1,00	V	5,00 L
620420	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dressand geleverd volgens bestekspost 620430 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 620110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	72,00	V	
620430	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00	V	30,00 L
6205			<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
620510	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dressand geleverd volgens bestekspost 620520 Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per beurt. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 620110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	72,00	V	
620520	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	50,00	V	50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
620530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	36,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		.2.	Diepte: 250 mm			
		. . .9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
620540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	72,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		.3.	Diepte: 350 mm			
		. . .9. . . .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
620550	513412		Slepen sportveld.	are	72,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2.	Slepen met sleepraam			
		. .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
620560	513405		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	655,00 V	
		2.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkend verwerker.			
6206			<u>Halfverharding</u>			
620610	713899		Frezen halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	58,00 V	
			Betreft het losmaken van de halfverharding van barotop			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of een talud tot 1:4			
			Loswoelen tot een diepte van 25 mm.			
620620	713899		Egaliseren en verdichten halfverharding t.b.v.	are	58,00 V	
			speelklaarmaken			
			Betreft het t.b.v. het speelklaarmaken egaliseren en			
			verdichten van de halfverharding .			
			Materiaal: barotop			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of een talud tot 1:4			
			Profileren en verdichten volgens vigerende norm van de			
			KNAU			
620630	713899		Leveren barotop	m3	30,00 V	
			Betreft het leveren van tekort komend barotop ten	m3		30,00 L
			behoefte van bestekspost 620620			
			Halverood volgens eisen in deel 3 van dit bestek.			
			Leveren op plaats van verwerking			
			Leveren niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
620650	713899		Egaliseren en verdichten halfverharding	are	638,00 V	
			Betreft het gedurende het speelseizoen egaliseren en			
			verdichten van de halfverharding			
			Materiaal: barotop			
			Gerekend is met 11 beurten per jaar.			
			Horizontaal of een talud tot 1:4			
			Profileren en verdichten volgens vigerende norm van de			
			KNAU			
63			Onderhoud drainage			
631			Samengestelde systemen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
631010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	12.260,00 V	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurt per 2 jaar			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens			
			bestekpost 631020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten			
			en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3. . . .	Uitwendige diameter drains 65 mm	m		12.260,00 I
		.9. . . .	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.			
		. . .2. .	Betreft samengestelde drainage			
		. . .2. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:			
			van 0,20 tot 0,50 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
631020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	255,00 V	
			Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de			
			verzamelleidingen van de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurt per 4 jaar.			
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st		115,00 L
			en uitloopvoorziening.			
			Grootste putafstand: 5 m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1. . . .	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
64			Onderhoud Groenvoorzieningen			
640			Onderhoud gazons			
640010	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.			
			Meetinstructie: grashoogte			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		92,15 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .3. .	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels			
			volgens bestekspostnummer 640020			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
640020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	104,00 V	
			bomen.			
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels			
		9.	Te onderhouden aantal, geschat op 3 st per are.			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .3. .	Grondsoort: klei			
		1	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
640030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	104,00 V	
			kruidachtigen.			
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en			
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen			
			verharding			
			Meetinstructie: overgroeiend gras			
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.200,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .2. .	Grondsoort: klei			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
640040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Meetinstructie: natuurlijk afval			
			Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		92,15 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
641			Onderhoud ruw gras			
641010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw			
			gras-grashoogte			
			Meetinstructie: grashoogte			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		53,25 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .4. .	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels			
			volgens bestekspostnummer(s) 641020			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
641020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels			
		9.	Te onderhouden aantal: geschat op 3 st per are			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .3. .	Grondsoort: klei			
		2.	Talud 1:3 of steiler			
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7			SPORTPARK JAAP RIEDIJK			
71			VV Spijkenisse veld 1			
			Gebruik voetbal			
			Oppervlakte veld: 85.30 are			
7101			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
710110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		85,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
710120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte	week	104,00 V	
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
710130	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december.	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		85,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
710140	513499		Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week	104,00 V	
				are		85,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
710150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	1.024,00	V
710160	513416	 4. 5. 2.	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.365,00	V
710170	513417	 2. 2. 2. 1. 1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 710110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	512,00	V
710180	513411	 2. 1. 2.	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.365,00	V
710190	513412	 2. 1. 2.	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	341,00	V
710200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2.	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 710310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	341,00	V
710210	513414	 2. 1. 9.	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	171,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
710220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 710230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 710110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	171,00 V	
710230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
7103			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
710310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	171,00 V	
710320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 710310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	85,00 V	
710330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 710310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	85,00 V	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
710410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
710420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	171,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 710430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			710110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
710430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
7105			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
710510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	171,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 710520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			710110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
710520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
710530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	85,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
710540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	171,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
710550	513412		Slepen sportveld.	are	171,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
710560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	760,00 V	
74			VV Spijkenisse veld 4 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 95.05 are			
7401			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
740110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	95,05 I
740120	513810	. 2.2.9.16	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
740130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	95,05 I
740140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	95,05 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
740150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	1.141,00	V
740160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.521,00	V
740170	513417	 2. 2. 2. 1. 1.	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 740110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	570,00	V
740180	513411	 2. 1. 2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.521,00	V
740190	513412	 2. 1. 2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	380,00	V
740200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2.	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 740310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	380,00	V
740210	513414	 2. 1. 9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	190,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
740220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 740230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 740110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	190,00 V	
740230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
7403			<u>Groot voorjaaronderhoud</u>			
740310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaaronderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	190,00 V	
740320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 740310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	95,00 V	
740330	513426	 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 740310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	95,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
740340	513442	1.	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00 V	
			Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		.9. . . .	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 740350			
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.			
		. .1. . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm			
		. . .9. .	Handmatig inzaaien.			
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		2.	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			
740350	220321		Leveren grond.	m3	20,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
740360	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	190,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.1. . . .	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2			
		. .1. . .	Diepte: 150 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
740370	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	95,00 V	
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
			Aantal percelen: 1			
		9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		.2. . . .	Toplaag niet breken			
		. . .1. .	Slepen in 2 werkgangen			
		3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld			
740380	513412		Slepen sportveld.	are	190,00 V	
			Slepen in 2 werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
740390	513104		Doorzaaien sportveld.	are	190,00 V	
			Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine			
		9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald			
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010			
		.1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . .	Aantal werkgangen: 2			
740400	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00 V	
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
			Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren			
			Betreft 2 seniorendoelen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
740410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
740420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	190,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 740430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			740110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
740430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
7405			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
740510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	190,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 740520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			740110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
740520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
740530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	95,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
740540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	190,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
740550	513412		Slepen sportveld.	are	190,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
740560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	600,00 V	
75			VV Spijkenisse veld 5 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 108.50 are			
7501			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
750110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	108,50 I
750120	513810	. 2.2.9.16	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
750130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	108,50 I
750140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	108,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
750150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	1.302,00	V
750160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.736,00	V
750170	513417	 2. 2. 2. 1. 1. . .	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 750110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	651,00	V
750180	513411	 2. 1. 2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.736,00	V
750190	513412	 2. 1. 2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	434,00	V
750200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 750310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	434,00	V
750210	513414	 2. 1. 9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	217,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
750220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 750230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 750110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	217,00 V	
750230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
7503			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
750310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	217,00 V	
750320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 750310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	109,00 V	
750330	513426	. 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 750310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	109,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
750340	513442	 1. Plaatselijk herstel grasmat. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. .9. . . . Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken. Gelijkmatic gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 750350 Gerekend is met 10 m3 per beurt. . .1. . . Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm . . .9. . Handmatig inzaaien. Graszaad wordt verrekend op stelpost 9500202. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	V	
750350	220321	 Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden .7. . . . Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. . .1. . . Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. . . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	20,00	V	20,00 L
750360	513414	 Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 .1. . . . Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2 . .1. . . Diepte: 150 mm . . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	217,00	V	
750370	513425	 Recyclingdressen sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte: 250 mm .2. . . . Toplaag niet breken . . .1. . Slepen in 2 werkgangen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	109,00	V	
750380	513412	 Slepen sportveld. Slepen in 2 werkgangen Aantal percelen: 1 .2. . . . Slepen met sleeppraam . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	217,00	V	
750390	513104	 Doorzaaien sportveld. Doorzaaien met een Vredo-doorzaamachine 9. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010 .1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .2. . . Aantal werkgangen: 2	are	217,00	V	
750400	513499	 Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren Betreft 2 seniorendoelen.	keer	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
750410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
750420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	217,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 750430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			750110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
750430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
7505			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
750510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	217,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 750520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			750110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
750520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
750530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	109,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
750540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	217,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrezen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
750550	513412		Slepen sportveld.	are	217,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
750560	513405	 2.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker.	m	180,00 V	
76			VV Spijkenisse veld 6 Gebruik voetbal Oppervlakte veld: 108.50 are			
7601			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
760110	513801	. 1.2.2.9.6	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Meetinstructie: Grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	108,50 I
760120	513810	. .2.2.9.16	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen, dug-outs, hoekvlaggen e.d. Meetinstructie: Grashoogte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
760130	513813	. 1.2.2.6	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	108,50 I
760140	513499	. .	Herstellen speelschade Betreft het wekelijks herstellen van de speelschade op het veld volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Meetinstructie: gras en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: A+ Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag	week are	104,00 V	108,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
760150	510206	 1. 1. 9. 9.	Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 6 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever op sportpark De Brug. Incl. laad- los- en vervoerskosten vanaf sportpark De Brug naar de plaats van verwerking. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	1.302,00	V
760160	513416	 4. 5. 2. . . .	Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beluchten met: prikrol Diepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.736,00	V
760170	513417	 2. 2. 2. 1. 1. . .	Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 760110 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	651,00	V
760180	513411	 2. 1. 2. . .	Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) per jaar	are	1.736,00	V
760190	513412	 2. 1. 2. . .	Slepen sportveld. Aantal percelen: 1 Slepen met sleeppraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	434,00	V
760200	513415	. 3. 2. 1. 9. 2. . .	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 760310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	434,00	V
760210	513414	 2. 1. 9. . .	Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are	217,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
760220	513420	3.9.9.9.2	Dressen/bezanden sportveld. Dreszand geleverd volgens bestekspost 760230 Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 760110 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are	217,00 V	
760230	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	30,00 V	30,00 L
7603			<u>Groot voorjaaronderhoud</u>			
760310	513401	. 1.2.1.2.	Maaïen sportveld. Betreft het voor het voorjaaronderhoud kort maaïen van het sportveld. Maximale lengte gras na maaïen: 20 mm. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	217,00 V	
760320	513415	. .3.2.1.9.2	Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker o.g. Aantal werkgangen: 1 Aantal percelen: 1 Diepte: 15 mm Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 760310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	109,00 V	
760330	513426	. 1.1.3.2	Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Direct na het maaïen volgens bestekspostnr. 760310 Aantal percelen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	109,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-	Hoeveelheid			Hoeveelheid		
				HEID	RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	L			
760340	513442		Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00	V				
		1.	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50 m2							
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.							
		.9.	Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en aandrukken.							
			Gelijkmatic gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspostnr. 760350							
			Gerekend is met 10 m3 per beurt.							
		.1.	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm							
		. .9.	Handmatig inzaaien.							
			Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020							
		2.	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken							
										
										
										
										
										
										
		760350	220321		Leveren grond.	m3	20,00	V		
				1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden					
.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.			m3				20,00 L		
.	Grond van natuurlijke oorsprong.									
.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.									
. .1.	Hoeveelhedsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking									
.										
.										
.										
.										
760360	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	217,00	V				
			Aantal percelen: 1							
		.1.	Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca. 130 gaten p/m2							
			Diepte: 150 mm							
		. .9.	Gerekend is met 1 beurt per jaar.							
										
760370	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	109,00	V				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar							
			Aantal percelen: 1							
		.9.	Bewerkingsdiepte: 250 mm							
		.2.	Toplaag niet breken							
		. .1.	Slepen in 2 werkgangen							
		3.	Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld							
										
760380	513412		Slepen sportveld.	are	217,00	V				
			Slepen in 2 werkgangen							
			Aantal percelen: 1							
		.2.	Slepen met sleepraam							
		. .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3							
		. .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar							
760390	513104		Doorzaaien sportveld.	are	217,00	V				
			Doorzaaien met een Vredo-doorzaamachine							
		.9.	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald							
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010							
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm							
		. .2.	Aantal werkgangen: 2							
760400	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00	V				
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de							
			directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.							
			Doelen tijdelijk tegen de ballenvanger plaatsen en met kettingen zekeren							
			Betreft 2 seniorendoelen.							
										
										
										
										
										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
760410	513499		Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00 V	
			Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten volgens			
			KNVB eisen.			
			Materiaal: Lijnvast 50 W, kleur: wit	dm3		5,00 L
			2,5 dm3 per keer			
760420	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	217,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 760430			
		.9. . . .	Hoeveelheid: ca. 15 m3 per jaar			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			760110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
760430	220321		Leveren grond.	m3	30,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		30,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
7605			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
760510	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	217,00 V	
		.3. . . .	Dressand geleverd volgens bestekspost 760520			
		.9. . . .	Hoeveelheid: minimaal 10 m3 en maximaal 40 m3 per			
			beurt.			
		. . .9. .	Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
			760110			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
760520	220321		Leveren grond.	m3	50,00 V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden			
		.7. . . .	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		50,00 L
			Grond van natuurlijke oorsprong.			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder			
			dan 48 uur voor verwerking.			
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
760530	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	109,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen			
			ca. 100 gaten p/m2			
		. .2. . .	Diepte: 250 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar			
760540	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	217,00 V	
			Aantal percelen: 1			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (schudfrozen)			
		. .3. . .	Diepte: 350 mm			
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt jaar			
760550	513412		Slepen sportveld.	are	217,00 V	
			Slepen in twee werkgangen			
			Aantal percelen: 1			
		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
77			Onderhoud Drainage			
771			Samengestelde systemen			
771010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurt per 2 jaar Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 771020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	m	13.640,00 V	
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm	m		13.640,00 I
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.			
		.2.	Betreft samengestelde drainage			
		.2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		.1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
771020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurt per 4 jaar.	m	380,00 V	
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening.	st		83,00 L
			Grootste putafstand: 5 m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1.	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
78			Onderhoud Groenvoorzieningen			
780			Onderhoud gazons			
780010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Meetinstructie: grashoogte	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		65,90 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer 780020			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
780020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels	week	104,00 V	
		9.	Te onderhouden aantal, geschat op 3 st per are.			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
780030	512810	. 1.3.2.2. 780040	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Meetinstructie: overgroeïend gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week m	104,00 V	855,00 I
781	512811	. 1.3.2. 781010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: natuurlijk afval Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	65,90 I
781010	512803	. 1.3.2.4. 781020	Onderhoud ruw gras Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Meetinstrucite: grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 781020 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	104,00 V	29,50 I
781020	512804	. 9.3.2.3.2.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Meetinstructie: grashoogte rondom obstakels Te onderhouden aantal: geschat op 3 st per are Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			VOLKSTUINEN VEERTIG MORGENWEG			
80			Algemeen			
800010	100516		Inzetten van een vrachtauto. incl. chauffeur en brandstof T.b.v. afvoer groenafval van volkstuinten. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .3. Driezijdig hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
800020	100599		Storten groenafval Betreft het afvoeren van groenafval. Incl. takken, planten, wortels en stronken De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven. Incl. transport kosten. Incl. acceptatiekosten	ton	30,00	V
81			Onderhoud Drainage			
812			Enkelvoudige systemen			
812020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een doorspuitploeg. Aantal medewerkers ter keuze van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .4. Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	12,00	V
812030	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een tractor met aanzuig en doorspuitvoorziening. Het is ter keuze van de aannemer om nog een extra tractor met watertank in te zetten, dat wordt dan wel geacht in de eenheidsprijs van deze post te zijn opgenomen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: aanzuig en doorspuitvoorziening .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
9		.	.	.	.	Staartposten				
91		.	.	.	.	Eenmalige kosten				
95		.	.	.	.	Stelposten				
950010	100301	.	.	.	.	Stelpost - graszaad	EUR	25.000,00	V	
		.	.	.	.	Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV				
		.	.	.	.	2012 (10% regeling)				
		.	.	.	.	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		.	.	.	.	van:				
		9.	.	.	.	Het leveren op plaats van verwerking van graszaad.				
		.	.	.	.	Soort, hoeveelheid, en leverancier te bepalen door de				
		.	.	.	.	directie UAV.				
		.	.	.	.					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 04 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. poster "werken rond bomen" en "snoeien bomen" van Vereniging Stadswerken Nederland, tel. 0318-692721 of info@stadswerken.nl
 2. Handboek Bomen IKBB 2014, tegen betaling van € 125,-- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen: www.norminstituutbomen.nl
Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen prevaleert de laatstgenoemde.
 3. Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde versie (momenteel 17 december 2020);
- 05 Op dit werk zijn mede van toepassing de bepalingen en eisen volgens de normen van de NOC*NSF.
Wanneer de eisen uit de standaard 2020 en de NOC*NSF normen conflicteren, prevaleren de normen van NOC*NSF.

01 01 03 Inschrijvingstaat

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 03 De afroep door de directie kan telefonisch of per e-mail worden gedaan.

01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

- 01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 8% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Gelijkwaardigheid leveranties.

- 01 Indien in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een ander term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies wordt in dit kader verstaan een volstreekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie.
- Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt, wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan gelijkwaardigheid moet worden aangetoond.
- Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer de directie UAV de volstreekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product.
- Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

01 01 18 Retentierecht

- 20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.
- 21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.

01 01 19 Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid

- 20 Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.
- 21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.
- 22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede

HFD PAR ART LID

tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanpakken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen worden belast.

- 23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 02 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing (indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.
Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de bestekadministratie.

01 02 02 Korting

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft. De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de aannemer melden
- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.
De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.

HFD PAR ART LID

01 02 03 Voortijdige beëindiging contract

- 01 Indien de aannemer 2 keer in gebreke is gebleven volgens bepaling 01.02.02 van dit bestek is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op het einde van ieder kalenderjaar te beëindigen. Deze beëindiging geeft de aannemer geen recht op verrekening conform de UAV 2012. Eventuele kosten voor de opdrachtgever welke voortvloeien uit het beëindigen van het contract zijn voor rekening van de aannemer en zullen in de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 02 Indien de opdrachtgever besluit om het contract niet te beëindigen conform lid 01 van deze bepaling heeft de opdrachtgever het recht om na iedere volgende ingebrekestelling het contract alsnog voortijdig te beëindigen.

01 02 05 Onrealistische inschrijvingen

- 02 Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek (wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van het bestek.
- 03 Inschrijver mag geen gebruik maken van "price dumping"(abnormaal lage prijsaanbieding) en "predatory pricing"(het misbruik maken van een economische machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag); Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van toepassing.
- 04 Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningssystematiek (manipulatief inschrijven).
- 06 Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.'

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De Risicoregeling Bouwend Nederland wordt niet toegestaan, deze geldt alleen als crisis-bepaling Oost-Europa. Gezien de ontwikkelingen in de wereld is de opdrachtgever bereid om, buiten de normale indexering, extra prijsstijgingen te bespreken waarbij het prijspeil op de inschrijfdatum leidend is en mits de materialen op tijd besteld zijn."

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

 $B0n =$ de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
 $B1 =$ de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Declaraties

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .
- 02 De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties na goedkeuring direct in bij de opdrachtgever.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

01 09 02 Informatie overdracht

- 04 De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met de eigenaar vastgesteld te worden.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

HFD PAR ART LID

01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.

- 02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden
 - het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen, hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark
 - het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en groenvoorzieningen op het sportpark.
 - het bevoorraden van het clubgebouw

Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden gebruikt worden door verenigingen, scholen. en BSO's (buitenschoolse opvang van kinderen).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 De clubgebouwen moeten altijd bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
- 02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01
 - De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen
 - De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de schoolvakanties en de 'bouwwak' perioden;
 - De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.
 - Maaiwerkzaamheden hoeven niet te worden opgenomen in het tijdschema.
 - Op vrijdagen mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden op de velden.
- 03 Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.
- 05 De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is,

HFD PAR ART LID

bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief contactpersonen).

- 06 Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering) een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen tijdschema.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 04 Leverantie bouwstoffen

- 01 Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd, moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat hergebruikte materialen zijn toegestaan..

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.
- 07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

HFD PAR ART LID

01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen.

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
- 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde voor de opdrachtgever verklaarde materialen.
- 02 Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.
- 03 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.
- 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
 - Naam en besteksnummer van het werk.
 - Kenteken van het transportmiddel.
 - Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
 - Gewicht transportmiddel bij aankomst.
 - Gewicht transportmiddel bij vertrek.
 - Soort stortmateriaal.
 - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.
- 05 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk
- 06 De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
- 07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 01 Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoeft te worden, wordt aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2020 artikel 01.18.01 lid 02.
- 02 Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie UAV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag toegestaan worden.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.
- 07 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.
- 08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
- 09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade.

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen.

- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode van de NVTB, minimaal € 500,00 per geval.
- 04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
 - bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis.
- Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.
- 03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
 - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
 - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
 - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
 - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
 - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - de handelswijze bij alarmsituaties;
 - het type van het alarmsysteem;
 - de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
 - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
 - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.
- 03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden

HFD PAR ART LID

houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

- 04 De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:
- a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 - b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.
- 04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie, binnen 5 dagen.

01 19 06 Veiligheids- en gezondheidsdossier.

- 01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de bouwvergaderingen.

HFD PAR ART LID

01 19 07 Persoonlijke veiligheid

- 01 Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of bouwterrein / op het project altijd verplicht.
- 02 Het dragen van overige PBM's zoals o.a. helmen en gehoorbescherming is afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving leidend is.
- 03 Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.

01 19 08 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

- 01 De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvloeiende verplichtingen te voldoen en de daartoe nodige controles uit te voeren.
- 02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de Wav.

01 19 09 Wet aanpak schijnconstructies

- 01 De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar werknemers van toepassing is.
- 02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers van de aannemer en die van haar onderaannemers

01 21 Uitvoeringsaspecten

01 21 01 Weers- en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
- 02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de hoogte te stellen.

HFD PAR ART LID

01 21 02 Onwerkbaar weer

- 01 Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012 paragraaf 8. Moet de aannemer terstond dit schriftelijk (email) melden bij de toezichthouder / directie.
- 02 Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of toezichthouder UAV.
- 04 Onwerkbaar weer wat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt gemeld bij de directie / toezichthouder UAV komt niet meer in aanmerking voor goedkeuring. Tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 4 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurd door of namens de opdrachtgever.

01 23 04 Opdrachtgever

- 01 In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012 'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.

01 30 Schadevergoeding harde materialen

01 30 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

- 01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 30 02 Schadevergoeding verhardingen

- 01 Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 31 Werkterrein.

HFD PAR ART LID

01 31 01 Werkterrein, algemeen.

- 01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

01 90 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

01 90 39 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

- 06 § 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

03 Alle in het bestek genoemde te leveren kuub's, zijn vaste kuub's.

HFD PAR ART LID

23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage

23 12 03 Dichtheid aanvullingen

- 01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 04 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

- 01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).

afstand vanaf de eindbuis	bij zichtbare drainafvoer	geen drain- afvoer
van 0 tot 100 m	van 20 tot 30 N	van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m	van 30 tot 60 N	van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m	van 60 tot 90 N	van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m	van 90 tot 120 N	van 130 tot 200 N

23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage

23 17 01 Meting lengte drainreeks

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

23 17 02 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

- 03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw doorsteken.
- 06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 03 Maaien

01 Grasveldtype:

	hoogte voor maaien		hoogte na maaien		toegestaan hoogteverschil
	min	max	min	max	mm
Grassportveld	-	50	25	35	5
Gazon	60	80	35	55	10
Cricket pitch	-	20	8	12	4

- 02 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).
- 04 De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog weer en droog gras uitgevoerd te worden.
- 05 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en terreinomstandigheden.
Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet worden uitgevoerd met rustige wendingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.
- 06 Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen te worden geëgaliseerd door handmatig de grond te verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te trappen. Tevens dient melding te worden gedaan bij de directie van de aanwezigheid van molshopen en -ritten..
- 07 Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.

HFD PAR ART LID

51 02 04 Deskundigheid personeel

- 01 Voor dit bestek wordt geëist dat:
 - a. voor het gehele contract één contactpersoon wordt aangewezen die minimaal het diploma "terreinmeester" heeft behaald en minimaal 3 jaar ervaring heeft in het onderhouden van sportcomplexen.
 - b. voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen er minimaal één voorman per vijf medewerkers aanwezig is tijdens de werkzaamheden, waarbij deze persoon voldoet aan de kwalificaties die worden gesteld aan een "vakbekwaam hovenier".
 - c. uitvoerend personeel dat onderhoud verricht op sportvelden minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring heeft. Indien personeel wordt ingezet dat niet aan deze eis kan voldoen, dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in aanwezigheid van een voorman die minimaal het diploma "terreinmeester" heeft, bij voorkeur de onder sub a. bedoelde persoon.
- 02 De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende personen de genoemde (gelijkwaardige) kwaliteiten hebben door overlegging van een CV, eventueel met bijvoeging van kopieën van diploma's. Dit is alleen ter beoordeling en goedkeuring door de directie UAV.
- 03 De onder lid 01, sub a en b, bedoelde personen dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed te beheersen.
- 04 Personeel van de aannemer en diens onderaannemers dienen een verzorgd uiterlijk te hebben en herkenbaar te zijn door het dragen van eenduidige kleding voorzien van logo's. De werknemers dienen zich correct en pro-actief te gedragen richting de gebruikers van de sportcomplexen.

51 02 05 Bemesten en grondstructuur verbeteren

- 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie
- 02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat
- 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

51 02 21 Rollen van grasvelden

- 01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa
- 02 De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor insporen.
- 03 De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

51 02 39 Vegen

- 01 Indien door het maaien het achtergebleven gras tot verstikking van de grasmat kan leiden dient het maaisel te worden verwijderd.
- 02 Veegwerk als gevolg van te laat maaien komt niet in aanmerking voor verrekening.

HFD PAR ART LID

51 02 40 Topbeluchten

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van driehoekige messen die de grasmatten doorsnijden.

51 02 41 Diepbeluchten met holle pennen

- 01 De grond moet vooraf voldoende vochtig gemaakt worden zodat grond uit de toplaag wordt meegenomen door de holle pennen.

51 02 42 Wiedeggen

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmatten niet beschadigen.

51 02 43 Verticuteren

- 01 Direct na uitvoeren van de bewerking het vrijkomend materiaal verzamelen en afvoeren.

51 02 44 Egaliseren / slepen

- 01 Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het sportveld.

51 02 45 Doorzaaien

- 01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale rijafstand 35 mm.

51 02 46 Onderhoud sportvelden algemeen

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge grasmatten.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming in de bochten ontstaat.
- 03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te worden.
- 04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
- 05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van gazonbanden.

HFD PAR ART LID

51 02 52 Rijsnelheden

- 01 De maximale rijsnelheid bij het maaien bedraagt 12 Km/h
- 02 De maximale rijsnelheid bij het doorzaaien bedraagt 8 Km/h
- 03 De maximale rijsnelheid bij het schudfrezen bedraagt 1,5 Km/h

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen

51 05 01 Markeren sproeiers in sportvelden

- 01 Tot het uitvoeren van het dagelijks, seizoensgebonden en groot onderhoud behoort tevens het uitzetten en het markeren van de aanwezige sproeiers van de beregeningsinstallatie.
- 02 De aannemer dient voorafgaand aan de werkgangen per activiteit of bestekpost de aanwezige installaties te markeren.
- 03 Schade ontstaan aan de beregeningsinstallaties (waaronder leidingen en sproeiers) door verkeerde bediening of het niet juist markeren van de onderdelen wordt door derden hersteld op kosten van de aannemer. De kosten worden met de eerstvolgende termijn verrekend.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond

- 01 In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5 mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H2O.
- 02 Teelgrond droog verwerken
- 03 Teelgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt. geleege worden.

51 06 02 Bomenzand

- 01 In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5 mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H2O.
- 02 Bomenzand droog verwerken
- 03 Bomenzand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt geleege worden.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

HFD PAR ART LID

51 42 01 Gebruik van bestrijdingsmiddelen

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

- 01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van het werk: 5%

HFD PAR ART LID

61 Werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 02 01 Werkterrein

- 01 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.
- 02 De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een afgesloten ruimte (b.v. container), in verband met vandalisme.

HFD PAR ART LID

71 Sportvelden

71 0 Algemeen

71 06 Bouwstoffen

71 06 30 BaroTop

01 Het door de aannemer te leveren BaroTop dient te voldoen aan de norm: NOC*NSF-M12.a en dient te worden geleverd met certificaat.

02 BaroTop met een korrelgrootte van 0 tot 4 mm.

71 06 31 Dressgrond

- 01 Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
- Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
 - Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 2%
 - Organische stof gehalte minimaal 3,5 % en maximaal 5%
 - De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 7 zijn.
 - pH KCl < 5,5
 - Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
 - EC ms/m lager of gelijk aan 1
 - M50-cijfer ca. 230 µm
 - Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
 - onkruidarm.
- afwijkingen alleen in overleg met de directie
- 02 Dressgrond droog verwerken
- 03 Dressgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt geleege worden.

71 06 32 Dresszand

- 01 Dresszand moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
- Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
 - Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 1%
 - Organische stof gehalte < 1%
 - De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 1,5 zijn.
 - pH KCl < 5,5
 - Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
 - EC ms/m lager of gelijk aan 1
 - M50-cijfer 180 - 240 µm
 - Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
 - onkruidarm.
- afwijkingen alleen in overleg met de directie
- 02 Dresszand droog verwerken
- 03 Dresszand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van

HFD PAR ART LID

verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt. geleege worden.

.....

.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
2.2 Nadere beschrijving	8
0 ALGEMEEN	11
1 SPORTPARK DE BRUG	12
10 SC Botlek	12
102 SC Botlek veld 2	12
1021 <u>Dagelijks onderhoud</u>	12
1023 <u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	14
1025 <u>Groot najaarsonderhoud</u>	16
103 SC Botlek veld 3	17
1031 <u>Dagelijks onderhoud</u>	17
1033 <u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	19
1035 <u>Groot najaarsonderhoud</u>	21
104 SC Botlek veld 4	22
1041 <u>Dagelijks onderhoud</u>	22
1043 <u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	24
1045 <u>Groot najaarsonderhoud</u>	26
11 SCO '63	27
112 SCO '63 veld 2	27
1121 <u>Dagelijks onderhoud</u>	27
1123 <u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	29
1125 <u>Groot najaarsonderhoud</u>	31
113 SCO '63 veld 3	32
1131 <u>Dagelijks onderhoud</u>	32
1133 <u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	34
1135 <u>Groot najaarsonderhoud</u>	36
114 SCO '63 veld 4	36
1141 <u>Dagelijks onderhoud</u>	36
1143 <u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	39

1145	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	41
115	SCO '63 veld 5	41
1151	<u>Dagelijks onderhoud</u>	41
1153	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	44
1155	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	46
12	Rugbyveld	46
1201	<u>Dagelijks onderhoud</u>	46
1203	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	49
1205	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	51
13	Atletiekbaan	51
1301	<u>Dagelijks onderhoud</u>	51
1303	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	54
1305	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	56
1306	<u>Halfverharding</u>	56
14	Onderhoud drainage	57
141	Samengestelde systemen	57
142	Enkelvoudige systemen	58
15	Onderhoud Groenvoorzieningen	58
150	Onderhoud gazons	58
2	SPORTPARK GROENEWOUD	60
21	Onderhoud Drainage	60
211	Samengestelde systemen	60
22	Onderhoud Groenvoorzieningen	60
220	Onderhoud gazons	60
221	Onderhoud ruw gras	61
3	SPORTPARK GULDELAND	62
31	GHVV '13 veld 1	62
3101	<u>Dagelijks onderhoud</u>	62
3103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	64
3105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	66
32	Onderhoud Drainage	67
321	Samengestelde systemen	67
33	Onderhoud Groenvoorzieningen	67
330	Onderhoud gazons	67
331	Onderhoud ruw gras	68
4	SPORTPARK 't KLEINE BOS	69
41	Onderhoud Drainage	69
411	Enkelvoudige systemen	69
5	SPORTPARK HEKELINGEN	70
51	VV Hekelingen veld 1	70
5101	<u>Dagelijks onderhoud</u>	70
5103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	72
5105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	74
52	VV Hekelingen tussenstrook	75
5201	<u>Dagelijks onderhoud</u>	75
5203	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	77
5205	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	79
53	VV Hekelingen veld 3	80
5301	<u>Dagelijks onderhoud</u>	80
5303	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	82
5305	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	84
54	VV Hekelingen veld 4	84
5401	<u>Dagelijks onderhoud</u>	84

5403	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	87
5405	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	89
55	VV Hekelingen veld 5	89
5501	<u>Dagelijks onderhoud</u>	89
5503	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	92
5505	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	94
56	VV Hekelingen veld 6	94
5601	<u>Dagelijks onderhoud</u>	94
5603	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	97
5605	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	99
57	Onderhoud drainage	99
571	Samengestelde systemen	99
58	Onderhoud Groenvoorzieningen	100
580	Onderhoud gazons	100
581	Onderhoud ruw gras	101
6	SPORTPARK HSV	102
61	HSV Honkbalveld	102
6101	<u>Dagelijks onderhoud</u>	102
6103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	104
6105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	106
6106	<u>Halfverharding</u>	107
62	HSV Softbalveld	107
6201	<u>Dagelijks onderhoud</u>	107
6203	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	109
6205	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	111
6206	<u>Halfverharding</u>	112
63	Onderhoud drainage	112
631	Samengestelde systemen	112
64	Onderhoud Groenvoorzieningen	113
640	Onderhoud gazons	113
641	Onderhoud ruw gras	114
7	SPORTPARK JAAP RIEDIJK	115
71	VV Spijkenisse veld 1	115
7101	<u>Dagelijks onderhoud</u>	115
7103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	117
7105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	119
74	VV Spijkenisse veld 4	120
7401	<u>Dagelijks onderhoud</u>	120
7403	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	122
7405	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	124
75	VV Spijkenisse veld 5	125
7501	<u>Dagelijks onderhoud</u>	125
7503	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	127
7505	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	129
76	VV Spijkenisse veld 6	130
7601	<u>Dagelijks onderhoud</u>	130
7603	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>	132
7605	<u>Groot najaarsonderhoud</u>	134
77	Onderhoud Drainage	135
771	Samengestelde systemen	135
78	Onderhoud Groenvoorzieningen	135
780	Onderhoud gazons	135
781	Onderhoud ruw gras	136
8	VOLKSTUINEN VEERTIG MORGENWEG	137

80	Algemeen	137
81	Onderhoud Drainage	137
812	Enkelvoudige systemen	137
9	Staartposten	138
91	Eenmalige kosten	138
95	Stelposten	138
3.	B e p a l i n g e n	139
01	Algemeen en administratief	140
01 01	Algemene bepalingen	140
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	142
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	143
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	143
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	144
01 08	Bijdragen	144
01 09	Kabels en leidingen	144
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	144
01 11	Verband met andere werken	145
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	145
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	145
01 14	Bouwstoffen	146
01 16	Verzekeringen	147
01 17	Vrijgekomen materialen	147
01 18	Beschermen te handhaven vegetatie	148
01 19	Arbeidsomstandigheden	150
01 21	Uitvoeringsaspecten	152
01 23	Communicatie	153
01 30	Schadevergoeding harde materialen	153
01 31	Werkterrein.	153
01 90	Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.	154
22	Grondwerken	155
22 0	Grondwerken, algemeen	155
22 07	Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen	155
23	Drainage	156
23 1	Horizontale drainage	156
23 12	Eisen en uitvoering Horizontale drainage	156
23 17	Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage	156
51	Groenvoorzieningen	157
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	157
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	157
51 05	Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen	160
51 06	Bouwstoffen	160
51 4	Beplantingen	160
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	160
51 44	Risicoverdeling en garanties Beplantingen	161
61	Werk algemene aard	162
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	162
61 02	Eisen en uitvoering Werk algemene aard	162
71	Sportvelden	163
71 0	Algemeen	163
71 06	Bouwstoffen	163

.....

.....

Behoort bij: INK23-10-227

INK23-10-227 Onderhoud sportvelden van de gemeente Nissewaard

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: INK23-10-227
INK23-10-227 Onderhoud sportvelden van de gemeente Nissewaard
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: INK23-10-227

INK23-10-227 Onderhoud sportvelden van de gemeente Nissewaard

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
000010	Opstellen werk- en kwaliteitsplan	EUR		N	
000020	Inmeten drainageputten en drainuitlopen	EUR		N	
000030	Inmeten beregeningsputten en sproeiers	EUR		N	
1	SPORTPARK DE BRUG				
10	SC Botlek				
102	SC Botlek veld 2				
1021	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
102110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
102120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
102130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
102140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
102150	Bemesten grasveld.	are	977,00V		
102160	Topbeluchten sportveld.	are	1.303,00V		
102170	Wiedeggen sportveld.	are	489,00V		
102180	Rollen sportveld.	are	1.303,00V		
102190	Slepen sportveld.	are	326,00V		
102200	Verticuteren sportveld.	are	326,00V		
102210	Diepbeluchten sportveld.	are	163,00V		
102220	Bezanden sportveld.	are	163,00V		
102230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1023	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
102310	Maaien sportveld.	are	163,00V		
102320	Verticuteren sportveld.	are	81,00V		
102330	Affrezen toplaag sportveld.	are	81,00V		
102340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2	100,00V		
102350	Leveren grond.	m3	20,00V		
102360	Diepbeluchten sportveld.	are	163,00V		
102370	Recyclingdressen sportveld.	are	81,00V		
102380	Slepen sportveld.	are	163,00V		
102390	Doorzaaien sportveld.	are	163,00V		
102400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
102410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
102420	Bezanden sportveld.	are	163,00V		
102430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1025	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
102510	Bezanden sportveld.	are	163,00V		
102520	Leveren grond.	m3	50,00V		
102530	Diepbeluchten sportveld.	are	81,00V		
102540	Diepbeluchten sportveld.	are	163,00V		
102550	Slepen sportveld.	are	163,00V		
102560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	170,00V		
103	SC Botlek veld 3				
1031	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
103110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
103120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
103130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
103140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
103150	Bemesten grasveld.	are	977,00V		
103160	Topbeluchten sportveld.	are	1.303,00V		
103170	Wiedeggen sportveld.	are	489,00V		
103180	Rollen sportveld.	are	1.303,00V		
103190	Slepen sportveld.	are	326,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
103200	Verticuteren sportveld.	are	326,00V		
103210	Diepbeluchten sportveld.	are	163,00V		
103220	Bezanden sportveld.	are	163,00V		
103230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1033	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
103310	Maaien sportveld.	are	163,00V		
103320	Verticuteren sportveld.	are	81,00V		
103330	Affrezen top laag sportveld.	are	81,00V		
103340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2	100,00V		
103350	Leveren grond.	m3	20,00V		
103360	Diepbeluchten sportveld.	are	163,00V		
103370	Recyclingdressen sportveld.	are	81,00V		
103380	Slepen sportveld.	are	163,00V		
103390	Doorzaaien sportveld.	are	163,00V		
103400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
103410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
103420	Bezanden sportveld.	are	163,00V		
103430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1035	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
103510	Bezanden sportveld.	are	163,00V		
103520	Leveren grond.	m3	50,00V		
103530	Diepbeluchten sportveld.	are	81,00V		
103540	Diepbeluchten sportveld.	are	81,00V		
103550	Slepen sportveld.	are	81,00V		
103560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	160,00V		
104	SC Botlek veld 4				
1041	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
104110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
104120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
104130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
104140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
104150	Bemesten grasveld.	are	929,00V		
104160	Topbeluchten sportveld.	are	1.239,00V		
104170	Wiedeggen sportveld.	are	465,00V		
104180	Rollen sportveld.	are	1.239,00V		
104190	Slepen sportveld.	are	310,00V		
104200	Verticuteren sportveld.	are	310,00V		
104210	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
104220	Bezanden sportveld.	are	155,00V		
104230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1043	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
104310	Maaien sportveld.	are	155,00V		
104320	Verticuteren sportveld.	are	77,00V		
104330	Affrezen top laag sportveld.	are	77,00V		
104340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2	100,00V		
104350	Leveren grond.	m3	20,00V		
104360	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
104370	Recyclingdressen sportveld.	are	77,00V		
104380	Slepen sportveld.	are	155,00V		
104390	Doorzaaien sportveld.	are	155,00V		
104400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
104410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
104420	Bezanden sportveld.	are	155,00V		
104430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1045	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
104510	Bezanden sportveld.	are	155,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104520	Leveren grond.	m3	50,00V		
104530	Diepbeluchten sportveld.	are	77,00V		
104540	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
104550	Slepen sportveld.	are	155,00V		
104560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	220,00V		
11	SCO '63				
112	SCO '63 veld 2				
1121	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
112110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
112120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
112130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
112140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
112150	Bemesten grasveld.	are	930,00V		
112160	Topbeluchten sportveld.	are	1.240,00V		
112170	Wiedeggen sportveld.	are	465,00V		
112180	Rollen sportveld.	are	1.240,00V		
112190	Slepen sportveld.	are	310,00V		
112200	Verticuteren sportveld.	are	310,00V		
112210	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
112220	Bezanden sportveld.	are	155,00V		
112230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1123	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112310	Maaien sportveld.	are	155,00V		
112320	Verticuteren sportveld.	are	78,00V		
112330	Affrezen top laag sportveld.	are	78,00V		
112340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
112350	Leveren grond.	m3	20,00V		
112360	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
112370	Recyclingdressen sportveld.	are	78,00V		
112380	Slepen sportveld.	are	155,00V		
112390	Doorzaaien sportveld.	are	155,00V		
112400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
112410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
112420	Bezanden sportveld.	are	155,00V		
112430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1125	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
112510	Bezanden sportveld.	are	155,00V		
112520	Leveren grond.	m3	50,00V		
112530	Diepbeluchten sportveld.	are	78,00V		
112540	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
112550	Slepen sportveld.	are	155,00V		
113	SCO '63 veld 3				
1131	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
113110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
113120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
113130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
113140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
113150	Bemesten grasveld.	are	930,00V		
113160	Topbeluchten sportveld.	are	1.240,00V		
113170	Wiedeggen sportveld.	are	465,00V		
113180	Rollen sportveld.	are	1.240,00V		
113190	Slepen sportveld.	are	310,00V		
113200	Verticuteren sportveld.	are	310,00V		
113210	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
113220	Bezanden sportveld.	are	155,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1133	<u>Groot voorjaaronderhoud</u>				
113310	Maaien sportveld.	are	155,00V		
113320	Verticuteren sportveld.	are	78,00V		
113330	Affrezen toplaag sportveld.	are	78,00V		
113340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
113350	Leveren grond.	m3	20,00V		
113360	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
113370	Recyclingdressen sportveld.	are	78,00V		
113380	Slepen sportveld.	are	155,00V		
113390	Doorzaaien sportveld.	are	155,00V		
113400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
113410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
113420	Bezanden sportveld.	are	155,00V		
113430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1135	<u>Groot najaaronderhoud</u>				
113510	Bezanden sportveld.	are	155,00V		
113520	Leveren grond.	m3	50,00V		
113530	Diepbeluchten sportveld.	are	78,00V		
113540	Diepbeluchten sportveld.	are	155,00V		
113550	Slepen sportveld.	are	155,00V		
113560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	220,00V		
114	SCO '63 veld 4				
1141	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
114110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
114120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
114130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
114140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
114150	Bemesten grasveld.	are	967,00V		
114160	Topbeluchten sportveld.	are	1.290,00V		
114170	Wiedeggen sportveld.	are	484,00V		
114180	Rollen sportveld.	are	1.290,00V		
114190	Slepen sportveld.	are	322,00V		
114200	Verticuteren sportveld.	are	322,00V		
114210	Diepbeluchten sportveld.	are	161,00V		
114220	Bezanden sportveld.	are	161,00V		
114230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1143	<u>Groot voorjaaronderhoud</u>				
114310	Maaien sportveld.	are	161,00V		
114320	Verticuteren sportveld.	are	81,00V		
114330	Affrezen toplaag sportveld.	are	81,00V		
114340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
114350	Leveren grond.	m3	20,00V		
114360	Diepbeluchten sportveld.	are	161,00V		
114370	Recyclingdressen sportveld.	are	81,00V		
114380	Slepen sportveld.	are	161,00V		
114390	Doorzaaien sportveld.	are	161,00V		
114400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
114410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
114420	Bezanden sportveld.	are	161,00V		
114430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1145	<u>Groot najaaronderhoud</u>				
114510	Bezanden sportveld.	are	161,00V		
114520	Leveren grond.	m3	50,00V		
114530	Diepbeluchten sportveld.	are	81,00V		
114540	Diepbeluchten sportveld.	are	81,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114550	Slepen sportveld.	are	81,00V		
114560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	370,00V		
115	SCO '63 veld 5				
1151	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
115110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
115120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
115130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
115140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
115150	Bemesten grasveld.	are	489,00V		
115160	Topbeluchten sportveld.	are	652,00V		
115170	Wiedeggen sportveld.	are	245,00V		
115180	Rollen sportveld.	are	652,00V		
115190	Slepen sportveld.	are	163,00V		
115200	Verticuteren sportveld.	are	163,00V		
115210	Diepbeluchten sportveld.	are	82,00V		
115220	Bezanden sportveld.	are	82,00V		
115230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1153	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
115310	Maaien sportveld.	are	82,00V		
115320	Verticuteren sportveld.	are	41,00V		
115330	Affrezen toplaag sportveld.	are	41,00V		
115340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2	82,00V		
115350	Leveren grond.	m3	20,00V		
115360	Diepbeluchten sportveld.	are	82,00V		
115370	Recyclingdressen sportveld.	are	41,00V		
115380	Slepen sportveld.	are	82,00V		
115390	Doorzaaien sportveld.	are	82,00V		
115400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
115410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
115420	Bezanden sportveld.	are	82,00V		
115430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1155	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
115510	Bezanden sportveld.	are	82,00V		
115520	Leveren grond.	m3	50,00V		
115530	Diepbeluchten sportveld.	are	41,00V		
115540	Diepbeluchten sportveld.	are	82,00V		
115550	Slepen sportveld.	are	82,00V		
12	Rugbyveld				
1201	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
120110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
120120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
120130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
120140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
120150	Bemesten grasveld.	are	1.106,00V		
120160	Topbeluchten sportveld.	are	1.474,00V		
120170	Wiedeggen sportveld.	are	553,00V		
120180	Rollen sportveld.	are	1.474,00V		
120190	Slepen sportveld.	are	369,00V		
120200	Verticuteren sportveld.	are	184,00V		
120210	Diepbeluchten sportveld.	are	184,00V		
120220	Bezanden sportveld.	are	184,00V		
120230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1203	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
120310	Maaien sportveld.	are	184,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120320	Verticuteren sportveld.	are	92,00V		
120330	Affrezen toplaag sportveld.	are	92,00V		
120340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
120350	Leveren grond.	m3	20,00V		
120360	Diepbeluchten sportveld.	are	184,00V		
120370	Recyclingdressen sportveld.	are	92,00V		
120380	Slepen sportveld.	are	92,00V		
120390	Doorzaaien sportveld.	are	184,00V		
120400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
120410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
120420	Bezanden sportveld.	are	184,00V		
120430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1205	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
120510	Bezanden sportveld.	are	184,00V		
120520	Leveren grond.	m3	50,00V		
120530	Diepbeluchten sportveld.	are	92,00V		
120540	Diepbeluchten sportveld.	are	184,00V		
120550	Slepen sportveld.	are	184,00V		
120560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	80,00V		
13	Atletiekbaan				
1301	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
130110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
130120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
130130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
130140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
130150	Bemesten grasveld.	are	854,00V		
130160	Topbeluchten sportveld.	are	1.139,00V		
130170	Wiedeggen sportveld.	are	427,00V		
130180	Rollen sportveld.	are	1.139,00V		
130190	Slepen sportveld.	are	285,00V		
130200	Verticuteren sportveld.	are	285,00V		
130210	Diepbeluchten sportveld.	are	142,00V		
130220	Bezanden sportveld.	are	142,00V		
130230	Leveren grond.	m3	30,00V		
1303	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
130310	Maaien sportveld.	are	142,00V		
130320	Verticuteren sportveld.	are	71,00V		
130330	Affrezen toplaag sportveld.	are	71,00V		
130340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
130350	Leveren grond.	m3	20,00V		
130360	Diepbeluchten sportveld.	are	142,00V		
130370	Recyclingdressen sportveld.	are	71,00V		
130380	Slepen sportveld.	are	142,00V		
130390	Doorzaaien sportveld.	are	142,00V		
130400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
130410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
130420	Bezanden sportveld.	are	142,00V		
130430	Leveren grond.	m3	30,00V		
1305	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
130510	Bezanden sportveld.	are	142,00V		
130520	Leveren grond.	m3	50,00V		
130530	Diepbeluchten sportveld.	are	71,00V		
130540	Diepbeluchten sportveld.	are	142,00V		
130550	Slepen sportveld.	are	142,00V		
130560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.880,00V		
1306	<u>Halfverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130610	Frezen halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	9,00V		
130620	Egaliseren en verdichten halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	9,00V		
130630	Leveren barotop	m3	30,00V		
130640	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	9,00V		
130650	Egaliseren en verdichten halfverharding	are	101,00V		
14	Onderhoud drainage				
141	Samengestelde systemen				
141010	Doorspuiten drains van horizontale drainage	m	21.250,00V		
141020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.035,00V		
142	Enkelvoudige systemen				
142010	Doorspuiten drains van horizontale drainage	m	5.510,00V		
142020	Inzetten doorspuitploeg	uur	12,00V		
142030	Inzetten tractor.	uur	12,00V		
15	Onderhoud Groenvoorzieningen				
150	Onderhoud gazons				
150010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
150020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
150030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
150040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
2	SPORTPARK GROENEWOUD				
21	Onderhoud Drainage				
211	Samengestelde systemen				
211010	Doorspuiten drains van horizontale drainage	m	5.250,00V		
211020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	155,00V		
22	Onderhoud Groenvoorzieningen				
220	Onderhoud gazons				
220010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
220020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
220030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
220040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
221	Onderhoud ruw gras				
221010	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
221020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
3	SPORTPARK GULDELAND				
31	GHVV '13 veld 1				
3101	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
310110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
310120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
310130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
310140	Herstellen speelschade	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310150	Bemesten grasveld.	are	913,00V		
310160	Topbeluchten sportveld.	are	1.217,00V		
310170	Wiedeggen sportveld.	are	456,00V		
310180	Rollen sportveld.	are	1.217,00V		
310190	Slepen sportveld.	are	304,00V		
310200	Verticuteren sportveld.	are	304,00V		
310210	Diepbeluchten sportveld.	are	152,00V		
310220	Bezanden sportveld.	are	152,00V		
310230	Leveren grond.	m3	30,00V		
3103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
310310	Maaien sportveld.	are	152,00V		
310320	Verticuteren sportveld.	are	76,00V		
310330	Affrezen toplaag sportveld.	are	76,00V		
310340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
310350	Leveren grond.	m3	20,00V		
310360	Diepbeluchten sportveld.	are	152,00V		
310370	Recyclingdressen sportveld.	are	76,00V		
310380	Slepen sportveld.	are	152,00V		
310390	Doorzaaien sportveld.	are	152,00V		
310400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
310410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
310420	Bezanden sportveld.	are	152,00V		
310430	Leveren grond.	m3	30,00V		
3105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
310510	Bezanden sportveld.	are	152,00V		
310520	Leveren grond.	m3	50,00V		
310530	Diepbeluchten sportveld.	are	76,00V		
310540	Diepbeluchten sportveld.	are	152,00V		
310550	Slepen sportveld.	are	152,00V		
310560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	720,00V		
32	Onderhoud Drainage				
321	Samengestelde systemen				
321010	Doorspuiten drains van horizontale drainage	m	5.855,00V		
321020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	250,00V		
33	Onderhoud Groenvoorzieningen				
330	Onderhoud gazons				
330010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
330020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
330030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
330040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
331	Onderhoud ruw gras				
331010	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
331020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
4	SPORTPARK 't KLEINE BOS				
41	Onderhoud Drainage				
411	Enkelvoudige systemen				
411010	Inzetten doorspuitploeg	uur	8,00V		
411020	Inzetten tractor.	uur	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	SPORTPARK HEKELINGEN				
51	VV Hekelingen veld 1				
5101	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
510110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
510120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
510130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
510140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
510150	Bemesten grasveld.	are	1.055,00V		
510160	Topbeluchten sportveld.	are	1.406,00V		
510170	Wiedeggen sportveld.	are	527,00V		
510180	Rollen sportveld.	are	1.055,00V		
510190	Slepen sportveld.	are	352,00V		
510200	Verticuteren sportveld.	are	352,00V		
510210	Diepbeluchten sportveld.	are	176,00V		
510220	Bezanden sportveld.	are	176,00V		
510230	Leveren grond.	m3	30,00V		
5103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
510310	Maaien sportveld.	are	176,00V		
510320	Verticuteren sportveld.	are	88,00V		
510330	Affrezen toplaag sportveld.	are	88,00V		
510340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
510350	Leveren grond.	m3	20,00V		
510360	Diepbeluchten sportveld.	are	176,00V		
510370	Recyclingdressen sportveld.	are	88,00V		
510380	Slepen sportveld.	are	176,00V		
510390	Doorzaaien sportveld.	are	176,00V		
510400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
510410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
510420	Bezanden sportveld.	are	176,00V		
510430	Leveren grond.	m3	30,00V		
5105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
510510	Bezanden sportveld.	are	176,00V		
510520	Leveren grond.	m3	50,00V		
510530	Diepbeluchten sportveld.	are	88,00V		
510540	Diepbeluchten sportveld.	are	176,00V		
510550	Slepen sportveld.	are	176,00V		
510560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	770,00V		
52	VV Hekelingen tussenstrook				
5201	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
520110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
520120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
520130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
520140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
520150	Bemesten grasveld.	are	593,00V		
520160	Topbeluchten sportveld.	are	791,00V		
520170	Wiedeggen sportveld.	are	297,00V		
520180	Rollen sportveld.	are	791,00V		
520190	Slepen sportveld.	are	198,00V		
520200	Verticuteren sportveld.	are	198,00V		
520210	Diepbeluchten sportveld.	are	99,00V		
520220	Bezanden sportveld.	are	99,00V		
520230	Leveren grond.	m3	30,00V		
5203	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
520310	Maaien sportveld.	are	99,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520320	Verticuteren sportveld.	are	49,00V		
520330	Affrezen toplaag sportveld.	are	49,00V		
520340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	99,00V		
520350	Leveren grond.	m3	20,00V		
520360	Diepbeluchten sportveld.	are	99,00V		
520370	Recyclingdressen sportveld.	are	49,00V		
520380	Slepen sportveld.	are	99,00V		
520390	Doorzaaien sportveld.	are	99,00V		
520400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
520410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
520420	Bezanden sportveld.	are	99,00V		
520430	Leveren grond.	m3	30,00V		
5205	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
520510	Bezanden sportveld.	are	99,00V		
520520	Leveren grond.	m3	50,00V		
520530	Diepbeluchten sportveld.	are	49,00V		
520540	Diepbeluchten sportveld.	are	99,00V		
520550	Slepen sportveld.	are	99,00V		
53	VV Hekelingen veld 3				
5301	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
530110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
530120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
530130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
530140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
530150	Bemesten grasveld.	are	968,00V		
530160	Topbeluchten sportveld.	are	1.291,00V		
530170	Wiedeggen sportveld.	are	484,00V		
530180	Rollen sportveld.	are	1.291,00V		
530190	Slepen sportveld.	are	323,00V		
530200	Verticuteren sportveld.	are	323,00V		
530210	Diepbeluchten sportveld.	are	161,00V		
530220	Bezanden sportveld.	are	161,00V		
530230	Leveren grond.	m3	30,00V		
5303	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
530310	Maaien sportveld.	are	161,00V		
530320	Verticuteren sportveld.	are	81,00V		
530330	Affrezen toplaag sportveld.	are	81,00V		
530340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
530350	Leveren grond.	m3	20,00V		
530360	Diepbeluchten sportveld.	are	161,00V		
530370	Recyclingdressen sportveld.	are	81,00V		
530380	Slepen sportveld.	are	161,00V		
530390	Doorzaaien sportveld.	are	161,00V		
530400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
530410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
530420	Bezanden sportveld.	are	161,00V		
530430	Leveren grond.	m3	30,00V		
5305	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
530510	Bezanden sportveld.	are	161,00V		
530520	Leveren grond.	m3	50,00V		
530530	Diepbeluchten sportveld.	are	81,00V		
530540	Diepbeluchten sportveld.	are	81,00V		
530550	Slepen sportveld.	are	161,00V		
530560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	560,00V		
54	VV Hekelingen veld 4				
5401	<u>Dagelijks onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
540120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
540130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
540140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
540150	Bemesten grasveld.	are	956,00V		
540160	Topbeluchten sportveld.	are	1.275,00V		
540170	Wiedeggen sportveld.	are	478,00V		
540180	Rollen sportveld.	are	1.275,00V		
540190	Slepen sportveld.	are	319,00V		
540200	Verticuteren sportveld.	are	319,00V		
540210	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
540220	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
540230	Leveren grond.	m3	30,00V		
5403	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
540310	Maaien sportveld.	are	159,00V		
540320	Verticuteren sportveld.	are	80,00V		
540330	Affrezen toplaag sportveld.	are	80,00V		
540340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2	100,00V		
540350	Leveren grond.	m3	20,00V		
540360	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
540370	Recyclingdressen sportveld.	are	80,00V		
540380	Slepen sportveld.	are	159,00V		
540390	Doorzaaien sportveld.	are	159,00V		
540400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
540410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
540420	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
540430	Leveren grond.	m3	30,00V		
5405	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
540510	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
540520	Leveren grond.	m3	50,00V		
540530	Diepbeluchten sportveld.	are	80,00V		
540540	Diepbeluchten sportveld.	are	80,00V		
540550	Slepen sportveld.	are	159,00V		
540560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	550,00V		
55	VV Hekelingen veld 5				
5501	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
550110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
550120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
550130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
550140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
550150	Bemesten grasveld.	are	956,00V		
550160	Topbeluchten sportveld.	are	1.275,00V		
550170	Wiedeggen sportveld.	are	478,00V		
550180	Rollen sportveld.	are	1.275,00V		
550190	Slepen sportveld.	are	319,00V		
550200	Verticuteren sportveld.	are	319,00V		
550210	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
550220	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
550230	Leveren grond.	m3	30,00V		
5503	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
550310	Maaien sportveld.	are	159,00V		
550320	Verticuteren sportveld.	are	80,00V		
550330	Affrezen toplaag sportveld.	are	80,00V		
550340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2	100,00V		
550350	Leveren grond.	m3	20,00V		
550360	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
550370	Recyclingdressen sportveld.	are	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
550380	Slepen sportveld.	are	159,00V		
550390	Doorzaaien sportveld.	are	159,00V		
550400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
550410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
550420	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
550430	Leveren grond.	m3	30,00V		
5505	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
550510	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
550520	Leveren grond.	m3	50,00V		
550530	Diepbeluchten sportveld.	are	80,00V		
550540	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
550550	Slepen sportveld.	are	159,00V		
550560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	240,00V		
56	VV Hekelingen veld 6				
5601	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
560110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
560120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
560130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
560140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
560150	Bemesten grasveld.	are	956,00V		
560160	Topbeluchten sportveld.	are	1.275,00V		
560170	Wiedeggen sportveld.	are	478,00V		
560180	Rollen sportveld.	are	1.275,00V		
560190	Slepen sportveld.	are	319,00V		
560200	Verticuteren sportveld.	are	319,00V		
560210	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
560220	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
560230	Leveren grond.	m3	30,00V		
5603	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
560310	Maaien sportveld.	are	159,00V		
560320	Verticuteren sportveld.	are	80,00V		
560330	Affrezen top laag sportveld.	are	80,00V		
560340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
560350	Leveren grond.	m3	20,00V		
560360	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
560370	Recyclingdressen sportveld.	are	80,00V		
560380	Slepen sportveld.	are	159,00V		
560390	Doorzaaien sportveld.	are	159,00V		
560400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
560410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
560420	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
560430	Leveren grond.	m3	30,00V		
5605	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
560510	Bezanden sportveld.	are	159,00V		
560520	Leveren grond.	m3	50,00V		
560530	Diepbeluchten sportveld.	are	80,00V		
560540	Diepbeluchten sportveld.	are	159,00V		
560550	Slepen sportveld.	are	159,00V		
560560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	400,00V		
57	Onderhoud drainage				
571	Samengestelde systemen				
571010	Doorspuiten drains van horizontale drainage	m	17.080,00V		
571020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.260,00V		
58	Onderhoud Groenvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
580	Onderhoud gazons				
580010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
580020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
580030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
580040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
581	Onderhoud ruw gras				
581010	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
581020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
6	SPORTPARK HSV				
61	HSV Honkbalveld				
6101	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
610110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
610120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
610130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
610140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
610150	Bemesten grasveld.	are	1.082,00V		
610160	Topbeluchten sportveld.	are	1.443,00V		
610170	Wiedeggen sportveld.	are	541,00V		
610180	Rollen sportveld.	are	1.443,00V		
610190	Slepen sportveld.	are	361,00V		
610200	Verticuteren sportveld.	are	361,00V		
610210	Diepbeluchten sportveld.	are	180,00V		
610220	Bezanden sportveld.	are	180,00V		
610230	Leveren grond.	m3	30,00V		
6103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
610310	Maaien sportveld.	are	180,00V		
610320	Verticuteren sportveld.	are	90,00V		
610330	Affrezen toplaag sportveld.	are	90,00V		
610340	Plaatselijk herstel grasmatt.	m2	100,00V		
610350	Leveren grond.	m3	20,00V		
610360	Diepbeluchten sportveld.	are	180,00V		
610370	Recyclingdressen sportveld.	are	90,00V		
610380	Slepen sportveld.	are	180,00V		
610390	Doorzaaien sportveld.	are	180,00V		
610410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
610420	Bezanden sportveld.	are	180,00V		
610430	Leveren grond.	m3	30,00V		
6105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
610510	Bezanden sportveld.	are	180,00V		
610520	Leveren grond.	m3	50,00V		
610530	Diepbeluchten sportveld.	are	90,00V		
610540	Diepbeluchten sportveld.	are	180,00V		
610550	Slepen sportveld.	are	180,00V		
610560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.200,00V		
6106	<u>Halfverharding</u>				
610610	Frezen halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	63,00V		
610620	Egaliseren en verdichten halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	63,00V		
610630	Leveren barotop	m3	30,00V		
610650	Egaliseren en verdichten halfverharding	are	695,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	HSV Softbalveld				
6201	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
620110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
620120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
620130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
620140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
620150	Bemesten grasveld.	are	435,00V		
620160	Topbeluchten sportveld.	are	580,00V		
620170	Wiedeggen sportveld.	are	218,00V		
620180	Rollen sportveld.	are	580,00V		
620190	Slepen sportveld.	are	145,00V		
620200	Verticuteren sportveld.	are	145,00V		
620210	Diepbeluchten sportveld.	are	73,00V		
620220	Bezanden sportveld.	are	73,00V		
620230	Leveren grond.	m3	30,00V		
6203	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
620310	Maaien sportveld.	are	73,00V		
620320	Verticuteren sportveld.	are	36,00V		
620330	Affrezen toplaag sportveld.	are	36,00V		
620340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
620350	Leveren grond.	m3	20,00V		
620360	Diepbeluchten sportveld.	are	72,00V		
620370	Recyclingdressen sportveld.	are	36,00V		
620380	Slepen sportveld.	are	72,00V		
620390	Doorzaaien sportveld.	are	72,00V		
620410	Aanbrengen veldbelijning	keer	1,00V		
620420	Bezanden sportveld.	are	72,00V		
620430	Leveren grond.	m3	30,00V		
6205	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
620510	Bezanden sportveld.	are	72,00V		
620520	Leveren grond.	m3	50,00V		
620530	Diepbeluchten sportveld.	are	36,00V		
620540	Diepbeluchten sportveld.	are	72,00V		
620550	Slepen sportveld.	are	72,00V		
620560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	655,00V		
6206	<u>Halfverharding</u>				
620610	Frezen halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	58,00V		
620620	Egaliseren en verdichten halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	are	58,00V		
620630	Leveren barotop	m3	30,00V		
620650	Egaliseren en verdichten halfverharding	are	638,00V		
63	Onderhoud drainage				
631	Samengestelde systemen				
631010	Doorspuiten drains van horizontale drainage	m	12.260,00V		
631020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	255,00V		
64	Onderhoud Groenvoorzieningen				
640	Onderhoud gazons				
640010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
640020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
640030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
640040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
641	Onderhoud ruw gras				
641010	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
641020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
7	SPORTPARK JAAP RIEDIJK				
71	VV Spijkenisse veld 1				
7101	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
710110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
710120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
710130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
710140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
710150	Bemesten grasveld.	are	1.024,00V		
710160	Topbeluchten sportveld.	are	1.365,00V		
710170	Wiedeggen sportveld.	are	512,00V		
710180	Rollen sportveld.	are	1.365,00V		
710190	Slepen sportveld.	are	341,00V		
710200	Verticuteren sportveld.	are	341,00V		
710210	Diepbeluchten sportveld.	are	171,00V		
710220	Bezanden sportveld.	are	171,00V		
710230	Leveren grond.	m3	30,00V		
7103	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
710310	Maaien sportveld.	are	171,00V		
710320	Verticuteren sportveld.	are	85,00V		
710330	Affrezen toplaag sportveld.	are	85,00V		
710340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
710350	Leveren grond.	m3	20,00V		
710360	Diepbeluchten sportveld.	are	171,00V		
710370	Recyclingdressen sportveld.	are	85,00V		
710380	Slepen sportveld.	are	171,00V		
710390	Doorzaaien sportveld.	are	171,00V		
710400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
710410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
710420	Bezanden sportveld.	are	171,00V		
710430	Leveren grond.	m3	30,00V		
7105	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
710510	Bezanden sportveld.	are	171,00V		
710520	Leveren grond.	m3	50,00V		
710530	Diepbeluchten sportveld.	are	85,00V		
710540	Diepbeluchten sportveld.	are	171,00V		
710550	Slepen sportveld.	are	171,00V		
710560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	760,00V		
74	VV Spijkenisse veld 4				
7401	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
740110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
740120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
740130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
740140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
740150	Bemesten grasveld.	are	1.141,00V		
740160	Topbeluchten sportveld.	are	1.521,00V		
740170	Wiedeggen sportveld.	are	570,00V		
740180	Rollen sportveld.	are	1.521,00V		
740190	Slepen sportveld.	are	380,00V		
740200	Verticuteren sportveld.	are	380,00V		
740210	Diepbeluchten sportveld.	are	190,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
740220	Bezanden sportveld.	are	190,00V		
740230	Leveren grond.	m3	30,00V		
7403	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
740310	Maaien sportveld.	are	190,00V		
740320	Verticuteren sportveld.	are	95,00V		
740330	Affrezen toplaag sportveld.	are	95,00V		
740340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
740350	Leveren grond.	m3	20,00V		
740360	Diepbeluchten sportveld.	are	190,00V		
740370	Recyclingdressen sportveld.	are	95,00V		
740380	Slepen sportveld.	are	190,00V		
740390	Doorzaaien sportveld.	are	190,00V		
740400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
740410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
740420	Bezanden sportveld.	are	190,00V		
740430	Leveren grond.	m3	30,00V		
7405	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
740510	Bezanden sportveld.	are	190,00V		
740520	Leveren grond.	m3	50,00V		
740530	Diepbeluchten sportveld.	are	95,00V		
740540	Diepbeluchten sportveld.	are	190,00V		
740550	Slepen sportveld.	are	190,00V		
740560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	600,00V		
75	VV Spijkenisse veld 5				
7501	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
750110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
750120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
750130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
750140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
750150	Bemesten grasveld.	are	1.302,00V		
750160	Topbeluchten sportveld.	are	1.736,00V		
750170	Wiedeggen sportveld.	are	651,00V		
750180	Rollen sportveld.	are	1.736,00V		
750190	Slepen sportveld.	are	434,00V		
750200	Verticuteren sportveld.	are	434,00V		
750210	Diepbeluchten sportveld.	are	217,00V		
750220	Bezanden sportveld.	are	217,00V		
750230	Leveren grond.	m3	30,00V		
7503	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
750310	Maaien sportveld.	are	217,00V		
750320	Verticuteren sportveld.	are	109,00V		
750330	Affrezen toplaag sportveld.	are	109,00V		
750340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
750350	Leveren grond.	m3	20,00V		
750360	Diepbeluchten sportveld.	are	217,00V		
750370	Recyclingdressen sportveld.	are	109,00V		
750380	Slepen sportveld.	are	217,00V		
750390	Doorzaaien sportveld.	are	217,00V		
750400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
750410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
750420	Bezanden sportveld.	are	217,00V		
750430	Leveren grond.	m3	30,00V		
7505	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
750510	Bezanden sportveld.	are	217,00V		
750520	Leveren grond.	m3	50,00V		
750530	Diepbeluchten sportveld.	are	109,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
750540	Diepbeluchten sportveld.	are	217,00V		
750550	Slepen sportveld.	are	217,00V		
750560	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	180,00V		
76	VV Spijkenisse veld 6				
7601	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
760110	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	104,00V		
760120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
760130	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
760140	Herstellen speelschade	week	104,00V		
760150	Bemesten grasveld.	are	1.302,00V		
760160	Topbeluchten sportveld.	are	1.736,00V		
760170	Wiedeggen sportveld.	are	651,00V		
760180	Rollen sportveld.	are	1.736,00V		
760190	Slepen sportveld.	are	434,00V		
760200	Verticuteren sportveld.	are	434,00V		
760210	Diepbeluchten sportveld.	are	217,00V		
760220	Bezanden sportveld.	are	217,00V		
760230	Leveren grond.	m3	30,00V		
7603	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
760310	Maaien sportveld.	are	217,00V		
760320	Verticuteren sportveld.	are	109,00V		
760330	Affrezen toplaag sportveld.	are	109,00V		
760340	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
760350	Leveren grond.	m3	20,00V		
760360	Diepbeluchten sportveld.	are	217,00V		
760370	Recyclingdressen sportveld.	are	109,00V		
760380	Slepen sportveld.	are	217,00V		
760390	Doorzaaien sportveld.	are	217,00V		
760400	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	2,00V		
760410	Aanbrengen veldbelijning	keer	2,00V		
760420	Bezanden sportveld.	are	217,00V		
760430	Leveren grond.	m3	30,00V		
7605	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
760510	Bezanden sportveld.	are	217,00V		
760520	Leveren grond.	m3	50,00V		
760530	Diepbeluchten sportveld.	are	109,00V		
760540	Diepbeluchten sportveld.	are	217,00V		
760550	Slepen sportveld.	are	217,00V		
77	Onderhoud Drainage				
771	Samengestelde systemen				
771010	Doorspuiten drains van horizontale drainage	m	13.640,00V		
771020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	380,00V		
78	Onderhoud Groenvoorzieningen				
780	Onderhoud gazons				
780010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
780020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
780030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
780040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
781	Onderhoud ruw gras				
781010	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
781020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - talud 1:3 of steiler	week	104,00V		
8	VOLKSTUINEN VEERTIG MORGENWEG				
80	Algemeen				
800010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
800020	Storten groenafval	ton	30,00V		
81	Onderhoud Drainage				
812	Enkelvoudige systemen				
812020	Inzetten doorspuitploeg	uur	12,00V		
812030	Inzetten tractor.	uur	12,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - graszaad	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				