
V-11
653 m2
HV-7
266 m2
HV-8
266 m2
HV-9
266 m2
HV-10
266 m2
HV-11
266 m2
HV-12
266 m2
HV-13
266 m2
HV-14
266 m2
HV-15
266 m2
HV-16
266 m2
V-12
419 m2
V-13
624 m2
V-14
428 m2
V-15
449 m2
R-5
642 m2
R-6
649 m2
R-7
631 m2
V-16
400 m2
HV-17
261 m2
HV-18
261 m2
HV-19
261 m2
HV-20
261 m2
HV-21
261 m2
HV-22
261 m2
HV-23
261 m2
HV-24
261 m2
HV-25
261 m2
HV-26
261 m2
V-27
420 m2
afwerkhoogte -0.52 NAP
afwerkhoogte -0.06 NAP
vloerpeil = -0.45
vloerpeil = 0.00
rooilijn 4.50m. uit eigendomsgrens
rooilijn 3.50m. uit eigendomsgrens
r.l. 4.00m. uit e.gr.
RWA 15
800x800
RWA 06
1250x1250
overstortmuur -2.10
RWA 10
800x800
RWA 12
800x800
RWA 08
800x800
RWA 09
800x800
RWA 11
800x800
RWA 05
800x800
RWA 04
800x800
RWA 03
800x800
RWA 02
800x800
RWA 01
1250x1250
overstortmuur -2.10
DWA 09
800x800
DWA 08
1000x1000
DWA 07
1000x1000
DWA 10
1000x1000
DWA 11
1000x1000
DWA 12
1000x1000
DWA 06
1250x1250
DWA 05
1250x1250
DWA 04
1250x1250
DWA 03
1250x1250
uitstroom 02
uitstroom 01
schouwstrook
nieuw aan te brengen persleiding PE ø110 mm t.p.v. Linebeamleane en Wielewei afdoppen
nieuwe duiker PVC ø500
bestaande duiker verwijderen en aanbrengen nieuwe duiker PVC ø500 mm
aansluiten op bestaande put
bestaande uitstroombak
w.p. = -2.10 NAP
w.p. = -1.65 NAP
PVC ø300mm 50m i1200
PVC ø300mm 54m i1200
PVC ø300mm 46m i1200
PVC ø300mm 50m i1200
PVC ø300mm 60m i1200
PVC ø300mm 50m i1200
PVC ø300mm 43m i1200
PVC ø300mm 43m i1200
PVC ø300mm 43