

Bijlage: Toe te passen doseringen

Toe te passen doseringen bij verschillende typen gladheid en soorten wegdek.

Hoofdwegennet

Type gladheid	Soort actie	Dichte wegdekken	Poreuze wegdekken
Bevriezing van natte weggedeelten	Preventief, natzoutstrooien	7 gr/m ²	14 gr/m ²
	Curatief, natzoutstrooien	7 gr/m ²	7 – 14 gr/m ²
Condensatie en/of aanvriezende mist	Preventief, natzoutstrooien	7 – 14 gr/m ²	7 – 14 gr/m ²
	Curatief, natzoutstrooien	7 gr/m ²	7 gr/m ²
Sneeuw	Preventief, natzoutstrooien	14 – 20 gr/m ²	14 – 20 gr/m ²
	Curatief, natzoutstrooien	14 gr/m ²	14 gr/m ²
Ijzel	Preventief, natzoutstrooien	14 – 20 gr/m ²	14 – 20 gr/m ²
	Curatief, natzoutstrooien	14 – 20 gr/m ²	14 – 20 gr/m ²

Fietspaden

Type gladheid	Soort actie	Dichte wegdekken	Poreuze wegdekken
Bevriezing van natte weggedeelten	Preventief, natzoutstrooien	10 g/m ² FS50	Nvt
	Curatief, natzoutstrooien	10 g/m ² FS50	Nvt
Condensatie en/of aanvriezende mist	Preventief, natzoutstrooien	10 – 14 g/m ² FS50	Nvt
	Curatief, natzoutstrooien	10 – 14 g/m ² FS50	Nvt
Sneeuw	Preventief, natzoutstrooien	14 – 20 g/m ² FS30	Nvt
	Curatief, natzoutstrooien	14 – 20 g/m ² FS30	Nvt
Ijzel	Preventief, natzoutstrooien	10 – 14 g/m ² FS50	Nvt
	Curatief, natzoutstrooien	10 – 14 g/m ² FS50	Nvt