

Nota van Inlichtingen
Behorende bij de aanbesteding 'Groot Onderhoud Meestoof' gemeente Steenberg
Kenmerk: OFG-23-203-002

Datum	24-7-2024
Aantal vragen	15

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Nationaal openbare aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'Groot Onderhoud Meestoof' gemeente Steenberg met kenmerk OFG-23-203-002 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Uitstel aanbestedingsdatum	Geachte, Is het mogelijk om de aanbesteding 2 weken uit te stellen ivm de vakantieperiode.	De planning is aangepast en verwerkt in TenderNed.
2	vkm	Kunnen de verkeersmaatregelen op stelpost, zie 62.17.03 raw 2020	Dit zou kunnen maar dan moet de hoogte bepaald worden voor de stelpost.
3	Tijdsbepaling	De planning in tenderned en de tijdsbepaling in de aanbestedingsleidraad stroken niet. Kan opdrachtgever de juiste datums aanleveren?	Het tijdstip van het moment van inschrijven is weggevalen in het beschrijvend document. De inschrijvingen dienen uiterlijk 10 september 2024 om 11.00 uur ingediend te zijn.
4	NVI	Kan er een 2e NVI moment worden gehouden?	Er is een 2e Nota toegevoegd aan de planning. U kunt tot 13 augustus 2024 11:00u uw vragen indienen. De beantwoording hiervan wordt uiterlijk 20 augustus 2024 gepubliceerd.
5	Klic	Is de geleverde klicmelding actueel? Kan aannemer hier van uit gaan dat deze klopt?	Deze klic melding is van bijna een jaar geleden. U dient zelf nog een nieuwe klicmelding te doen.
6	452020	Groene buis voor een DWA, moet dit geen HWA zijn?	Klopt, dit moet HWA zijn. Dit is aangepast in het bestek.
7	832040	Dient de AP04 op PFAS en asbest te worden uitgevoerd?	Het dient bemonsterd te worden zodat het geaccepteerd wordt door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
8	832010	"Van hoeveel m2 depot moet aannemer uitgaan? Van hoeveel m1 hekwerk moet aannemer uitgaan? Van hoeveel bomen moet aannemer uitgaan?"	Locatie, afmetingen, materiaal is te bepalen door de aannemer.
9	822010	Dient dit een rups of een wielkraan te zijn?	Wielkraan. Dit is aangepast in het bestek.
10	950020	Dienen de op stelpost geleverde betonmaterialen nog ergens te worden opgehaald?	Nee, dit gaat op afroep.
11	Pasmaken elementverharding	Van hoeveel % van de pas te maken elementverharding moet aannemer uitgaan dat afgevoerd moet worden?	Dit hangt af van uitvoeringswijze van de aannemer en daardoor moet de aannemer dit bepalen.
12	558020	Van hoeveel stuks dient aannemer uit te gaan?	Dit hangt af van uitvoeringswijze van de aannemer en daardoor moet de aannemer dit bepalen.
13	441060	Aanstorting maken met beton milieuklasse XC2, moet dit geen XA3 zijn in rioolstelsels?	Dit is aangepast naar XA3.
14	253020 & 253040	Verwijderen keramische buis, verbinding ontbreekt. Meestal is dit gedaan met asbesthoudende moffenkit. Is hier een onderzoek naar gedaan?	Hier is geen onderzoek naar gedaan.

15	254040	Kan OG de buisdiameters en lengtes specificeren?	Nee, zie bestektekeningen. Dit is aan de aannemer.
----	--------	--	--

Bijlagen

Bestek incl. Nvl in PDF, NSX en ZSX

Overige aanpassingen en verduidelijkingen

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd