



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: OFG 23-203-002



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511030			Bestekspost is aangepast				
511030	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	210,00 V		
			Situering: t.p.v. parkeervakken				
			Betreft: leveren en aanbrengen fundering				
			Methode hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch				
			profiel van verwerken				
			Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m				
			Op een kunststofinlage, aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 5111040				
		9.9.	Porodur® lava 16/32	m3		210,00 L	
			Losgestort gewicht ca. 1000 kg/m3				
			Verdichtgewicht ca. 1200 kg/m3				
			Leverancier: H&B Grondstoffen CV				
		.9.	Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van				
			de aannemer conform eisen leverancier				
		.9.	Toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,03 m				
556010			Bestekspost is aangepast				
556010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3.330,00 V		
			Situering: Rijbaan				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		4.667,00 L	
		.1.	Op straatlaag				
		.2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		145.183,00 L	
			Kleur: donkerrood				
			Type: GeoRetron Presige D63				
			Met facet				
			Leverancier: MBI				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		33,30 L	
556020			Bestekspost is aangepast				
556020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	737,00 V		
			Situering: plateau's				
		9.	Totale breedte divers				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.1.	Op straatlaag				
		.2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		33.165,00 L	
			Kleur: grijs				
			Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke				
			mineralen				
			Met facet				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		7,37 L	
556030			Bestekspost is aangepast				



RAW0966-147652

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
556030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	236,00	V	
			Situering: inritten				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1.	Op straatlaag				
		9.	Dubbelbetonstraatstenen: dikte 80 mm	st			5.310,00 I
			Kleur: grijs				
			Type: dubbelbetonstraatstenen, 210 x 210 x 80 mm	st			5.266,00 L
			Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen				
			Type: betonstraatstenen, standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			89,00 L
			Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen				
			Kleur: grijs				
			Met facet				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,36 L
			Pasmaken doormiddel van zagen				
							
							